Prezzo totale	**€ 34.18**

Scheda elemento: CAM26_E11.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.020.010.D
Descrizione	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREMANTI DI COPERTURA IN TEGOLEManto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21550 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.79730 (33.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.053
2	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.01	€ 0.98004	
3	Tegole in cemento colorato	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.29421	1.01	€ 11.40715	
4	Terminale di colmo	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.05888	0.02	€ 0.14118	
5	Aeratore per coppo	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.02890	0.02	€ 0.42058	
6	Colmi in cemento colorato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.52806	0.1	€ 0.25281	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.20176	0.521
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.09	€ 2.66490	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.79730	0.426
Totale Parziale (TP)						**€ 25.35338**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.31007	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.96635	

Prezzo totale	**€ 32.63**

Scheda elemento: CAM26_E11.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.020.010.E
Descrizione	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREMANTI DI COPERTURA IN TEGOLEManto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48054 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.99700 (16.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.072
2	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.01	€ 0.98004	
3	Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.10343	1.01	€ 39.49446	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.47450	0.716
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.99700	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 56.53446**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.61086	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.61453	
Prezzo totale						**€ 72.76**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.010.A
Descrizione	Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura a tetto con lastre traslucide
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14866 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.21400 (40.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.008	€ 0.54173	
Totale Attrezzature						€ 0.54173	0.031
2	Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.03087	1.1	€ 7.73396	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.73396	0.442
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 9.21400	0.527
Totale Parziale (TP)						**€ 17.48969**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.97325	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.04629	
Prezzo totale						**€ 22.51**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.020.A
Descrizione	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18478 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (37.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.008	€ 0.54173	
Totale Attrezzature						€ 0.54173	0.025
2	Lamiera con spessore di 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.29609	4.71	€ 10.81458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.81458	0.497
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 21.73931**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.69568	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.54350	
Prezzo totale						**€ 27.98**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.020.B
Descrizione	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18487 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (37.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.008	€ 0.54173	
Totale Attrezzature						€ 0.54173	0.025
2	Lamiera con spessore di 7/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.96807	5.5	€ 10.82439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.82439	0.498
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 21.74912**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.69735	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.54465	
Prezzo totale						**€ 27.99**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.030.A
Descrizione	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato aprofilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondoUNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32776 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (20.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.018
2	Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.00023	1.1	€ 27.50025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.50025	0.713
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.269
Totale Parziale (TP)						**€ 38.56041**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.55527	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.51157	
Prezzo totale						**€ 49.63**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.030.B
Descrizione	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34937 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (19.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.31058	1.1	€ 30.04164	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.04164	0.731
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.253
Totale Parziale (TP)						**€ 41.10180**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.98731	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80891	
Prezzo totale						**€ 52.90**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.030.C
Descrizione	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36817 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (18.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,6 mm fino a 0,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.32144	1.1	€ 32.25358	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.25358	0.745
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 43.31374**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.36334	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.06771	
Prezzo totale						**€ 55.74**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.030.D
Descrizione	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06364 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.13070	1.05	€ 7.48724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.48724	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.48724**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27283	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87601	
Prezzo totale						**€ 9.64**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.030.E
Descrizione	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12728 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame elettrolitico	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.26140	1.05	€ 14.97447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.97447	1
Totale Parziale (TP)						**€ 14.97447**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54566	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.75201	
Prezzo totale						**€ 19.27**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.030.F
Descrizione	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura
Dettagli	
Unità di misura	%
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03302 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quota materiali per voci in percentuale	Prodotti da costruzione	%	€ 1.00000	3.885	€ 3.88500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.88500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66045	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45455	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.040.A
Descrizione	Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42291 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (16.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.014
2	Pannello termoisolante spessore mm 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.85146	1.05	€ 38.69403	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.69403	0.778
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 49.75419**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.45821	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.82124	
Prezzo totale						**€ 64.03**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.040.B
Descrizione	Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLICopertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48655 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.38300 (14.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.012
2	Pannello termoisolante spessore mm 40	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.98216	1.05	€ 46.18127	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.18127	0.807
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 10.38300	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 57.24143**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.73104	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.69725	
Prezzo totale						**€ 73.67**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.045.A
Descrizione	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51088 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.61200 (22.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.011
2	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 6	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.39000	1	€ 26.39000	
3	Banda autoadesiva	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.92000	1.5	€ 2.88000	
4	Profilo omega microforato in acciaio	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.48000	2.8	€ 12.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.81400	0.696
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 17.61200	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 60.10316**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.21754	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.03207
Prezzo totale						**€ 77.35**

Scheda elemento: CAM26_E11.030.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.045.B
Descrizione	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56079 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.61200 (20.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.01
2	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.26250	1	€ 32.26250	
3	Banda autoadesiva	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.92000	1.5	€ 2.88000	
4	Profilo omega microforato in acciaio	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.48000	2.8	€ 12.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.68650	0.723
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 17.61200	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 65.97566**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.21586	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.71915
Prezzo totale						**€ 84.91**

Scheda elemento: CAM26_E11.030.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.045.C
Descrizione	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60393 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.61200 (19.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.01
2	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.33750	1	€ 37.33750	
3	Banda autoadesiva	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.92000	1.5	€ 2.88000	
4	Profilo omega microforato in acciaio	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.48000	2.8	€ 12.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.76150	0.743
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 17.61200	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 71.05066**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.07861	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.31293
Prezzo totale						**€ 91.44**

Scheda elemento: CAM26_E11.030.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.045.D
Descrizione	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64892 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.61200 (17.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.009
2	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.63000	1	€ 42.63000	
3	Banda autoadesiva	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.92000	1.5	€ 2.88000	
4	Profilo omega microforato in acciaio	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.48000	2.8	€ 12.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.05400	0.76
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 17.61200	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 76.34316**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.97834	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.93215
Prezzo totale						**€ 98.25**

Scheda elemento: CAM26_E11.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.050.A
Descrizione	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30949 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (22.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.019
2	Pannello termoisolante bis spessore mm 40	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.18733	1.05	€ 25.39670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.39670	0.698
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 36.41086**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.18985	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.26007	
Prezzo totale						**€ 46.86**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.050.B
Descrizione	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32451 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (21.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.018
2	Pannello termoisolante bis spessore mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.87018	1.05	€ 27.16369	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.16369	0.712
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 38.17785**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.49023	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46681	
Prezzo totale						**€ 49.13**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.050.C
Descrizione	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34341 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.74480 (18.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.017
2	Pannello termoisolante bis spessore mm 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.55132	1.05	€ 29.97889	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.97889	0.742
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 9.74480	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 40.40085**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.86814	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72690	
Prezzo totale						**€ 52.00**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.050.D
Descrizione	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39070 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (17.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.015
2	Pannello termoisolante bis spessore mm 80	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.28611	1.05	€ 34.95042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.95042	0.76
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 45.96458**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.81398	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37786	
Prezzo totale						**€ 59.16**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.050.E
Descrizione	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIPannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43245 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (15.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.013
2	Pannello termoisolante bis spessore mm 100	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.96385	1.05	€ 39.86204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.86204	0.784
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.203
Totale Parziale (TP)						**€ 50.87620**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.64895	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95252	
Prezzo totale						**€ 65.48**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.055.A
Descrizione	Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAcciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31229 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (21.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.018
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.50109	1.05	€ 25.72614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.72614	0.7
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 36.74030**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.24585	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.29862	
Prezzo totale						**€ 47.28**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.055.B
Descrizione	Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAcciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32808 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (20.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.018
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.26950	1.05	€ 27.58298	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.58298	0.715
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 38.59714**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.56151	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.51587	
Prezzo totale						**€ 49.67**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.055.C
Descrizione	Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAcciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35251 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (19.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.00769	1.05	€ 30.45807	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.45807	0.734
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 41.47223**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.05028	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.85225	
Prezzo totale						**€ 53.37**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.055.D
Descrizione	Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAcciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36715 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (18.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.64775	1.05	€ 32.18014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.18014	0.745
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 43.19430**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.34303	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.05373	
Prezzo totale						**€ 55.59**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.055.E
Descrizione	Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAcciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41807 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (16.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.014
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.35231	1.05	€ 38.16993	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.16993	0.776
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 49.18409**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.36130	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.75454	
Prezzo totale						**€ 63.30**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.055.F
Descrizione	Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAcciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45689 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (14.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.013
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 100	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.70204	1.05	€ 42.73714	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.73714	0.795
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 53.75130**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.13772	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.28890	
Prezzo totale						**€ 69.18**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.060.A
Descrizione	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAlluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32808 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (20.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.018
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.26950	1.05	€ 27.58298	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.58298	0.715
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 38.59714**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.56151	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.51587	
Prezzo totale						**€ 49.67**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.060.B
Descrizione	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAlluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34971 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (19.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 40	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.69394	1.05	€ 30.12864	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.12864	0.732
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 41.14280**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.99428	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.81371	
Prezzo totale						**€ 52.95**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.060.C
Descrizione	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAlluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37046 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (18.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.01855	1.05	€ 32.56948	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.56948	0.747
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 43.58364**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.40922	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.09929	
Prezzo totale						**€ 56.09**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.060.D
Descrizione	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAlluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39019 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (17.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.015
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.22906	1.05	€ 34.89051	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.89051	0.76
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 45.90467**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.80379	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37085	
Prezzo totale						**€ 59.08**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.060.E
Descrizione	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAlluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43894 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (15.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.013
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 80	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.69118	1.05	€ 40.62574	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.62574	0.787
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 51.63990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.77878	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.04187	
Prezzo totale						**€ 66.46**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.060.F
Descrizione	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLIAlluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48629 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (14.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.012
2	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 100	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.99642	1.05	€ 46.19624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.19624	0.807
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 57.21040**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.72577	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.69362	
Prezzo totale						**€ 73.63**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.065.A
Descrizione	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLISupporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49342 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (13.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.012
2	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.79506	1.05	€ 47.03481	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.03481	0.81
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 58.04897**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.86832	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.79173	
Prezzo totale						**€ 74.71**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.065.B
Descrizione	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLISupporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51493 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (13.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.011
2	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40	Prodotti da costruzione	mq	€ 47.20523	1.05	€ 49.56549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.56549	0.818
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 60.57965**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.29854	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.08782	
Prezzo totale						**€ 77.97**	

Scheda elemento: CAM26_E11.030.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.030.065.C
Descrizione	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERECOPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLISupporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54598 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.33700 (12.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.011
2	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.68502	1.05	€ 53.21927	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.21927	0.829
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 10.33700	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 64.23343**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.91968	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.51531	
Prezzo totale						**€ 82.67**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.010.A
Descrizione	Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERELastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14948 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (26.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.66357	1	€ 11.66357	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.66357	0.663
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 17.58557**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.98955	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.05751	
Prezzo totale						**€ 22.63**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.015.A
Descrizione	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08189 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (23.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.47745	1	€ 6.47745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.67346	0.693
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 9.63446**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.63786	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12723	
Prezzo totale						**€ 12.40**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.015.B
Descrizione	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11996 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (16.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.95542	1	€ 10.95542	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.15143	0.79
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 14.11243**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39911	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65115	
Prezzo totale						**€ 18.16**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.015.C
Descrizione	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17183 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (11.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone in gomma diametro 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.05797	1	€ 17.05797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.25398	0.854
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 20.21498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.43655	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.36515	
Prezzo totale						**€ 26.02**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.016.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.016.A
Descrizione	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09057 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (21.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.49801	1	€ 7.49801	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.69402	0.722
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 10.65502**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.81135	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.24664	
Prezzo totale						**€ 13.71**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.016.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.016.B
Descrizione	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14988 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (13.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.47532	1	€ 14.47532	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.67133	0.832
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 17.63233**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.99750	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.06298	
Prezzo totale						**€ 22.69**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.016.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.016.C
Descrizione	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19679 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (9.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.99469	1	€ 19.99469	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.19070	0.872
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 23.15170**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.93579	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70875	
Prezzo totale						**€ 29.80**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.016.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.016.D
Descrizione	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33017 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.55320 (7.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.09484	1	€ 35.09484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.29085	0.909
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 3.55320	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 38.84405**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.60349	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.54475	
Prezzo totale						**€ 49.99**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.016.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.016.E
Descrizione	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREBocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42135 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.55320 (5.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	Prodotti da costruzione	mc	€ 98.00414	0.002	€ 0.19601	
2	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.82116	1	€ 45.82116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.01717	0.928
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 3.55320	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 49.57037**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.42696	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.79973	
Prezzo totale						**€ 63.80**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.A
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14369 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (23.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.51777	1.02	€ 11.74813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.74813	0.695
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 16.90433**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.87374	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.97781	
Prezzo totale						**€ 21.76**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.B
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15969 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (21.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.49641	1.01	€ 13.63137	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.63137	0.726
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 18.78757**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.19389	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19815	
Prezzo totale						**€ 24.18**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.C
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21781 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (15.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.26545	1.01	€ 20.46810	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.46810	0.799
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 25.62430**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.35613	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.99804	
Prezzo totale						**€ 32.98**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.D
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24230 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.11886	1.01	€ 23.35005	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.35005	0.819
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 28.50625**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.84606	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.33523	
Prezzo totale						**€ 36.69**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.E
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38088 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (8.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 39.26040	1.01	€ 39.65300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.65300	0.885
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 44.80920**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.61756	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.24268	
Prezzo totale						**€ 57.67**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.F
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48369 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 51.23639	1.01	€ 51.74875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.74875	0.909
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 56.90495**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.67384	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.65788	
Prezzo totale						**€ 73.24**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.G
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58204 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (5.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.69168	1.01	€ 63.31860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.31860	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 68.47480**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.64072	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.01155	
Prezzo totale						**€ 88.13**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.H
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83415 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 92.05888	1.01	€ 92.97947	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.97947	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 98.13567**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.68306	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.48187	
Prezzo totale						**€ 126.30**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.I
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20082 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (16.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	Prodotti da costruzione	m	€ 18.28681	1.01	€ 18.46968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.46968	0.782
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 23.62588**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.01640	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.76423	
Prezzo totale						**€ 30.41**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.J
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23801 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (14.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	Prodotti da costruzione	m	€ 22.61899	1.01	€ 22.84518	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.84518	0.816
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 28.00138**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.76023	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.27616	
Prezzo totale						**€ 36.04**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.K
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07518 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (45.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.35328	1.1	€ 3.68861	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.68861	0.417
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.583
Totale Parziale (TP)						**€ 8.84481**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.50362	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03484	
Prezzo totale						**€ 11.38**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.L
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11335 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (30.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.43552	1.1	€ 8.17907	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.17907	0.613
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 13.33527**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26700	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56023	
Prezzo totale						**€ 17.16**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.M
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13282 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (25.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.51830	1.1	€ 10.47013	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.47013	0.67
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 15.62633**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65648	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82828	
Prezzo totale						**€ 20.11**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.N
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22026 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (15.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.86999	1.1	€ 20.75699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.75699	0.801
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 25.91319**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.40524	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03184	
Prezzo totale						**€ 33.35**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.O
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32503 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.15620 (10.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 30.07534	1.1	€ 33.08287	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.08287	0.865
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 5.15620	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 38.23907**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.50064	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.47397	
Prezzo totale						**€ 49.21**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.P
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10982 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (35.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.47798	1.58	€ 7.07521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.07521	0.548
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 12.92021**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.19644	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51167	
Prezzo totale						**€ 16.63**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.Q
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11954 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (32.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.89480	2.11	€ 8.21803	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.21803	0.584
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.416
Totale Parziale (TP)						**€ 14.06303**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39072	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64538	
Prezzo totale						**€ 18.10**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.R
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12241 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (31.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.41523	1.58	€ 8.55606	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.55606	0.594
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 14.40106**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44818	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68492	
Prezzo totale						**€ 18.53**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.S
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13373 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (28.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.68626	2.11	€ 9.88801	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.88801	0.628
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.372
Totale Parziale (TP)						**€ 15.73301**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.67461	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.84076	
Prezzo totale						**€ 20.25**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.T
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15021 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (30.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.47798	2.38	€ 10.65759	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.65759	0.603
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 17.67159**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.00417	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.06758	
Prezzo totale						**€ 22.74**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.U
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16456 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (28.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.89480	3.17	€ 12.34652	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.34652	0.638
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 19.36052**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.29129	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.26518	
Prezzo totale						**€ 24.92**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.V
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16917 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (27.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.41523	2.38	€ 12.88825	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.88825	0.648
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.352
Totale Parziale (TP)						**€ 19.90225**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.38338	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.32856	
Prezzo totale						**€ 25.61**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.020.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.020.W
Descrizione	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIEREPluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18589 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (24.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.68626	3.17	€ 14.85544	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.85544	0.679
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.321
Totale Parziale (TP)						**€ 21.86944**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.71780	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55872	
Prezzo totale						**€ 28.15**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.A
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27361 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (22.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.47798	5.1	€ 22.83770	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.83770	0.709
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 32.18970**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.47225	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.76620	
Prezzo totale						**€ 41.43**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.B
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29965 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (20.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.89480	6.65	€ 25.90042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.90042	0.735
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 35.25242**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.99291	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.12453	
Prezzo totale						**€ 45.37**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.C
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31424 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (19.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.41523	5.1	€ 27.61767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.61767	0.747
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.253
Totale Parziale (TP)						**€ 36.96967**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.28484	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.32545	
Prezzo totale						**€ 47.58**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.D
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34438 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (17.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.68626	6.65	€ 31.16363	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.16363	0.769
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 40.51563**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.88766	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.74033	
Prezzo totale						**€ 52.14**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.E
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79639 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (9.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.62218	7.72	€ 82.00323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.00323	0.875
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 93.69323**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.92785	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.96211	
Prezzo totale						**€ 120.58**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.F
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60724 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (10.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera in rame 6/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.28867	5.5	€ 62.08769	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.08769	0.869
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 71.43969**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.14475	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.35844	
Prezzo totale						**€ 91.94**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.G
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94021 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (6.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera in rame 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.68386	7.4	€ 101.26056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.26056	0.915
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 110.61256**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.80414	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.94167	
Prezzo totale						**€ 142.36**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.H
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27297 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (4.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 18.97413	7.4	€ 140.40856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.40856	0.938
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 149.76056**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.45930	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.52199	
Prezzo totale						**€ 192.74**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.030.I
Descrizione	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54421 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (11.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc	Prodotti da costruzione	mq	€ 52.06950	1.05	€ 54.67298	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.67298	0.854
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 64.02498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.88425	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.49092	
Prezzo totale						**€ 82.40**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.035.A
Descrizione	Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERECanali di gronda in pvc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18175 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (25.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale di gronda in PVC	Prodotti da costruzione	m	€ 13.68386	1.05	€ 14.36805	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.36805	0.672
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 21.38205**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.63495	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.50170	
Prezzo totale						**€ 27.52**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.A
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94614 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (1.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.45009	1	€ 109.45009	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.45009	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 111.31099**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.92287	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.02339	
Prezzo totale						**€ 143.26**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.B
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23560 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.50354	1	€ 143.50354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.50354	0.987
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 145.36444**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.71195	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.00764	
Prezzo totale						**€ 187.08**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.C
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31792 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.18847	1	€ 153.18847	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.18847	0.988
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 155.04937**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.35839	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.14078	
Prezzo totale						**€ 199.55**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.D
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.73130 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.82138	1	€ 201.82138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.82138	0.991
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 203.68228**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.62599	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.83083	
Prezzo totale						**€ 262.14**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.E
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27632 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.29394	1	€ 148.29394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.29394	0.988
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 150.15484**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.52632	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.56812	
Prezzo totale						**€ 193.25**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.F
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44185 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.76793	1	€ 167.76793	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.76793	0.989
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 169.62883**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.83690	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.84657	
Prezzo totale						**€ 218.31**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.G
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58613 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 184.74259	1	€ 184.74259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.74259	0.99
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 186.60349**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.72259	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.83261	
Prezzo totale						**€ 240.16**	

Scheda elemento: CAM26_E11.040.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E11.040.040.H
Descrizione	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIEREOPERE DA LATTONIERETerminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.73130 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86090 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.82138	1	€ 201.82138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.82138	0.991
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.86090	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 203.68228**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.62599	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.83083	
Prezzo totale						**€ 262.14**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.010.A
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13398 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (23.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.64600	1.1	€ 10.61060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.08660	0.703
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 15.76260**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.67964	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.84422	
Prezzo totale						**€ 20.29**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.010.B
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14733 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (20.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.07400	1.1	€ 12.18140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.65740	0.73
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 17.33340**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.94668	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02801	
Prezzo totale						**€ 22.31**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.010.C
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16016 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (19.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.44600	1.1	€ 13.69060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.16660	0.752
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 18.84260**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.20324	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20458	
Prezzo totale						**€ 24.25**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.010.E
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16028 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (24.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.39600	1.1	€ 12.53560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.01160	0.69
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 18.85660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.20562	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20622	
Prezzo totale						**€ 24.27**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.010.F
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16264 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (23.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.64800	1.1	€ 12.81280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.28880	0.695
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 19.13380**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.25275	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23866	
Prezzo totale						**€ 24.63**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.020.A
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16383 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (18.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.83800	1.1	€ 14.12180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.59780	0.757
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 19.27380**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.27655	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.25504	
Prezzo totale						**€ 24.81**	

Scheda elemento: CAM26_E12.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.010.020.B
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSEMembrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17679 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (17.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.22400	1.1	€ 15.64640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.12240	0.775
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 20.79840**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.53573	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.43341	
Prezzo totale						**€ 26.77**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.010.A
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13385 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (23.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.63200	1.1	€ 10.59520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.07120	0.703
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 15.74720**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.67702	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.84242	
Prezzo totale						**€ 20.27**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.010.B
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14747 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (20.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.08800	1.1	€ 12.19680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.67280	0.73
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 17.34880**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.94930	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02981	
Prezzo totale						**€ 22.33**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.010.C
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12469 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (24.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.65200	1.1	€ 9.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.99320	0.681
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 14.66920**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.49376	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.71630	
Prezzo totale						**€ 18.88**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.010.D
Descrizione	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13817 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (22.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.09400	1.1	€ 11.10340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.57940	0.712
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.288
Totale Parziale (TP)						**€ 16.25540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.76342	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.90188	
Prezzo totale						**€ 20.92**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.015.A
Descrizione	Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16028 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (24.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.39600	1.1	€ 12.53560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.01160	0.69
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 18.85660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.20562	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20622	
Prezzo totale						**€ 24.27**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.015.B
Descrizione	Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15727 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (24.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.07400	1.1	€ 12.18140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.65740	0.684
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 18.50240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.14541	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16478	
Prezzo totale						**€ 23.81**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.020.A
Descrizione	Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12809 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (24.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -15°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.01600	1.1	€ 9.91760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.39360	0.69
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 15.06960**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.56183	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.76314	
Prezzo totale						**€ 19.39**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.020.B
Descrizione	Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14144 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (21.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 4 mm - 15°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.44400	1.1	€ 11.48840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.96440	0.719
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 16.64040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.82887	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.94693	
Prezzo totale						**€ 21.42**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.025.A
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09442 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (32.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
3	Membrana armata con tessutononntessuto di spessore 4 mm - 20°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.51030	1.1	€ 4.96133	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.43273	0.579
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 11.10873**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88848	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29972	
Prezzo totale						**€ 14.30**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.025.B
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12115 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (31.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
3	Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.30580	1.1	€ 6.93638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.40778	0.59
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 14.25278**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42297	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66758	
Prezzo totale						**€ 18.34**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.030.A
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17050 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (18.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.55200	1.1	€ 14.90720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.38320	0.767
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 20.05920**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.41006	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.34693	
Prezzo totale						**€ 25.82**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.030.B
Descrizione	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18384 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (21.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.91600	1.1	€ 15.30760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.78360	0.73
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 21.62860**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.67686	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53055	
Prezzo totale						**€ 27.84**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.035.A
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11330 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (27.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15°	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.43400	1.1	€ 8.17740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.65340	0.649
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.351
Totale Parziale (TP)						**€ 13.32940**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26600	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55954	
Prezzo totale						**€ 17.15**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.035.B
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12076 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (25.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15°	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.23200	1.1	€ 9.05520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.53120	0.671
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 14.20720**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.41522	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66224	
Prezzo totale						**€ 18.28**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.040.B
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08779 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (26.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.76800	1.1	€ 6.34480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.82080	0.66
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 10.32780**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75573	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20835	
Prezzo totale						**€ 13.29**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.040.C
Descrizione	Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09067 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (25.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.07600	1.1	€ 6.68360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.15960	0.671
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 10.66660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.81332	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.24799	
Prezzo totale						**€ 13.73**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.040.D
Descrizione	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09512 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (24.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.55200	1.1	€ 7.20720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.68320	0.687
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 11.19020**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90233	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30925	
Prezzo totale						**€ 14.40**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.040.F
Descrizione	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09903 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (31.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.90800	1.1	€ 6.49880	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.97480	0.599
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.401
Totale Parziale (TP)						**€ 11.65080**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.98064	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36314	
Prezzo totale						**€ 14.99**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.040.G
Descrizione	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10597 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (29.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.65000	1.1	€ 7.31500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.79100	0.625
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.375
Totale Parziale (TP)						**€ 12.46700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.11939	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.45864	
Prezzo totale						**€ 16.05**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.045.A
Descrizione	Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08726 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (26.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.71200	1.1	€ 6.28320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.75920	0.658
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 10.26620**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74525	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20115	
Prezzo totale						**€ 13.21**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.045.B
Descrizione	Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09080 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (25.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.09000	1.1	€ 6.69900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.17500	0.672
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 10.68200**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.81594	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.24979	
Prezzo totale						**€ 13.75**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.050.A
Descrizione	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11050 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (27.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
3	Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.23000	1.1	€ 6.85300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.32440	0.64
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 13.00040**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21007	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52105	
Prezzo totale						**€ 16.73**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.055.A
Descrizione	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16719 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (34.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.47800	1.1	€ 10.42580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.90180	0.554
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.446
Totale Parziale (TP)						**€ 19.66930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.34378	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.30131	
Prezzo totale						**€ 25.31**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.055.B
Descrizione	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18303 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (31.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.17200	1.1	€ 12.28920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.76520	0.593
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.407
Totale Parziale (TP)						**€ 21.53270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.66056	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.51933	
Prezzo totale						**€ 27.71**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.060.A
Descrizione	Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEMembrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16697 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (18.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.17400	1.1	€ 14.49140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.96740	0.762
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 19.64340**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33938	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29828	
Prezzo totale						**€ 25.28**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.065.A
Descrizione	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12966 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (23.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.18400	1.1	€ 10.10240	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.57840	0.693
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 15.25440**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.59325	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78477	
Prezzo totale						**€ 19.63**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.065.B
Descrizione	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14301 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (21.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
2	Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.61200	1.1	€ 11.67320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.14920	0.722
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 16.82520**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.86028	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96855	
Prezzo totale						**€ 21.65**	

Scheda elemento: CAM26_E12.015.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.015.070.A
Descrizione	Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%
Dettagli	
Unità di misura	%
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHESovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03302 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.88500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quota mano d'opera per voci in percentuale	Risorse Umane	%	€ 1.00000	3.885	€ 3.88500	
Totale Risorse Umane						€ 3.88500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66045	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45455	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.010.A
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18578 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (24.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
2	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.07600	1.1	€ 6.68360	
3	Membrana armata con tessutononntessuto di spessore 4 mm - 10°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.55200	1.1	€ 7.20720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.84280	0.679
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.321
Totale Parziale (TP)						**€ 21.85680**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.71566	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55725	
Prezzo totale						**€ 28.13**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.010.B
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19023 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (24.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
2	Membrana armata con tessutononntessuto di spessore 4 mm - 10°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.55200	2.2	€ 14.41440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.36640	0.687
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 22.38040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.80467	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.61851	
Prezzo totale						**€ 28.80**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.010.C
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19398 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (23.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
2	Membrana armata con tessutononntessuto di spessore 4 mm - 10°C	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.55200	1.1	€ 7.20720	
3	Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.65000	1.15	€ 7.64750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.80670	0.693
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 22.82070**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.87952	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67002	
Prezzo totale						**€ 29.37**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.020.A
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27200 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (17.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
3	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.10800	1.1	€ 11.11880	
4	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.83600	1.1	€ 11.91960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.98580	0.781
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 31.99980**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.43997	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.74398	
Prezzo totale						**€ 41.18**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.020.B
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27881 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (16.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
3	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.83600	2.2	€ 23.83920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.78660	0.786
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 32.80060**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.57610	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.83767	
Prezzo totale						**€ 42.21**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.020.C
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28984 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (15.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
3	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.83600	1.1	€ 11.91960	
4	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C sp. 4mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.49400	1.15	€ 13.21810	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.08510	0.794
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 34.09910**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.79685	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.98960	
Prezzo totale						**€ 43.89**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.030.A
Descrizione	Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHEManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33300 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.4	€ 0.95200	
3	Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.55200	1.1	€ 14.90720	
4	Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma ardesiata- sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.91600	1.1	€ 15.30760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.16220	0.821
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 39.17620**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.65995	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.58362	
Prezzo totale						**€ 50.42**	

Scheda elemento: CAM26_E12.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.020.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%
Dettagli	
Unità di misura	%
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHESovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03302 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.88500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quota mano d'opera per voci in percentuale	Risorse Umane	%	€ 1.00000	3.885	€ 3.88500	
Totale Risorse Umane						€ 3.88500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66045	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45455	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.010.A
Descrizione	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto di scorrimento con feltro di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02708 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (28.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.68059	1.2	€ 2.01671	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.01671	0.633
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.367
Totale Parziale (TP)						**€ 3.18571**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54157	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37273	
Prezzo totale						**€ 4.10**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.010.B
Descrizione	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto di scorrimento con feltro di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03587 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (21.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.54243	1.2	€ 3.05092	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.05092	0.723
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 4.21992**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.71739	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49373	
Prezzo totale						**€ 5.43**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.010.C
Descrizione	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto di scorrimento con feltro di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05330 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (14.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25174	1.2	€ 5.10209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.10209	0.814
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 6.27109**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06609	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73372	
Prezzo totale						**€ 8.07**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.020.A
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13731 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (22.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.93100	1.05	€ 11.47755	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.47755	0.711
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.289
Totale Parziale (TP)						**€ 16.15355**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.74610	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.88997	
Prezzo totale						**€ 20.79**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.020.B
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15115 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (20.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.48232	1.05	€ 13.10644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.10644	0.737
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.263
Totale Parziale (TP)						**€ 17.78244**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.02301	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08055	
Prezzo totale						**€ 22.89**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.020.C
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17935 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (17.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.64240	1.05	€ 16.42452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.42452	0.778
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 21.10052**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.58709	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.46876	
Prezzo totale						**€ 27.16**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.020.D
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22056 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (14.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.35852	1.1	€ 14.69437	
2	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.1	€ 4.68160	
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.27201	0.82
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 25.94801**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.41116	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03592	
Prezzo totale						**€ 33.40**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.030.A
Descrizione	Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21536 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (14.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.1	€ 4.68160	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
3	Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.19844	1.1	€ 11.21828	
4	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.1	€ 2.86440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.66032	0.815
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 25.33632**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.30717	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.96435	
Prezzo totale						**€ 32.61**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.030.B
Descrizione	Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24491 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.35852	1.1	€ 14.69437	
2	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.1	€ 4.68160	
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
4	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.1	€ 2.86440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.13641	0.838
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 28.81241**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.89811	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.37105	
Prezzo totale						**€ 37.08**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.040.A
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17998 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (17.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
2	Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.29010	1.1	€ 12.41911	
3	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18333	1	€ 2.18333	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.49848	0.779
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 21.17448**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.59966	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47741	
Prezzo totale						**€ 27.25**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.040.B
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22887 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (13.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
2	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18333	1	€ 2.18333	
3	Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.51860	1.1	€ 18.17046	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.24983	0.826
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 26.92583**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.57739	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15032	
Prezzo totale						**€ 34.65**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.050.A
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20755 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (13.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.2	€ 5.10720	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
3	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18333	1	€ 2.18333	
4	Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.12662	1.1	€ 11.13928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.32585	0.832
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 24.41735**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15095	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.85683	
Prezzo totale						**€ 31.43**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.050.B
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23119 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (11.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.2	€ 5.10720	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
3	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18333	1	€ 2.18333	
4	Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.65468	1.1	€ 13.92015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.10672	0.85
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 27.19822**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.62370	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.18219	
Prezzo totale						**€ 35.00**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.060.A
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21883 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (12.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.2	€ 5.10720	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
3	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18333	1	€ 2.18333	
4	Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.33320	1.1	€ 12.46652	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.65309	0.841
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 25.74459**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.37658	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01212	
Prezzo totale						**€ 33.13**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.060.B
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23415 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (11.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.1	€ 4.68160	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	4	€ 1.89604	
3	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18333	1	€ 2.18333	
4	Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.35852	1.1	€ 14.69437	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.45534	0.851
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 27.54684**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.68296	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22298	
Prezzo totale						**€ 35.45**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.080.A
Descrizione	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEImpermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22950 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (15.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.25600	1.2	€ 5.10720	
2	Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.12000	1.1	€ 16.63200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.73920	0.805
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 26.99970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.58995	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15897	
Prezzo totale						**€ 34.75**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.085.A
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20466 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (16.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.26600	1.1	€ 15.69260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.81740	0.782
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 24.07790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.09324	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.81711	
Prezzo totale						**€ 30.99**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.085.B
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23032 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (15.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.01000	1.1	€ 18.71100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.83580	0.806
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.194
Totale Parziale (TP)						**€ 27.09630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.60637	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.17027	
Prezzo totale						**€ 34.87**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.085.C
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24734 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.83000	1.1	€ 20.71300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.83780	0.819
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 29.09830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.94671	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.40450	
Prezzo totale						**€ 37.45**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.090.A
Descrizione	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21553 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (16.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.42800	1.1	€ 16.97080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.09560	0.793
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 25.35610**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.31054	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.96666	
Prezzo totale						**€ 32.63**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.090.B
Descrizione	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23857 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (14.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.89200	1.1	€ 19.68120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.80600	0.813
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 28.06650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.77131	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.28378	
Prezzo totale						**€ 36.12**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.090.C
Descrizione	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25519 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (13.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.67000	1.1	€ 21.63700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.76180	0.825
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 30.02230**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.10379	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.51261	
Prezzo totale						**€ 38.64**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.095.A
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21029 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (16.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.86800	1.1	€ 16.35480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.47960	0.787
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.213
Totale Parziale (TP)						**€ 24.74010**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20582	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89459	
Prezzo totale						**€ 31.84**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.095.B
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23765 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (14.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.79400	1.1	€ 19.57340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.69820	0.812
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 27.95870**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.75298	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.27117	
Prezzo totale						**€ 35.98**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.095.C
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25506 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (13.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.65600	1.1	€ 21.62160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.74640	0.825
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 30.00690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.10117	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.51081	
Prezzo totale						**€ 38.62**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.095.D
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21500 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (16.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.37200	1.1	€ 16.90920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.03400	0.792
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 25.29450**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.30007	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.95946	
Prezzo totale						**€ 32.55**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.095.E
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22364 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (15.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.29600	1.1	€ 17.92560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.05040	0.8
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 26.31090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.47285	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07838	
Prezzo totale						**€ 33.86**	

Scheda elemento: CAM26_E12.030.095.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.030.095.F
Descrizione	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHEManto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26409 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (13.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.60400	1.2	€ 3.12480	
2	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.62200	1.1	€ 22.68420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.80900	0.831
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 31.06950**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.28182	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.63513	
Prezzo totale						**€ 39.99**	

Scheda elemento: CAM26_E12.035.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.035.010.A
Descrizione	Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24279 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.33400 (11.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.41000	1.1	€ 15.85100	
2	Collante per sottofondo a base poliuretanica e solventi organici.	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19000	1	€ 4.19000	
3	Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.53000	0.16	€ 2.16480	
4	Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	Prodotti da costruzione	m	€ 1.84000	1.1	€ 2.02400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.22980	0.848
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 4.33400	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 28.56380**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.85585	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.34197	

Prezzo totale	**€ 36.76**

Scheda elemento: CAM26_E12.035.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.035.010.B
Descrizione	Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mmm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 – EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23778 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.33400 (12.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.41000	1.1	€ 15.85100	
2	Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.53000	0.16	€ 2.16480	
3	Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	Prodotti da costruzione	m	€ 1.84000	1.1	€ 2.02400	
4	Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	Prodotti da costruzione	N	€ 0.60000	6	€ 3.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.63980	0.845
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 4.33400	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 27.97380**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.75555	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.27294	
Prezzo totale						**€ 36.00**	

Scheda elemento: CAM26_E12.035.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.035.010.C
Descrizione	Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35196 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.33400 (8.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto impermeabile in EPDM, rinforzo in fibra di vetro, autoadesivo, sp.2,5 mm.	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.45000	1.05	€ 34.07250	
2	Primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.00000	1	€ 3.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.07250	0.895
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 4.33400	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 41.40650**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.03911	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84456	
Prezzo totale						**€ 53.29**	

Scheda elemento: CAM26_E12.035.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.035.010.D
Descrizione	Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale <= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIMEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33742 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.33400 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manto impermeabile in EPDM rinforzo in fibra di vetro, sp.3,1 mm.	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.25000	1.05	€ 31.76250	
2	Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	Prodotti da costruzione	N	€ 0.60000	6	€ 3.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.36250	0.891
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 4.33400	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 39.69650**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.74841	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.64449	
Prezzo totale						**€ 51.09**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.010.A
Descrizione	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10409 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.63025 (16.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.75600	1.05	€ 8.14380	
2	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
3	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.61520	0.785
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.045	€ 1.19430	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.045	€ 1.43595	
Totale Risorse Umane						€ 2.63025	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 12.24545**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.08173	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.43272	
Prezzo totale						**€ 15.76**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.020.A
Descrizione	Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13266 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (17.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
3	Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.12200	1.05	€ 10.62810	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.09950	0.775
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 15.60650**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65311	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82596	
Prezzo totale						**€ 20.09**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.020.B
Descrizione	Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12703 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (18.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
3	Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.49200	1.05	€ 9.96660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.43800	0.765
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 14.94500**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54065	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.74857	
Prezzo totale						**€ 19.23**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.020.C
Descrizione	Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14265 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (16.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
2	Gas propano in contenitori da Kg 25	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	0.2	€ 0.47600	
3	Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.24200	1.05	€ 11.80410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.27550	0.791
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 16.78250**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.85303	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96355	
Prezzo totale						**€ 21.60**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.030.A
Descrizione	Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02653 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.93520 (23.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.20400	1.1	€ 1.32440	
2	Nastro biadesivo in polietilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86184	1	€ 0.86184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.18624	0.7
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.016	€ 0.42464	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.016	€ 0.51056	
Totale Risorse Umane						€ 0.93520	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 3.12144**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.53064	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.36521	
Prezzo totale						**€ 4.02**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.030.B
Descrizione	Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02965 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.93520 (20.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.53695	1.1	€ 1.69065	
2	Nastro biadesivo in polietilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86184	1	€ 0.86184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.55249	0.732
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.016	€ 0.42464	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.016	€ 0.51056	
Totale Risorse Umane						€ 0.93520	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 3.48769**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59291	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40806	
Prezzo totale						**€ 4.49**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.030.C
Descrizione	Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREBarriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03398 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.87675 (17.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.05405	1.1	€ 2.25946	
2	Nastro biadesivo in polietilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86184	1	€ 0.86184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.12130	0.781
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.015	€ 0.39810	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.015	€ 0.47865	
Totale Risorse Umane						€ 0.87675	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 3.99805**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67967	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46777	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_E12.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.040.040.A
Descrizione	Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIBARRIERE AL VAPOREStrato di diffusione al vapore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03606 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.28590 (23.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.57116	1.15	€ 2.95683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.95683	0.697
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.28590	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 4.24273**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72126	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49640	
Prezzo totale						**€ 5.46**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.010.A
Descrizione	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOProtezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11722 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (23.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.03080	3.2	€ 9.69856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.69856	0.703
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 13.79006**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.34431	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61344	
Prezzo totale						**€ 17.75**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.015.A
Descrizione	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antieffloresCenza, idrorepellenza.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOProtezione di muri e facciate esposte a pioggia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06835 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (45.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.19844	0.33	€ 3.36549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.36549	0.419
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.581
Totale Parziale (TP)						**€ 8.04149**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36705	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94085	
Prezzo totale						**€ 10.35**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.020.A
Descrizione	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30111 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (11.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bentonite sodica in pannelli	Prodotti da costruzione	l	€ 28.72800	1.05	€ 30.16440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.16440	0.852
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 35.42490**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.02223	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14471	
Prezzo totale						**€ 45.59**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.025.A
Descrizione	Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32435 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (14.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rck 5	Prodotti da costruzione	mc	€ 78.38773	0.0125	€ 0.97985	
2	Bentonite sodica in pannelli	Prodotti da costruzione	l	€ 28.72800	1.05	€ 30.16440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.14425	0.816
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 38.15825**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.48690	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46452	
Prezzo totale						**€ 49.11**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.030.A
Descrizione	Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche polivinilliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antieffloresCenza, ritenzione del calore ed alta elasticità
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOProtezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10449 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (44.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Resina acrilica polivinilica	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.55754	0.5	€ 5.27877	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.27877	0.429
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.571
Totale Parziale (TP)						**€ 12.29277**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.08977	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.43825	
Prezzo totale						**€ 15.82**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.035.A
Descrizione	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13926 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (41.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	3.2	€ 7.61600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.61600	0.465
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.535
Totale Parziale (TP)						**€ 16.38350**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.78520	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.91687	
Prezzo totale						**€ 21.09**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.035.B
Descrizione	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24017 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (40.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rete in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.11274	1.05	€ 2.21838	
2	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38000	4.8	€ 11.42400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.64238	0.483
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.517
Totale Parziale (TP)						**€ 28.25488**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.80333	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.30582	
Prezzo totale						**€ 36.36**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.040.A
Descrizione	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13402 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (43.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta pronta elastica silossanica	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.75000	4	€ 7.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.00000	0.444
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.556
Totale Parziale (TP)						**€ 15.76750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.68048	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.84480	
Prezzo totale						**€ 20.29**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.045.A
Descrizione	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOProtezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15320 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (37.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice protettiva epossicatrame	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.71347	1.2	€ 9.25616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.25616	0.514
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.486
Totale Parziale (TP)						**€ 18.02366**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.06402	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.10877	
Prezzo totale						**€ 23.20**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.050.A
Descrizione	Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTORinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11458 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.18440 (6.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	Prodotti da costruzione	m	€ 12.29558	1	€ 12.29558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.29558	0.912
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 1.18440	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 13.47998**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.29160	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.57716	
Prezzo totale						**€ 17.35**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.055.A
Descrizione	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOGiunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15673 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (7.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	Prodotti da costruzione	ml	€ 16.66226	1	€ 16.66226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.66226	0.904
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 18.43886**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.13461	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.15735	
Prezzo totale						**€ 23.73**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.055.B
Descrizione	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOGiunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13365 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (8.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	Prodotti da costruzione	m	€ 13.94744	1	€ 13.94744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.94744	0.887
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 15.72404**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.67309	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.83971	
Prezzo totale						**€ 20.24**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.055.C
Descrizione	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOGiunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10276 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (11.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	Prodotti da costruzione	m	€ 10.31335	1	€ 10.31335	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.31335	0.853
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 12.08995**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05529	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41452	
Prezzo totale						**€ 15.56**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.060.A
Descrizione	Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOGiunto bentonitico idroespansivo modellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14757 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (7.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	Prodotti da costruzione	m	€ 15.58494	1	€ 15.58494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.58494	0.898
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 17.36154**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.95146	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.03130	
Prezzo totale						**€ 22.34**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.065.A
Descrizione	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22306 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (17.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.19844	2	€ 20.39688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.39688	0.777
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 26.24188**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.46112	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07030	
Prezzo totale						**€ 33.77**	

Scheda elemento: CAM26_E12.050.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.050.065.B
Descrizione	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIPROTEZIONI CON RESINE E CEMENTOImpermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29241 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (13.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.19844	2.8	€ 28.55563	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.55563	0.83
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 34.40063**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.84811	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.02487	
Prezzo totale						**€ 44.27**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.010.A
Descrizione	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIPreparazione del piano di posa di manti impermeabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01349 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (28.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Primer	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.31800	0.3	€ 0.99540	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99540	0.627
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.373
Totale Parziale (TP)						**€ 1.58760**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26989	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18575	
Prezzo totale						**€ 2.04**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.040.A
Descrizione	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIProtezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02212 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.18440 (35.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.72500	0.3	€ 1.41750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.41750	0.545
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 1.18440	0.455
Totale Parziale (TP)						**€ 2.60190**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.44232	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30442	
Prezzo totale						**€ 3.35**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.040.B
Descrizione	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIProtezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02766 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.18440 (28.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.17500	0.4	€ 2.07000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.07000	0.636
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 1.18440	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 3.25440**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.55325	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38077	
Prezzo totale						**€ 4.19**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.040.C
Descrizione	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIProtezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02456 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.18440 (31.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice a base di resine acriliche metallizzate	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.68500	0.3	€ 1.70550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70550	0.59
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 1.18440	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 2.88990**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49128	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33812	
Prezzo totale						**€ 3.72**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.050.A
Descrizione	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIAbachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18433 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (25.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.008	€ 0.96852	
2	Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	Prodotti da costruzione	m	€ 10.84995	1	€ 10.84995	
3	Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.14143	2.5	€ 2.85358	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.67205	0.677
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 21.68605**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.68663	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53727	
Prezzo totale						**€ 27.91**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.060.A
Descrizione	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIAbachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29616 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (26.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.012	€ 1.45279	
2	Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	Prodotti da costruzione	m	€ 10.84995	2	€ 21.69990	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.15269	0.664
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.336
Totale Parziale (TP)						**€ 34.84269**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.92326	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.07660	
Prezzo totale						**€ 44.84**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.070.A
Descrizione	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIAbachino di ardesia di spessore 8-10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62220 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (27.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0095	€ 1.15012	
2	Lastre di spessore cm 0,8 - 1	Prodotti da costruzione	mq	€ 45.74678	1	€ 45.74678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.89690	0.641
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.359
Totale Parziale (TP)						**€ 73.19940**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.44390	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.56433	
Prezzo totale						**€ 94.21**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.080.A
Descrizione	Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIStrato di zavorramento con ghiaia tonda difiume
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38858 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.92000 (38.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Feltro filtrante di protezione e separazione	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.43640	2.1	€ 3.01644	
2	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.77923	1	€ 19.77923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.79567	0.499
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 22.92000	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 45.71567**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.77166	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.34873	
Prezzo totale						**€ 58.84**	

Scheda elemento: CAM26_E12.060.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E12.060.090.A
Descrizione	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONIOPERE COMPLEMENTARIProtezione di fondazioni e di strutture interrate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06131 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (18.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.19977	1.05	€ 5.45976	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.45976	0.757
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 7.21326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.22625	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.84395	
Prezzo totale						**€ 9.28**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.010.A
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16160 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (57.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.98399	0.262
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.738
Totale Parziale (TP)						**€ 19.01199**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.23204	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.22440	
Prezzo totale						**€ 24.47**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.010.B
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18148 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.36600 (59.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.98399	0.233
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.28	€ 7.43120	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.28	€ 8.93480	
Totale Risorse Umane						€ 16.36600	0.767
Totale Parziale (TP)						**€ 21.34999**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.62950	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.49795	
Prezzo totale						**€ 27.48**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.010.C
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19141 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (60.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.98399	0.221
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.779
Totale Parziale (TP)						**€ 22.51899**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.82823	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.63472	
Prezzo totale						**€ 28.98**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.010.D
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71985 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (69.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
2	Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco	Prodotti da costruzione	mc	€ 185.978661	0.02	€ 3.71957	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.70356	0.103
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.897
Totale Parziale (TP)						**€ 84.68856**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.39706	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90856	
Prezzo totale						**€ 108.99**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.010.E
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29078 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (66.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.98399	0.146
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.854
Totale Parziale (TP)						**€ 34.20899**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.81553	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.00245	
Prezzo totale						**€ 44.03**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.020.A
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento con appositi collanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09741 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (59.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.69263	0.235
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.765
Totale Parziale (TP)						**€ 11.46013**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94822	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34084	
Prezzo totale						**€ 14.75**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.020.B
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento con appositi collanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14563 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (47.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante poliuretanico per pavimentazioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.50962	1.2	€ 6.61154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.61154	0.386
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.614
Totale Parziale (TP)						**€ 17.13254**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.91253	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.00451	
Prezzo totale						**€ 22.05**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.020.C
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento con appositi collanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14387 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (53.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.35	€ 5.23568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23568	0.309
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.691
Totale Parziale (TP)						**€ 16.92568**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.87737	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98031	
Prezzo totale						**€ 21.78**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.020.D
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento con appositi collanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11903 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (48.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.35	€ 5.23568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23568	0.374
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 14.00318**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38054	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63837	
Prezzo totale						**€ 18.02**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.020.E
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento con appositi collanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09499 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.18300 (56.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.2	€ 2.99182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.99182	0.268
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.14	€ 4.46740	
Totale Risorse Umane						€ 8.18300	0.732
Totale Parziale (TP)						**€ 11.17482**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.89972	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30745	
Prezzo totale						**€ 14.38**	

Scheda elemento: CAM26_E13.000.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.000.020.F
Descrizione	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPOSA DI PAVIMENTIPosa in opera di Pavimento con appositi collanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14563 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (47.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante poliuretanico per pavimentazioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.50962	1.2	€ 6.61154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.61154	0.386
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.614
Totale Parziale (TP)						**€ 17.13254**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.91253	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.00451	
Prezzo totale						**€ 22.05**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12920 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (10.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.055
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00125	€ 0.59512	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02375	€ 2.95925	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Iroko, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.60284	1.05	€ 99.33298	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.45940	0.809
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di	Risorse	h	€	0.4	€ 12.76400	

	laboratorio	Umane		31.91000			
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 132.84698**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.58399	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.54310	
Prezzo totale						**€ 170.97**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22681 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (9.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.051
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Rovere, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 105.74572	1.05	€ 111.03301	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.94274	0.824
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	

11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 144.33032**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.53615	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.88665	
Prezzo totale						**€ 185.75**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19069 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (10.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.052
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Teak, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 101.69917	1.05	€ 106.78413	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.69386	0.819
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	

11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 140.08144**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.81384	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.38953	
Prezzo totale						**€ 180.28**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.D
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41721 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (8.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.044
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Wengè, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 127.07933	1.05	€ 133.43330	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.34303	0.848
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	

11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 166.73061**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.34420	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.50748	
Prezzo totale						**€ 214.58**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.E
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07398 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (11.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.058
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 88.62229	1.05	€ 93.05340	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.96313	0.799
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di	Risorse	h	€	0.4	€ 12.76400	

	laboratorio	Umane		31.91000			
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 126.35071**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.47962	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.78303	
Prezzo totale						**€ 162.61**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.F
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86180 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (13.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.072
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.84884	1.05	€ 68.09128	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.00101	0.75
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 101.38859**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.23606	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.86247	
Prezzo totale						**€ 130.49**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.G
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95156 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (12.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.065
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.90570	1.05	€ 78.65099	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.56072	0.773
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 111.94830**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.03121	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.09795	
Prezzo totale						**€ 144.08**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.H
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15537 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (10.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.054
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.599800	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 97.74189	1.05	€ 102.62898	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.538711	0.813
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di	Risorse	h	€	0.4	€ 12.76400	

	laboratorio	Umane		31.91000			
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 135.92629**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.10747	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.90338	
Prezzo totale						**€ 174.94**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.I
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18206 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (10.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.053
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.5	€ 0.44016	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 100.73217	1.05	€ 105.76878	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.67851	0.817
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	

11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 139.06609**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.64124	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.27073	
Prezzo totale						**€ 178.98**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.010.J
Descrizione	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10939 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (10.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.056
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.00063	€ 0.29994	
4	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.05	€ 0.04402	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02438	€ 3.03774	
6	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.5	€ 1.33124	
7	Listoni in Acero, spessore 22 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 92.96637	1.05	€ 97.61469	
8	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
9	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.12828	0.805
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di	Risorse	h	€	0.4	€ 12.76400	

	laboratorio	Umane		31.91000			
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 130.51586**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.18770	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.27036	
Prezzo totale						**€ 167.97**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.A
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74147 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (16.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.084
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 52.33729	1.05	€ 54.95415	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.84428	0.709
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 87.23186**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.82942	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.20613	

Prezzo totale	**€ 112.27**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.B
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00556 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (11.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.062
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 81.92764	1.05	€ 86.02402	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.91415	0.785
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 118.30173**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.11129	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.84130	

Prezzo totale	**€ 152.25**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.C
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96095 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (12.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.065
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 76.92897	1.05	€ 80.77542	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.66555	0.775
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 113.05313**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.21903	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.22722	

Prezzo totale	**€ 145.50**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.D
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10302 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (10.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.056
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Wengè, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 92.84736	1.05	€ 97.48973	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.37986	0.804
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 129.76744**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.06046	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.18279
Prezzo totale						**€ 167.01**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.E
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71677 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (16.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.087
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.57016	1.05	€ 52.04867	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.93880	0.699
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 84.32638**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.33548	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.86619	

Prezzo totale	**€ 108.53**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.F
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61069 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (19.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.102
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.68344	1.05	€ 39.56761	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.45774	0.647
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 71.84532**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.21370	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.40590	

Prezzo totale	**€ 92.46**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.G
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62516 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (19.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.099
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.30503	1.05	€ 41.27028	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.16041	0.655
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 73.54799**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.50316	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.60512	

Prezzo totale	**€ 94.66**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.H
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76617 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (15.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.081
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.10441	1.05	€ 57.85963	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.74976	0.718
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 90.13734**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.32335	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.54607	

Prezzo totale	**€ 116.01**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.I
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82286 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (14.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.076
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.45689	1.05	€ 64.52973	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.41986	0.738
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 96.80744**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.45726	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.32647	

Prezzo totale	**€ 124.59**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.020.J
Descrizione	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoncini di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71797 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (16.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.2	€ 1.87573	
2	Macchina combinata da falegname	Attrezzature	h	€ 27.19926	0.2	€ 5.43985	
Totale Attrezzature						€ 7.31558	0.087
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
5	Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.70406	1.05	€ 52.18926	
6	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
7	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.07939	0.699
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 84.46697**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.35938	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.88264	

Prezzo totale	**€ 108.71**

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.A
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Iroko
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50244 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (23.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.029
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Iroko	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.91441	1.05	€ 32.46013	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.35026	0.666
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.306
Totale Parziale (TP)						**€ 59.11042**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.04877	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.91592	
Prezzo totale						**€ 76.08**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.B
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Rovere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69364 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (17.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.021
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Rovere	Prodotti da costruzione	mq	€ 52.33729	1.05	€ 54.95415	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.84428	0.758
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 81.60444**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.87275	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.54772	
Prezzo totale						**€ 105.02**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.C
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Teak
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81447 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (14.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.018
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Teak	Prodotti da costruzione	mq	€ 65.87536	1.05	€ 69.16913	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.05926	0.794
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 95.81942**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.28930	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.21087	
Prezzo totale						**€ 123.32**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.D
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Wengè
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86134 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (13.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.017
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Wengè	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.12694	1.05	€ 74.68329	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.57342	0.805
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 101.33358**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.22671	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.85603	
Prezzo totale						**€ 130.42**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.E
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67970 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (17.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.021
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Noce Mutenye	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.77520	1.05	€ 53.31396	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.20409	0.753
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.226
Totale Parziale (TP)						**€ 79.96425**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.59392	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.35582	
Prezzo totale						**€ 102.91**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.F
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57904 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (20.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.025
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Ipe Lapacho	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.65884	1.02	€ 41.47202	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.36215	0.71
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 68.12231**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.58079	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.97031	
Prezzo totale						**€ 87.67**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.G
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59565 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (20.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.024
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Jatobà	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.35806	1.05	€ 43.42596	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.31609	0.718
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 70.07625**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.91296	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.19892	
Prezzo totale						**€ 90.19**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.H
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66456 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (17.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.022
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Ciliegio	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.07922	1.05	€ 51.53318	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.42331	0.747
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 78.18347**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.29119	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.14747	
Prezzo totale						**€ 100.62**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.I
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71435 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (16.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.02
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Afrormosia	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.65810	1.05	€ 57.39101	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.28114	0.765
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 84.04130**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.28702	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.83283	
Prezzo totale						**€ 108.16**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.030.J
Descrizione	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57347 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.07200 (20.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.18	€ 1.68816	
Totale Attrezzature						€ 1.68816	0.025
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
4	Lamparquet in Acero	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.87360	1.05	€ 40.81728	
5	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.25	€ 1.61625	
6	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.12	€ 1.18440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.70741	0.707
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 18.07200	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 67.46757**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.46949	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.89371	
Prezzo totale						**€ 86.83**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.050.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75411 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (7.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.43420	1.05	€ 71.85591	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.68338	0.898
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 88.71938**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.08229	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.38017	
Prezzo totale						**€ 114.18**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.050.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17900 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (5.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 116.04060	1.05	€ 121.84263	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.67010	0.935
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 138.70610**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.58004	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.22861	
Prezzo totale						**€ 178.51**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.050.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15245 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (5.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 113.065220	1.05	€ 118.71846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.54593	0.933
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 135.58193**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.04893	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.86309	
Prezzo totale						**€ 174.49**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.050.D
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60389 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (3.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 163.647000	1.05	€ 171.82935	
Totale Prodotti da costruzione						€ 179.65682	0.952
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 188.69282**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.07778	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.07706	
Prezzo totale						**€ 242.85**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.050.E
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04622 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (5.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 101.16360	1.05	€ 106.22178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.04925	0.927
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 123.08525**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.92449	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.40097	
Prezzo totale						**€ 158.41**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.060.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33831 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (4.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 133.890010	1.05	€ 140.58461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.41208	0.943
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 157.44808**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.76617	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.42143	
Prezzo totale						**€ 202.64**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.060.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.52288 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 154.57000	1.05	€ 162.29850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.12597	0.95
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 179.16197**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.45753	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.96195	
Prezzo totale						**€ 230.58**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.060.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.03293 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (2.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 211.718885	1.05	€ 222.30479	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.132226	0.962
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 239.16826**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.65860	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.98269	
Prezzo totale						**€ 307.81**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.070.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.45783 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 147.28230	1.05	€ 154.64642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.47389	0.947
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 171.50989**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.15668	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.06666	
Prezzo totale						**€ 220.73**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.070.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.20139 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 230.59350	1.05	€ 242.12318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.95065	0.965
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 258.98665**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.02773	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.30144	
Prezzo totale						**€ 333.32**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.070.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63044 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 166.62240	1.05	€ 174.95352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.78099	0.953
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 191.81699**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.60889	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.44259	
Prezzo totale						**€ 246.87**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.080.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88272 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (3.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 194.88870	1.05	€ 204.63314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.46061	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 221.49661**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.65442	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.91510	
Prezzo totale						**€ 285.07**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.080.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70594 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 287.12610	1.05	€ 301.48241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.30988	0.972
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 318.34588**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.11880	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.24647	
Prezzo totale						**€ 409.71**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.080.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94911 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (3.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 202.32720	1.05	€ 212.44356	
Totale Prodotti da costruzione						€ 220.27103	0.961
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 229.30703**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.98220	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.82892	
Prezzo totale						**€ 295.12**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.080.D
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98477 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.6	€ 1.59748	
3	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 318.36780	1.05	€ 334.28619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 342.11366	0.974
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 351.14966**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.69544	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.08451	
Prezzo totale						**€ 451.93**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.090.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71341 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (5.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.43420	1.05	€ 71.85591	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.08590	0.93
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 83.93090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.26825	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.81992	
Prezzo totale						**€ 108.02**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.090.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13830 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 116.04060	1.05	€ 121.84263	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.07262	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 133.91762**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.76600	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.66836	
Prezzo totale						**€ 172.35**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.090.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11174 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 113.06520	1.05	€ 118.71846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.94845	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 130.79345**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.23489	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.30283	
Prezzo totale						**€ 168.33**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.090.D
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56319 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 163.64700	1.05	€ 171.82935	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.05934	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 183.90434**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.26374	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.51681	
Prezzo totale						**€ 236.68**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.090.E
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00552 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 101.16360	1.05	€ 106.22178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.45177	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 118.29677**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.11045	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.84072	
Prezzo totale						**€ 152.25**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.100.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29264 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 133.89010	1.05	€ 140.58461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.81460	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 152.07510**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.85277	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.79279	
Prezzo totale						**€ 195.72**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.100.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48217 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 154.57000	1.05	€ 162.29850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.52849	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 174.37349**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.64349	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.40170	
Prezzo totale						**€ 224.42**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.100.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99223 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 211.71885	1.05	€ 222.30479	
Totale Prodotti da costruzione						€ 228.53478	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 234.37978**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.84456	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.42243	
Prezzo totale						**€ 301.65**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.120.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40720 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (2.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 147.28230	1.05	€ 154.64642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.87641	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 165.55241**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.14391	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.36963	
Prezzo totale						**€ 213.07**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.120.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.15075 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (1.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 230.59350	1.05	€ 242.12318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.35317	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 253.02917**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.01496	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.60441	
Prezzo totale						**€ 325.65**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.120.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57981 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 166.62240	1.05	€ 174.95352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.18351	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 185.85951**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.59612	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.74556	
Prezzo totale						**€ 239.20**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.130.A
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.83208 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (1.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 194.88870	1.05	€ 204.63314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.86313	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 215.53913**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.64165	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.21808	
Prezzo totale						**€ 277.40**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.130.B
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.65530 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 287.12610	1.05	€ 301.48241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.71240	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 312.38840**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.10603	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.54944	
Prezzo totale						**€ 402.04**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.130.C
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89847 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 202.32720	1.05	€ 212.44356	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.67355	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 223.34955**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.96942	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.13190	
Prezzo totale						**€ 287.45**	

Scheda elemento: CAM26_E13.010.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.010.130.D
Descrizione	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LEGNOPavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.93413 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (1.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 318.36780	1.05	€ 334.28619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 340.51618	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 345.19218**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.68267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.38749	
Prezzo totale						**€ 444.26**	

Scheda elemento: CAM26_E13.015.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.015.010.A
Descrizione	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LAMINATOPavimento in laminato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47215 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (16.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.4	€ 1.06499	
2	Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm incluso tappetino	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.75400	1.05	€ 42.79170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.85669	0.79
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 55.54669**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.44294	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.49896	
Prezzo totale						**€ 71.49**	

Scheda elemento: CAM26_E13.015.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.015.010.B
Descrizione	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LAMINATOPavimento in laminato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40118 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (19.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.4	€ 1.06499	
2	Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm incluso tappetino	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.80200	1.05	€ 34.44210	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.50709	0.752
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 47.19709**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.02351	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.52206	
Prezzo totale						**€ 60.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.015.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.015.010.C
Descrizione	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LAMINATOPavimento in laminato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46061 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (12.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.4	€ 1.06499	
2	Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.24500	1.05	€ 44.35725	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.42224	0.838
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 54.18974**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.21226	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.34020	
Prezzo totale						**€ 69.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.015.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.015.010.D
Descrizione	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato,ÿincastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN LAMINATOPavimento in laminato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51030 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (18.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.4	€ 1.06499	
2	Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.24500	1.05	€ 44.35725	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.42224	0.757
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 60.03474**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.20591	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.02407	
Prezzo totale						**€ 77.26**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.010.A
Descrizione	Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento alla veneziana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77945 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (43.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.5	€ 15.12324	
Totale Attrezzature						€ 15.12324	0.072
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.018	€ 0.62498	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.02	€ 0.28234	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
5	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.18025	30	€ 65.40750	
6	Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2	Prodotti da costruzione	m	€ 0.51300	8	€ 4.10400	
7	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.7	€ 3.16726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.32407	0.369
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€	0.558

						116.90000	
Totale Parziale (TP)						**€ 209.34731**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.58904	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.49364	
Prezzo totale						**€ 269.43**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.020.A
Descrizione	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46043 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.168
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.63438	1.05	€ 18.51610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.71395	0.401
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.432
Totale Parziale (TP)						**€ 54.16789**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.20854	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.33764	
Prezzo totale						**€ 69.71**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.020.B
Descrizione	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48469 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (31.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.159
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.35328	1.05	€ 21.37094	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.56879	0.431
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 57.02273**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.69386	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.67166	
Prezzo totale						**€ 73.39**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.020.C
Descrizione	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57191 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (27.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.135
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.12593	1.05	€ 31.63223	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.83008	0.518
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 67.28402**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.43828	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.87223	
Prezzo totale						**€ 86.59**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.020.D
Descrizione	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53051 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (36.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.145
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
5	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.63438	1.05	€ 18.51610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.11395	0.386
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 62.41289**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.61019	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30231	
Prezzo totale						**€ 80.33**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.020.E
Descrizione	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55478 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (34.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.139
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
5	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.35328	1.05	€ 21.37094	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.96879	0.413
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 65.26773**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.09551	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.63632	
Prezzo totale						**€ 84.00**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.020.F
Descrizione	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64200 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (30.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.12
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
5	Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.12593	1.05	€ 31.63223	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.23008	0.493
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 75.52902**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.83993	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.83690	
Prezzo totale						**€ 97.21**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.A
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02981 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (20.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.075
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.78764	1.05	€ 75.37702	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.93227	0.66
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 121.15371**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.59613	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.17498	
Prezzo totale						**€ 155.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.B
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09373 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (19.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.071
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.95033	1.05	€ 82.89785	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.45310	0.68
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 128.67454**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.87467	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.05492	
Prezzo totale						**€ 165.60**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.C
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02784 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (20.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.075
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.56743	1.05	€ 75.14580	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.70105	0.659
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.266
Totale Parziale (TP)						**€ 120.92249**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.55682	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.14793	
Prezzo totale						**€ 155.63**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.D
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91044 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (23.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.085
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 58.41335	1.05	€ 61.33402	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.88927	0.615
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 107.11071**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.20882	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.53195	
Prezzo totale						**€ 137.85**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.E
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93778 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (22.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.082
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.47634	1.05	€ 64.55016	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.10541	0.626
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 110.32685**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.75556	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.90824	
Prezzo totale						**€ 141.99**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.F
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96243 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (22.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.08
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.23801	1.05	€ 67.44991	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.00516	0.636
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 113.22660**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.24852	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.24751	
Prezzo totale						**€ 145.72**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.G
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00312 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (21.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.077
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.79723	1.05	€ 72.23709	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.79234	0.651
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.272
Totale Parziale (TP)						**€ 118.01378**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.06234	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.80761	
Prezzo totale						**€ 151.88**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.H
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06905 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (21.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.072
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.78764	1.05	€ 75.37702	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.62642	0.649
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 125.77036**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.38096	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.71513	
Prezzo totale						**€ 161.87**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.I
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13298 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (20.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.068
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.95033	1.05	€ 82.89785	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.14725	0.669
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.263
Totale Parziale (TP)						**€ 133.29119**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.65950	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.59507	
Prezzo totale						**€ 171.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.J
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06708 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (21.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.072
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.56743	1.05	€ 75.14580	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.39520	0.648
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 125.53914**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.34165	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.68808	
Prezzo totale						**€ 161.57**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.K
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94968 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (24.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.081
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 58.41335	1.05	€ 61.33402	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.58342	0.605
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 111.72736**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.99365	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.07210	
Prezzo totale						**€ 143.79**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.L
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97702 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (23.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.079
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.47634	1.05	€ 64.55016	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.79956	0.616
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 114.94350**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.54040	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.44839	
Prezzo totale						**€ 147.93**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.M
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00167 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (23.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.077
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.23801	1.05	€ 67.44991	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.69931	0.625
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 117.84325**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.03335	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.78766	
Prezzo totale						**€ 151.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.040.N
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04236 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (22.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.074
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.79723	1.05	€ 72.23709	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.48649	0.64
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 122.63043**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.84717	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.34776	
Prezzo totale						**€ 157.83**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.A
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95092 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (22.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.081
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.94910	1.05	€ 66.09656	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.65181	0.632
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 111.87325**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.01845	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.08917	
Prezzo totale						**€ 143.98**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.B
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96233 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (22.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.08
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.22730	1.05	€ 67.43867	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.99392	0.636
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 113.21536**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.24661	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.24620	
Prezzo totale						**€ 145.71**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.C
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92554 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (22.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.28	€ 8.46901	
Totale Attrezzature						€ 8.46901	0.078
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.68119	1.05	€ 63.71525	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.27050	0.627
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 108.88701**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.51079	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.73978	
Prezzo totale						**€ 140.14**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.D
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87004 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (24.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.089
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 53.88613	1.05	€ 56.58044	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.13569	0.597
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 102.35713**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.40071	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.97578	
Prezzo totale						**€ 131.73**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.E
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84634 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (25.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.091
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.23135	1.05	€ 53.79292	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.34817	0.586
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 99.56961**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.92683	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.64964	
Prezzo totale						**€ 128.15**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.F
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94591 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (22.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.082
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.38691	1.05	€ 65.50626	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.06151	0.63
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.289
Totale Parziale (TP)						**€ 111.28295**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.91810	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.02011	
Prezzo totale						**€ 143.22**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.G
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91008 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (23.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.085
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 58.37269	1.05	€ 61.29132	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.84657	0.615
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 107.06801**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.20156	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.52696	
Prezzo totale						**€ 137.80**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.H
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99016 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (23.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.078
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.94910	1.05	€ 66.09656	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.34596	0.621
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.301
Totale Parziale (TP)						**€ 116.48990**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.80328	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.62932	
Prezzo totale						**€ 149.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.I
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00157 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (23.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.077
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.22730	1.05	€ 67.43867	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.68807	0.625
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 117.83201**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.03144	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.78635	
Prezzo totale						**€ 151.65**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.L
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96992 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (23.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.08
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.68119	1.05	€ 63.71525	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.96465	0.613
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 114.10859**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.39846	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.35071	
Prezzo totale						**€ 146.86**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.M
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90928 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (25.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.085
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 53.88613	1.05	€ 56.58044	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.82984	0.587
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 106.97378**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.18554	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.51593	
Prezzo totale						**€ 137.68**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.N
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88558 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (26.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.087
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.23135	1.05	€ 53.79292	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.04232	0.576
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 104.18626**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.71166	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.18979	
Prezzo totale						**€ 134.09**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.O
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98515 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (23.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.078
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.38691	1.05	€ 65.50626	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.75566	0.619
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 115.89960**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.70293	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.56025	
Prezzo totale						**€ 149.16**	

Scheda elemento: CAM26_E13.020.050.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.020.050.P
Descrizione	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMOPavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94932 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (24.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.081
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
4	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 58.37269	1.05	€ 61.29132	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.54072	0.605
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 111.68466**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.98639	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.06711	
Prezzo totale						**€ 143.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.A
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28163 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (34.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.29988	1.05	€ 15.01487	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.52052	0.559
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 33.13302**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.63261	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.87656	
Prezzo totale						**€ 42.64**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.B
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29250 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (32.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.51825	1.05	€ 16.29416	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.79981	0.575
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 34.41231**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.85009	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.02624	
Prezzo totale						**€ 44.29**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.C
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29914 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (32.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.26210	1.05	€ 17.07521	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.58086	0.585
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 35.19336**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.98287	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.11762	
Prezzo totale						**€ 45.29**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.D
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32410 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (29.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.05795	1.05	€ 20.01085	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.51650	0.617
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 38.12900**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.48193	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46109	
Prezzo totale						**€ 49.07**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.E
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32087 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (36.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.29988	1.05	€ 15.01487	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.21467	0.535
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 37.74967**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.41744	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.41671	
Prezzo totale						**€ 48.58**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.F
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33175 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (34.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.51825	1.05	€ 16.29416	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.49396	0.551
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.449
Totale Parziale (TP)						**€ 39.02896**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.63492	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.56639	
Prezzo totale						**€ 50.23**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.G
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33839 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (34.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.26210	1.05	€ 17.07521	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.27501	0.56
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.44
Totale Parziale (TP)						**€ 39.81001**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.76770	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.65777	
Prezzo totale						**€ 51.24**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.010.H
Descrizione	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle litogres
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36334 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (31.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.05795	1.05	€ 20.01085	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.21065	0.59
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 42.74565**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.26676	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.00124	
Prezzo totale						**€ 55.01**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.A
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37538 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (35.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.23750	1.05	€ 20.19938	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.70503	0.537
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.463
Totale Parziale (TP)						**€ 44.16253**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.50763	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.16702	
Prezzo totale						**€ 56.84**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.B
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38110 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (35.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.87875	1.05	€ 20.87269	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.37834	0.544
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 44.83584**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.62209	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.24579	
Prezzo totale						**€ 57.70**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.C
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41315 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (32.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.46975	1.05	€ 24.64324	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.14889	0.579
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 48.60639**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.26309	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.68695	
Prezzo totale						**€ 62.56**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.D
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42803 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (31.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.13700	1.05	€ 26.39385	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.89950	0.594
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 50.35700**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.56069	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.89177	
Prezzo totale						**€ 64.81**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.E
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50667 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (30.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.16475	1.05	€ 32.72299	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.22864	0.608
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 59.60864**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.13347	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.97421	
Prezzo totale						**€ 76.72**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.F
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52957 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (29.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.72975	1.05	€ 35.41624	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.92189	0.625
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.375
Totale Parziale (TP)						**€ 62.30189**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.59132	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.28932	
Prezzo totale						**€ 80.18**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.G
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58703 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (29.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.38488	1.05	€ 39.25412	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.75977	0.619
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.381
Totale Parziale (TP)						**€ 69.06227**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.74059	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.08029	
Prezzo totale						**€ 88.88**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.H
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62137 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (27.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.23238	1.05	€ 43.29400	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.79965	0.64
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 73.10215**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.42737	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.55295	
Prezzo totale						**€ 94.08**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.I
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66990 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (28.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.88715	1.05	€ 46.08151	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.58716	0.629
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 78.81216**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.39807	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.22102	
Prezzo totale						**€ 101.43**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.L
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76732 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (32.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.45215	1.05	€ 48.77476	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.28041	0.579
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 90.27291**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.34639	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.56193	
Prezzo totale						**€ 116.18**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.M
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41462 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.23750	1.05	€ 20.19938	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.39918	0.521
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.479
Totale Parziale (TP)						**€ 48.77918**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.29246	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.70716	
Prezzo totale						**€ 62.78**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.N
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42035 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (36.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.87875	1.05	€ 20.87269	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.07249	0.527
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.473
Totale Parziale (TP)						**€ 49.45249**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.40692	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.78594	
Prezzo totale						**€ 63.65**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.O
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45240 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (34.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.46975	1.05	€ 24.64324	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.84304	0.561
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.439
Totale Parziale (TP)						**€ 53.22304**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.04792	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.22710	
Prezzo totale						**€ 68.50**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.P
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46728 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.13700	1.05	€ 26.39385	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.59365	0.575
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 54.97365**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.34552	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.43192	
Prezzo totale						**€ 70.75**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.Q
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54592 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (31.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.16475	1.05	€ 32.72299	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.92279	0.59
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 64.22529**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.91830	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.51436	
Prezzo totale						**€ 82.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.R
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56881 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (30.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.72975	1.05	€ 35.41624	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.61604	0.607
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 66.91854**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.37615	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.82947	
Prezzo totale						**€ 86.12**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.S
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62627 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (30.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.38488	1.05	€ 39.25412	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.45392	0.603
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 73.67892**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.52542	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.62043	
Prezzo totale						**€ 94.82**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.T
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66061 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (29.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.23238	1.05	€ 43.29400	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.49380	0.624
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.376
Totale Parziale (TP)						**€ 77.71880**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.21220	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.09310	
Prezzo totale						**€ 100.02**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.U
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73399 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (31.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.88715	1.05	€ 46.08151	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.28131	0.594
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 86.35131**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.67972	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.10310	
Prezzo totale						**€ 111.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.030.020.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.030.020.V
Descrizione	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GRESPavimento di piastrelle di gres fine porcellato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80656 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (33.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.45215	1.05	€ 48.77476	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.97456	0.569
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 94.88956**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.13123	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.10208	
Prezzo totale						**€ 122.12**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.A
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35890 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (37.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.39070	1.05	€ 18.26024	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.76589	0.515
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.485
Totale Parziale (TP)						**€ 42.22339**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.17798	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94014	
Prezzo totale						**€ 54.34**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.B
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37035 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (36.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.67320	1.05	€ 19.60686	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.11251	0.53
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 43.57001**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.40690	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.09769	
Prezzo totale						**€ 56.07**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.C
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37756 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.48118	1.05	€ 20.45524	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.96089	0.539
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 44.41839**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.55113	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19695	
Prezzo totale						**€ 57.17**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.D
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42140 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (32.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.39315	1.05	€ 25.61281	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.11846	0.587
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.413
Totale Parziale (TP)						**€ 49.57596**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.42791	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.80039	
Prezzo totale						**€ 63.80**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.E
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43468 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (35.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.09783	1.05	€ 24.25272	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.75837	0.543
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.457
Totale Parziale (TP)						**€ 51.13837**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.69352	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.98319	
Prezzo totale						**€ 65.82**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.F
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46215 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.17583	1.05	€ 27.48462	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.99027	0.57
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.43
Totale Parziale (TP)						**€ 54.37027**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.24295	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.36132	
Prezzo totale						**€ 69.97**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.G
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39814 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (38.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.39070	1.05	€ 18.26024	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.46004	0.501
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 46.84004**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.96281	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.48029	
Prezzo totale						**€ 60.28**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.H
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40959 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.67320	1.05	€ 19.60686	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.80666	0.515
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.485
Totale Parziale (TP)						**€ 48.18666**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.19173	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.63784	
Prezzo totale						**€ 62.02**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.I
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41680 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.48118	1.05	€ 20.45524	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.65504	0.523
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 49.03504**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.33596	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73710	
Prezzo totale						**€ 63.11**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.L
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46064 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.39315	1.05	€ 25.61281	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.81261	0.569
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 54.19261**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.21274	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.34054	
Prezzo totale						**€ 69.75**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.M
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47392 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (36.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.09783	1.05	€ 24.25272	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.45252	0.528
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.472
Totale Parziale (TP)						**€ 55.75502**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.47835	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.52334	
Prezzo totale						**€ 71.76**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.010.N
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50139 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (34.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.17583	1.05	€ 27.48462	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.68442	0.554
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.446
Totale Parziale (TP)						**€ 58.98692**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.02778	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.90147	
Prezzo totale						**€ 75.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.A
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35518 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.91875 (40.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.58238	1.05	€ 16.36150	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.86715	0.475
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.375	€ 9.95250	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.375	€ 11.96625	
Totale Risorse Umane						€ 21.91875	0.525
Totale Parziale (TP)						**€ 41.78590**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.10360	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.88895	
Prezzo totale						**€ 53.78**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.B
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35060 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.91875 (41.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.06938	1.05	€ 15.82285	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.32850	0.469
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.375	€ 9.95250	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.375	€ 11.96625	
Totale Risorse Umane						€ 21.91875	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 41.24725**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.01203	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.82593	
Prezzo totale						**€ 53.09**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.C
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34276 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (39.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.58238	1.05	€ 16.36150	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.86715	0.493
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.507
Totale Parziale (TP)						**€ 40.32465**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.85519	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.71798	
Prezzo totale						**€ 51.90**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.D
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34677 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (38.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.03125	1.05	€ 16.83281	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.33846	0.499
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 40.79596**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.93531	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.77313	
Prezzo totale						**€ 52.50**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.E
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38557 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (35.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.37893	1.05	€ 21.39788	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.90353	0.549
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 45.36103**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.71138	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.30724	
Prezzo totale						**€ 58.38**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.F
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44475 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (34.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.22643	1.05	€ 25.43775	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.94340	0.553
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.447
Totale Parziale (TP)						**€ 52.32340**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.89498	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.12184	
Prezzo totale						**€ 67.34**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.G
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72153 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (34.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.32215	1.05	€ 43.38826	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.89391	0.552
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 84.88641**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.43069	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.93171	
Prezzo totale						**€ 109.25**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.H
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40684 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (42.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.58238	1.05	€ 16.36150	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.56130	0.45
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.55
Totale Parziale (TP)						**€ 47.86380**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.13685	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.60007	
Prezzo totale						**€ 61.60**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.I
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40226 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (43.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.06938	1.05	€ 15.82285	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.02265	0.444
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.556
Totale Parziale (TP)						**€ 47.32515**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.04528	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.53704	
Prezzo totale						**€ 60.91**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.L
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38200 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (40.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.58238	1.05	€ 16.36150	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.56130	0.48
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.52
Totale Parziale (TP)						**€ 44.94130**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.64002	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.25813	
Prezzo totale						**€ 57.84**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.M
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38601 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (40.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.03125	1.05	€ 16.83281	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.03261	0.485
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.515
Totale Parziale (TP)						**€ 45.41261**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.72014	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.31328	
Prezzo totale						**€ 58.45**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.N
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42481 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (36.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.37893	1.05	€ 21.39788	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.59768	0.532
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 49.97768**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.49621	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.84739	
Prezzo totale						**€ 64.32**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.O
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50883 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.22643	1.05	€ 25.43775	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.63755	0.512
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.488
Totale Parziale (TP)						**€ 59.86255**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.17663	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.00392	
Prezzo totale						**€ 77.04**	

Scheda elemento: CAM26_E13.040.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.040.030.P
Descrizione	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN CERAMICAPavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76078 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (35.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.32215	1.05	€ 43.38826	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.1	€ 0.30780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.58806	0.543
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.457
Totale Parziale (TP)						**€ 89.50306**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.21552	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.47186	
Prezzo totale						**€ 115.19**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.A
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53053 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.41950 (35.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.03847	1.05	€ 29.44039	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.99564	0.545
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 28.41950	0.455
Totale Parziale (TP)						**€ 62.41514**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.61057	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30257	
Prezzo totale						**€ 80.33**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.B
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56541 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.41950 (33.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.94708	1.05	€ 33.54443	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.09968	0.573
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 28.41950	0.427
Totale Parziale (TP)						**€ 66.51918**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.30826	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.78274	
Prezzo totale						**€ 85.61**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.C
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49136 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.41950 (38.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.64930	1.05	€ 24.83177	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.38702	0.508
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 28.41950	0.492
Totale Parziale (TP)						**€ 57.80652**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.82711	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.76336	
Prezzo totale						**€ 74.40**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.D
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57915 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.41950 (32.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.48608	1.05	€ 35.16038	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.71563	0.583
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 28.41950	0.417
Totale Parziale (TP)						**€ 68.13513**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.58297	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.97181	
Prezzo totale						**€ 87.69**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.E
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51803 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.34200 (39.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.85450	1.05	€ 25.04723	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.60248	0.486
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 31.34200	0.514
Totale Parziale (TP)						**€ 60.94448**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.36056	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.13050	
Prezzo totale						**€ 78.44**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.F
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60639 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.34200 (34.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.75540	1.05	€ 35.44317	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.99842	0.561
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 31.34200	0.439
Totale Parziale (TP)						**€ 71.34042**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.12787	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.34683	
Prezzo totale						**€ 91.82**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.G
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56977 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.34200 (36.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.03847	1.05	€ 29.44039	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.68979	0.532
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 31.34200	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 67.03179**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.39540	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.84272	
Prezzo totale						**€ 86.27**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.H
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60465 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.34200 (34.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.94708	1.05	€ 33.54443	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.79383	0.559
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 31.34200	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 71.13583**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.09309	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.32289	
Prezzo totale						**€ 91.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.I
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53060 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.34200 (39.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.64930	1.05	€ 24.83177	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.08117	0.498
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 31.34200	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 62.42317**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.61194	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30351	
Prezzo totale						**€ 80.34**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.L
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61839 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.34200 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.48608	1.05	€ 35.16038	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.40978	0.569
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 31.34200	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 72.75178**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.36780	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.51196	
Prezzo totale						**€ 93.63**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.M
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55727 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.26450 (40.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.85450	1.05	€ 25.04723	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.29663	0.477
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 34.26450	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 65.56113**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.14539	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.67065	
Prezzo totale						**€ 84.38**	

Scheda elemento: CAM26_E13.050.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.050.010.N
Descrizione	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN COTTOPavimento in piastrelle in cotto naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64564 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.26450 (35.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.75540	1.05	€ 35.44317	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.69257	0.549
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 34.26450	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 75.95707**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.91270	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.88698	
Prezzo totale						**€ 97.76**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.A
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38783 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (34.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.04548	1.05	€ 21.04775	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.16900	0.552
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 45.62650**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.75651	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33830	
Prezzo totale						**€ 58.72**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.B
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42239 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (31.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.91863	1.05	€ 25.11456	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.23581	0.588
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 49.69331**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.44786	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.81412	
Prezzo totale						**€ 63.96**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.C
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40855 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.58378	1.05	€ 20.56297	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.68422	0.514
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.486
Totale Parziale (TP)						**€ 48.06422**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.17092	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.62351	
Prezzo totale						**€ 61.86**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.D
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44689 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (38.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.09713	1.05	€ 22.15199	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.27324	0.5
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.5
Totale Parziale (TP)						**€ 52.57574**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.93788	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.15136	
Prezzo totale						**€ 67.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.E
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52325 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (40.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.08535	1.05	€ 25.28962	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.41087	0.478
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.522
Totale Parziale (TP)						**€ 61.55837**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.46492	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.20233	
Prezzo totale						**€ 79.23**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.F
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42216 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.89298	1.05	€ 25.08763	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.20888	0.588
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 49.66638**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.44328	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.81097	
Prezzo totale						**€ 63.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.G
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45673 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (29.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.76613	1.05	€ 29.15444	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.27569	0.619
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.381
Totale Parziale (TP)						**€ 53.73319**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.13464	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.28678	
Prezzo totale						**€ 69.15**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.H
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44289 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (34.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.43128	1.05	€ 24.60284	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.72409	0.551
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.449
Totale Parziale (TP)						**€ 52.10409**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.85770	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.09618	
Prezzo totale						**€ 67.06**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.I
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48123 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (36.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.94463	1.05	€ 26.19186	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.31311	0.535
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 56.61561**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.62465	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.62403	
Prezzo totale						**€ 72.86**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.L
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55759 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (38.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.93285	1.05	€ 29.32949	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.45074	0.51
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.49
Totale Parziale (TP)						**€ 65.59824**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.15170	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.67499	
Prezzo totale						**€ 84.42**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.M
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42707 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (36.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.04548	1.05	€ 21.04775	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.86315	0.535
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 50.24315**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.54134	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.87845	
Prezzo totale						**€ 64.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.N
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46163 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.91863	1.05	€ 25.11456	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.92996	0.57
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.43
Totale Parziale (TP)						**€ 54.30996**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.23269	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.35427	
Prezzo totale						**€ 69.90**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.O
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44779 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (38.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.58378	1.05	€ 20.56297	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.37837	0.501
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 52.68087**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.95575	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.16366	
Prezzo totale						**€ 67.80**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.P
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48614 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (39.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.09713	1.05	€ 22.15199	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.96739	0.489
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.511
Totale Parziale (TP)						**€ 57.19239**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.72271	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.69151	
Prezzo totale						**€ 73.61**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.Q
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56249 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (41.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.08535	1.05	€ 25.28962	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.10502	0.47
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.53
Totale Parziale (TP)						**€ 66.17502**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.24975	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.74248	
Prezzo totale						**€ 85.17**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.R
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46141 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.89298	1.05	€ 25.08763	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.90303	0.569
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 54.28303**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.22812	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.35112	
Prezzo totale						**€ 69.86**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.S
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49597 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (31.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.76613	1.05	€ 29.15444	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.96984	0.599
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.401
Totale Parziale (TP)						**€ 58.34984**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.91947	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.82693	
Prezzo totale						**€ 75.10**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.T
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48213 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (36.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.43128	1.05	€ 24.60284	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.41824	0.536
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.464
Totale Parziale (TP)						**€ 56.72074**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.64253	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.63633	
Prezzo totale						**€ 73.00**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.U
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52047 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.94463	1.05	€ 26.19186	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.00726	0.523
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 61.23226**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.40948	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.16417	
Prezzo totale						**€ 78.81**	

Scheda elemento: CAM26_E13.060.030.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.060.030.V
Descrizione	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN KLINKERPavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59683 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (38.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	2	€ 2.40000	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.93285	1.05	€ 29.32949	
4	Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	Prodotti da costruzione	l	€ 3.07800	0.3	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.14489	0.501
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 70.21489**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.93653	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.21514	
Prezzo totale						**€ 90.37**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.010.A
Descrizione	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in linoleum a tinta unita o variegato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33651 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (17.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.29664	1.05	€ 27.61147	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.82167	0.779
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 39.58917**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.73016	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.63193	
Prezzo totale						**€ 50.95**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.010.B
Descrizione	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in linoleum a tinta unita o variegato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36891 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.92709	1.05	€ 31.42344	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.63364	0.798
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 43.40114**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.37819	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.07793	
Prezzo totale						**€ 55.86**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.010.C
Descrizione	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in linoleum a tinta unita o variegato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40807 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (14.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Teli in linoleum di spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.31429	1.05	€ 36.03000	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.24020	0.817
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 48.00770**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.16131	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.61690	
Prezzo totale						**€ 61.79**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.020.A
Descrizione	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in PVC a tinta unita o variegato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30146 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (15.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.03918	1.05	€ 25.24114	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.45134	0.802
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 35.46534**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.02911	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14945	
Prezzo totale						**€ 45.64**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.020.B
Descrizione	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in PVC a tinta unita o variegato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41922 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (18.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.78070	1.05	€ 34.41974	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.62994	0.763
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 49.31994**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.38439	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.77043	
Prezzo totale						**€ 63.47**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.030.A
Descrizione	Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37241 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (20.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.53579	1.05	€ 28.91258	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.12278	0.733
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 43.81278**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.44817	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.12610	
Prezzo totale						**€ 56.39**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.030.B
Descrizione	Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43209 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (17.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.22305	1.05	€ 35.93420	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.14440	0.77
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 50.83440**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.64185	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.94763	
Prezzo totale						**€ 65.42**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.030.C
Descrizione	Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55185 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (13.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 47.64128	1.05	€ 50.02334	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.23354	0.82
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 64.92354**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.03700	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.59605	
Prezzo totale						**€ 83.56**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.030.D
Descrizione	Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento in gomma in mescola naturale e sintetica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63377 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 56.81988	1.05	€ 59.66087	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.87107	0.843
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 74.56107**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.67538	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.72365	
Prezzo totale						**€ 95.96**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.050.A
Descrizione	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMGradino in gomma con spigolo vivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33871 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (22.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.12	€ 0.77566	
2	Gradino in gomma senza alzata	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.07887	1.05	€ 27.38281	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.15847	0.707
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 39.84847**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.77424	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66227	
Prezzo totale						**€ 51.28**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.050.B
Descrizione	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMGradino in gomma con spigolo vivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39332 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (19.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.12	€ 0.77566	
2	Gradino in gomma con alzata	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.19793	1.05	€ 33.80783	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.58349	0.747
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.253
Totale Parziale (TP)						**€ 46.27349**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.86649	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.41400	
Prezzo totale						**€ 59.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.060.A
Descrizione	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento vinilico fonoassorbente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36695 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.75480 (19.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Teli in pvc sp. mm 2,8	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.30796	1.05	€ 29.72336	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.41599	0.751
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.184	€ 4.88336	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.184	€ 5.87144	
Totale Risorse Umane						€ 10.75480	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 43.17079**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.33903	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.05098	
Prezzo totale						**€ 55.56**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.060.B
Descrizione	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMPavimento vinilico fonoassorbente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40375 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.75480 (17.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Teli in pvc sp. mm 3,6	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.43104	1.05	€ 34.05259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.74522	0.774
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.184	€ 4.88336	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.184	€ 5.87144	
Totale Risorse Umane						€ 10.75480	0.226
Totale Parziale (TP)						**€ 47.50002**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.07500	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.55750	
Prezzo totale						**€ 61.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.070.A
Descrizione	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMSguscia in PVC e linoleum
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06252 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (28.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.02	€ 0.13082	
2	Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.29664	0.02	€ 0.52593	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1	€ 4.04480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.70155	0.639
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 7.35555**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25044	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86060	
Prezzo totale						**€ 9.47**	

Scheda elemento: CAM26_E13.070.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.070.070.B
Descrizione	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUMSguscia in PVC e linoleum
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06214 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (28.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante acrilico in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.02	€ 0.13082	
2	Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.03918	0.02	€ 0.48078	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1	€ 4.04480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.65640	0.637
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 7.31040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.24277	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85532	
Prezzo totale						**€ 9.41**	

Scheda elemento: CAM26_E13.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.080.010.A
Descrizione	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SPORTIVIPavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54956 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (12.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.15	€ 0.96957	
2	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 48.50862	1.05	€ 50.93405	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.13271	0.837
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 64.65371**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.99113	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.56448	
Prezzo totale						**€ 83.21**	

Scheda elemento: CAM26_E13.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.080.010.B
Descrizione	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SPORTIVIPavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58017 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (11.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.15	€ 0.96957	
2	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.93819	1.05	€ 54.53510	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.73376	0.846
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 68.25476**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.60331	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.98581	
Prezzo totale						**€ 87.84**	

Scheda elemento: CAM26_E13.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.080.010.C
Descrizione	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SPORTIVIPavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67242 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (10.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.15	€ 0.96957	
2	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.27495	1.05	€ 65.38870	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.58736	0.867
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 79.10836**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.44842	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.25568	
Prezzo totale						**€ 101.81**	

Scheda elemento: CAM26_E13.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.080.020.A
Descrizione	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SPORTIVIPavimento vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30794 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (22.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.08	€ 0.51710	
2	Pavimento vinilico spessore mm 2,8	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.99037	1.05	€ 25.18989	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.70699	0.71
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 36.22799**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.15876	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.23868	
Prezzo totale						**€ 46.63**	

Scheda elemento: CAM26_E13.080.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.080.020.B
Descrizione	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SPORTIVIPavimento vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33513 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (20.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.08	€ 0.51710	
2	Pavimento vinilico spessore mm 3,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.03733	1.05	€ 28.38920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.90630	0.733
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 39.42730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.70264	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.61299	
Prezzo totale						**€ 50.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.080.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.080.020.C
Descrizione	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SPORTIVIPavimento vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36413 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (19.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.08	€ 0.51710	
2	Pavimento vinilico spessore mm 4,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.28640	1.05	€ 31.80072	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.31782	0.754
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 42.83882**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.28260	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.01214	
Prezzo totale						**€ 55.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.010.A
Descrizione	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPreparazione del piano di posa per pavimentazione industriale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07802 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (19.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 12 a 18 t	Attrezzature	h	€ 110.14007	0.02	€ 2.20280	
Totale Attrezzature						€ 2.20280	0.24
2	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.91594	0.18	€ 4.12487	
3	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.66586	0.02	€ 0.51332	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.63819	0.505
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 9.17899**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56043	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07394	
Prezzo totale						**€ 11.81**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.010.B
Descrizione	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPreparazione del piano di posa per pavimentazione industriale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00263 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.05308 (13.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.66586	0.01	€ 0.25666	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.25666	0.829
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.002	€ 0.05308	
Totale Risorse Umane						€ 0.05308	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 0.30974**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05266	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03624	
Prezzo totale						**€ 0.40**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.020.A
Descrizione	Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIFoglio di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01300 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (13.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.20400	1.05	€ 1.26420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.26420	0.826
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 1.52960**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26003	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17896	
Prezzo totale						**€ 1.97**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.030.A
Descrizione	Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimento industriale "sistema a spolvero"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21071 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.76480 (11.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frattazzatrice meccanica	Attrezzature	h	€ 28.21500	0.01	€ 0.28215	
2	Taglio conglomerati di pavimenti industriali	Attrezzature	h	€ 26.29638	0.01	€ 0.26296	
Totale Attrezzature						€ 0.54511	0.022
3	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.56943	2	€ 1.13886	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.03	€ 0.42351	
5	Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.49787	0.15	€ 14.62468	
6	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2.22	€ 1.86773	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2.22	€ 1.49419	
8	Resina sigillante per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.30600	0.1	€ 0.93060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.47957	0.826
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
10	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 3.76480	0.152

Totale Parziale (TP)						**€ 24.78948**
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.21421
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.90037
Prezzo totale						**€ 31.90**

Scheda elemento: CAM26_E13.090.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.040.A
Descrizione	Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimento industriale con metodo a "Pastina"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26271 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.76480 (9.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frattazzatrice meccanica	Attrezzature	h	€ 28.21500	0.01	€ 0.28215	
2	Taglio conglomerati di pavimenti industriali	Attrezzature	h	€ 26.29638	0.01	€ 0.26296	
Totale Attrezzature						€ 0.54511	0.018
3	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.56943	12	€ 6.83316	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.06	€ 0.84702	
5	Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.49787	0.15	€ 14.62468	
6	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2.22	€ 1.86773	
7	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2.22	€ 1.49419	
8	Resina sigillante per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.30600	0.1	€ 0.93060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.59738	0.861
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
10	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 3.76480	0.122

Totale Parziale (TP)						**€ 30.90729**
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.25424
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.61615
Prezzo totale						**€ 39.78**

Scheda elemento: CAM26_E13.090.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.050.A
Descrizione	Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimento ad alta resistenza meccanica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46536 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.52982 (2.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.54791	15	€ 53.21865	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.21865	0.972
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.036	€ 0.95544	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.52982	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 54.74847**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.30724	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.40557	
Prezzo totale						**€ 70.46**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.060.A
Descrizione	Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31620 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.52982 (3.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.87450	1.8	€ 28.57410	
2	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.54791	2	€ 7.09582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.66992	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.036	€ 0.95544	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.52982	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 37.19974**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.32396	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.35237	
Prezzo totale						**€ 47.88**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.060.B
Descrizione	Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46780 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.52982 (2.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia o silice micronizzata	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.87450	2.7	€ 42.86115	
2	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.54791	3	€ 10.64373	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.50488	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.036	€ 0.95544	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.52982	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 55.03470**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.35590	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.43906	
Prezzo totale						**€ 70.83**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.070.A
Descrizione	Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimento in resine poliuretaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31588 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.29820 (31.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.56943	1.5	€ 0.85415	
2	Resina poliuretanica	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.50500	2	€ 21.01000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.86415	0.588
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 15.29820	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 37.16235**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.31760	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34800	
Prezzo totale						**€ 47.83**	

Scheda elemento: CAM26_E13.090.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.090.070.B
Descrizione	Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI INDUSTRIALIPavimento in resine poliuretaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40856 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.29820 (24.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.56943	2.2	€ 1.25275	
2	Resina poliuretanica	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.50500	3	€ 31.51500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.76775	0.682
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 15.29820	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 48.06595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.17121	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.62372	
Prezzo totale						**€ 61.86**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.A
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73151 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello autoposante bilaminato	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.77007	1	€ 50.77007	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.29268	0.898
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 86.06018**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.63023	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.06904	
Prezzo totale						**€ 110.76**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.B
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81483 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in laminato antistatico	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.57196	1	€ 60.57196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.09457	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 95.86207**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.29655	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.21586	
Prezzo totale						**€ 123.37**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.C
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87008 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (6.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in PVC antistatico	Prodotti da costruzione	mq	€ 67.07270	1	€ 67.07270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.59531	0.914
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 102.36281**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.40168	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.97645	
Prezzo totale						**€ 131.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.D
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77051 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.35783	1	€ 55.35783	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.88044	0.903
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 90.64794**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.41015	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.60581	
Prezzo totale						**€ 116.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.E
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83440 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in linoleum da 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.87431	1	€ 62.87431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.39692	0.911
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 98.16442**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.68795	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.48524	
Prezzo totale						**€ 126.34**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.F
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96808 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in linoleum da 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.60135	1	€ 78.60135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.12396	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 113.89146**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.36155	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.32530	
Prezzo totale						**€ 146.58**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.G
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08708 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gomma puntinata	Prodotti da costruzione	mq	€ 92.60163	1	€ 92.60163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.12424	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 127.89174**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.74160	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.96333	
Prezzo totale						**€ 164.60**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.H
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21616 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gomma antistatica	Prodotti da costruzione	mq	€ 107.78694	1	€ 107.78694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.30955	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 143.07705**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.32310	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.74002	
Prezzo totale						**€ 184.14**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.I
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32125 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 123.07383	1	€ 123.07383	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.59644	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 155.44144**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.42504	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.18665	
Prezzo totale						**€ 200.05**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.J
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47229 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 137.92056	1	€ 137.92056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.44317	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 173.21067**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.44581	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.26565	
Prezzo totale						**€ 222.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.K
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73151 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello autoposante bilaminato in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.77007	1	€ 50.77007	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.29268	0.898
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 86.06018**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.63023	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.06904	
Prezzo totale						**€ 110.76**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.L
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81483 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in laminato antistatico in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.57196	1	€ 60.57196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.09457	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 95.86207**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.29655	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.21586	
Prezzo totale						**€ 123.37**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.M
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87008 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (6.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in PVC antistatico in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 67.07270	1	€ 67.07270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.59531	0.914
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 102.36281**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.40168	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.97645	
Prezzo totale						**€ 131.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.N
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77051 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in PVC in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.35783	1	€ 55.35783	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.88044	0.903
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 90.64794**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.41015	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.60581	
Prezzo totale						**€ 116.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.O
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96808 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in linoleum da 2,5 mm in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.60135	1	€ 78.60135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.12396	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 113.89146**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.36155	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.32530	
Prezzo totale						**€ 146.58**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.P
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83440 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in linoleum da 2 mm in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.87431	1	€ 62.87431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.39692	0.911
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 98.16442**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.68795	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.48524	
Prezzo totale						**€ 126.34**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.Q
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06224 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gomma puntinata in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 92.60163	1	€ 92.60163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.12424	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 124.96924**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.24477	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.62140	
Prezzo totale						**€ 160.84**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.R
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21616 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gomma antistatica in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 107.78694	1	€ 107.78694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.30955	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 143.07705**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.32310	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.74002	
Prezzo totale						**€ 184.14**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.S
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34609 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 123.07383	1	€ 123.07383	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.59644	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 158.36394**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.92187	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.52858	
Prezzo totale						**€ 203.81**	

Scheda elemento: CAM26_E13.095.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.095.010.T
Descrizione	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI SOPRAELEVATOPavimento sopraelevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47229 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52261	1	€ 26.52261	
2	Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine	Prodotti da costruzione	mq	€ 137.92056	1	€ 137.92056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.44317	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 173.21067**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.44581	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.26565	
Prezzo totale						**€ 222.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.A
Descrizione	Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90242 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 87.50000	1	€ 87.50000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.40000	0.917
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 106.16750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.04848	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.42160	
Prezzo totale						**€ 136.64**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.B
Descrizione	Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22117 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 125.00000	1	€ 125.00000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.90000	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 143.66750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.42348	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.80910	
Prezzo totale						**€ 184.90**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.C
Descrizione	Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43367 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 150.00000	1	€ 150.00000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.90000	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 168.66750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.67348	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.73410	
Prezzo totale						**€ 217.08**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.D
Descrizione	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02142 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 101.50000	1	€ 101.50000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.40000	0.927
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 120.16750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.42848	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.05960	
Prezzo totale						**€ 154.66**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.E
Descrizione	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39117 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 145.00000	1	€ 145.00000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.90000	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 163.66750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.82348	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.14910	
Prezzo totale						**€ 210.64**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.F
Descrizione	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63767 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 174.00000	1	€ 174.00000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.90000	0.954
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 192.66750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.75348	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.54210	
Prezzo totale						**€ 247.96**	

Scheda elemento: CAM26_E13.100.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.100.010.G
Descrizione	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTI GALLEGGIANTIPavimenti galleggianti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88417 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (3.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC	Prodotti da costruzione	mq	€ 203.00000	1	€ 203.00000	
2	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	Prodotti da costruzione	N	€ 4.95000	2	€ 9.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.90000	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 221.66750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.68348	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.93510	
Prezzo totale						**€ 285.29**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.A
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95221 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (4.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.28200	3	€ 39.84600	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	Prodotti da costruzione	ml	€ 65.41200	1	€ 65.41200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.25800	0.94
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 112.02520**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.04428	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.10695	
Prezzo totale						**€ 144.18**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.AA
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73417 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (11.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.85	€ 1.02000	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.48	€ 0.47242	
3	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 SVOLTA OBBLIGATA 90°	Prodotti da costruzione	ml	€ 36.28800	2	€ 72.57600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.06842	0.858
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 86.37242**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.68331	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.10557	
Prezzo totale						**€ 111.16**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.AB
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73417 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (11.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.85	€ 1.02000	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.48	€ 0.47242	
3	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 INCROCIO a "+ "o "T"	Prodotti da costruzione	ml	€ 36.28800	2	€ 72.57600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.06842	0.858
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 86.37242**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.68331	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.10557	
Prezzo totale						**€ 111.16**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.AC
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63108 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ATTENZIONE/SERVIZIO	Prodotti da costruzione	ml	€ 30.24000	2	€ 60.48000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.94021	0.834
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 74.24421**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.62152	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.68657	
Prezzo totale						**€ 95.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.AD
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63108 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE	Prodotti da costruzione	ml	€ 30.24000	2	€ 60.48000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.94021	0.834
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 74.24421**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.62152	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.68657	
Prezzo totale						**€ 95.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.B
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74271 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (6.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.28200	3	€ 39.84600	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO/PERICOLO	Prodotti da costruzione	ml	€ 40.76400	1	€ 40.76400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.61000	0.923
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 87.37720**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.85412	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.22313	
Prezzo totale						**€ 112.45**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.C
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64752 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (6.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.28200	1.8	€ 23.90760	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	Prodotti da costruzione	ml	€ 45.50400	1	€ 45.50400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.41160	0.911
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 76.17880**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.95040	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.91292	
Prezzo totale						**€ 98.04**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.D
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64752 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (6.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.28200	1.8	€ 23.90760	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o "T"	Prodotti da costruzione	ml	€ 45.50400	1	€ 45.50400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.41160	0.911
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 76.17880**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.95040	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.91292	
Prezzo totale						**€ 98.04**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.E
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69436 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (6.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.28200	3	€ 39.84600	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.07600	1	€ 35.07600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.92200	0.917
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 81.68920**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.88716	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.55764	
Prezzo totale						**€ 105.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.F
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69436 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (6.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.28200	3	€ 39.84600	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.07600	1	€ 35.07600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.92200	0.917
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 81.68920**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.88716	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.55764	
Prezzo totale						**€ 105.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.G
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63641 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (7.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	Prodotti da costruzione	ml	€ 65.41200	1	€ 65.41200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.10463	0.91
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 74.87183**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.72821	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.76000	
Prezzo totale						**€ 96.36**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.H
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42690 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (10.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Percorso tattile in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO	Prodotti da costruzione	ml	€ 40.76400	1	€ 40.76400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.45663	0.865
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 50.22383**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.53805	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.87619	
Prezzo totale						**€ 64.64**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.I
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46719 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (9.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	Prodotti da costruzione	ml	€ 45.50400	1	€ 45.50400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.19663	0.877
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 54.96383**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.34385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.43077	
Prezzo totale						**€ 70.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.J
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46719 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (9.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o "T"	Prodotti da costruzione	ml	€ 45.50400	1	€ 45.50400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.19663	0.877
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 54.96383**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.34385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.43077	
Prezzo totale						**€ 70.74**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.K
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37855 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (11.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.07600	1	€ 35.07600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.76863	0.848
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 44.53583**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.57109	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.21069	
Prezzo totale						**€ 57.32**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.L
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37855 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76720 (11.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.07600	1	€ 35.07600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.76863	0.848
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.11	€ 3.25710	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.76720	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 44.53583**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.57109	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.21069	
Prezzo totale						**€ 57.32**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.M
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47155 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (17.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA	Prodotti da costruzione	ml	€ 20.85600	2	€ 41.71200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.17221	0.778
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 55.47621**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.43096	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.49072	
Prezzo totale						**€ 71.40**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.N
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35336 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (23.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.90400	2	€ 27.80800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.26821	0.704
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 41.57221**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.06728	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86395	
Prezzo totale						**€ 53.50**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.O
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25909 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (31.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.85	€ 1.02000	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.48	€ 0.47242	
3	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90°	Prodotti da costruzione	ml	€ 16.68480	1	€ 16.68480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.17722	0.596
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.404
Totale Parziale (TP)						**€ 30.48122**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.18181	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.56630	
Prezzo totale						**€ 39.23**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.P
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25909 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (31.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.85	€ 1.02000	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.48	€ 0.47242	
3	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 INCROCIO a "+ "o "T"	Prodotti da costruzione	ml	€ 16.68480	1	€ 16.68480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.17722	0.596
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.404
Totale Parziale (TP)						**€ 30.48122**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.18181	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.56630	
Prezzo totale						**€ 39.23**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.Q
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35336 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (23.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.90400	2	€ 27.80800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.26821	0.704
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 41.57221**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.06728	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86395	
Prezzo totale						**€ 53.50**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.R
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35336 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (23.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 PERICOLO VALICABILE	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.90400	2	€ 27.80800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.26821	0.704
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 41.57221**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.06728	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86395	
Prezzo totale						**€ 53.50**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.S
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48766 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (16.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.80400	2	€ 43.60800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.06821	0.786
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 57.37221**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.75328	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.71255	
Prezzo totale						**€ 73.84**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.T
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36411 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (22.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO	Prodotti da costruzione	ml	€ 14.53600	2	€ 29.07200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.53221	0.713
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 42.83621**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.28216	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.01184	
Prezzo totale						**€ 55.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.U
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26554 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (30.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.85	€ 1.02000	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.48	€ 0.47242	
3	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°	Prodotti da costruzione	ml	€ 17.44320	1	€ 17.44320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.93562	0.606
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 31.23962**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.31074	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65504	
Prezzo totale						**€ 40.21**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.V
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26554 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (30.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.85	€ 1.02000	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.48	€ 0.47242	
3	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 INCROCIO a "+ "o "T"	Prodotti da costruzione	ml	€ 17.44320	1	€ 17.44320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.93562	0.606
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 31.23962**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.31074	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65504	
Prezzo totale						**€ 40.21**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.W
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36411 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (22.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ATTENZIONE/SERVIZIO	Prodotti da costruzione	ml	€ 14.53600	2	€ 29.07200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.53221	0.713
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 42.83621**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.28216	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.01184	
Prezzo totale						**€ 55.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.X
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36411 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (22.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 PERICOLO VALICABILE	Prodotti da costruzione	ml	€ 14.53600	2	€ 29.07200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.53221	0.713
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 42.83621**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.28216	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.01184	
Prezzo totale						**€ 55.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.Y
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88812 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (9.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 DIREZIONE RETTILINEA	Prodotti da costruzione	ml	€ 45.36000	2	€ 90.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.18021	0.882
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 104.48421**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.76232	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.22465	
Prezzo totale						**€ 134.47**	

Scheda elemento: CAM26_E13.110.010.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.110.010.Z
Descrizione	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO PERICOLO posate a colla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPERCORSI LOGESPercorsi loges
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63108 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.30400 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	1.02	€ 1.22400	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.24	€ 0.23621	
3	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ARRESTO PERICOLO	Prodotti da costruzione	ml	€ 30.24000	2	€ 60.48000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.94021	0.834
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 12.30400	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 74.24421**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.62152	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.68657	
Prezzo totale						**€ 95.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.010.A
Descrizione	Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01927 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (60.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	Prodotti da costruzione	m	€ 0.44631	1.1	€ 0.49094	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.49094	0.217
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.783
Totale Parziale (TP)						**€ 2.26754**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38548	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26530	
Prezzo totale						**€ 2.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02206 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (53.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	Prodotti da costruzione	m	€ 0.74385	1.1	€ 0.81824	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.81824	0.315
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.685
Totale Parziale (TP)						**€ 2.59484**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.44112	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30360	
Prezzo totale						**€ 3.34**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02067 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (56.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.59508	1.1	€ 0.65459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.65459	0.269
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.731
Totale Parziale (TP)						**€ 2.43119**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.41330	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28445	
Prezzo totale						**€ 3.13**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.020.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07044 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (12.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	Prodotti da costruzione	m	€ 6.96000	1	€ 6.96000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.96000	0.84
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 8.28700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40879	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96958	
Prezzo totale						**€ 10.67**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.020.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08646 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (10.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	Prodotti da costruzione	m	€ 8.84500	1	€ 8.84500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.84500	0.87
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 10.17200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.72924	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19012	
Prezzo totale						**€ 13.09**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.020.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07290 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (12.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	Prodotti da costruzione	m	€ 7.25000	1	€ 7.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.25000	0.845
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 8.57700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.45809	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.00351	
Prezzo totale						**€ 11.04**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.020.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07414 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (11.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	Prodotti da costruzione	m	€ 7.39500	1	€ 7.39500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.39500	0.848
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 8.72200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48274	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02047	
Prezzo totale						**€ 11.23**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.020.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08769 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (9.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	Prodotti da costruzione	m	€ 8.99000	1	€ 8.99000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.99000	0.871
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 10.31700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75389	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20709	
Prezzo totale						**€ 13.28**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.020.F
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06304 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (13.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	Prodotti da costruzione	m	€ 6.09000	1	€ 6.09000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.09000	0.821
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 7.41700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26089	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86779	
Prezzo totale						**€ 9.55**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.030.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08646 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (10.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	Prodotti da costruzione	m	€ 8.84500	1	€ 8.84500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.84500	0.87
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 10.17200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.72924	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19012	
Prezzo totale						**€ 13.09**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.030.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10495 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (8.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80	Prodotti da costruzione	m	€ 11.02000	1	€ 11.02000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.02000	0.893
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 12.34700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.09899	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44460	
Prezzo totale						**€ 15.89**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.030.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09139 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (9.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio	Prodotti da costruzione	m	€ 9.42500	1	€ 9.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.42500	0.877
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 10.75200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.82784	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25798	
Prezzo totale						**€ 13.84**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.030.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09386 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (9.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico	Prodotti da costruzione	m	€ 9.71500	1	€ 9.71500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71500	0.88
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 11.04200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87714	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29191	
Prezzo totale						**€ 14.21**	

Scheda elemento: CAM26_E13.120.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.120.030.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTISTRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTIFornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10741 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (8.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio	Prodotti da costruzione	m	€ 11.31000	1	€ 11.31000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.31000	0.895
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 12.63700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14829	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47853	
Prezzo totale						**€ 16.26**	

Scheda elemento: CAM26_E13.130.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.130.010.A
Descrizione	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENIPavimento di mattoni pieni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45262 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.54900 (35.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.002	€ 0.02823	
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0395	€ 4.78209	
3	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 166.02845	0.0024	€ 0.39847	
4	Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.44323	53	€ 23.49119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.69998	0.539
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 24.54900	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 53.24898**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.05233	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.23013	
Prezzo totale						**€ 68.53**	

Scheda elemento: CAM26_E13.130.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.130.010.B
Descrizione	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENIPavimento di mattoni pieni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49169 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.54900 (32.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.002	€ 0.02823	
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0395	€ 4.78209	
3	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 166.02845	0.0024	€ 0.39847	
4	Mattoni pieni da 5,5x12x28 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47606	59	€ 28.08754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.29633	0.576
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 24.54900	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 57.84533**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.83371	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.76790	
Prezzo totale						**€ 74.45**	

Scheda elemento: CAM26_E13.130.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.130.010.C
Descrizione	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENIPavimento di mattoni pieni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32436 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.62650 (44.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.002	€ 0.02823	
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0395	€ 4.78209	
3	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 166.02845	0.0012	€ 0.19923	
4	Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.44323	26	€ 11.52398	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.53353	0.433
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.37	€ 9.81980	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.37	€ 11.80670	
Totale Risorse Umane						€ 21.62650	0.567
Totale Parziale (TP)						**€ 38.16003**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.48721	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46472	
Prezzo totale						**€ 49.11**	

Scheda elemento: CAM26_E13.130.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.130.010.D
Descrizione	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENIPavimento di mattoni pieni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37999 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.62650 (37.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.002	€ 0.02823	
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0395	€ 4.78209	
3	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 166.02845	0.0012	€ 0.19923	
4	Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.58286	31	€ 18.06866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.07821	0.516
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.37	€ 9.81980	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.37	€ 11.80670	
Totale Risorse Umane						€ 21.62650	0.484
Totale Parziale (TP)						**€ 44.70471**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.59980	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.23045	
Prezzo totale						**€ 57.53**	

Scheda elemento: CAM26_E13.140.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.140.010.A
Descrizione	Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFOPavimentazione con mattoni in cotto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09299 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (62.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.06	€ 2.08327	
2	Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.44323	0.2	€ 0.08865	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.17192	0.199
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.801
Totale Parziale (TP)						**€ 10.93942**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.85970	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.27991	
Prezzo totale						**€ 14.08**	

Scheda elemento: CAM26_E13.140.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.140.010.B
Descrizione	Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFOPavimentazione con mattoni in cotto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13770 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (67.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.06	€ 2.08327	
2	Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.44323	0.2	€ 0.08865	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.17192	0.134
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.866
Totale Parziale (TP)						**€ 16.19992**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75399	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89539	
Prezzo totale						**€ 20.85**	

Scheda elemento: CAM26_E13.140.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.140.020.A
Descrizione	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFOPavimentazione con listelli in cotto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48891 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (31.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
2	Mattoni pieni da 3x6x23 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.60739	48	€ 29.15472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.13871	0.594
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 57.51871**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.77818	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.72969	
Prezzo totale						**€ 74.03**	

Scheda elemento: CAM26_E13.140.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.140.020.B
Descrizione	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFOPavimentazione con listelli in cotto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76653 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.88700 (23.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.04	€ 4.98399	
2	Mattoni pieni da 3x6x23 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.60739	96	€ 58.30944	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.29343	0.702
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.46	€ 12.20840	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.46	€ 14.67860	
Totale Risorse Umane						€ 26.88700	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 90.18043**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.33067	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.55111	
Prezzo totale						**€ 116.06**	

Scheda elemento: CAM26_E13.140.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.140.030.A
Descrizione	Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFOPavimentazione con blocchetti di tufo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21081 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (36.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.1	€ 3.50092	
Totale Attrezzature						€ 3.50092	0.141
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.06	€ 2.08327	
3	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.38985	0.01	€ 0.30390	
4	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.82080	8.8	€ 7.22304	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.61021	0.387
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.471
Totale Parziale (TP)						**€ 24.80113**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.21619	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.90173	
Prezzo totale						**€ 31.92**	

Scheda elemento: CAM26_E13.140.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E13.140.030.B
Descrizione	Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PAVIMENTIPAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFOPavimentazione con blocchetti di tufo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30808 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (27.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.15	€ 5.25138	
Totale Attrezzature						€ 5.25138	0.145
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.06	€ 2.08327	
3	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.38985	0.015	€ 0.45585	
4	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.82080	19	€ 15.59520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.13432	0.5
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 36.24470**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.16160	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.24063	
Prezzo totale						**€ 46.65**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.A
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09636 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (24.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.07
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 72.32410	1.05	€ 75.94031	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.79955	0.619
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 128.98299**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.92711	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.09101	
Prezzo totale						**€ 166.00**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.B
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28858 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (20.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.06
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 93.86150	1.05	€ 98.55458	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.41382	0.676
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 151.59726**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.77153	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.73688	
Prezzo totale						**€ 195.11**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.C
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10401 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (23.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.07
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 73.18119	1.05	€ 76.84025	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.69949	0.621
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 129.88293**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.08010	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.19630	
Prezzo totale						**€ 167.16**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.D
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04336 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (25.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.074
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.599800	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 66.38613	1.05	€ 69.70544	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.56468	0.599
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 122.74812**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.86718	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.36153	
Prezzo totale						**€ 157.98**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.E
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11923 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (23.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.069
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.88691	1.05	€ 78.63126	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.49050	0.626
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 131.67394**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.38457	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.40585	
Prezzo totale						**€ 169.46**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.F
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43795 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (18.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.054
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 110.59813	1.05	€ 116.12804	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.98728	0.709
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 169.17072**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.75902	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.79297	
Prezzo totale						**€ 217.72**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.G
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02762 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (25.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.075
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.62269	1.05	€ 67.85382	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.71306	0.593
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.332
Totale Parziale (TP)						**€ 120.89650**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.55241	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.14489	
Prezzo totale						**€ 155.59**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.H
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15716 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (28.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.067
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 72.32410	1.05	€ 75.94031	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.37955	0.568
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.365
Totale Parziale (TP)						**€ 136.13599**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.14312	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.92791	
Prezzo totale						**€ 175.21**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.I
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34938 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (24.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.057
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 93.86150	1.05	€ 98.55458	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.99382	0.63
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 158.75026**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.98754	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.57378	
Prezzo totale						**€ 204.31**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.J
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16481 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (28.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.066
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 73.18119	1.05	€ 76.84025	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.27949	0.571
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 137.03593**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.29611	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.03320	
Prezzo totale						**€ 176.37**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.L
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10416 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (29.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.07
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 66.38613	1.05	€ 69.70544	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.14468	0.548
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.382
Totale Parziale (TP)						**€ 129.90112**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.08319	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.19843	
Prezzo totale						**€ 167.18**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.O
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18003 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (27.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.065
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.88691	1.05	€ 78.63126	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.07050	0.577
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 138.82694**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.60058	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.24275	
Prezzo totale						**€ 178.67**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.P
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49875 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (21.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.051
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 110.59813	1.05	€ 116.12804	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.56728	0.667
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 176.32372**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.97503	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.62988	
Prezzo totale						**€ 226.93**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.010.Q
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08842 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (30.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.071
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.06	€ 0.07200	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.62269	1.05	€ 67.85382	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.29306	0.541
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 128.04950**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.76842	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.98179	
Prezzo totale						**€ 164.80**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.A
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21372 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (21.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.064
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.28764	1.05	€ 88.50202	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.60725	0.656
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 142.79069**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.27442	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.70651	
Prezzo totale						**€ 183.77**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.B
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68586 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (15.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.046
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 137.18850	1.05	€ 144.04793	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.15316	0.752
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 198.33660**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.71722	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.20538	
Prezzo totale						**€ 255.26**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.C
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18387 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (22.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.065
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.94243	1.05	€ 84.98955	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.09478	0.647
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.288
Totale Parziale (TP)						**€ 139.27822**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.67730	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.29555	
Prezzo totale						**€ 179.25**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.D
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09436 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (24.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.07
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.91335	1.05	€ 74.45902	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.56425	0.618
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.312
Totale Parziale (TP)						**€ 128.74769**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.88711	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.06348	
Prezzo totale						**€ 165.70**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.E
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23001 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (21.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.063
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.11301	1.05	€ 90.41866	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.52389	0.66
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 144.70733**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.60025	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.93076	
Prezzo totale						**€ 186.24**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.F
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86526 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (14.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.041
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 157.28950	1.05	€ 165.15398	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.25921	0.776
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 219.44265**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.30525	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.67479	
Prezzo totale						**€ 282.42**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.G
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13125 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.10950 (23.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.068
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 75.04723	1.05	€ 78.79959	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.90482	0.63
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 40.10950	0.301
Totale Parziale (TP)						**€ 133.08826**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.62500	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.57133	
Prezzo totale						**€ 171.28**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.H
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26424 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (25.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.061
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.28764	1.05	€ 88.50202	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.97726	0.605
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 148.73370**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.28473	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.40184	
Prezzo totale						**€ 191.42**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.I
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.73638 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (18.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.044
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 137.18850	1.05	€ 144.04793	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.52317	0.712
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 204.27961**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.72753	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.90071	
Prezzo totale						**€ 262.91**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.J
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23438 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (26.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.062
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.94243	1.05	€ 84.98955	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.46479	0.595
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 145.22123**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.68761	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.99088	
Prezzo totale						**€ 186.90**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.K
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14487 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (28.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.067
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.91335	1.05	€ 74.45902	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.93426	0.564
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.369
Totale Parziale (TP)						**€ 134.69070**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.89742	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.75881	
Prezzo totale						**€ 173.35**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.L
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28053 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (25.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.06
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.11301	1.05	€ 90.41866	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.89390	0.61
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 150.65034**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.61056	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.62609	
Prezzo totale						**€ 193.89**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.O
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91578 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (17.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.04
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 157.28950	1.05	€ 165.15398	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.62922	0.739
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 225.38566**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.31556	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.37012	
Prezzo totale						**€ 290.07**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.020.P
Descrizione	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALISoglie lisce di sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18177 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.68250 (27.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.065
2	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
3	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
4	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 75.04723	1.05	€ 78.79959	
5	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.27483	0.577
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.357
Totale Parziale (TP)						**€ 139.03127**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.63532	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.26666	
Prezzo totale						**€ 178.93**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.A
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01294 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.28764	1.05	€ 88.50202	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.78885	0.804
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 119.16885**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.25870	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.94276	
Prezzo totale						**€ 153.37**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.B
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48508 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (10.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 137.18850	1.05	€ 144.04793	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.33476	0.866
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 174.71476**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.70151	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.44163	
Prezzo totale						**€ 224.86**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.C
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98308 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.94243	1.05	€ 84.98955	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.27638	0.798
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 115.65638**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.66158	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.53180	
Prezzo totale						**€ 148.85**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.D
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89357 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (17.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.91335	1.05	€ 74.45902	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.74585	0.778
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 105.12585**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.87139	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.29972	
Prezzo totale						**€ 135.30**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.E
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02923 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.11301	1.05	€ 90.41866	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.70549	0.807
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 121.08549**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.58453	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.16700	
Prezzo totale						**€ 155.84**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.F
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66448 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (9.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 157.28950	1.05	€ 165.15398	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.44081	0.881
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 195.82081**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.28954	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.91104	
Prezzo totale						**€ 252.02**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.G
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93046 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (16.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.03	€ 3.73799	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 75.04723	1.05	€ 78.79959	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.08642	0.786
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 109.46642**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.60929	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.80757	
Prezzo totale						**€ 140.88**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.H
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98208 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.28764	1.05	€ 88.50202	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.15886	0.798
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 115.53886**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.64161	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.51805	
Prezzo totale						**€ 148.70**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.I
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.45422 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (10.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 137.18850	1.05	€ 144.04793	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.70477	0.863
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 171.08477**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.08441	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.01692	
Prezzo totale						**€ 220.19**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.J
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95222 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (16.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.94243	1.05	€ 84.98955	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.64639	0.791
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 112.02639**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.04449	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.10709	
Prezzo totale						**€ 144.18**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.K
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86272 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (17.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.91335	1.05	€ 74.45902	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.11586	0.77
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 101.49586**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.25430	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.87502	
Prezzo totale						**€ 130.63**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.L
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99837 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.11301	1.05	€ 90.41866	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.07550	0.801
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 117.45550**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.96744	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.74229	
Prezzo totale						**€ 151.17**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.O
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63362 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 157.28950	1.05	€ 165.15398	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.81082	0.878
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 192.19082**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.67244	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.48633	
Prezzo totale						**€ 247.35**	

Scheda elemento: CAM26_E14.010.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.010.030.P
Descrizione	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEMARMI E PIETRE NATURALICopertine con gocciolatoio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89961 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (17.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per pavimenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.20000	0.09	€ 0.10800	
2	Malta per fughe	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.98420	0.01	€ 0.00984	
3	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	Prodotti da costruzione	mq	€ 75.04723	1.05	€ 78.79959	
4	Formazione gocciolatoio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.53900	1	€ 3.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.45643	0.779
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 105.83643**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.99219	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.38286	
Prezzo totale						**€ 136.21**	

Scheda elemento: CAM26_E14.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.020.010.A
Descrizione	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg
Dettagli	
Unità di misura	dmc
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEPIETRA RICOMPOSTAElementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08132 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (9.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.142
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.001	€ 0.01412	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 4.32203	1.05	€ 4.53813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.04425	0.736
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 9.56757**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62649	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11941	
Prezzo totale						**€ 12.31**	

Scheda elemento: CAM26_E14.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.020.010.B
Descrizione	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg
Dettagli	
Unità di misura	dmc
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEPIETRA RICOMPOSTAElementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07766 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (9.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.148
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.001	€ 0.01412	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 3.91163	1.05	€ 4.10721	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.61333	0.724
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 9.13665**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55323	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06899	
Prezzo totale						**€ 11.76**	

Scheda elemento: CAM26_E14.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.020.010.C
Descrizione	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg
Dettagli	
Unità di misura	dmc
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEPIETRA RICOMPOSTAElementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07549 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (10.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.152
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.001	€ 0.01412	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 3.66795	1.05	€ 3.85135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.35747	0.716
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 8.88079**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.50973	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03905	
Prezzo totale						**€ 11.43**	

Scheda elemento: CAM26_E14.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.020.010.D
Descrizione	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg
Dettagli	
Unità di misura	dmc
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEPIETRA RICOMPOSTAElementi di pietra ricomposta per arredo urbano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07194 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (10.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.16
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.001	€ 0.01412	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
4	Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	Prodotti da costruzione	dmc	€ 3.27038	1.05	€ 3.43390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.94002	0.702
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 8.46334**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.43877	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99021	
Prezzo totale						**€ 10.89**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.010.A
Descrizione	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIArrotatura levigatura pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06758 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.71560 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.14	€ 4.23451	
Totale Attrezzature						€ 4.23451	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
Totale Risorse Umane						€ 3.71560	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 7.95011**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35152	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93016	
Prezzo totale						**€ 10.23**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.010.B
Descrizione	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIArrotatura levigatura pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07964 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.37910 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.165	€ 4.99067	
Totale Attrezzature						€ 4.99067	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.165	€ 4.37910	
Totale Risorse Umane						€ 4.37910	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 9.36977**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59286	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09626	
Prezzo totale						**€ 12.06**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.010.C
Descrizione	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIArrotatura levigatura pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09654 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.30800 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.2	€ 6.04930	
Totale Attrezzature						€ 6.04930	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
Totale Risorse Umane						€ 5.30800	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 11.35730**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.93074	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.32880	
Prezzo totale						**€ 14.62**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.015.A
Descrizione	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05310 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.91940 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.11	€ 3.32711	
Totale Attrezzature						€ 3.32711	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
Totale Risorse Umane						€ 2.91940	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 6.24651**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06191	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73084	
Prezzo totale						**€ 8.04**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.015.B
Descrizione	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05792 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.18480 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.12	€ 3.62958	
Totale Attrezzature						€ 3.62958	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
Totale Risorse Umane						€ 3.18480	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 6.81438**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15844	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79728	
Prezzo totale						**€ 8.77**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.015.C
Descrizione	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07723 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24640 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.16	€ 4.83944	
Totale Attrezzature						€ 4.83944	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
Totale Risorse Umane						€ 4.24640	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 9.08584**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.54459	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06304	
Prezzo totale						**€ 11.69**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.020.A
Descrizione	Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBattuta o listello per separazione i pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10371 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (9.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listello di ottone 25x3mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.21000	1.05	€ 10.72050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.72050	0.879
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 12.20100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.07417	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.42752	
Prezzo totale						**€ 15.70**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.020.B
Descrizione	Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBattuta o listello per separazione i pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02812 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.18440 (27.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listello di plastica 25x5mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.02300	1.05	€ 2.12415	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.12415	0.642
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 1.18440	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 3.30855**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56245	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38710	
Prezzo totale						**€ 4.26**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.020.C
Descrizione	Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBattuta o listello per separazione i pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07943 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (12.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listello di marmo 20x10-15 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.48980	1.05	€ 7.86429	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.86429	0.842
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 9.34479**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58861	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09334	
Prezzo totale						**€ 12.03**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.020.D
Descrizione	Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBattuta o listello per separazione i pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15910 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (6.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.41600	1.05	€ 17.23680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.23680	0.921
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 18.71730**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.18194	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.18992	
Prezzo totale						**€ 24.09**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.025.A
Descrizione	Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILucidature delle coste a delle lastre di pietra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05326 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14830 (51.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.07	€ 2.11725	
Totale Attrezzature						€ 2.11725	0.338
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 4.14830	0.662
Totale Parziale (TP)						**€ 6.26555**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06514	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73307	
Prezzo totale						**€ 8.06**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.025.B
Descrizione	Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILucidature delle coste a delle lastre di pietra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06668 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.42470 (53.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.08	€ 2.41972	
Totale Attrezzature						€ 2.41972	0.308
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 5.42470	0.692
Totale Parziale (TP)						**€ 7.84442**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33355	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91780	
Prezzo totale						**€ 10.10**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.030.A
Descrizione	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBocciardatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28501 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.92400 (36.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	Attrezzature	h	€ 29.34360	0.6	€ 17.60616	
Totale Attrezzature						€ 17.60616	0.525
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
Totale Risorse Umane						€ 15.92400	0.475
Totale Parziale (TP)						**€ 33.53016**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.70013	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.92303	
Prezzo totale						**€ 43.15**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.030.B
Descrizione	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBocciardatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31351 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.51640 (36.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	Attrezzature	h	€ 29.34360	0.66	€ 19.36678	
Totale Attrezzature						€ 19.36678	0.525
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
Totale Risorse Umane						€ 17.51640	0.475
Totale Parziale (TP)						**€ 36.88318**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.27014	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31533	
Prezzo totale						**€ 47.47**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.040.A
Descrizione	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBisellatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03998 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.05	€ 1.51232	
Totale Attrezzature						€ 1.51232	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 4.70332**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79956	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55029	
Prezzo totale						**€ 6.05**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.040.B
Descrizione	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBisellatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05326 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14830 (51.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.07	€ 2.11725	
Totale Attrezzature						€ 2.11725	0.338
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 4.14830	0.662
Totale Parziale (TP)						**€ 6.26555**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06514	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73307	
Prezzo totale						**€ 8.06**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.045.A
Descrizione	"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBisellatura lucidata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05326 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14830 (51.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.07	€ 2.11725	
Totale Attrezzature						€ 2.11725	0.338
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 4.14830	0.662
Totale Parziale (TP)						**€ 6.26555**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06514	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73307	
Prezzo totale						**€ 8.06**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.045.B
Descrizione	"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIBisellatura lucidata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06397 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.08	€ 2.41972	
Totale Attrezzature						€ 2.41972	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 7.52532**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27930	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.88046	
Prezzo totale						**€ 9.69**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.050.A
Descrizione	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTISmusso degli spigoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06668 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.42470 (53.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.08	€ 2.41972	
Totale Attrezzature						€ 2.41972	0.308
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 5.42470	0.692
Totale Parziale (TP)						**€ 7.84442**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33355	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91780	
Prezzo totale						**€ 10.10**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.050.B
Descrizione	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTISmusso degli spigoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07439 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.42470 (48.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.11	€ 3.32711	
Totale Attrezzature						€ 3.32711	0.38
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 5.42470	0.62
Totale Parziale (TP)						**€ 8.75181**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48781	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02396	
Prezzo totale						**€ 11.26**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.055.A
Descrizione	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTISmusso degli spigoli con lucidatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06925 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.42470 (51.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.09	€ 2.72218	
Totale Attrezzature						€ 2.72218	0.334
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 5.42470	0.666
Totale Parziale (TP)						**€ 8.14688**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38497	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95319	
Prezzo totale						**€ 10.49**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.055.B
Descrizione	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTISmusso degli spigoli con lucidatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07996 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.1	€ 3.02465	
Totale Attrezzature						€ 3.02465	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 9.40665**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59913	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.10058	
Prezzo totale						**€ 12.11**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.060.A
Descrizione	"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05326 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14830 (51.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.07	€ 2.11725	
Totale Attrezzature						€ 2.11725	0.338
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 4.14830	0.662
Totale Parziale (TP)						**€ 6.26555**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06514	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73307	
Prezzo totale						**€ 8.06**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.060.B
Descrizione	"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06125 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (51.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.08	€ 2.41972	
Totale Attrezzature						€ 2.41972	0.336
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.664
Totale Parziale (TP)						**€ 7.20622**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.22506	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.84313	
Prezzo totale						**€ 9.27**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.065.A
Descrizione	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06640 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (47.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.1	€ 3.02465	
Totale Attrezzature						€ 3.02465	0.387
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.613
Totale Parziale (TP)						**€ 7.81115**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.32790	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91391	
Prezzo totale						**€ 10.05**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.065.B
Descrizione	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07168 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (47.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.11	€ 3.32711	
Totale Attrezzature						€ 3.32711	0.395
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 8.43271**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.43356	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98663	
Prezzo totale						**€ 10.85**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.070.A
Descrizione	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07996 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.1	€ 3.02465	
Totale Attrezzature						€ 3.02465	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 9.40665**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59913	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.10058	
Prezzo totale						**€ 12.11**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.070.B
Descrizione	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08795 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.02020 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.11	€ 3.32711	
Totale Attrezzature						€ 3.32711	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 7.02020	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 10.34731**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75904	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21064	
Prezzo totale						**€ 13.32**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.075.A
Descrizione	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09281 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (45.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.15	€ 4.53697	
Totale Attrezzature						€ 4.53697	0.416
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.584
Totale Parziale (TP)						**€ 10.91897**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.85622	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.27752	
Prezzo totale						**€ 14.05**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.075.B
Descrizione	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIScuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10637 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (49.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.15	€ 4.53697	
Totale Attrezzature						€ 4.53697	0.363
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.637
Totale Parziale (TP)						**€ 12.51447**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12746	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46419	
Prezzo totale						**€ 16.11**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.080.A
Descrizione	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILavorazione a mezzo toro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15991 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.2	€ 6.04930	
Totale Attrezzature						€ 6.04930	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 18.81330**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.19826	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20116	
Prezzo totale						**€ 24.21**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.080.B
Descrizione	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILavorazione a mezzo toro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23987 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.3	€ 9.07394	
Totale Attrezzature						€ 9.07394	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 28.21994**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.79739	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.30173	
Prezzo totale						**€ 36.32**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.085.A
Descrizione	Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILavorazione a toro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19989 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (52.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.25	€ 7.56162	
Totale Attrezzature						€ 7.56162	0.322
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.678
Totale Parziale (TP)						**€ 23.51662**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.99783	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75145	
Prezzo totale						**€ 30.27**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.085.B
Descrizione	Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTILavorazione a toro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29270 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.33700 (50.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.4	€ 12.09859	
Totale Attrezzature						€ 12.09859	0.351
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 22.33700	0.649
Totale Parziale (TP)						**€ 34.43559**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.85405	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.02896	
Prezzo totale						**€ 44.32**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.095.A
Descrizione	Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTITacche, intagli e fori per zanche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02544 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.05	€ 1.51232	
Totale Attrezzature						€ 1.51232	0.505
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 2.99282**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50878	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35016	
Prezzo totale						**€ 3.85**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.095.B
Descrizione	Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTITacche, intagli e fori per zanche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04070 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.36880 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.08	€ 2.41972	
Totale Attrezzature						€ 2.41972	0.505
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 2.36880	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 4.78852**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81405	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56026	
Prezzo totale						**€ 6.16**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.095.C
Descrizione	Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTITacche, intagli e fori per zanche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05088 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.1	€ 3.02465	
Totale Attrezzature						€ 3.02465	0.505
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98565**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01756	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70032	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.095.D
Descrizione	Fori per zanche normali
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTITacche, intagli e fori per zanche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01526 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.88830 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.03	€ 0.90739	
Totale Attrezzature						€ 0.90739	0.505
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
Totale Risorse Umane						€ 0.88830	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 1.79569**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30527	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21010	
Prezzo totale						**€ 2.31**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.095.E
Descrizione	Fori per zanche con tacca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTITacche, intagli e fori per zanche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02544 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	Attrezzature	h	€ 30.24648	0.05	€ 1.51232	
Totale Attrezzature						€ 1.51232	0.505
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 2.99282**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50878	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35016	
Prezzo totale						**€ 3.85**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.A
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10478 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (8.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.00000	1	€ 11.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.00000	0.892
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 12.32700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.09559	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44226	
Prezzo totale						**€ 15.86**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.B
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11328 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (7.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.00000	0.9
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 13.32700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26559	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55926	
Prezzo totale						**€ 17.15**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.C
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09628 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione con resine acriliche su travertini	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.00000	1	€ 10.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00000	0.883
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 11.32700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.92559	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.32526	
Prezzo totale						**€ 14.58**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.D
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21381 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (8.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cera protettiva per marmi	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.50000	1	€ 22.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.50000	0.894
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 25.15400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.27618	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.94302	
Prezzo totale						**€ 32.37**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.E
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16003 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (5.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.50000	1	€ 17.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.50000	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 18.82700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.20059	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20276	
Prezzo totale						**€ 24.23**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.F
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18128 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (4.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.00000	1	€ 20.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.00000	0.938
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 21.32700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.62559	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.49526	
Prezzo totale						**€ 27.45**	

Scheda elemento: CAM26_E14.030.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E14.030.100.G
Descrizione	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTEARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTIOpere di protezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15578 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (5.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione con polisilossani su travertini	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.00000	1	€ 17.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.00000	0.928
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 18.32700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.11559	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14426	
Prezzo totale						**€ 23.59**	

Scheda elemento: CAM26_E15.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.010.010.A
Descrizione	Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPOSA DI RIVESTIMENTIPosa in opera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17544 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (72.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.35136	0.065
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.935
Totale Parziale (TP)						**€ 20.63986**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.50878	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.41486	
Prezzo totale						**€ 26.56**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.010.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30249 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (42.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.23575	1.05	€ 14.94754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.29890	0.458
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 35.58740**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.04986	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.16373	
Prezzo totale						**€ 45.80**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.010.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29505 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (43.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, marmorizzata, 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.40213	1.05	€ 14.07224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.42360	0.444
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.556
Totale Parziale (TP)						**€ 34.71210**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.90106	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.06132	
Prezzo totale						**€ 44.67**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.010.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31760 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (40.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.92865	1.05	€ 16.72508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.07644	0.484
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.516
Totale Parziale (TP)						**€ 37.36494**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.35204	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.37170	
Prezzo totale						**€ 48.09**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.010.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33202 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (38.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.54460	1.05	€ 18.42183	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.77319	0.506
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.494
Totale Parziale (TP)						**€ 39.06169**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.64049	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.57022	
Prezzo totale						**€ 50.27**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.010.E
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29322 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (43.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.19693	1.05	€ 13.85678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.20814	0.441
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 34.49664**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.86443	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.03611	
Prezzo totale						**€ 44.40**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.020.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31760 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (40.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, vetrificate a colori chiari 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.92865	1.05	€ 16.72508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.07644	0.484
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.516
Totale Parziale (TP)						**€ 37.36494**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.35204	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.37170	
Prezzo totale						**€ 48.09**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.020.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31360 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (40.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 15x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.47978	1.05	€ 16.25377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.60513	0.477
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 36.89363**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.27192	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31656	
Prezzo totale						**€ 47.48**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.020.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29322 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (43.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.19693	1.05	€ 13.85678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.20814	0.441
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 34.49664**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.86443	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.03611	
Prezzo totale						**€ 44.40**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.020.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34519 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (36.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta unita 10x10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.01948	1.05	€ 19.97045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.32181	0.525
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.475
Totale Parziale (TP)						**€ 40.61031**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.90375	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.75141	
Prezzo totale						**€ 52.27**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.020.E
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30444 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (41.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 10x10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.45378	1.05	€ 15.17647	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.52783	0.461
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 35.81633**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.08878	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19051	
Prezzo totale						**€ 46.10**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.030.A
Descrizione	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34897 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (36.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, bianco lucido	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.44270	1.05	€ 20.41484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.76620	0.53
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 41.05470**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.97930	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80340	
Prezzo totale						**€ 52.84**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.030.B
Descrizione	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36705 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (34.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a tinta unita	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.46905	1.05	€ 22.54250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.89386	0.553
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.447
Totale Parziale (TP)						**€ 43.18236**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.34100	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.05234	
Prezzo totale						**€ 55.58**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.030.C
Descrizione	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39303 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (32.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, colori brillant	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.38033	1.05	€ 25.59935	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.95071	0.583
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.417
Totale Parziale (TP)						**€ 46.23921**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.86067	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.40999	
Prezzo totale						**€ 59.51**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.040.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26573 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (43.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.78618	1.05	€ 12.37549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.72685	0.439
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 31.26185**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.31451	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65764	
Prezzo totale						**€ 40.23**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.045.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27027 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (47.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.62500	1.05	€ 11.15625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.50761	0.393
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 31.79611**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.40534	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.72015	
Prezzo totale						**€ 40.92**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.045.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30931 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (41.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.00000	1.05	€ 15.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.10136	0.47
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.53
Totale Parziale (TP)						**€ 36.38986**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.18628	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.25761	
Prezzo totale						**€ 46.83**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.045.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34713 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (36.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.23750	1.05	€ 20.19938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.55074	0.528
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.472
Totale Parziale (TP)						**€ 40.83924**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.94267	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.77819	
Prezzo totale						**€ 52.56**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.045.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39856 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (31.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.00000	1.05	€ 26.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.60136	0.589
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.411
Totale Parziale (TP)						**€ 46.88986**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.97128	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.48611	
Prezzo totale						**€ 60.35**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.050.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36865 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (34.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.64860	1.05	€ 22.73103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.08239	0.555
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.445
Totale Parziale (TP)						**€ 43.37089**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.37305	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.07439	
Prezzo totale						**€ 55.82**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.050.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32951 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (38.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.26245	1.05	€ 18.12557	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.47693	0.502
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.498
Totale Parziale (TP)						**€ 38.76543**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.59012	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.53556	
Prezzo totale						**€ 49.89**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.050.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34347 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (37.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.82710	1.05	€ 19.76846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.11982	0.523
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 40.40832**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.86941	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72777	
Prezzo totale						**€ 52.01**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.050.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33191 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (38.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.53178	1.05	€ 18.40837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75973	0.506
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.494
Totale Parziale (TP)						**€ 39.04823**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.63820	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.56864	
Prezzo totale						**€ 50.26**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.060.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38891 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (32.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.91863	1.05	€ 25.11456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.46592	0.578
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.422
Totale Parziale (TP)						**€ 45.75442**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.77825	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.35327	
Prezzo totale						**€ 58.89**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.060.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35022 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (36.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.58378	1.05	€ 20.56297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.91433	0.532
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 41.20283**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.00448	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.82073	
Prezzo totale						**€ 53.03**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.060.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34347 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (37.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.82710	1.05	€ 19.76846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.11982	0.523
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 40.40832**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.86941	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72777	
Prezzo totale						**€ 52.01**	

Scheda elemento: CAM26_E15.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.020.060.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKERRivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35434 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (35.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	2.5	€ 1.23120	
3	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.04548	1.05	€ 21.04775	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.39911	0.537
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.463
Totale Parziale (TP)						**€ 41.68761**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.08689	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.87745	
Prezzo totale						**€ 53.65**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.010.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in linoleum
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30496 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (12.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.29664	1.02	€ 26.82257	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.03277	0.837
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 35.87777**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09922	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19770	
Prezzo totale						**€ 46.17**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.010.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in linoleum
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33644 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (11.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.92709	1.02	€ 30.52563	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.73583	0.852
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 39.58083**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.72874	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.63096	
Prezzo totale						**€ 50.94**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.010.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in linoleum
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37447 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (10.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.31429	1.02	€ 35.00058	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.21078	0.867
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 44.05578**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48948	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15453	
Prezzo totale						**€ 56.70**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.020.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32312 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (17.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.79678	1.05	€ 26.03662	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.24682	0.769
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 38.01432**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.46243	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.44768	
Prezzo totale						**€ 48.92**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.020.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37595 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.71623	1.05	€ 32.25204	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.46224	0.802
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 44.22974**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.51906	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.17488	
Prezzo totale						**€ 56.92**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.030.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39792 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (11.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.84775	1.05	€ 36.59014	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.80034	0.85
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 46.81434**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.95844	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.47728	
Prezzo totale						**€ 60.25**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.030.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento di pareti in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38741 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (11.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.15	€ 0.98111	
2	Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.66942	1.05	€ 35.35289	
3	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 14.86058	0.15	€ 2.22909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.56309	0.846
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 45.57709**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.74811	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33252	
Prezzo totale						**€ 58.66**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.035.A
Descrizione	Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento fonoassorbente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35109 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (32.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.35	€ 0.93186	
2	Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.75000	1.05	€ 22.83750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.76936	0.575
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 41.30436**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.02174	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.83261	
Prezzo totale						**€ 53.16**	

Scheda elemento: CAM26_E15.030.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.030.035.B
Descrizione	Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTIRivestimento fonoassorbente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19008 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (19.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello in schiuma poliuretanica flessibile a base di poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.95000	1.05	€ 16.74750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.74750	0.749
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 22.36250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.80163	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.61641	
Prezzo totale						**€ 28.78**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93478 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (20.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 72.32410	1.05	€ 75.94031	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.74911	0.734
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.266
Totale Parziale (TP)						**€ 109.97411**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.69560	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.86697	
Prezzo totale						**€ 141.54**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94619 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (20.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 73.60230	1.05	€ 77.28242	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.09122	0.737
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.263
Totale Parziale (TP)						**€ 111.31622**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.92376	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.02400	
Prezzo totale						**€ 143.26**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94243 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (20.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 73.18119	1.05	€ 76.84025	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.64905	0.736
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 110.87405**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.84859	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.97226	
Prezzo totale						**€ 142.69**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88178 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (21.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 66.38613	1.05	€ 69.70544	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.51424	0.718
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 103.73924**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.63567	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.13749	
Prezzo totale						**€ 133.51**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.E
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83020 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (23.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.60635	1.05	€ 63.63667	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.44547	0.701
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 97.67047**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.60398	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.42745	
Prezzo totale						**€ 125.70**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.F
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95765 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (20.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.88691	1.05	€ 78.63126	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.44006	0.741
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 112.66506**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.15306	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.18181	
Prezzo totale						**€ 145.00**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.010.G
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86605 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (22.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.62269	1.05	€ 67.85382	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.66262	0.713
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 101.88762**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.32090	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.92085	
Prezzo totale						**€ 131.13**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.A
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04155 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (18.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.28764	1.05	€ 88.50202	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.31082	0.761
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 122.53582**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.83109	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.33669	
Prezzo totale						**€ 157.70**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.B
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07759 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (17.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 88.32533	1.05	€ 92.74160	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.55040	0.769
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 126.77540**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.55182	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.83272	
Prezzo totale						**€ 163.16**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.C
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01170 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (19.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.94243	1.05	€ 84.98955	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.79835	0.754
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 119.02335**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.23397	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.92573	
Prezzo totale						**€ 153.18**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.D
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90198 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (21.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.91335	1.03	€ 73.04075	
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.89015	0.725
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 106.11515**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.03958	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.41547	
Prezzo totale						**€ 136.57**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.E
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92164 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (20.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.85134	1.05	€ 74.39391	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.20271	0.73
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 108.42771**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.43271	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.68604	
Prezzo totale						**€ 139.55**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.F
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05785 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (18.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.11301	1.05	€ 90.41866	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.22746	0.765
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 124.45246**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.15692	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.56094	
Prezzo totale						**€ 160.17**	

Scheda elemento: CAM26_E15.040.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.040.020.G
Descrizione	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN MARMORivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95908 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (20.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 75.04723	1.05	€ 78.79959	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.60839	0.741
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 112.83339**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.18168	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.20151	
Prezzo totale						**€ 145.22**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.A
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37975 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (40.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Porfido (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.12313	0.85	€ 18.80466	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.29666	0.477
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 44.67666**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.59503	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.22717	
Prezzo totale						**€ 57.50**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.B
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29576 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (52.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Trani(Frammenti)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 16.22363	0.55	€ 8.92300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.41500	0.328
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.672
Totale Parziale (TP)						**€ 34.79500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.91515	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.07102	
Prezzo totale						**€ 44.78**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.C
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserma

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40602 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (38.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Luserna (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.90440	1.1	€ 21.89484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.38684	0.511
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 47.76684**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.12036	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.58872	
Prezzo totale						**€ 61.48**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.D
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46789 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52210	1.1	€ 29.17431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.66631	0.575
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 55.04631**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.35787	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.44042	
Prezzo totale						**€ 70.84**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.E
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46789 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (33.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52210	1.1	€ 29.17431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.66631	0.575
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 55.04631**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.35787	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.44042	
Prezzo totale						**€ 70.84**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.F
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44043 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (35.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.58518	1.1	€ 25.94370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.43570	0.549
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 51.81570**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.80867	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.06244	
Prezzo totale						**€ 66.69**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.010.G
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41693 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.07148	1.1	€ 23.17863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.67063	0.523
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 49.05063**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.33861	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73892	
Prezzo totale						**€ 63.13**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.A
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26399 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (24.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Porfido (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.12313	0.85	€ 18.80466	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.29666	0.686
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 31.05781**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.27983	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.63376	
Prezzo totale						**€ 39.97**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.B
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18000 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (35.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Trani(Frammenti)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 16.22363	0.55	€ 8.92300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.41500	0.539
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 21.17615**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.59995	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47761	
Prezzo totale						**€ 27.25**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.C
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29026 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (22.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Luserna (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.90440	1.1	€ 21.89484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.38684	0.714
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 34.14799**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.80516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.99532	
Prezzo totale						**€ 43.95**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.D
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35213 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (18.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52210	1.1	€ 29.17431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.66631	0.764
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 41.42746**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.04267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84701	
Prezzo totale						**€ 53.32**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.E
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35213 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (18.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.52210	1.1	€ 29.17431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.66631	0.764
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 41.42746**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.04267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84701	
Prezzo totale						**€ 53.32**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.F
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32467 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (19.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.58518	1.1	€ 25.94370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.43570	0.744
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 38.19685**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.49346	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46903	
Prezzo totale						**€ 49.16**	

Scheda elemento: CAM26_E15.050.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.050.020.G
Descrizione	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN PIETRARivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30117 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.76115 (21.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.07148	1.1	€ 23.17863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.67063	0.725
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.167	€ 4.43218	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.167	€ 5.32897	
Totale Risorse Umane						€ 9.76115	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 35.43178**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.02340	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14552	
Prezzo totale						**€ 45.60**	

Scheda elemento: CAM26_E15.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.060.010.A
Descrizione	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN LATERIZIORivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39273 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (39.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.31190	64	€ 19.96160	
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02052	18	€ 0.36936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.82296	0.494
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.506
Totale Parziale (TP)						**€ 46.20296**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.85450	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.40575	
Prezzo totale						**€ 59.46**	

Scheda elemento: CAM26_E15.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.060.010.B
Descrizione	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN LATERIZIORivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41059 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34474	64	€ 22.06336	
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02052	18	€ 0.36936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.92472	0.516
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.484
Totale Parziale (TP)						**€ 48.30472**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.21180	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65165	
Prezzo totale						**€ 62.17**	

Scheda elemento: CAM26_E15.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.060.010.C
Descrizione	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN LATERIZIORivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41952 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (36.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.36115	64	€ 23.11360	
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02052	18	€ 0.36936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.97496	0.526
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.474
Totale Parziale (TP)						**€ 49.35496**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.39034	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.77453	
Prezzo totale						**€ 63.52**	

Scheda elemento: CAM26_E15.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.060.010.D
Descrizione	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN LATERIZIORivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32854 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (47.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.29549	42	€ 12.41058	
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02052	18	€ 0.36936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.27194	0.395
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 38.65194**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.57083	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.52228	
Prezzo totale						**€ 49.75**	

Scheda elemento: CAM26_E15.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.070.010.A
Descrizione	"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRORivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52472 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (22.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.40014	1.4	€ 0.56020	
3	Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.56000	1.1	€ 43.51600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.19636	0.716
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 61.73136**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.49433	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.22257	
Prezzo totale						**€ 79.45**	

Scheda elemento: CAM26_E15.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.070.010.B
Descrizione	"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRORivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55751 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (20.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.40014	1.4	€ 0.56020	
3	Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.06738	1.1	€ 47.37412	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.05448	0.733
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 65.58948**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.15021	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.67397	
Prezzo totale						**€ 84.41**	

Scheda elemento: CAM26_E15.070.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.070.010.C
Descrizione	"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRORivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59915 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (19.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 30.03997	0.004	€ 0.12016	
2	Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.40014	1.4	€ 0.56020	
3	Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti	Prodotti da costruzione	mq	€ 47.52093	1.1	€ 52.27302	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.95338	0.751
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 70.48838**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.98302	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.24714	
Prezzo totale						**€ 90.72**	

Scheda elemento: CAM26_E15.075.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.075.010.A
Descrizione	Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIRIVESTIMENTI METALLICIRivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06891 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (12.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.56416	10	€ 45.64160	
2	Lamiera in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.87593	18	€ 159.76674	
Totale Prodotti da costruzione						€ 205.40834	0.844
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 243.40084**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.37814	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.47790	
Prezzo totale						**€ 313.26**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.A
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98742 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.28764	1.05	€ 88.50202	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.78750	0.799
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 116.16750**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.74848	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.59160	
Prezzo totale						**€ 149.51**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.B
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95757 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (16.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.94243	1.05	€ 84.98955	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.27503	0.792
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 112.65503**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.15136	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.18064	
Prezzo totale						**€ 144.99**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.C
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86751 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (17.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.85134	1.05	€ 74.39391	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.67939	0.771
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 102.05939**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.35010	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.94095	
Prezzo totale						**€ 131.35**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.D
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86806 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (17.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 70.91335	1.05	€ 74.45902	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.74450	0.771
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 102.12450**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.36117	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.94857	
Prezzo totale						**€ 131.43**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.E
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02346 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	Prodotti da costruzione	mq	€ 88.32533	1.05	€ 92.74160	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.02708	0.806
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.194
Totale Parziale (TP)						**€ 120.40708**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.46920	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.08763	
Prezzo totale						**€ 154.96**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.F
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98969 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.54195	1.05	€ 88.76905	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.05453	0.799
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 116.43453**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.79387	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.62284	
Prezzo totale						**€ 149.85**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.010.G
Descrizione	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87040 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (17.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39850	0.4	€ 0.95940	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
3	Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro romano, sp. 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.17626	1.05	€ 74.73507	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.3	€ 1.35740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.02055	0.772
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 102.40055**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.40809	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.98086	
Prezzo totale						**€ 131.79**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.020.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12107 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (15.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.97715	1.05	€ 8.37601	
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.1	€ 0.45247	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.32048	0.795
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.205
Totale Parziale (TP)						**€ 14.24298**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42131	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66643	
Prezzo totale						**€ 18.33**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.020.B
Descrizione	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13272 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (14.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.02	€ 2.49200	
2	Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.74700	1	€ 9.74700	
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.1	€ 0.45247	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.69147	0.813
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 15.61397**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65437	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82683	
Prezzo totale						**€ 20.10**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.030.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11555 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (16.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.03	€ 0.07987	
2	Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.19075	1.02	€ 10.39457	
3	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.02	€ 0.19740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.67184	0.785
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 13.59434**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.31104	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59054	
Prezzo totale						**€ 17.50**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.030.B
Descrizione	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12213 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (15.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.03	€ 0.07987	
2	Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.94947	1.02	€ 11.16846	
3	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.02	€ 0.19740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.44573	0.797
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.203
Totale Parziale (TP)						**€ 14.36823**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44260	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68108	
Prezzo totale						**€ 18.49**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.030.C
Descrizione	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18030 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (10.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.03	€ 0.07987	
2	Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.65900	1.02	€ 18.01218	
3	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.02	€ 0.19740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.28945	0.862
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 21.21195**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.60603	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.48180	
Prezzo totale						**€ 27.30**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.030.D
Descrizione	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10988 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (17.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.66247	0.03	€ 0.07987	
2	Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.53616	1.02	€ 9.72688	
3	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.87000	0.02	€ 0.19740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00415	0.774
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.226
Totale Parziale (TP)						**€ 12.92665**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.19753	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51242	
Prezzo totale						**€ 16.64**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.040.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in gres ceramico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07668 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (25.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.40014	0.4	€ 0.16006	
2	Battiscopa da 7,5 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.65583	1.05	€ 5.93862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.09868	0.676
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.324
Totale Parziale (TP)						**€ 9.02118**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.53360	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05548	
Prezzo totale						**€ 11.61**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.050.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in gres porcellanato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09955 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (19.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	0.4	€ 0.19699	
2	Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.59275	1	€ 8.59275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.78974	0.75
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 11.71224**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.99108	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.37033	
Prezzo totale						**€ 15.07**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.060.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09977 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (19.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	0.4	€ 0.19699	
2	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.15460	4	€ 8.61840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.81539	0.751
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 11.73789**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.99544	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.37333	
Prezzo totale						**€ 15.11**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.060.B
Descrizione	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09737 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (19.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	0.4	€ 0.19699	
2	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.33625	1	€ 8.33625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.53324	0.745
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 11.45574**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94748	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34032	
Prezzo totale						**€ 14.74**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.070.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09977 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (19.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	0.4	€ 0.19699	
2	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.15460	4	€ 8.61840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.81539	0.751
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 11.73789**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.99544	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.37333	
Prezzo totale						**€ 15.11**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.070.B
Descrizione	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09737 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (19.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.49248	0.4	€ 0.19699	
2	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.33625	1	€ 8.33625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.53324	0.745
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 11.45574**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94748	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34032	
Prezzo totale						**€ 14.74**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.080.A
Descrizione	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07750 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (19.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.028	€ 0.18099	
2	Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.46872	1.02	€ 6.59809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.77908	0.744
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 9.11708**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.54990	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06670	
Prezzo totale						**€ 11.73**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.080.B
Descrizione	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCEZoccolino battiscopa in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09632 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (16.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46380	0.028	€ 0.18099	
2	Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.63954	1.02	€ 8.81233	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.99332	0.794
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 11.33132**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.92632	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.32576	
Prezzo totale						**€ 14.58**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.A
Descrizione	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15223 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (30.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.03918	0.2	€ 4.80784	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.89577	0.608
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 17.90977**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.04466	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.09544	
Prezzo totale						**€ 23.05**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.B
Descrizione	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16709 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (27.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.78070	0.2	€ 6.55614	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.64407	0.643
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.357
Totale Parziale (TP)						**€ 19.65807**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.34187	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29999	
Prezzo totale						**€ 25.30**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.C
Descrizione	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15607 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (29.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.29664	0.2	€ 5.25933	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.34726	0.618
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.382
Totale Parziale (TP)						**€ 18.36126**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.12141	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14827	
Prezzo totale						**€ 23.63**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.D
Descrizione	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16224 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (28.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.92709	0.2	€ 5.98542	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.07335	0.633
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.367
Totale Parziale (TP)						**€ 19.08735**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.24485	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23322	
Prezzo totale						**€ 24.57**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.E
Descrizione	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16970 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (27.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Teli in linoleum di spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.31429	0.2	€ 6.86286	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.95079	0.649
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.351
Totale Parziale (TP)						**€ 19.96479**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.39401	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33588	
Prezzo totale						**€ 25.69**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.F
Descrizione	Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15818 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (29.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.53579	0.2	€ 5.50716	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.59509	0.623
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.377
Totale Parziale (TP)						**€ 18.60909**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.16355	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.17726	
Prezzo totale						**€ 23.95**	

Scheda elemento: CAM26_E15.080.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.080.090.G
Descrizione	Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIZOCCOLINI E SGUSCESguscia per raccordi pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16955 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (27.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.54075	0.3	€ 1.96223	
2	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.22305	0.2	€ 6.84461	
3	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04480	1.02	€ 4.12570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.93254	0.648
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.352
Totale Parziale (TP)						**€ 19.94654**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.39091	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33375	
Prezzo totale						**€ 25.67**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.010.A
Descrizione	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in alluminio anodizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06481 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (35.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.30372	1.02	€ 3.36979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11774	0.54
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.46
Totale Parziale (TP)						**€ 7.62474**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.29621	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.89210	
Prezzo totale						**€ 9.81**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.010.B
Descrizione	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in alluminio anodizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07926 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.06	€ 0.89754	
2	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.82343	1.02	€ 4.91990	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.81744	0.624
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.376
Totale Parziale (TP)						**€ 9.32444**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58515	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09096	
Prezzo totale						**€ 12.00**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.010.C
Descrizione	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in alluminio anodizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08597 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (26.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.07	€ 1.04714	
2	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.45114	1.02	€ 5.56016	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.60730	0.653
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 10.11430**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71943	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18337	
Prezzo totale						**€ 13.02**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.010.D
Descrizione	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in alluminio anodizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10930 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (21.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.08	€ 1.19673	
2	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.99500	1.02	€ 8.15490	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.35163	0.727
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 12.85863**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.18597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.50446	
Prezzo totale						**€ 16.55**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.020.A
Descrizione	Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03764 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (20.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in resina da 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.51083	1	€ 2.51083	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.25878	0.736
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 4.42778**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75272	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51805	
Prezzo totale						**€ 5.70**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.030.A
Descrizione	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06871 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (11.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	Prodotti da costruzione	m	€ 6.04581	1.02	€ 6.16673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.91468	0.855
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 8.08368**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.37423	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94579	
Prezzo totale						**€ 10.40**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.030.B
Descrizione	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07215 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (10.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	Prodotti da costruzione	m	€ 6.44225	1.02	€ 6.57110	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.31905	0.862
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 8.48805**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44297	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99310	
Prezzo totale						**€ 10.92**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.030.C
Descrizione	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07129 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (10.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	Prodotti da costruzione	m	€ 6.34314	1.02	€ 6.47000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.21795	0.861
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 8.38695**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.42578	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98127	
Prezzo totale						**€ 10.79**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.040.A
Descrizione	Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06527 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (11.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.64936	1.02	€ 5.76235	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.51030	0.848
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 7.67930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.30548	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.89848	
Prezzo totale						**€ 9.88**	

Scheda elemento: CAM26_E15.090.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E15.090.040.B
Descrizione	Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - RIVESTIMENTIPROFILI ANGOLARIProfilato angolare in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08489 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (9.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.05	€ 0.74795	
2	Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.91241	1.02	€ 8.07066	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.81861	0.883
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 9.98761**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69789	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16855	
Prezzo totale						**€ 12.85**	

Scheda elemento: CAM26_E16.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.010.010.A
Descrizione	Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIOPERE COMPLEMENTARIParaspigoli in lamiera zincata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04757 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.23060 (30.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lamiera zincata 8-10/10	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.36528	1	€ 3.36528	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.36528	0.601
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 2.23060	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 5.59588**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95130	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65472	
Prezzo totale						**€ 7.20**	

Scheda elemento: CAM26_E16.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.010.020.A
Descrizione	Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIOPERE COMPLEMENTARIRete zincata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02976 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (38.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.66458	1.05	€ 1.74781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.74781	0.499
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 3.50131**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59522	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40965	
Prezzo totale						**€ 4.51**	

Scheda elemento: CAM26_E16.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.010.020.B
Descrizione	Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIOPERE COMPLEMENTARIRete zincata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04571 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (25.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.55324	1.02	€ 3.62430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.62430	0.674
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 5.37780**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91423	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62920	
Prezzo totale						**€ 6.92**	

Scheda elemento: CAM26_E16.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.010.030.A
Descrizione	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIOPERE COMPLEMENTARIRete stampata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03494 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (22.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.80098	1.05	€ 2.94103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.94103	0.716
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 4.11003**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69871	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48087	
Prezzo totale						**€ 5.29**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.003.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.003.A
Descrizione	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIArricciatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03537 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (54.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana	Prodotti da costruzione	mc	€ 123.89935	0.01	€ 1.23899	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.23899	0.298
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.702
Totale Parziale (TP)						**€ 4.16149**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70745	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48689	
Prezzo totale						**€ 5.36**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.005.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.005.A
Descrizione	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILISbruffatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03767 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (51.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.46038	0.18	€ 0.26287	
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.01	€ 1.24600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.50887	0.34
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.66
Totale Parziale (TP)						**€ 4.43137**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75333	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51847	
Prezzo totale						**€ 5.70**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.010.A
Descrizione	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12161 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (47.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.323
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0145	€ 0.50346	
3	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.045	€ 0.41985	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.92331	0.065
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.613
Totale Parziale (TP)						**€ 14.30735**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.43225	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67396	
Prezzo totale						**€ 18.41**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.010.B
Descrizione	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12242 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (47.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.321
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0138	€ 0.47915	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.023	€ 0.32469	
4	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.023	€ 0.21459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.01843	0.071
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.609
Totale Parziale (TP)						**€ 14.40247**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44842	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68509	
Prezzo totale						**€ 18.54**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.010.C
Descrizione	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12548 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (46.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.313
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0145	€ 0.50346	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.062	€ 0.87526	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.37872	0.093
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.594
Totale Parziale (TP)						**€ 14.76276**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.50967	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72724	
Prezzo totale						**€ 19.00**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.010.D
Descrizione	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12057 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (48.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.325
2	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.38985	0.015	€ 0.45585	
3	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.037	€ 0.34521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.80106	0.056
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.618
Totale Parziale (TP)						**€ 14.18510**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.41147	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65966	
Prezzo totale						**€ 18.26**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.010.E
Descrizione	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00497 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.58450**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.09937	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06839	
Prezzo totale						**€ 0.75**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.010.F
Descrizione	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00994 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.16900**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19873	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13677	
Prezzo totale						**€ 1.50**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.A
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17962 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (53.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.218
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0145	€ 0.50346	
3	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.15	€ 1.39950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90296	0.09
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.691
Totale Parziale (TP)						**€ 21.13200**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.59244	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47244	
Prezzo totale						**€ 27.20**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.B
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17294 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (55.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.227
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0138	€ 0.47915	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.03	€ 0.42351	
4	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.023	€ 0.21459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.11725	0.055
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.718
Totale Parziale (TP)						**€ 20.34629**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.45887	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.38052	
Prezzo totale						**€ 26.19**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.C
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17589 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (54.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.223
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0145	€ 0.50346	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.068	€ 0.95996	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.46342	0.071
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.706
Totale Parziale (TP)						**€ 20.69246**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.51772	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42102	
Prezzo totale						**€ 26.63**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.D
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17122 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (56.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.229
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0145	€ 0.50346	
3	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.044	€ 0.41052	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.91398	0.045
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.725
Totale Parziale (TP)						**€ 20.14302**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42431	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35673	
Prezzo totale						**€ 25.92**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.E
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02981 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.50700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59619	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41032	
Prezzo totale						**€ 4.51**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.F
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01987 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.33800**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.39746	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27355	
Prezzo totale						**€ 3.01**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.030.G
Descrizione	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02109 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rasato fine al marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48087	1	€ 2.48087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.48087	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.48087**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.42175	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.29026	
Prezzo totale						**€ 3.19**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.040.A
Descrizione	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco a mezzo stucco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22440 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (60.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.175
2	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.38985	0.015	€ 0.45585	
3	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.037	€ 0.34521	
4	Malta per stucchi	Prodotti da costruzione	mc	€ 174.76680	0.003	€ 0.52430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.32536	0.05
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.775
Totale Parziale (TP)						**€ 26.39940**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.48790	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.08873	
Prezzo totale						**€ 33.98**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.050.A
Descrizione	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIIntonaco a stucco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25369 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (60.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.075	€ 4.61654	
Totale Attrezzature						€ 4.61654	0.155
2	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.38985	0.015	€ 0.45585	
3	Calce idrata in sacchi	Prodotti da costruzione	ql	€ 9.33000	0.037	€ 0.34521	
4	Malta per stucchi	Prodotti da costruzione	mc	€ 174.76680	0.006	€ 1.04860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.84966	0.062
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.783
Totale Parziale (TP)						**€ 29.84620**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.07385	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.49201	
Prezzo totale						**€ 38.41**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.060.A
Descrizione	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIStrato finale di intonaco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09085 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (63.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.92067	1	€ 1.92067	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.92067	0.18
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.82
Totale Parziale (TP)						**€ 10.68817**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.81699	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25052	
Prezzo totale						**€ 13.76**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.060.B
Descrizione	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIStrato finale di intonaco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07435 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.30625 (64.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.44050	1	€ 1.44050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.44050	0.165
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.125	€ 3.31750	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.125	€ 3.98875	
Totale Risorse Umane						€ 7.30625	0.835
Totale Parziale (TP)						**€ 8.74675**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48695	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02337	
Prezzo totale						**€ 11.26**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.060.C
Descrizione	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIStrato finale di intonaco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10173 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (56.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.20112	1	€ 3.20112	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.20112	0.267
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.733
Totale Parziale (TP)						**€ 11.96862**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03467	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40033	
Prezzo totale						**€ 15.40**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.070.A
Descrizione	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIRasatura e stuccatura - leganti idaulici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07435 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.30625 (64.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32011	4.5	€ 1.44050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.44050	0.165
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.125	€ 3.31750	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.125	€ 3.98875	
Totale Risorse Umane						€ 7.30625	0.835
Totale Parziale (TP)						**€ 8.74675**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48695	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02337	
Prezzo totale						**€ 11.26**	

Scheda elemento: CAM26_E16.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.020.080.A
Descrizione	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI RUSTICI E CIVILIRasatura e stuccatura- leganti cementizi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07312 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.30625 (65.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.28810	4.5	€ 1.29645	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.29645	0.151
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.125	€ 3.31750	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.125	€ 3.98875	
Totale Risorse Umane						€ 7.30625	0.849
Totale Parziale (TP)						**€ 8.60270**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.46246	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.00652	
Prezzo totale						**€ 11.07**	

Scheda elemento: CAM26_E16.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.030.010.A
Descrizione	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI PREMISCELATIIntonaco per interni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13322 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (72.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.003	€ 0.18466	
Totale Attrezzature						€ 0.18466	0.012
2	Premiscelato per intonaco pronto fine	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29205	3	€ 0.87615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.87615	0.056
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.932
Totale Parziale (TP)						**€ 15.67331**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.66446	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.83378	
Prezzo totale						**€ 20.17**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.010.A
Descrizione	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco Pietrificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18585 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (62.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.01	€ 0.61554	
Totale Attrezzature						€ 0.61554	0.028
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0184	€ 0.63887	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.06	€ 0.84702	
4	Coloranti minerali	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.41685	0.02	€ 0.04834	
5	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.18025	1	€ 2.18025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.71448	0.17
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.802
Totale Parziale (TP)						**€ 21.86502**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.71705	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55821	
Prezzo totale						**€ 28.14**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.010.B
Descrizione	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco Pietrificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16101 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (59.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.01	€ 0.61554	
Totale Attrezzature						€ 0.61554	0.032
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0184	€ 0.63887	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.06	€ 0.84702	
4	Coloranti minerali	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.41685	0.02	€ 0.04834	
5	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.18025	1	€ 2.18025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.71448	0.196
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.771
Totale Parziale (TP)						**€ 18.94252**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.22023	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.21628	
Prezzo totale						**€ 24.38**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.020.A
Descrizione	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco fonoaasrobente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18189 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (63.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.005	€ 0.30777	
Totale Attrezzature						€ 0.30777	0.014
2	Malta fonoisolante per intonaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.18521	3	€ 3.55563	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.55563	0.166
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.819
Totale Parziale (TP)						**€ 21.39840**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.63773	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.50361	
Prezzo totale						**€ 27.54**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.020.B
Descrizione	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco fonoaasrobente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22243 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.87300 (59.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.006	€ 0.36932	
Totale Attrezzature						€ 0.36932	0.014
2	Malta fonoisolante per intonaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.18521	5	€ 5.92605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.92605	0.226
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.34	€ 9.02360	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.34	€ 10.84940	
Totale Risorse Umane						€ 19.87300	0.759
Totale Parziale (TP)						**€ 26.16837**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.44862	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.06170	
Prezzo totale						**€ 33.68**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.020.C
Descrizione	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco fonoaasrobente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27298 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.79550 (55.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.007	€ 0.43088	
Totale Attrezzature						€ 0.43088	0.013
2	Malta fonoisolante per intonaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.18521	7.5	€ 8.88908	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.88908	0.277
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.39	€ 10.35060	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.39	€ 12.44490	
Totale Risorse Umane						€ 22.79550	0.71
Totale Parziale (TP)						**€ 32.11546**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45963	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75751	
Prezzo totale						**€ 41.33**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.020.D
Descrizione	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco fonoaasrobente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01539 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (50.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.0008	€ 0.04924	
Totale Attrezzature						€ 0.04924	0.027
2	Malta fonoisolante per intonaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.18521	0.5	€ 0.59261	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59261	0.327
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.646
Totale Parziale (TP)						**€ 1.81085**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30784	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21187	
Prezzo totale						**€ 2.33**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.030.A
Descrizione	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco resistente al fuoco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19982 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (28.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.007	€ 0.43088	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.25	€ 0.83600	
Totale Attrezzature						€ 1.26688	0.054
3	Malta ignifuga	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.69468	5	€ 13.47340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.47340	0.573
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.373
Totale Parziale (TP)						**€ 23.50778**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.99632	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75041	
Prezzo totale						**€ 30.25**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.030.B
Descrizione	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco resistente al fuoco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16455 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (46.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.007	€ 0.43088	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.15	€ 0.50160	
Totale Attrezzature						€ 0.93248	0.048
3	Malta ignifuga	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.69468	2.5	€ 6.73670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.73670	0.348
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.604
Totale Parziale (TP)						**€ 19.35918**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.29106	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.26502	
Prezzo totale						**€ 24.92**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.A
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15121 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.15125 (57.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Graffiato fine al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.20877	2.1	€ 4.63842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.63842	0.261
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.225	€ 5.97150	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.225	€ 7.17975	
Totale Risorse Umane						€ 13.15125	0.739
Totale Parziale (TP)						**€ 17.78967**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.02424	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08139	
Prezzo totale						**€ 22.90**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.B
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11698 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.22875 (57.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Graffiato fine al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.20877	1.6	€ 3.53403	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.53403	0.257
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.175	€ 4.64450	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.175	€ 5.58425	
Totale Risorse Umane						€ 10.22875	0.743
Totale Parziale (TP)						**€ 13.76278**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.33967	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61025	
Prezzo totale						**€ 17.71**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.C
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12413 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (46.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Graffiato normale al quarzo rigato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.28880	2.55	€ 5.83644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.83644	0.4
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.6
Totale Parziale (TP)						**€ 14.60394**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.48267	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.70866	
Prezzo totale						**€ 18.80**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.D
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15601 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.22875 (43.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Graffiato normale al quarzo rigato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.28880	3.55	€ 8.12524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.12524	0.443
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.175	€ 4.64450	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.175	€ 5.58425	
Totale Risorse Umane						€ 10.22875	0.557
Totale Parziale (TP)						**€ 18.35399**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.12018	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14742	
Prezzo totale						**€ 23.62**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.E
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14860 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (51.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento plastico	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.52141	1	€ 2.52141	
2	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.18025	1.5	€ 3.27038	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.79179	0.331
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 17.48179**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.97190	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.04537	
Prezzo totale						**€ 22.50**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.F
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16217 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (47.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento plastico	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.52141	1.2	€ 3.02569	
2	Granigliato medio di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.42393	1.8	€ 4.36307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.38876	0.387
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.613
Totale Parziale (TP)						**€ 19.07876**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.24339	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23222	
Prezzo totale						**€ 24.55**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.040.G
Descrizione	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02484 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.92250**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49683	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34193	
Prezzo totale						**€ 3.76**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.050.A
Descrizione	Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco decorativo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23015 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.91875 (62.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.01	€ 0.61554	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.2	€ 0.66880	
Totale Attrezzature						€ 1.28434	0.047
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0184	€ 0.63887	
4	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.06	€ 1.00641	
5	Coloranti minerali	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.41685	0.02	€ 0.04834	
6	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.18025	1	€ 2.18025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.87387	0.143
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.375	€ 9.95250	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.375	€ 11.96625	
Totale Risorse Umane						€ 21.91875	0.809
Totale Parziale (TP)						**€ 27.07696**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.60308	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.16800	
Prezzo totale						**€ 34.85**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.050.B
Descrizione	Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco decorativo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18616 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.07375 (57.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.01	€ 0.61554	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.4	€ 1.33760	
Totale Attrezzature						€ 1.95314	0.089
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.0184	€ 0.63887	
4	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.06	€ 1.00641	
5	Coloranti minerali	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.41685	0.02	€ 0.04834	
6	Granigliato piccolo di marmo	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.18025	1	€ 2.18025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.87387	0.177
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.275	€ 7.29850	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.275	€ 8.77525	
Totale Risorse Umane						€ 16.07375	0.734
Totale Parziale (TP)						**€ 21.90076**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.72313	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.56239	
Prezzo totale						**€ 28.19**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.A
Descrizione	Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19314 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (29.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.1	€ 6.15538	
Totale Attrezzature						€ 6.15538	0.271
2	malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.56000	5	€ 7.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.80000	0.343
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.386
Totale Parziale (TP)						**€ 22.72288**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86289	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.65858	
Prezzo totale						**€ 29.24**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.B
Descrizione	Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d’acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56870 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (13.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.01	€ 0.61554	
Totale Attrezzature						€ 0.61554	0.009
2	Intonaco deumidificante	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.73000	20	€ 54.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.60000	0.816
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 66.90554**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.37394	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.82795	
Prezzo totale						**€ 86.11**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.C
Descrizione	Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d’acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57438 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (13.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.01	€ 0.61554	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.2	€ 0.66880	
Totale Attrezzature						€ 1.28434	0.019
3	Intonaco deumidificante	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.73000	20	€ 54.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.60000	0.808
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.173
Totale Parziale (TP)						**€ 67.57434**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.48764	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.90620	
Prezzo totale						**€ 86.97**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.D
Descrizione	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58898 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (13.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.1	€ 6.15538	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.2	€ 0.66880	
Totale Attrezzature						€ 6.82418	0.098
3	Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.62700	14	€ 50.77800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.77800	0.733
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 69.29218**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.77967	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.10719	
Prezzo totale						**€ 89.18**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.E
Descrizione	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86188 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (11.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.1	€ 6.15538	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.25	€ 0.83600	
Totale Attrezzature						€ 6.99138	0.069
3	Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.62700	22	€ 79.79400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.79400	0.787
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 101.39788**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.23764	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.86355	
Prezzo totale						**€ 130.50**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.F
Descrizione	Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63867 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (18.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.1	€ 6.15538	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.2	€ 0.66880	
Totale Attrezzature						€ 6.82418	0.091
3	Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.62700	14	€ 50.77800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.77800	0.676
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 75.13718**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.77332	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.79105	
Prezzo totale						**€ 96.70**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.060.G
Descrizione	Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIIntonaco deumidificante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92399 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.91875 (15.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.1	€ 6.15538	
2	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	Attrezzature	h	€ 3.34400	0.25	€ 0.83600	
Totale Attrezzature						€ 6.99138	0.064
3	Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.62700	22	€ 79.79400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.79400	0.734
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.375	€ 9.95250	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.375	€ 11.96625	
Totale Risorse Umane						€ 21.91875	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 108.70413**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.47970	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.71838	
Prezzo totale						**€ 139.90**	

Scheda elemento: CAM26_E16.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E16.040.070.A
Descrizione	Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - INTONACIINTONACI SPECIALIBiointonaco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31468 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (30.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.25	€ 15.38846	
Totale Attrezzature						€ 15.38846	0.416
2	Biointonaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.40400	5	€ 7.02000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.02000	0.19
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 37.02096**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.29356	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.33145	
Prezzo totale						**€ 47.65**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.010.A
Descrizione	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto piano in rete metallica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29125 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (53.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.015	€ 7.14150	
2	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.2	€ 0.17606	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.015	€ 1.86900	
4	Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.66458	1.02	€ 1.69787	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.88443	0.318
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.682
Totale Parziale (TP)						**€ 34.26443**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.82495	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.00894	
Prezzo totale						**€ 44.10**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.010.B
Descrizione	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto piano in rete metallica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30518 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (50.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.015	€ 7.14150	
2	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.2	€ 0.17606	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.599880	0.015	€ 1.86900	
4	Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.27096	1.02	€ 3.33638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.52294	0.349
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.651
Totale Parziale (TP)						**€ 35.90294**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10350	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20064	
Prezzo totale						**€ 46.21**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.010.C
Descrizione	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto piano in rete metallica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31539 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (48.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 476.09991	0.015	€ 7.14150	
2	Chiodi per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.88031	0.2	€ 0.17606	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.015	€ 1.86900	
4	Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.44968	1.02	€ 4.53867	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.72523	0.37
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.63
Totale Parziale (TP)						**€ 37.10523**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.30789	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34131	
Prezzo totale						**€ 47.75**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.A
Descrizione	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29419 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.27450 (27.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	1.05	€ 4.40551	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
4	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
5	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.33620	0.645
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.21	€ 5.57340	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.21	€ 6.70110	
Totale Risorse Umane						€ 12.27450	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 34.61070**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.88382	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.04945	
Prezzo totale						**€ 44.54**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.B
Descrizione	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32173 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (30.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.05469	1.05	€ 5.30742	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
4	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
5	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.23811	0.614
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.386
Totale Parziale (TP)						**€ 37.85061**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.43460	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.42852	
Prezzo totale						**€ 48.71**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.C
Descrizione	Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35151 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (27.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	2.1	€ 8.81101	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
4	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
5	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.74170	0.647
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.353
Totale Parziale (TP)						**€ 41.35420**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.03021	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.83844	
Prezzo totale						**€ 53.22**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.D
Descrizione	Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39168 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (29.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.05469	2.1	€ 10.61485	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
4	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
5	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.54554	0.619
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.381
Totale Parziale (TP)						**€ 46.08054**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.83369	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.39142	
Prezzo totale						**€ 59.31**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.E
Descrizione	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31112 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (24.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
6	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.64930	1.05	€ 6.98177	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.91246	0.681
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 36.60246**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.22242	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.28249	
Prezzo totale						**€ 47.11**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.F
Descrizione	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34350 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (26.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
6	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.05000	1.05	€ 8.45250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.38319	0.653
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 40.41119**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.86990	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72811	
Prezzo totale						**€ 52.01**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.G
Descrizione	Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39531 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (24.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
6	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.64930	2.1	€ 13.96353	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.89422	0.686
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 46.50672**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.90614	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.44129	
Prezzo totale						**€ 59.85**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.H
Descrizione	Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34549 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (33.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	0.8	€ 2.93130	
3	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
6	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.05000	2.1	€ 16.90500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.11047	0.569
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 40.64547**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.90973	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.75552	
Prezzo totale						**€ 52.31**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.I
Descrizione	Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25816 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (74.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.2	€ 0.19847	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	0.2	€ 0.83914	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	5	€ 0.08260	
4	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.14	€ 0.02615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.14636	0.038
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.962
Totale Parziale (TP)						**€ 30.37136**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.16313	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.55345	
Prezzo totale						**€ 39.09**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.J
Descrizione	Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49350 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (23.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.2	€ 0.19847	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	3	€ 0.04956	
3	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.14	€ 0.02615	
4	Botola in cartongesso dim. 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.25000	1	€ 40.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.52418	0.698
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 58.05918**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.87006	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.79292	
Prezzo totale						**€ 74.72**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.K
Descrizione	Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63063 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (18.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.2	€ 0.19847	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	5	€ 0.08260	
3	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.14	€ 0.02615	
4	Botola in cartongesso dim. 60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.35000	1	€ 56.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.65722	0.764
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 74.19222**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.61268	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.68049	
Prezzo totale						**€ 95.49**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.L
Descrizione	Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38109 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (20.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
2	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
3	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.88000	1.05	€ 13.52400	
4	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02415	15	€ 0.36225	
5	Collante poliuretanico per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.28250	0.03	€ 0.39848	
6	Stucco-rasante per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.33450	0.73	€ 1.70419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.14410	0.739
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 44.83410**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.62180	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.24559	
Prezzo totale						**€ 57.70**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.M
Descrizione	Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51811 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (17.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
2	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
3	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.88000	2.1	€ 27.04800	
4	Viti speciali per gesso fibra 45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.03220	14	€ 0.45080	
5	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02415	7	€ 0.16905	
6	Collante poliuretanico per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.28250	0.03	€ 0.39848	
7	Stucco-rasante per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.33450	0.73	€ 1.70419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.92570	0.77
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 60.95370**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.36213	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.13158	
Prezzo totale						**€ 78.45**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.N
Descrizione	Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49288 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (15.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
2	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
3	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.15000	1.05	€ 25.35750	
4	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16100	15	€ 2.41500	
5	Nastro vinilico moadesivo acustico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32200	0.75	€ 0.24150	
6	Collante poliuretanico per cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.22000	0.35	€ 1.12700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.29618	0.798
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 57.98618**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.85765	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.78438	
Prezzo totale						**€ 74.63**	

Scheda elemento: CAM26_E17.010.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.010.020.P
Descrizione	Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSOControsoffitto in lastre prefabbricate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73514 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (12.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
2	Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49866	1	€ 2.49866	
3	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.15000	2.1	€ 50.71500	
4	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16100	20	€ 3.22000	
5	Nastro vinilico moadesivo acustico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32200	0.75	€ 0.24150	
6	Collante poliuretanico per cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.22000	0.35	€ 1.12700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.45868	0.838
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 86.48668**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.70274	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.11894	
Prezzo totale						**€ 111.31**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.010.A
Descrizione	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto autoportante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46394 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.05975 (12.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.83384	1.1	€ 30.61722	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.52154	0.834
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.155	€ 4.11370	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.155	€ 4.94605	
Totale Risorse Umane						€ 9.05975	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 54.58129**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.27882	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.38601	
Prezzo totale						**€ 70.25**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.010.B
Descrizione	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto autoportante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44661 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.00130 (13.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.03331	1.1	€ 28.63664	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.54096	0.829
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.154	€ 4.08716	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.154	€ 4.91414	
Totale Risorse Umane						€ 9.00130	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 52.54226**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.93218	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.14744	
Prezzo totale						**€ 67.62**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.010.C
Descrizione	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto autoportante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41747 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.82595 (13.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.07648	1.1	€ 25.38413	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.28845	0.82
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.151	€ 4.00754	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.151	€ 4.81841	
Totale Risorse Umane						€ 8.82595	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 49.11440**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.34945	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.74639	
Prezzo totale						**€ 63.21**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.020.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65622 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.92392	1.1	€ 54.91631	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
4	Molla di chiusura in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51208	3	€ 1.53624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.35687	0.924
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 77.20187**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.12432	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.03262	
Prezzo totale						**€ 99.36**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.020.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60274 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (6.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.20416	1.1	€ 48.62458	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
4	Molla di chiusura in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51208	3	€ 1.53624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.06514	0.918
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 70.91014**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.05472	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.29649	
Prezzo totale						**€ 91.26**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.020.C
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50079 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.83228	1.1	€ 37.21551	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
4	Molla di chiusura in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51208	3	€ 1.53624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.65607	0.911
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 58.91657**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.01582	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.89324	
Prezzo totale						**€ 75.83**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.020.D
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43590 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.89235	1.1	€ 29.58159	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
4	Molla di chiusura in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51208	3	€ 1.53624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.02215	0.897
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 51.28265**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.71805	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.00007	
Prezzo totale						**€ 66.00**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.020.E
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33844 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (10.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.46904	1.1	€ 18.11594	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
4	Molla di chiusura in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51208	3	€ 1.53624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.55650	0.868
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 39.81700**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.76889	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.65859	
Prezzo totale						**€ 51.24**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.030.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto con listelli di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52510 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (11.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.81071	1.1	€ 49.29178	
2	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
3	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.00847	0.858
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 61.77597**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.50191	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.22779	
Prezzo totale						**€ 79.51**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.030.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto con listelli di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57917 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (10.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.59409	1.1	€ 55.65350	
2	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
3	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.37019	0.871
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 68.13769**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.58341	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.97211	
Prezzo totale						**€ 87.69**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.030.C
Descrizione	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto con listelli di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45903 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.74500	1.1	€ 41.51950	
2	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
3	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.23619	0.838
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 54.00369**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.18063	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.31843	
Prezzo totale						**€ 69.50**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.040.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60363 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.24800 (11.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.38940	1.05	€ 7.75887	
2	Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.81071	1.1	€ 49.29178	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.76734	0.856
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 10.24800	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 71.01534**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.07261	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.30880	
Prezzo totale						**€ 91.40**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.040.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65771 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.24800 (10.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.38940	1.05	€ 7.75887	
2	Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.59409	1.1	€ 55.65350	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.12906	0.868
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 10.24800	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 77.37706**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.15410	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.05312	
Prezzo totale						**€ 99.58**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.040.C
Descrizione	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53757 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.24800 (12.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.38940	1.05	€ 7.75887	
2	Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.74500	1.1	€ 41.51950	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.99506	0.838
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 10.24800	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 63.24306**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.75132	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.39944	
Prezzo totale						**€ 81.39**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.050.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in doghe di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35623 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (17.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Doga di alluminio 80x15 mm bianca	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.21924	1.1	€ 28.84116	
2	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
3	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.55785	0.777
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 41.90985**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.12467	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90345	
Prezzo totale						**€ 53.94**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.050.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in doghe di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45438 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (13.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Doga di alluminio 80x15 mm satinati	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.71640	1.1	€ 40.38804	
2	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
3	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.10473	0.825
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 53.45673**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.08764	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.25444	
Prezzo totale						**€ 68.80**	

Scheda elemento: CAM26_E17.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.020.050.C
Descrizione	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHEControsoffitto in doghe di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35372 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (17.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.95072	1.1	€ 28.54579	
2	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
3	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.26248	0.775
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 41.61448**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.07446	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86889	
Prezzo totale						**€ 53.56**	

Scheda elemento: CAM26_E17.030.000.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.030.000.A
Descrizione	Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVCControsoffitto in doghe di PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26250 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (22.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1.05	€ 2.60168	
2	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
3	Doghe in PVC passo 100 e isolante	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.40410	1.05	€ 18.27431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.11489	0.716
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 30.88239**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.25001	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.61324	
Prezzo totale						**€ 39.75**	

Scheda elemento: CAM26_E17.030.000.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.030.000.B
Descrizione	Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVCControsoffitto in doghe di PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33722 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (17.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1.05	€ 2.60168	
2	Squadretta molla pendino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23890	1	€ 1.23890	
3	Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.77610	1.05	€ 27.06491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.90549	0.779
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 39.67299**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.74441	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.64174	
Prezzo totale						**€ 51.06**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.000.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.000.A
Descrizione	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33668 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (25.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.48698	1.05	€ 23.61133	
2	Struttura modulare per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.98987	1.05	€ 3.13936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.75069	0.675
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.325
Totale Parziale (TP)						**€ 39.60969**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.73365	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.63433	
Prezzo totale						**€ 50.98**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.000.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.000.B
Descrizione	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33354 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (25.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.13492	1.05	€ 23.24167	
2	Struttura modulare per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.98987	1.05	€ 3.13936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.38103	0.672
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 39.24003**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.67081	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.59108	
Prezzo totale						**€ 50.50**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.000.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.000.C
Descrizione	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42650 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (19.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.55034	1.05	€ 34.17786	
2	Struttura modulare per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.98987	1.05	€ 3.13936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.31722	0.744
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 50.17622**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.52996	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.87062	
Prezzo totale						**€ 64.58**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.010.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32600 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (18.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, 60x60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.81478	1.1	€ 14.09626	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.00058	0.756
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 38.35258**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.51994	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.48725	
Prezzo totale						**€ 49.36**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.010.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35105 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (17.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 25 mm 60x60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.49445	1.1	€ 17.04390	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.94822	0.774
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.226
Totale Parziale (TP)						**€ 41.30022**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.02104	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.83213	
Prezzo totale						**€ 53.15**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.020.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di fibre minerali REI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28607 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (21.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.37010	1.1	€ 20.20711	
2	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.30372	0.722
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 33.65572**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.72147	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93772	
Prezzo totale						**€ 43.31**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.020.C
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di fibre minerali REI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25221 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (30.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
2	Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.62240	1.1	€ 13.88464	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.98125	0.606
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 29.67125**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.04411	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.47154	
Prezzo totale						**€ 38.19**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.030.A
Descrizione	Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43009 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (14.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.94746	1.1	€ 26.34221	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.24653	0.815
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 50.59853**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.60175	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.92003	
Prezzo totale						**€ 65.12**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.040.A
Descrizione	Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli prefabbricati in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35878 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (23.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di alluminio anodizzato a preverniciato	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.13229	1.1	€ 14.44552	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66413	4	€ 14.65652	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.34984	0.695
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 42.20884**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.17550	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.93843	
Prezzo totale						**€ 54.32**	

Scheda elemento: CAM26_E17.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.050.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33539 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (25.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	2	€ 0.94802	
3	Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.22483	1.05	€ 19.13607	
4	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
5	Profilo intermedio 15x38 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.28845	2.05	€ 2.64132	
6	Portante 15x38	Prodotti da costruzione	m	€ 1.42060	0.9	€ 1.27854	
7	Perimetrale a L 19x24	Prodotti da costruzione	m	€ 1.04067	0.7	€ 0.72847	
8	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1.5	€ 1.33800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.59813	0.674
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 39.45713**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.70771	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.61648	

Prezzo totale	**€ 50.78**

Scheda elemento: CAM26_E17.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.050.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34933 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (24.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	2	€ 0.94802	
3	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
4	Profilo intermedio 15x38 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.28845	2.05	€ 2.64132	
5	Portante 15x38	Prodotti da costruzione	m	€ 1.42060	0.9	€ 1.27854	
6	Perimetrale a L 19x24	Prodotti da costruzione	m	€ 1.04067	0.7	€ 0.72847	
7	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1.5	€ 1.33800	
8	Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.78690	1.05	€ 20.77625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.23831	0.687
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 41.09731**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.98654	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80839	

Prezzo totale	**€ 52.89**

Scheda elemento: CAM26_E17.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.060.A
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37433 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (22.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	2	€ 0.94802	
3	Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.58849	1.05	€ 23.71791	
4	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
5	Profilo intermedio 15x38 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.28845	2.05	€ 2.64132	
6	Portante 15x38	Prodotti da costruzione	m	€ 1.42060	0.9	€ 1.27854	
7	Perimetrale a L 19x24	Prodotti da costruzione	m	€ 1.04067	0.7	€ 0.72847	
8	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1.5	€ 1.33800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.17997	0.708
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.292
Totale Parziale (TP)						**€ 44.03897**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48662	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15256	

Prezzo totale	**€ 56.68**

Scheda elemento: CAM26_E17.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.040.060.B
Descrizione	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALIControsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37419 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (22.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	2	€ 0.94802	
3	Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.57220	1.05	€ 23.70081	
4	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
5	Profilo intermedio 15x38 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.28845	2.05	€ 2.64132	
6	Portante 15x38	Prodotti da costruzione	m	€ 1.42060	0.9	€ 1.27854	
7	Perimetrale a L 19x24	Prodotti da costruzione	m	€ 1.04067	0.7	€ 0.72847	
8	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1.5	€ 1.33800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.16287	0.708
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.292
Totale Parziale (TP)						**€ 44.02187**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48372	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15056	

Prezzo totale	**€ 56.66**

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.A
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36036 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (21.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.44520	1.05	€ 22.51746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.70567	0.724
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 42.39567**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.20726	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.96029	

Prezzo totale	**€ 54.56**

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.B
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42014 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (18.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.14280	1.05	€ 29.54994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.73815	0.763
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 49.42815**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.40279	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.78309	

Prezzo totale	**€ 63.61**

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.C
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura.Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42014 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (18.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.14280	1.05	€ 29.54994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.73815	0.763
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 49.42815**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.40279	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.78309	
Prezzo totale						**€ 63.61**	

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.D
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49558 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (15.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.59530	1.05	€ 38.42507	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.61328	0.799
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 58.30328**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.91156	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.82148	
Prezzo totale						**€ 75.04**	

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.E
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05440 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (7.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello sughero spessore 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 99.20820	1.05	€ 104.16861	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.35682	0.906
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 124.04682**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.08796	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.51348	
Prezzo totale						**€ 159.65**	

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.F
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vistarivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista.Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58594 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (11.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 47.83310	1.05	€ 50.22476	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.41297	0.847
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 68.93397**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.71877	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.06527	

Prezzo totale	**€ 88.72**

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.G
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62734 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.35900	1.05	€ 53.92695	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.11516	0.842
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 73.80516**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.54688	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.63520	
Prezzo totale						**€ 94.99**	

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.H
Descrizione	Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61741 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (11.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm, anabbagliante	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.35900	1.05	€ 53.92695	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.11516	0.855
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 72.63616**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.34815	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.49843	
Prezzo totale						**€ 93.48**	

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.I
Descrizione	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46641 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (16.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.32700	1.05	€ 34.99335	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.18156	0.787
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.213
Totale Parziale (TP)						**€ 54.87156**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.32817	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.41997	

Prezzo totale	**€ 70.62**

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.J
Descrizione	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50288 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (13.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.52730	1.05	€ 40.45367	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.64188	0.822
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 59.16288**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.05769	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.92206	

Prezzo totale	**€ 76.14**

Scheda elemento: CAM26_E17.050.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.050.010.K
Descrizione	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (αw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICOControsoffitti per isolamento acustico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64171 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.47401	1	€ 0.47401	
2	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	15	€ 0.24780	
3	Profilo portante preverniciato	Prodotti da costruzione	m	€ 2.47779	1	€ 2.47779	
4	Sospensione (pendino+gancio)	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89200	1	€ 0.89200	
5	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 52.96900	1.05	€ 55.61745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.80566	0.845
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 75.49566**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.83426	

10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.83299
Prezzo totale						**€ 97.16**

Scheda elemento: CAM26_E17.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.010.A
Descrizione	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOControsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54121 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (15.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.70669	1.1	€ 21.67736	
2	Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.20350	1.1	€ 20.02385	
3	Maggior onere per pannello bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.55913	1.1	€ 5.01504	
4	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.81286	0.798
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 63.67186**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.82422	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.44961	
Prezzo totale						**€ 81.95**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.010.B
Descrizione	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOControsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50917 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (16.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.02783	1.1	€ 9.93061	
2	Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.45516	1.1	€ 28.00068	
3	Maggior onere per pannello bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.55913	1.1	€ 5.01504	
4	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.04294	0.785
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 59.90194**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.18333	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.00853	
Prezzo totale						**€ 77.09**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.010.C
Descrizione	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOControsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52508 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (16.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.02783	1.1	€ 9.93061	
2	Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.15658	1.1	€ 29.87224	
3	Maggior onere per pannello bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.55913	1.1	€ 5.01504	
4	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.91450	0.792
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 61.77350**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.50150	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.22750	
Prezzo totale						**€ 79.50**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.020.A
Descrizione	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOControsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61533 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (13.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.02783	1.1	€ 9.93061	
3	Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.50611	1.1	€ 40.15672	
4	Maggior onere per pannello bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.55913	1	€ 4.55913	
5	Struttura retrostrutturata con profili omega	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
6	Idropittura a tempera bianca	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.78524	0.22	€ 0.39275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.53276	0.822
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 72.39176**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.30660	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.46984	
Prezzo totale						**€ 93.17**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.030.A
Descrizione	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOControsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64538 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (13.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati	Prodotti da costruzione	mq	€ 48.33342	1.1	€ 53.16676	
3	Maggior onere per pannello bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.55913	1.1	€ 5.01504	
4	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
5	Idropittura a tempera bianca	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.78524	0.22	€ 0.39275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.06810	0.831
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 75.92710**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.90761	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.88347	
Prezzo totale						**€ 97.72**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.040.A
Descrizione	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOControsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67182 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (11.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti	Prodotti da costruzione	mq	€ 52.94211	1.1	€ 58.23632	
2	Maggior onere per pannello bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.55913	1.1	€ 5.01504	
3	Struttura in acciaio zincato per pannelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.34797	0.852
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 79.03797**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.43645	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.24744	
Prezzo totale						**€ 101.72**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.050.A
Descrizione	Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di solai latero cemento intonacato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29900 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.88200 (26.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.55164	1.1	€ 18.20680	
3	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.29502	0.662
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 11.88200	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 35.17702**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.98009	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.11571	
Prezzo totale						**€ 45.27**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.060.A
Descrizione	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di solai latero cemento non intonacato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35260 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.88200 (22.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.28359	1.1	€ 24.51195	
3	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.60017	0.714
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 11.88200	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 41.48217**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.05197	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.85341	
Prezzo totale						**€ 53.39**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.060.B
Descrizione	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di solai latero cemento non intonacato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38781 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.88200 (20.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.04983	1.1	€ 28.65481	
3	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.74303	0.74
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 11.88200	0.26
Totale Parziale (TP)						**€ 45.62503**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.75626	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33813	
Prezzo totale						**€ 58.72**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.070.A
Descrizione	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31469 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.72760 (28.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.55164	1.1	€ 18.20680	
3	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.29502	0.629
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.18	€ 5.32980	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 13.72760	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 37.02262**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.29385	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.33165	
Prezzo totale						**€ 47.65**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.080.A
Descrizione	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45738 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.81935 (18.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.71580	1.1	€ 11.78738	
2	Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.28359	1.1	€ 24.51195	
3	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.99061	0.762
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.18	€ 5.32980	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.085	€ 2.71235	
Totale Risorse Umane						€ 12.81935	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 53.80996**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.14769	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.29577	
Prezzo totale						**€ 69.25**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.080.B
Descrizione	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71456 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.42100 (13.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.71580	1.1	€ 11.78738	
2	Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.28359	1.1	€ 24.51195	
3	Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.04983	1.1	€ 28.65481	
4	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.64542	0.828
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 14.42100	0.172
Totale Parziale (TP)						**€ 84.06642**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.29129	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.83577	
Prezzo totale						**€ 108.19**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.090.A
Descrizione	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di pareti divisorie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25316 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.53680 (30.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.32288	1.1	€ 13.55517	
2	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.24645	0.613
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 11.53680	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 29.78325**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.06315	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.48464	
Prezzo totale						**€ 38.33**	

Scheda elemento: CAM26_E17.060.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E17.060.090.B
Descrizione	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTICONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIOProtezione antincendio di pareti divisorie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48977 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.53680 (15.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.62937	1.1	€ 41.39231	
2	Tassello ad espansione in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.34564	2	€ 4.69128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.08359	0.8
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 11.53680	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 57.62039**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.79547	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74159	
Prezzo totale						**€ 74.16**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.010.A
Descrizione	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortone esterno di ingresso in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.27259 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.62750 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Portone esterno in legno castagno	Prodotti da costruzione	mq	€ 582.46595	1	€ 582.46595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 583.67661	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 36.62750	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 620.30411**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.45170	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.57558	
Prezzo totale						**€ 798.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.010.B
Descrizione	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortone esterno di ingresso in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.59341 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.62750 (6.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Portone esterno in legno pino russo	Prodotti da costruzione	mq	€ 384.91580	1	€ 384.91580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.12646	0.913
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 36.62750	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 422.75396**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.86817	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.46221	
Prezzo totale						**€ 544.08**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.010.C
Descrizione	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortone esterno di ingresso in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.81090 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.62750 (6.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Portone esterno in legno pich-pine	Prodotti da costruzione	mq	€ 410.50342	1	€ 410.50342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 411.71408	0.918
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 36.62750	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 448.34158**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.21807	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.45597	
Prezzo totale						**€ 577.02**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.010.D
Descrizione	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortone esterno di ingresso in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.13906 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.62750 (5.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Portone esterno in legno douglas - mogano - noce	Prodotti da costruzione	mq	€ 449.11057	1	€ 449.11057	
Totale Prodotti da costruzione						€ 450.32123	0.925
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 36.62750	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 486.94873**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.78128	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.97300	
Prezzo totale						**€ 626.70**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.010.E
Descrizione	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortone esterno di ingresso in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.57494 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.62750 (5.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Portone esterno in legno rovere	Prodotti da costruzione	mq	€ 500.39054	1	€ 500.39054	
Totale Prodotti da costruzione						€ 501.60120	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 36.62750	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 538.22870**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.49888	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.97276	
Prezzo totale						**€ 692.70**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.020.A
Descrizione	Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortoncino blindato in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.21098 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.03000 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 3 antieffrazione	Prodotti da costruzione	mq	€ 919.40270	1	€ 919.40270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 920.61336	0.953
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 44.03000	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 965.99768**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.21961	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.02173	
Prezzo totale						**€ 1243.24**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.020.B
Descrizione	Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortoncino blindato in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.47314 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.03000 (3.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 4 antieffrazione	Prodotti da costruzione	mq	€ 950.24508	1	€ 950.24508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.45574	0.954
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 44.03000	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 996.84006**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 169.46281	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 116.63029	
Prezzo totale						**€ 1282.93**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.020.C
Descrizione	Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPortoncino blindato in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.39129 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.03000 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60	Prodotti da costruzione	mq	€ 1293.55618	1	€ 1293.55618	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1294.76684	0.966
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 44.03000	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1340.15116**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 227.82570	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 156.79769	
Prezzo totale						**€ 1724.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.030.A
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.46712 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (4.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di castagno	Prodotti da costruzione	mq	€ 493.67673	1	€ 493.67673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 494.88739	0.942
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 525.54371**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.34243	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.48861	
Prezzo totale						**€ 676.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.030.B
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04059 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (6.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di pino russo	Prodotti da costruzione	mq	€ 325.84939	1	€ 325.84939	
Totale Prodotti da costruzione						€ 327.06005	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 357.71637**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.81178	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.85282	
Prezzo totale						**€ 460.38**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.030.C
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.49369 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (5.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 379.15543	1	€ 379.15543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 380.36609	0.925
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 411.02241**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.87381	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.08962	
Prezzo totale						**€ 528.99**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.030.D
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01681 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (9.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in compensato di pioppo	Prodotti da costruzione	mq	€ 205.40520	1	€ 205.40520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.61586	0.871
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 237.27218**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.33627	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.76085	
Prezzo totale						**€ 305.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.030.E
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98549 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di mogano	Prodotti da costruzione	mq	€ 319.36671	1	€ 319.36671	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.57737	0.913
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 351.23369**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.70973	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.09434	
Prezzo totale						**€ 452.04**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.040.A
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01681 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (9.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in compensato di pioppo	Prodotti da costruzione	mq	€ 205.40520	1	€ 205.40520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.61586	0.871
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 237.27218**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.33627	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.76085	
Prezzo totale						**€ 305.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.040.B
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98549 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di mogano	Prodotti da costruzione	mq	€ 319.36671	1	€ 319.36671	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.57737	0.913
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 351.23369**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.70973	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.09434	
Prezzo totale						**€ 452.04**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.040.C
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44904 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 256.25540	1	€ 256.25540	
Totale Prodotti da costruzione						€ 257.46606	0.894
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 288.12238**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.98080	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.71032	
Prezzo totale						**€ 370.81**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.040.D
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.46712 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (4.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di castagno	Prodotti da costruzione	mq	€ 493.67673	1	€ 493.67673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 494.88739	0.942
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 525.54371**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.34243	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.48861	
Prezzo totale						**€ 676.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.040.E
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04059 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (6.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno di pino russo	Prodotti da costruzione	mq	€ 325.84939	1	€ 325.84939	
Totale Prodotti da costruzione						€ 327.06005	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 357.71637**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.81178	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.85282	
Prezzo totale						**€ 460.38**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.040.F
Descrizione	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.49369 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (5.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala in legno douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 379.15543	1	€ 379.15543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 380.36609	0.925
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 411.02241**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.87381	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.08962	
Prezzo totale						**€ 528.99**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.050.A
Descrizione	Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno tamburato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06516 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (9.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	Prodotti da costruzione	mq	€ 211.09334	1	€ 211.09334	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.30400	0.874
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 242.96032**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.30325	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.42636	
Prezzo totale						**€ 312.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.050.B
Descrizione	Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno tamburato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.24782 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (8.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	Prodotti da costruzione	mq	€ 232.581889	1	€ 232.58189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.79255	0.884
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 264.44887**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.95631	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.94052	
Prezzo totale						**€ 340.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.050.C
Descrizione	Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta di caposcala in legno tamburato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.42287 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (7.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	Prodotti da costruzione	mq	€ 253.17600	1	€ 253.17600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 254.38666	0.892
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 285.04298**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.45731	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.35003	
Prezzo totale						**€ 366.85**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.060.A
Descrizione	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna in legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.47232 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (3.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	Prodotti da costruzione	mq	€ 273.64487	1	€ 273.64487	
Totale Prodotti da costruzione						€ 274.85553	0.945
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 290.86085**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.44634	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.03072	
Prezzo totale						**€ 374.34**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.060.C
Descrizione	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna in legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.58862 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (3.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	Prodotti da costruzione	mq	€ 287.32711	1	€ 287.32711	
Totale Prodotti da costruzione						€ 288.53777	0.947
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 304.54309**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.77233	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.63154	
Prezzo totale						**€ 391.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.060.D
Descrizione	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna in legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98874 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna in legno di abete con apertura a libro	Prodotti da costruzione	mq	€ 334.40000	1	€ 334.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 335.61066	0.954
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 351.61598**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.77472	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.13907	
Prezzo totale						**€ 452.53**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.060.E
Descrizione	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna in legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24289 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.36449	1	€ 27.36449	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.57515	1
Totale Parziale (TP)						**€ 28.57515**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.85778	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.34329	
Prezzo totale						**€ 36.78**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.060.F
Descrizione	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna in legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35919 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
2	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.04673	1	€ 41.04673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.25739	1
Totale Parziale (TP)						**€ 42.25739**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.18376	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94412	
Prezzo totale						**€ 54.39**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.070.A
Descrizione	Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.97363 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (4.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	Prodotti da costruzione	mq	€ 214.97573	1	€ 214.97573	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.18639	0.931
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 232.19171**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.47259	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.16643	

Prezzo totale	**€ 298.83**

Scheda elemento: CAM26_E18.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.070.B
Descrizione	Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.09489 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (4.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	Prodotti da costruzione	mq	€ 229.24123	1	€ 229.24123	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.45189	0.935
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 246.45721**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.89773	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.83549	

Prezzo totale	**€ 317.19**

Scheda elemento: CAM26_E18.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.080.A
Descrizione	Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.04577 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (4.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	Prodotti da costruzione	mq	€ 223.46280	1	€ 223.46280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.67346	0.933
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 240.67878**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.91539	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.15942	

Prezzo totale	**€ 309.75**

Scheda elemento: CAM26_E18.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.080.B
Descrizione	Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.29166 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (4.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	Prodotti da costruzione	mq	€ 252.39108	1	€ 252.39108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.60174	0.941
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 269.60706**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.83320	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.54403	

Prezzo totale	**€ 346.98**

Scheda elemento: CAM26_E18.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.090.A
Descrizione	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta vetrata ad uno o più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68446 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (5.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.007
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta vetrata in legno di pino russo	Prodotti da costruzione	mq	€ 180.95521	1	€ 180.95521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.16587	0.919
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 198.17119**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.68910	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.18603	
Prezzo totale						**€ 255.05**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.090.B
Descrizione	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta vetrata ad uno o più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79466 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (5.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta vetrata in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 193.92057	1	€ 193.92057	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.13123	0.924
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 211.13655**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.89321	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.70298	
Prezzo totale						**€ 271.73**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.090.C
Descrizione	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAPorta vetrata ad uno o più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.90809 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (5.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 207.26513	1	€ 207.26513	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.47579	0.929
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 224.48111**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.16179	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.26429	
Prezzo totale						**€ 288.91**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.095.A
Descrizione	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAScuretto di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.52679 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (3.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.004
2	Scuretto in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 171.61943	1	€ 171.61943	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.61943	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 179.62209**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.53576	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.01579	
Prezzo totale						**€ 231.17**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.095.B
Descrizione	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAScuretto di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59816 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.004
2	Scuretto in legno douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 180.01621	1	€ 180.01621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.01621	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 188.01887**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.96321	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.99821	
Prezzo totale						**€ 241.98**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.095.C
Descrizione	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAScuretto di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23260 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.36449	1	€ 27.36449	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.36449	1
Totale Parziale (TP)						**€ 27.36449**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.65196	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.20165	
Prezzo totale						**€ 35.22**	

Scheda elemento: CAM26_E18.010.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.010.095.D
Descrizione	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIAScuretto di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34890 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.04673	1	€ 41.04673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.04673	1
Totale Parziale (TP)						**€ 41.04673**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.97794	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80247	
Prezzo totale						**€ 52.83**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.A
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84756 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (5.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.007
2	Persiana avvolgibile in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 92.02153	1	€ 92.02153	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.02153	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 99.71269**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.95116	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.66639	
Prezzo totale						**€ 128.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.B
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06091 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.005
2	Persiana avvolgibile in pino di Svezia	Prodotti da costruzione	mq	€ 117.12159	1	€ 117.12159	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.12159	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 124.81275**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.21817	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.60309	
Prezzo totale						**€ 160.63**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.C
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31096 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (14.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.019
2	Persiane avvolgibili in stecche di plastica	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.89216	1	€ 28.89216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.89216	0.79
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 36.58332**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21916	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.28025	
Prezzo totale						**€ 47.08**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.D
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73597 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.008
2	Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.89365	1	€ 78.89365	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.89365	0.911
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 86.58481**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.71942	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.13042	
Prezzo totale						**€ 111.43**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.E
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35624 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.016
2	Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.21915	1	€ 34.21915	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.21915	0.816
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 41.91031**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.12475	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90351	
Prezzo totale						**€ 53.94**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.F
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39338 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (11.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.26560	1	€ 39.26560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.26560	0.848
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 46.27960**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.86753	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.41471	
Prezzo totale						**€ 59.56**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.010.G
Descrizione	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con stecche a fibra diritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50842 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (9.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica	Prodotti da costruzione	mq	€ 52.80000	1	€ 52.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.80000	0.883
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 59.81400**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.16838	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.99824	
Prezzo totale						**€ 76.98**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.020.A
Descrizione	Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIApparecchio a sporgere normale, a leve laterali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29508 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.34900 (7.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.36605	1	€ 31.36605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.36605	0.904
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 3.34900	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 34.71505**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.90156	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.06166	
Prezzo totale						**€ 44.68**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.030.A
Descrizione	Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIApparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64863 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (9.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.95758	1	€ 66.95758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.95758	0.877
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 76.30958**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.97263	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.92822	
Prezzo totale						**€ 98.21**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.040.A
Descrizione	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78799 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.81880 (24.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.007
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0012	€ 0.14528	
3	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.06397	1	€ 62.06397	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.20925	0.671
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 29.81880	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 92.70521**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.75989	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.84651	
Prezzo totale						**€ 119.31**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.040.B
Descrizione	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72798 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.81880 (27.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.008
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0012	€ 0.14528	
3	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.00345	1	€ 55.00345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.14873	0.644
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 29.81880	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 85.64469**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.55960	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.02043	
Prezzo totale						**€ 110.22**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.050.A
Descrizione	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84601 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.81880 (23.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.007
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0012	€ 0.14528	
3	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.88974	1	€ 68.88974	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.03502	0.694
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 29.81880	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 99.53098**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.92027	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.64513	
Prezzo totale						**€ 128.10**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.050.B
Descrizione	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILIAvvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78799 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.81880 (24.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.007
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0012	€ 0.14528	
3	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.06397	1	€ 62.06397	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.20925	0.671
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 29.81880	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 92.70521**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.75989	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.84651	
Prezzo totale						**€ 119.31**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.060.A
Descrizione	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILISistema per apertura e chiusura di avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.55670 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (4.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	Prodotti da costruzione	cad	€ 239.57018	1	€ 239.57018	
2	Punto pulsante	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.92975	1	€ 41.92975	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.49993	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 300.78843**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.13403	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.19225	
Prezzo totale						**€ 387.11**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.060.B
Descrizione	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILISistema per apertura e chiusura di avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.00950 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (4.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Punto pulsante	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.92975	1	€ 41.92975	
2	Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	Prodotti da costruzione	cad	€ 292.84010	1	€ 292.84010	
Totale Prodotti da costruzione						€ 334.76985	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 354.05835**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.18992	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.42483	
Prezzo totale						**€ 455.67**	

Scheda elemento: CAM26_E18.015.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.015.060.C
Descrizione	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE AVVOLGIBILISistema per apertura e chiusura di avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.13873 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Punto pulsante	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.92975	1	€ 41.92975	
2	Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 308.04460	1	€ 308.04460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.97435	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 369.26285**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.77468	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.20375	
Prezzo totale						**€ 475.24**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.010.A
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.63161 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	Prodotti da costruzione	cad	€ 301.59804	1	€ 301.59804	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.59804	0.974
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 309.60070**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.63212	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.22328	
Prezzo totale						**€ 398.46**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.010.B
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.00505 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	Prodotti da costruzione	cad	€ 345.53218	1	€ 345.53218	
Totale Prodotti da costruzione						€ 345.53218	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 353.53484**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.10092	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.36358	
Prezzo totale						**€ 455.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.010.C
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.18072 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 366.87626	1	€ 366.87626	
Totale Prodotti da costruzione						€ 366.87626	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 374.20176**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.61430	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.78161	
Prezzo totale						**€ 481.60**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.010.D
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.14614 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	Prodotti da costruzione	cad	€ 362.80878	1	€ 362.80878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.80878	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 370.13428**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.92283	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.30571	
Prezzo totale						**€ 476.36**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.020.A
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.00213 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	Prodotti da costruzione	cad	€ 345.18908	1	€ 345.18908	
Totale Prodotti da costruzione						€ 345.18908	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 353.19174**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.04260	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.32343	
Prezzo totale						**€ 454.56**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.020.B
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.31080 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	Prodotti da costruzione	cad	€ 381.50292	1	€ 381.50292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 381.50292	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 389.50558**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.21595	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.57215	
Prezzo totale						**€ 501.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.020.C
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.79444 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.40241	1	€ 438.40241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.40241	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 446.40507**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.88886	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.22939	
Prezzo totale						**€ 574.52**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.020.D
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.46718 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	Prodotti da costruzione	cad	€ 400.57806	1	€ 400.57806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 400.57806	0.982
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 407.90356**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.34361	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.72472	
Prezzo totale						**€ 524.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.030.A
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.84233 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	Prodotti da costruzione	cad	€ 444.03638	1	€ 444.03638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.03638	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 452.03904**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.84664	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.88857	
Prezzo totale						**€ 581.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.030.B
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.33947 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	Prodotti da costruzione	cad	€ 620.17021	1	€ 620.17021	
Totale Prodotti da costruzione						€ 620.17021	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 628.17287**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.78939	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.49623	
Prezzo totale						**€ 808.46**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.030.C
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.80163 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 674.54165	1	€ 674.54165	
Totale Prodotti da costruzione						€ 674.54165	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 682.54431**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.03253	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.85768	
Prezzo totale						**€ 878.43**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.030.D
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.60304 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	Prodotti da costruzione	cad	€ 651.17873	1	€ 651.17873	
Totale Prodotti da costruzione						€ 651.17873	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 659.18139**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.06084	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.12422	
Prezzo totale						**€ 848.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.040.A
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.72304 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	Prodotti da costruzione	cad	€ 665.29616	1	€ 665.29616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 665.29616	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 673.29882**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.46080	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.77596	
Prezzo totale						**€ 866.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.040.B
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.10385 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca	Prodotti da costruzione	cad	€ 710.09706	1	€ 710.09706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.09706	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 718.09972**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 122.07695	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.01767	
Prezzo totale						**€ 924.19**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.040.C
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.36862 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 741.24642	1	€ 741.24642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 741.24642	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 749.24908**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.37234	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.66214	
Prezzo totale						**€ 964.28**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.040.D
Descrizione	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.40564 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	Prodotti da costruzione	cad	€ 745.60192	1	€ 745.60192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 745.60192	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 753.60458**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 128.11278	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.17174	
Prezzo totale						**€ 969.89**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.050.B
Descrizione	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAStruttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.29244 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.81080 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.003
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 264.00000	1	€ 264.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.21066	0.983
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 3.81080	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 269.69862**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.84877	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.55474	
Prezzo totale						**€ 347.10**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.060.A
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.73381 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	Prodotti da costruzione	cad	€ 431.26966	1	€ 431.26966	
Totale Prodotti da costruzione						€ 431.26966	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 439.27232**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.67629	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.39486	
Prezzo totale						**€ 565.34**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.060.B
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.20426 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	Prodotti da costruzione	cad	€ 486.61620	1	€ 486.61620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 486.61620	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 494.61886**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.08521	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.87041	
Prezzo totale						**€ 636.57**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.060.C
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.52076 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 523.85098	1	€ 523.85098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 523.85098	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 531.85364**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.41512	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.22688	
Prezzo totale						**€ 684.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.060.D
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.40532 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	Prodotti da costruzione	cad	€ 510.94702	1	€ 510.94702	
Totale Prodotti da costruzione						€ 510.94702	0.986
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 518.27252**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.10633	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.63789	
Prezzo totale						**€ 667.02**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.070.A
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.25138 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	Prodotti da costruzione	cad	€ 492.15989	1	€ 492.15989	
Totale Prodotti da costruzione						€ 492.15989	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 500.16255**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.02763	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.51902	
Prezzo totale						**€ 643.71**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.070.B
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.49144 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	Prodotti da costruzione	cad	€ 520.40197	1	€ 520.40197	
Totale Prodotti da costruzione						€ 520.40197	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 528.40463**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.82879	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.82334	
Prezzo totale						**€ 680.06**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.070.C
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.98046 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 577.93349	1	€ 577.93349	
Totale Prodotti da costruzione						€ 577.93349	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 585.93615**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.60915	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.55453	
Prezzo totale						**€ 754.10**	

Scheda elemento: CAM26_E18.020.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.020.070.D
Descrizione	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN LEGNO DA INDUSTRIAPorta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.70685 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	Prodotti da costruzione	cad	€ 546.42207	1	€ 546.42207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 546.42207	0.987
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 553.74757**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.13709	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.78847	
Prezzo totale						**€ 712.67**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.010.A
Descrizione	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76734 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (24.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.55836	1	€ 61.55836	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.60407	0.682
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 90.27537**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.34681	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.56222	
Prezzo totale						**€ 116.18**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.010.B
Descrizione	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86511 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (21.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 73.06105	1	€ 73.06105	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.10676	0.718
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 101.77806**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.30227	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.90803	
Prezzo totale						**€ 130.99**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.010.C
Descrizione	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98729 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (19.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 87.43490	1	€ 87.43490	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.48061	0.753
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 116.15191**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.74582	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.58977	
Prezzo totale						**€ 149.49**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.010.D
Descrizione	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04055 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (18.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 93.70089	1	€ 93.70089	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.74660	0.766
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 122.41790**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.81104	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.32289	
Prezzo totale						**€ 157.55**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.030.A
Descrizione	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04424 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (18.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.13427	1	€ 94.13427	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.17998	0.767
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 122.85128**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.88472	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.37360	
Prezzo totale						**€ 158.11**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.030.B
Descrizione	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04424 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (18.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.13427	1	€ 94.13427	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.17998	0.767
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 122.85128**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.88472	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.37360	
Prezzo totale						**€ 158.11**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.040.A
Descrizione	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70194 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (11.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 171.51108	1	€ 171.51108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.55679	0.857
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 200.22809**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.03878	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.42669	
Prezzo totale						**€ 257.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.040.B
Descrizione	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98620 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (9.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0005	€ 0.04571	
2	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 204.95376	1	€ 204.95376	
Totale Prodotti da costruzione						€ 204.99947	0.877
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 233.67077**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.72403	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.33948	
Prezzo totale						**€ 300.73**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.050.A
Descrizione	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali
Dettagli	
Unità di misura	coppia
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47539 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (20.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serratura laterale per serrande avvolgibili	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.65789	2	€ 41.31578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.31578	0.739
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 55.92828**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.50781	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.54361	
Prezzo totale						**€ 71.98**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.050.B
Descrizione	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37501 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (25.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serratura centrale per serrande avvolgibili	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.50612	1	€ 29.50612	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.50612	0.669
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.331
Totale Parziale (TP)						**€ 44.11862**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.50017	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.16188	
Prezzo totale						**€ 56.78**	

Scheda elemento: CAM26_E18.025.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.025.050.C
Descrizione	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOSERRANDE IN ACCIAIOSerrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51714 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (18.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.22746	1	€ 46.22746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.22746	0.76
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 60.83996**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.34279	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.11828	
Prezzo totale						**€ 78.30**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.A
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.80273 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.70210 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.003
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 180.82279	1	€ 180.82279	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.70618	0.861
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.41	€ 10.88140	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.41	€ 13.08310	
Totale Risorse Umane						€ 28.70210	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 212.08544**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.05452	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.81400	
Prezzo totale						**€ 272.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.B
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.26524 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.70210 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.003
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno pino russo ad uno o più battenti fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 235.23636	1	€ 235.23636	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.11975	0.89
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.41	€ 10.88140	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.41	€ 13.08310	
Totale Risorse Umane						€ 28.70210	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 266.49901**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.30483	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.18038	
Prezzo totale						**€ 342.98**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.C
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12217 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.70210 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 336.05194	1	€ 336.05194	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.93533	0.92
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.41	€ 10.88140	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.41	€ 13.08310	
Totale Risorse Umane						€ 28.70210	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 367.31459**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.44348	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.97581	
Prezzo totale						**€ 472.73**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.D
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99892 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.70210 (6.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 321.55168	1	€ 321.55168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 323.43507	0.917
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.41	€ 10.88140	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.41	€ 13.08310	
Totale Risorse Umane						€ 28.70210	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 352.81433**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.97844	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.27928	
Prezzo totale						**€ 454.07**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.E
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.08170 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.70210 (6.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 331.29075	1	€ 331.29075	
Totale Prodotti da costruzione						€ 333.17414	0.919
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.41	€ 10.88140	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.41	€ 13.08310	
Totale Risorse Umane						€ 28.70210	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 362.55340**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.63408	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.41875	
Prezzo totale						**€ 466.61**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.F
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15370 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.08228	1	€ 18.08228	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.08228	1
Totale Parziale (TP)						**€ 18.08228**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07399	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11563	
Prezzo totale						**€ 23.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.G
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23055 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.12342	1	€ 27.12342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.12342	1
Totale Parziale (TP)						**€ 27.12342**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.61098	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.17344	
Prezzo totale						**€ 34.91**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.010.H
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23055 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.12342	1	€ 27.12342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.12342	1
Totale Parziale (TP)						**€ 27.12342**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.61098	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.17344	
Prezzo totale						**€ 34.91**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.A
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.55903 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.22450 (8.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 266.27737	1	€ 266.27737	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.16076	0.891
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 32.22450	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 301.06242**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.18061	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.22430	
Prezzo totale						**€ 387.47**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.B
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.89809 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.22450 (7.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 306.16661	1	€ 306.16661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.05000	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 32.22450	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 340.95166**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.96178	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.89134	
Prezzo totale						**€ 438.80**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.C
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.89809 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.22450 (7.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 306.16661	1	€ 306.16661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.05000	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 32.22450	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 340.95166**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.96178	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.89134	
Prezzo totale						**€ 438.80**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.D
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.23270 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.22450 (6.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 345.53218	1	€ 345.53218	
Totale Prodotti da costruzione						€ 347.41557	0.913
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 32.22450	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 380.31723**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.65393	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.49712	
Prezzo totale						**€ 489.47**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.E
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.89809 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.22450 (7.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0206	€ 1.88339	
3	Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 306.16661	1	€ 306.16661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.05000	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 32.22450	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 340.95166**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.96178	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.89134	
Prezzo totale						**€ 438.80**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.F
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22634 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.62774	1	€ 26.62774	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.62774	1
Totale Parziale (TP)						**€ 26.62774**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.52672	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.11545	
Prezzo totale						**€ 34.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.G
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33950 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.94161	1	€ 39.94161	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.94161	1
Totale Parziale (TP)						**€ 39.94161**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.79007	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.67317	
Prezzo totale						**€ 51.40**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.020.H
Descrizione	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33950 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.94161	1	€ 39.94161	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.94161	1
Totale Parziale (TP)						**€ 39.94161**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.79007	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.67317	
Prezzo totale						**€ 51.40**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.030.A
Descrizione	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOMonoblocco in legno e alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.89552 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 443.00710	1	€ 443.00710	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.00710	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 458.29676**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.91045	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.62072	
Prezzo totale						**€ 589.83**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.030.B
Descrizione	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOMonoblocco in legno e alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.79069 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 430.67376	1	€ 430.67376	
Totale Prodotti da costruzione						€ 430.67376	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 445.96342**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.81378	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.17772	
Prezzo totale						**€ 573.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.030.C
Descrizione	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOMonoblocco in legno e alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.68939 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 418.75574	1	€ 418.75574	
Totale Prodotti da costruzione						€ 418.75574	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 434.04540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.78772	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.78331	
Prezzo totale						**€ 558.62**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.040.A
Descrizione	Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriate esterne in legno e alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.02002 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (3.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 3,00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 340.00655	1	€ 340.00655	
Totale Prodotti da costruzione						€ 340.00655	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 355.29621**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.40036	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.56966	
Prezzo totale						**€ 457.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.040.B
Descrizione	Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriate esterne in legno e alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.90705 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (3.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a 5,00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 326.71616	1	€ 326.71616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 326.71616	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 342.00582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.14099	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.01468	
Prezzo totale						**€ 440.16**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.040.C
Descrizione	Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOInvetriate esterne in legno e alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92625 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (5.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.003
2	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 211.32809	1	€ 211.32809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.32809	0.933
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 226.61775**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.52502	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.51428	
Prezzo totale						**€ 291.66**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.050.A
Descrizione	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOSovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59027 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (6.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.59887	1	€ 63.59887	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.59887	0.916
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 69.44387**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.80546	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.12493	
Prezzo totale						**€ 89.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.050.B
Descrizione	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOSovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31998 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (12.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.79943	1	€ 31.79943	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.79943	0.845
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 37.64443**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.39955	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.40440	
Prezzo totale						**€ 48.45**	

Scheda elemento: CAM26_E18.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.030.050.C
Descrizione	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN LEGNO E ALLUMINIOSovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33410 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (11.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.46073	1	€ 33.46073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.46073	0.851
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 39.30573**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.68197	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.59877	
Prezzo totale						**€ 50.59**	

Scheda elemento: CAM26_E18.035.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.035.010.A
Descrizione	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOCANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIOCancello estensibile in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99727 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (18.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0003	€ 0.02743	
2	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 88.62670	1	€ 88.62670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.65413	0.756
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 117.32543**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.94532	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.72708	
Prezzo totale						**€ 151.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.035.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.035.010.B
Descrizione	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOCANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIOCancello estensibile in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22351 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.67130 (15.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0003	€ 0.02743	
2	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 115.24360	1	€ 115.24360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.27103	0.801
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 28.67130	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 143.94233**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.47020	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.84125	
Prezzo totale						**€ 185.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.010.A
Descrizione	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.57738 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (3.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pino russo	Prodotti da costruzione	mq	€ 287.78397	1	€ 287.78397	
Totale Prodotti da costruzione						€ 288.50624	0.951
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 303.22090**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.54755	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.47685	
Prezzo totale						**€ 390.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.010.B
Descrizione	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.74269 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 307.23201	1	€ 307.23201	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.95428	0.954
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 322.66894**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.85372	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.75227	
Prezzo totale						**€ 415.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.010.C
Descrizione	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.26472 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.003
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 251.00064	1	€ 251.00064	
Totale Prodotti da costruzione						€ 251.72291	0.945
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 266.43757**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.29439	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.17320	
Prezzo totale						**€ 342.91**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.010.D
Descrizione	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21335 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 25.10006	1	€ 25.10006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.10006	1
Totale Parziale (TP)						**€ 25.10006**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.26701	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.93671	
Prezzo totale						**€ 32.30**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.010.E
Descrizione	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno fino a 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32003 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.65010	1	€ 37.65010	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.65010	1
Totale Parziale (TP)						**€ 37.65010**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.40052	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.40506	
Prezzo totale						**€ 48.46**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.030.A
Descrizione	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.53118 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	Prodotti da costruzione	mq	€ 282.34863	1	€ 282.34863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 283.07090	0.951
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 297.78556**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.62355	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.84091	
Prezzo totale						**€ 383.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.030.B
Descrizione	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69434 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno	Prodotti da costruzione	mq	€ 301.54386	1	€ 301.54386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.26613	0.954
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 316.98079**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.88673	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.08675	
Prezzo totale						**€ 407.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.030.C
Descrizione	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.85826 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	Prodotti da costruzione	mq	€ 320.82938	1	€ 320.82938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 321.55165	0.956
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 336.26631**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.16527	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.34316	
Prezzo totale						**€ 432.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.030.D
Descrizione	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.85826 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0079	€ 0.72227	
3	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 320.82938	1	€ 320.82938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 321.55165	0.956
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 336.26631**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.16527	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.34316	
Prezzo totale						**€ 432.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.030.E
Descrizione	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25631 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.15439	1	€ 30.15439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.15439	1
Totale Parziale (TP)						**€ 30.15439**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12625	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52806	
Prezzo totale						**€ 38.81**	

Scheda elemento: CAM26_E18.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.040.030.F
Descrizione	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPERSIANE IN LEGNOPersiana di legno oltre 3 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38447 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	Prodotti da costruzione	mq	€ 45.23158	1	€ 45.23158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.23158	1
Totale Parziale (TP)						**€ 45.23158**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.68937	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.29210	
Prezzo totale						**€ 58.21**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.010.A
Descrizione	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOControtelaio in legno abete grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11320 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (49.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0016	€ 0.14628	
2	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.74915	1	€ 4.74915	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.89543	0.368
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.632
Totale Parziale (TP)						**€ 13.31793**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26405	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55820	
Prezzo totale						**€ 17.14**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.010.B
Descrizione	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOControtelaio in legno abete grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11689 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (47.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0024	€ 0.21942	
2	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 5.11030	1	€ 5.11030	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.32972	0.388
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.612
Totale Parziale (TP)						**€ 13.75222**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.33788	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60901	
Prezzo totale						**€ 17.70**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.010.C
Descrizione	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOControtelaio in legno abete grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12059 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (46.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0032	€ 0.29257	
2	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 5.47145	1	€ 5.47145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76402	0.406
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.594
Totale Parziale (TP)						**€ 14.18652**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.41171	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65982	
Prezzo totale						**€ 18.26**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.010.D
Descrizione	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOControtelaio in legno abete grezzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12350 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (45.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0032	€ 0.29257	
2	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 5.81455	1	€ 5.81455	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.10712	0.42
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.58
Totale Parziale (TP)						**€ 14.52962**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.47004	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.69997	
Prezzo totale						**€ 18.70**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.015.A
Descrizione	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOControtelaio in alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07408 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (75.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.0032	€ 0.29257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29257	0.034
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.966
Totale Parziale (TP)						**€ 8.71507**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48156	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01966	
Prezzo totale						**€ 11.22**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.020.A
Descrizione	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCassonetto coprirullo in legno per avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.38056 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.20140 (9.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.004
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.004	€ 0.36571	
3	Cassonetto coprirullo in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 141.17432	1	€ 141.17432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.54003	0.871
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 20.20140	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 162.41859**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.61116	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.00298	
Prezzo totale						**€ 209.03**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.020.B
Descrizione	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCassonetto coprirullo in legno per avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76919 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.20140 (7.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.003
2	Malta a prestazione garantita M5	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.42686	0.004	€ 0.36571	
3	Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	Prodotti da costruzione	mq	€ 186.89616	1	€ 186.89616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.26187	0.9
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 20.20140	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 208.14043**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.38387	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.35243	
Prezzo totale						**€ 267.88**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.025.A
Descrizione	Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOImbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64041 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.97620 (3.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.009
2	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.90288	0.64	€ 0.57784	
3	Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.11083	1	€ 71.11083	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.68867	0.952
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 2.97620	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 75.34203**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.80815	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.81502	
Prezzo totale						**€ 96.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.030.A
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22314 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.27150 (18.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.026
2	Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	Prodotti da costruzione	ml	€ 19.30357	1	€ 19.30357	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.30357	0.735
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 6.27150	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 26.25223**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.46288	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07151	
Prezzo totale						**€ 33.79**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.030.B
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25614 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.27150 (16.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.022
2	Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	Prodotti da costruzione	ml	€ 23.18596	1	€ 23.18596	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.18596	0.769
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 6.27150	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 30.13462**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12289	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52575	
Prezzo totale						**€ 38.78**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.035.A
Descrizione	Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOSerratura tipo comune a borsa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11871 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.51010 (19.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serratura del tipo comune a borsa	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.45535	1	€ 10.45535	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.45535	0.749
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 3.51010	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 13.96545**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.37413	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63396	
Prezzo totale						**€ 17.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.050.A
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42950 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.28550 (20.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.013
2	Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	Prodotti da costruzione	ml	€ 36.56664	1	€ 36.56664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.56664	0.724
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 13.28550	0.263
Totale Parziale (TP)						**€ 50.52930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.58998	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.91193	
Prezzo totale						**€ 65.03**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.050.B
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas

Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54370 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.28550 (16.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.011
2	Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	Prodotti da costruzione	ml	€ 50.00149	1	€ 50.00149	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.00149	0.782
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 13.28550	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 63.96415**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.87391	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.48381	
Prezzo totale						**€ 82.32**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.055.A
Descrizione	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.
Dettagli	
Unità di misura	coppia
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNORitieni completi di ganci e catenelle in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27066 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.55280 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.64471	2	€ 29.28942	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.28942	0.92
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 2.55280	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 31.84222**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.41318	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.72554	
Prezzo totale						**€ 40.98**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.060.A
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14969 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.47530 (24.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30	Prodotti da costruzione	ml	€ 12.13471	1	€ 12.13471	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.13471	0.689
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 5.47530	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 17.61001**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.99370	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.06037	
Prezzo totale						**€ 22.66**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.060.B
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18883 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.47530 (19.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35	Prodotti da costruzione	ml	€ 16.73940	1	€ 16.73940	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.73940	0.754
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 5.47530	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 22.21470**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.77650	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.59912	
Prezzo totale						**€ 28.59**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.060.C
Descrizione	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOCorrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21492 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.47530 (16.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	Prodotti da costruzione	ml	€ 19.80919	1	€ 19.80919	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.80919	0.783
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 5.47530	0.217
Totale Parziale (TP)						**€ 25.28449**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.29836	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.95829	
Prezzo totale						**€ 32.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.065.A
Descrizione	Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOFermoporta a pavimento o a muro in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14695 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.73760 (21.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fermaporta in ottone a pavimento o a muro	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.55003	1	€ 12.55003	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.55003	0.726
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 4.73760	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 17.28763**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.93890	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02265	
Prezzo totale						**€ 22.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.070.A
Descrizione	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOMostra o dietromostra di legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15724 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48810 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.037
2	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.90288	0.05	€ 0.04514	
3	Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 16.28796	1	€ 16.28796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.33310	0.883
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.48810	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 18.49836**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.14472	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16431	
Prezzo totale						**€ 23.81**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.070.B
Descrizione	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOMostra o dietromostra di legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18011 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48810 (5.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.032
2	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.90288	0.05	€ 0.04514	
3	Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 18.97854	1	€ 18.97854	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.02368	0.898
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.48810	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 21.18894**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.60212	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47911	
Prezzo totale						**€ 27.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.070.C
Descrizione	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOMostra o dietromostra di legno di abete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24122 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.80720 (4.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.024
2	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.90288	0.06	€ 0.05417	
3	Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 25.84043	1	€ 25.84043	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.89460	0.912
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 1.80720	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 28.37896**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.82442	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.32034	
Prezzo totale						**€ 36.52**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.075.A
Descrizione	Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOFermoporta di ottone a scatto per pavimenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19400 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40250 (25.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.42119	1	€ 15.42119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.42119	0.676
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 7.40250	0.324
Totale Parziale (TP)						**€ 22.82369**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88003	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67037	
Prezzo totale						**€ 29.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.080.A
Descrizione	Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOFronte di dietromostra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06198 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (6.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fronte di dietromostra in legno di abete	Prodotti da costruzione	ml	€ 6.69937	1	€ 6.69937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.69937	0.919
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 7.29157**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.23957	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85311	
Prezzo totale						**€ 9.38**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.080.B
Descrizione	Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOFronte di dietromostra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08316 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano	Prodotti da costruzione	ml	€ 9.19132	1	€ 9.19132	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.19132	0.939
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 9.78352**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66320	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14467	
Prezzo totale						**€ 12.59**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.085.A
Descrizione	Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOFermoporta in materiale plastico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10072 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.84930 (25.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fermaporta in materiale plastico	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.99952	1	€ 7.99952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.99952	0.675
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.13	€ 3.84930	
Totale Risorse Umane						€ 3.84930	0.325
Totale Parziale (TP)						**€ 11.84882**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.01430	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.38631	
Prezzo totale						**€ 15.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.090.A
Descrizione	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOImbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29649 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.27150 (13.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.019
2	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.90288	0.06	€ 0.05417	
3	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	Prodotti da costruzione	mq	€ 79.65207	0.35	€ 27.87822	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.93239	0.801
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 6.27150	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 34.88105**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.92978	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.08108	
Prezzo totale						**€ 44.89**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.090.B
Descrizione	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano

Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOImbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37745 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.27150 (10.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.015
2	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.90288	0.06	€ 0.05417	
3	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	Prodotti da costruzione	mq	€ 106.86488	0.35	€ 37.40271	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.45688	0.844
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 6.27150	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 44.40554**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.54894	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19545	
Prezzo totale						**€ 57.15**	

Scheda elemento: CAM26_E18.045.092.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.045.092.A
Descrizione	Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNOFermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03647 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.12320 (38.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.16691	1	€ 2.16691	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.16691	0.505
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
Totale Risorse Umane						€ 2.12320	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 4.29011**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72932	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50194	
Prezzo totale						**€ 5.52**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.010.A
Descrizione	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPorta per esterni con battente in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.46255 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (7.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 256.63461	1	€ 256.63461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 259.05592	0.894
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 289.71224**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.25108	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.89633	
Prezzo totale						**€ 372.86**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.010.B
Descrizione	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPorta per esterni con battente in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.34483 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (8.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	Prodotti da costruzione	mq	€ 242.78443	1	€ 242.78443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.20574	0.889
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 275.86206**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.89655	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.27586	
Prezzo totale						**€ 355.03**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.020.A
Descrizione	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPorta per esterni in acciaio con apertura reversibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02327 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (9.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	Prodotti da costruzione	mq	€ 204.95376	1	€ 204.95376	
Totale Prodotti da costruzione						€ 207.37507	0.871
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 238.03139**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.46534	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.84967	
Prezzo totale						**€ 306.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.030.A
Descrizione	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPorta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.69127 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.30200 (11.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.007
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Porta per interni in acciaio spessore 40mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 165.89517	1	€ 165.89517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.31648	0.846
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 29.30200	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 198.97280**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.82538	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.27982	
Prezzo totale						**€ 256.08**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.040.A
Descrizione	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPorta basculante singola per box auto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75646 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (12.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.015
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.77896	1	€ 71.77896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.98962	0.82
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.165
Totale Parziale (TP)						**€ 88.99494**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.12914	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.41241	
Prezzo totale						**€ 114.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.050.A
Descrizione	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPorta basculante doppia per box auto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14786 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (8.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.01
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 117.82584	1	€ 117.82584	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.03650	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 135.04182**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.95711	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.79989	
Prezzo totale						**€ 173.80**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.060.A
Descrizione	Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPortone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61370 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (6.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.007
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Porta sezionabile per box auto	Prodotti da costruzione	mq	€ 171.42080	1	€ 171.42080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.84211	0.916
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 189.84743**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.27406	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.21215	
Prezzo totale						**€ 244.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.070.A
Descrizione	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOPortone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.14109 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.65100 (4.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.01	€ 1.21066	
3	Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 234.67657	1	€ 234.67657	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.88723	0.936
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 14.65100	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 251.89255**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.82173	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.47143	
Prezzo totale						**€ 324.19**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.075.A
Descrizione	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOInfisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98291 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.46000 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.012
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	Prodotti da costruzione	mq	€ 100.40026	1	€ 100.40026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.82157	0.889
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 11.46000	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 115.63589**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.65810	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.52940	
Prezzo totale						**€ 148.82**	

Scheda elemento: CAM26_E18.050.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.050.075.B
Descrizione	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTONI E PORTE IN ACCIAIOInfisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15359 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.46000 (6.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.01
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.02	€ 2.42131	
3	Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	Prodotti da costruzione	mq	€ 120.48031	1	€ 120.48031	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.90162	0.906
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 11.46000	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 135.71594**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.07171	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.87877	
Prezzo totale						**€ 174.67**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.010.A
Descrizione	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOApparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93910 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (3.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.22164	1	€ 105.22164	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.22164	0.952
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 110.48214**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.78196	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.92641	
Prezzo totale						**€ 142.19**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.010.B
Descrizione	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOApparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06494 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (1.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 237.67413	1	€ 237.67413	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.67413	0.978
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 242.93463**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.29889	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.42335	
Prezzo totale						**€ 312.66**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.020.A
Descrizione	Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOCariglione a leva in alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01016 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cariglione a leva in alluminio	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.58230	1	€ 113.58230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.58230	0.956
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 118.84280**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.20328	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.90461	
Prezzo totale						**€ 152.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.030.A
Descrizione	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOSerratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44607 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (21.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.86679	1	€ 37.86679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.86679	0.722
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 52.47929**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.92148	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.14008	
Prezzo totale						**€ 67.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.040.A
Descrizione	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOSerratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48291 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (19.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.20061	1	€ 42.20061	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.20061	0.743
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 56.81311**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.65823	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.64713	
Prezzo totale						**€ 73.12**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.050.A
Descrizione	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOPompa chiudiporta con incasso a pavimento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59663 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (6.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.22656	1	€ 173.22656	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.22656	0.922
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 187.83906**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.93264	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.97717	
Prezzo totale						**€ 241.75**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.060.A
Descrizione	Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOMontanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70243 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.70580 (12.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.016
2	Profilati in alluminio	Prodotti da costruzione	ml	€ 42.23673	1.6	€ 67.57877	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.57877	0.818
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 13.70580	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 82.63889**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.04861	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.66875	
Prezzo totale						**€ 106.36**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.070.A
Descrizione	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOTelaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80678 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (14.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.014
2	Profilati in alluminio	Prodotti da costruzione	ml	€ 42.23673	1.8	€ 76.02611	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.02611	0.801
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 94.91543**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.13562	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.10511	
Prezzo totale						**€ 122.16**	

Scheda elemento: CAM26_E18.055.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.055.070.B
Descrizione	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOOPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIOTelaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83162 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (16.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.014
2	Profilati in alluminio	Prodotti da costruzione	ml	€ 42.23673	1.8	€ 76.02611	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.02611	0.777
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 97.83793**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.63245	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.44704	
Prezzo totale						**€ 125.92**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.A
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.96456 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3165.24447	1	€ 3165.24447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3166.27658	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 3289.94818**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 559.29119	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 384.92394	
Prezzo totale						**€ 4234.16**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.B
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.24307 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3786.24534	1	€ 3786.24534	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3787.27745	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 3910.94905**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 664.86134	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 457.58104	
Prezzo totale						**€ 5033.39**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.C
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.94709 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4104.36608	1	€ 4104.36608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4105.39819	0.971
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 4229.06979**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 718.94186	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 494.80117	
Prezzo totale						**€ 5442.81**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.D
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 49.42102 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5689.53444	1	€ 5689.53444	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5690.56655	0.979
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 5814.23815**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 988.42049	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 680.26586	
Prezzo totale						**€ 7482.92**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.E
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 40.53229 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4643.80076	1	€ 4643.80076	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4644.83287	0.974
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 4768.50447**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 810.64576	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 557.91502	
Prezzo totale						**€ 6137.07**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.F
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 52.97830 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6108.03737	1	€ 6108.03737	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6109.06948	0.98
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 6232.74108**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1059.56598	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 729.23071	
Prezzo totale						**€ 8021.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.G
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 57.60540 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6652.40178	1	€ 6652.40178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6653.43389	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 6777.10549**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1152.10793	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 792.92134	
Prezzo totale						**€ 8722.13**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.H
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 69.07076 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8001.26 839	1	€ 8001.26839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8002.30 050	0.985
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.9000 0	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 8125.97210**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1381.41526	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 950.73874	
Prezzo totale						**€ 10458.13**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.010.I
Descrizione	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta antincendio in legno a due battenti in misure standard
Incidenza sicurezza spese generali	€ 79.46953 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 6.77160	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9224.65273	1	€ 9224.65273	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9225.68484	0.987
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 9349.35644**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1589.39059	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1093.87470	
Prezzo totale						**€ 12032.62**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.A
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.71548 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce tanganica.	Prodotti da costruzione	cad	€ 1184.05 489	1	€ 1184.05489	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1185.08 700	0.94
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 1260.64428**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 214.30953	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.49538	
Prezzo totale						**€ 1622.45**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.B
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.14755 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	Prodotti da costruzione	cad	€ 1234.88703	1	€ 1234.88703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1235.91914	0.942
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 1311.47642**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 222.95099	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 153.44274	
Prezzo totale						**€ 1687.87**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.C
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.81093 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	Prodotti da costruzione	cad	€ 1312.93198	1	€ 1312.93198	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1313.96409	0.946
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1389.52137**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 236.21863	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 162.57400	
Prezzo totale						**€ 1788.31**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.D
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.25957 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	Prodotti da costruzione	cad	€ 1483.35961	1	€ 1483.35961	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1484.39172	0.952
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 1559.94900**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 265.19133	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 182.51403	
Prezzo totale						**€ 2007.65**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.E
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.80280 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	cad	€ 1311.97493	1	€ 1311.97493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1313.00704	0.946
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1388.56432**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 236.05593	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 162.46203	

Prezzo totale	**€ 1787.08**

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.F
Descrizione	Porta in legno ad un’anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.01167 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	cad	€ 1571.84185	1	€ 1571.84185	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1572.87396	0.954
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1648.43124**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 280.23331	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 192.86646	
Prezzo totale						**€ 2121.53**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.G
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.80049 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 1311.70406	1	€ 1311.70406	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1312.73617	0.946
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1388.29345**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 236.00989	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 162.43033	
Prezzo totale						**€ 1786.73**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.020.H
Descrizione	Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.83302 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.02	€ 0.69664	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.02	€ 0.33547	
4	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	Prodotti da costruzione	cad	€ 1433.17754	1	€ 1433.17754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1434.20965	0.95
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 1509.76693**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 256.66038	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 176.64273	
Prezzo totale						**€ 1943.07**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.A
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.00696 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 1140.35550	1	€ 1140.35550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1141.07926	0.969
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1177.28972**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 200.13925	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 137.74290	
Prezzo totale						**€ 1515.17**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.B
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.66820 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1218.14764	1	€ 1218.14764	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1218.87140	0.971
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 1255.08186**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 213.36392	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 146.84458	
Prezzo totale						**€ 1615.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.C
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.84594 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 1239.05834	1	€ 1239.05834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1239.78210	0.972
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1275.99256**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 216.91874	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 149.29113	
Prezzo totale						**€ 1642.20**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.D
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo-wenghè- noce canaletto, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.51807 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	Prodotti da costruzione	mq	€ 1318.13257	1	€ 1318.13257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1318.85633	0.973
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 1355.06679**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 230.36135	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 158.54281	
Prezzo totale						**€ 1743.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.E
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.93143 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1249.11642	1	€ 1249.11642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1249.84018	0.972
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1286.05064**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 218.62861	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.46793	
Prezzo totale						**€ 1655.15**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.F
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.92696 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1366.23802	1	€ 1366.23802	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1366.96178	0.974
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 1403.17224**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 238.53928	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.17115	
Prezzo totale						**€ 1805.88**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.G
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.37962 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 1301.84461	1	€ 1301.84461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1302.56837	0.973
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 1338.77883**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 227.59240	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 156.63712	
Prezzo totale						**€ 1723.01**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.H
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.78821 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	Prodotti da costruzione	mq	€ 1349.91 395	1	€ 1349.91395	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1350.63 771	0.974
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 1386.84817**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 235.76419	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 162.26124	
Prezzo totale						**€ 1784.87**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.I
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.87042 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 1830.17388	1	€ 1830.17388	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1830.89764	0.981
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 1867.10810**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 317.40838	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 218.45165	
Prezzo totale						**€ 2402.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.J
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.88023 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1948.97483	1	€ 1948.97483	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1949.69859	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 1985.90905**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 337.60454	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 232.35136	
Prezzo totale						**€ 2555.86**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.K
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.00993 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 1964.23350	1	€ 1964.23350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1964.95726	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 2001.16772**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 340.19851	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.13662	
Prezzo totale						**€ 2575.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.L
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo-wenghè- noce canaletto, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.38137 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	Prodotti da costruzione	mq	€ 2007.93289	1	€ 2007.93289	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2008.65665	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 2044.86711**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 347.62741	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 239.24945	
Prezzo totale						**€ 2631.74**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.M
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.06518 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1970.73423	1	€ 1970.73423	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1971.45799	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 2007.66845**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 341.30364	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.89721	
Prezzo totale						**€ 2583.87**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.N
Descrizione	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.27575 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 2113.15452	1	€ 2113.15452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2113.87828	0.983
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 2150.08874**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 365.51509	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 251.56038	
Prezzo totale						**€ 2767.16**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.O
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.38444 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 2008.29404	1	€ 2008.29404	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2009.01780	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 2045.22826**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 347.68880	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 239.29171	
Prezzo totale						**€ 2632.21**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.030.P
Descrizione	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.92564 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.002
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	Prodotti da costruzione	mq	€ 2071.96514	1	€ 2071.96514	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2072.68890	0.983
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 2108.89936**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 358.51289	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 246.74123	
Prezzo totale						**€ 2714.15**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.040.A
Descrizione	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOVetrata fissa omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.98704 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (1.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 2896.87242	1	€ 2896.87242	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2897.59618	0.986
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 2939.65164**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 499.74078	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 343.93924	
Prezzo totale						**€ 3783.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.040.B
Descrizione	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOVetrata fissa omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.50198 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (0.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 3075.10 093	1	€ 3075.10093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3075.82 469	0.987
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 3117.88015**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 530.03963	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 364.79198	
Prezzo totale						**€ 4012.71**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.040.C
Descrizione	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOVetrata fissa omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.38731 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 3179.25717	1	€ 3179.25717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3179.98093	0.987
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 3222.03639**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 547.74619	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 376.97826	
Prezzo totale						**€ 4146.76**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.040.D
Descrizione	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOVetrata fissa omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 50.36034 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.08400 (0.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 5877.87520	1	€ 5877.87520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5878.59896	0.992
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.72	€ 19.10880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.72	€ 22.97520	
Totale Risorse Umane						€ 42.08400	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 5924.74592**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1007.20681	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 693.19527	
Prezzo totale						**€ 7625.15**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.040.E
Descrizione	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOVetrata fissa omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 53.06252 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.08400 (0.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 6195.77925	1	€ 6195.77925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6196.50301	0.993
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.72	€ 19.10880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.72	€ 22.97520	
Totale Risorse Umane						€ 42.08400	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 6242.64997**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1061.25049	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 730.39005	
Prezzo totale						**€ 8034.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.040.F
Descrizione	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOVetrata fissa omologata e certificata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 55.28321 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.08400 (0.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 6457.03661	1	€ 6457.03661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6457.76037	0.993
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.72	€ 19.10880	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.72	€ 22.97520	
Totale Risorse Umane						€ 42.08400	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 6503.90733**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1105.66425	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 760.95716	
Prezzo totale						**€ 8370.53**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.050.A
Descrizione	Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.59277 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (2.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.005
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 862.17817	1	€ 862.17817	
Totale Prodotti da costruzione						€ 862.90193	0.966
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 893.26739**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.85546	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.51229	
Prezzo totale						**€ 1149.64**	

Scheda elemento: CAM26_E18.065.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.065.050.B
Descrizione	Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNOPorta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.56341 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (1.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 1211.66496	1	€ 1211.66496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1212.38872	0.976
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 1242.75418**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 211.26821	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 145.40224	
Prezzo totale						**€ 1599.42**	

Scheda elemento: CAM26_E18.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.070.010.A
Descrizione	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN ALLUMINIOInfisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70096 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 295.25982	1	€ 295.25982	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.25982	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 317.76044**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.01927	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.17797	
Prezzo totale						**€ 408.96**	

Scheda elemento: CAM26_E18.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.070.010.B
Descrizione	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN ALLUMINIOInfisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.64202 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 288.32570	1	€ 288.32570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 288.32570	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 310.82632**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.84047	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.36668	
Prezzo totale						**€ 400.03**	

Scheda elemento: CAM26_E18.070.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.070.010.C
Descrizione	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN ALLUMINIOInfisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.58216 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.28324	1	€ 281.28324	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.28324	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 303.78386**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.64326	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.54271	
Prezzo totale						**€ 390.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.070.020.A
Descrizione	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN ALLUMINIOPorta interna in alluminio ad uno o a più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.51479 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.005
2	Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.64439	1	€ 281.64439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.64439	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 295.85771**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.29581	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.61535	
Prezzo totale						**€ 380.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.070.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.070.020.B
Descrizione	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE IN ALLUMINIOPorta interna in alluminio ad uno o a più battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.58586 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (3.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL	Prodotti da costruzione	mq	€ 290.00506	1	€ 290.00506	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.00506	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 304.21838**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.71712	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.59355	
Prezzo totale						**€ 391.53**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.A
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.42424 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.008
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 483.56447	1	€ 483.56447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 484.28823	0.93
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 520.49869**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.48478	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.89835	
Prezzo totale						**€ 669.88**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.B
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.65140 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.007
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 510.28972	1	€ 510.28972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 511.01348	0.934
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 547.22394**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.02807	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.02520	
Prezzo totale						**€ 704.28**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.C
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.84894 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.007
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.52985	1	€ 533.52985	
Totale Prodotti da costruzione						€ 534.25361	0.937
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 570.46407**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.97889	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.74430	
Prezzo totale						**€ 734.19**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.D
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.77341 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 642.29077	1	€ 642.29077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 643.01453	0.947
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 679.22499**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.46825	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.46932	
Prezzo totale						**€ 874.16**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.E
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.63544 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.007
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.41173	1	€ 508.41173	
Totale Prodotti da costruzione						€ 509.13549	0.934
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 545.34595**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.70881	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.80548	
Prezzo totale						**€ 701.86**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.F
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.84941 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.007
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.58402	1	€ 533.58402	
Totale Prodotti da costruzione						€ 534.30778	0.937
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 570.51824**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.98810	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.75063	
Prezzo totale						**€ 734.26**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.G
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.02484 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.007
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 554.22386	1	€ 554.22386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.94762	0.939
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 591.15808**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 100.49687	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.16550	
Prezzo totale						**€ 760.82**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.010.H
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.00319 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 669.32300	1	€ 669.32300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 670.04676	0.949
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 706.25722**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 120.06373	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.63210	
Prezzo totale						**€ 908.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.015.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.02822 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5260.50392	1	€ 5260.50392	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5261.22768	0.993
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 5297.43814**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 900.56448	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 619.80026	
Prezzo totale						**€ 6817.80**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.015.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 52.91759 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6188.66456	1	€ 6188.66456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6189.38832	0.994
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.005
Totale Parziale (TP)						**€ 6225.59878**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1058.35179	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 728.39506	
Prezzo totale						**€ 8012.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.015.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 58.28420 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6820.03048	1	€ 6820.03048	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6820.75424	0.995
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.005
Totale Parziale (TP)						**€ 6856.96470**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1165.68400	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 802.26487	
Prezzo totale						**€ 8824.91**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.A
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.14733 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (4.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.007
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 568.63382	1	€ 568.63382	
Totale Prodotti da costruzione						€ 569.35758	0.94
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 605.56804**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 102.94657	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 70.85146	
Prezzo totale						**€ 779.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.B
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.44433 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 603.57528	1	€ 603.57528	
Totale Prodotti da costruzione						€ 604.29904	0.943
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 640.50950**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.88662	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.93961	
Prezzo totale						**€ 824.34**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.C
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.72245 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 636.29565	1	€ 636.29565	
Totale Prodotti da costruzione						€ 637.01941	0.946
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 673.22987**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.44908	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.76790	
Prezzo totale						**€ 866.45**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.D
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.68606 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.005
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 749.66126	1	€ 749.66126	
Totale Prodotti da costruzione						€ 750.38502	0.954
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 786.59548**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 133.72123	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.03167	
Prezzo totale						**€ 1012.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.E
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.33520 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 590.73633	1	€ 590.73633	
Totale Prodotti da costruzione						€ 591.46009	0.942
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 627.67055**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.70399	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.43745	
Prezzo totale						**€ 807.81**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.F
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.65661 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 628.54894	1	€ 628.54894	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.27270	0.946
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 665.48316**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 113.13214	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.86153	
Prezzo totale						**€ 856.48**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.G
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.95223 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.006
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 663.32788	1	€ 663.32788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 664.05164	0.948
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 700.26210**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 119.04456	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 81.93067	
Prezzo totale						**€ 901.24**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.020.H
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.07025 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (3.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.005
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 794.85944	1	€ 794.85944	
Totale Prodotti da costruzione						€ 795.58320	0.956
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 831.79366**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 141.40492	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.31986	
Prezzo totale						**€ 1070.52**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.025.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 69.91856 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8188.77 851	1	€ 8188.77851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8189.50 227	0.996
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.004
Totale Parziale (TP)						**€ 8225.71273**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1398.37116	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 962.40839	
Prezzo totale						**€ 10586.49**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.025.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 83.49702 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9786.24409	1	€ 9786.24409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9786.96785	0.996
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 9823.17831**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1669.94031	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1149.31186	
Prezzo totale						**€ 12642.43**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.025.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 97.04462 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11380.08010	1	€ 11380.08010	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11380.80386	0.997
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 11417.01432**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1940.89243	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1335.79068	
Prezzo totale						**€ 14693.70**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.64276 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.005
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 862.21428	1	€ 862.21428	
Totale Prodotti da costruzione						€ 862.93804	0.96
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 899.14850**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.85525	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 105.20038	
Prezzo totale						**€ 1157.20**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.78935 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 879.45929	1	€ 879.45929	
Totale Prodotti da costruzione						€ 880.18305	0.96
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 916.39351**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 155.78690	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.21804	
Prezzo totale						**€ 1179.40**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.88512 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 890.72724	1	€ 890.72724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 891.45100	0.961
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 927.66146**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 157.70245	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 108.53639	
Prezzo totale						**€ 1193.90**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.D
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.99932 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 904.16209	1	€ 904.16209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 904.88585	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 941.09631**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 159.98637	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.10827	
Prezzo totale						**€ 1211.19**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.E
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.13807 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 920.48616	1	€ 920.48616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 921.20992	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 957.42038**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 162.76146	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.01818	
Prezzo totale						**€ 1232.20**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.F
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.25657 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 934.42663	1	€ 934.42663	
Totale Prodotti da costruzione						€ 935.15039	0.963
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 971.36085**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 165.13134	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.64922	
Prezzo totale						**€ 1250.14**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.G
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.50583 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 963.75217	1	€ 963.75217	
Totale Prodotti da costruzione						€ 964.47593	0.964
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1000.68639**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.11669	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.08031	
Prezzo totale						**€ 1287.88**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.H
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.83353 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1002.30515	1	€ 1002.30515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1003.02891	0.965
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1039.23937**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 176.67069	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 121.59101	
Prezzo totale						**€ 1337.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.I
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.93393 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 896.46955	1	€ 896.46955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 897.19331	0.961
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 933.40377**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 158.67864	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.20824	
Prezzo totale						**€ 1201.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.J
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.02649 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 907.35828	1	€ 907.35828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 908.08204	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 944.29250**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 160.52973	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.48222	
Prezzo totale						**€ 1215.30**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.K
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.12242 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 918.64428	1	€ 918.64428	
Totale Prodotti da costruzione						€ 919.36804	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 955.57850**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 162.44835	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.80269	
Prezzo totale						**€ 1229.83**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.L
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.26885 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 935.87124	1	€ 935.87124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 936.59500	0.963
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 972.80546**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 165.37693	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.81824	
Prezzo totale						**€ 1252.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.M
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.42295 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 954.00107	1	€ 954.00107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 954.72483	0.963
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 990.93529**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 168.45900	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 115.93943	
Prezzo totale						**€ 1275.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.N
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.54897 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 968.82636	1	€ 968.82636	
Totale Prodotti da costruzione						€ 969.55012	0.964
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1005.76058**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.97930	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.67399	
Prezzo totale						**€ 1294.41**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.O
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.75894 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 993.52915	1	€ 993.52915	
Totale Prodotti da costruzione						€ 994.25291	0.965
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1030.46337**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.17877	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.56421	
Prezzo totale						**€ 1326.21**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.030.P
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.07283 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1030.45694	1	€ 1030.45694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1031.18070	0.966
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1067.39116**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 181.45650	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.88477	
Prezzo totale						**€ 1373.73**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.035.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 82.54078 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9673.74524	1	€ 9673.74524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9674.46900	0.996
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 9710.67946**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1650.81551	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1136.14950	
Prezzo totale						**€ 12497.64**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.035.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 98.64460 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11568.31252	1	€ 11568.31252	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11569.03628	0.997
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 11605.24674**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1972.89195	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1357.81387	
Prezzo totale						**€ 14935.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.035.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 113.39372 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (0.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13303.50342	1	€ 13303.50342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13304.22718	0.997
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.002
Totale Parziale (TP)						**€ 13340.43764**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2267.87440	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1560.83120	
Prezzo totale						**€ 17169.14**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.59885 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 974.69508	1	€ 974.69508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 975.41884	0.964
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1011.62930**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 171.97698	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 118.36063	
Prezzo totale						**€ 1301.97**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.74298 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 991.65116	1	€ 991.65116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 992.37492	0.965
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1028.58538**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 174.85951	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.34449	
Prezzo totale						**€ 1323.79**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.92947 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1013.59 115	1	€ 1013.59115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1014.31 491	0.966
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1050.52537**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.58931	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.91147	
Prezzo totale						**€ 1352.03**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.D
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.09477 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1033.03 918	1	€ 1033.03918	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1033.76 294	0.966
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1069.97340**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 181.89548	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 125.18689	
Prezzo totale						**€ 1377.06**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.E
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.34742 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1062.76 199	1	€ 1062.76199	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1063.48 575	0.967
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1099.69621**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 186.94836	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 128.66446	
Prezzo totale						**€ 1415.31**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.F
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.56783 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1088.69270	1	€ 1088.69270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1089.41646	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1125.62692**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.35658	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.69835	
Prezzo totale						**€ 1448.68**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.G
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.85040 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1121.93675	1	€ 1121.93675	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1122.66051	0.969
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1158.87097**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 197.00806	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 135.58790	
Prezzo totale						**€ 1491.47**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.H
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.40281 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1186.92605	1	€ 1186.92605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1187.64981	0.97
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 1223.86027**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 208.05625	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 143.19165	
Prezzo totale						**€ 1575.11**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.I
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.00775 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1022.80052	1	€ 1022.80052	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1023.52428	0.966
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1059.73474**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.15491	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.98897	
Prezzo totale						**€ 1363.88**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.J
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.26407 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1052.95671	1	€ 1052.95671	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1053.68047	0.967
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1089.89093**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 185.28146	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 127.51724	
Prezzo totale						**€ 1402.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.K
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.39715 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1068.61265	1	€ 1068.61265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1069.33641	0.967
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1105.54687**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.94297	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.34898	
Prezzo totale						**€ 1422.84**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.L
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.64764 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1098.08 266	1	€ 1098.08266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1098.80 642	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1135.01688**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 192.95287	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 132.79698	
Prezzo totale						**€ 1460.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.M
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.64764 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1098.08 266	1	€ 1098.08266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1098.80 642	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1135.01688**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 192.95287	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 132.79698	
Prezzo totale						**€ 1460.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.N
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.86468 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.004
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1123.61610	1	€ 1123.61610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1124.33986	0.969
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1160.55032**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 197.29355	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 135.78439	
Prezzo totale						**€ 1493.63**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.O
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.21678 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1165.04024	1	€ 1165.04024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1165.76400	0.97
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1201.97446**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 204.33566	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.63101	
Prezzo totale						**€ 1546.94**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.040.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.040.P
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOPorta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.80342 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.83224	0.015	€ 0.52248	
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.012	€ 0.20128	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1234.05638	1	€ 1234.05638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1234.78014	0.972
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1270.99060**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 216.06840	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 148.70590	
Prezzo totale						**€ 1635.76**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.045.A
Descrizione	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOManiglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85040 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.60900 (6.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maniglione antipanico interno e placca esterna	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.08504	1	€ 199.08504	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.08504	0.915
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 18.60900	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 217.69404**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.00799	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.47020	
Prezzo totale						**€ 280.17**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.045.B
Descrizione	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOManiglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02492 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.60900 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.61653	1	€ 219.61653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.61653	0.922
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 18.60900	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 238.22553**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.49834	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.87239	
Prezzo totale						**€ 306.60**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.045.C
Descrizione	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOManiglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11379 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.60900 (5.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura	Prodotti da costruzione	cad	€ 230.07188	1	€ 230.07188	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.07188	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 18.60900	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 248.68088**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.27575	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.09566	
Prezzo totale						**€ 320.05**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.045.D
Descrizione	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOManiglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99284 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.60900 (6.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maniglione antipanico interno tipo pusc	Prodotti da costruzione	cad	€ 215.84249	1	€ 215.84249	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.84249	0.921
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 18.60900	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 234.45149**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.85675	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.43082	
Prezzo totale						**€ 301.74**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.045.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.045.E
Descrizione	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOManiglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.09967 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.60900 (5.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	Prodotti da costruzione	cad	€ 228.41058	1	€ 228.41058	
Totale Prodotti da costruzione						€ 228.41058	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 18.60900	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 247.01958**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.99333	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.90129	
Prezzo totale						**€ 317.91**	

Scheda elemento: CAM26_E18.075.045.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.075.045.F
Descrizione	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIOManiglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06928 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.60900 (5.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	Prodotti da costruzione	cad	€ 224.83518	1	€ 224.83518	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.83518	0.924
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 18.60900	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 243.44418**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.38551	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.48297	
Prezzo totale						**€ 313.31**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.010.A
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.37123 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (1.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.036	€ 2.43778	
Totale Attrezzature						€ 2.43778	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2917.90953	1	€ 2917.90953	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2923.96281	0.98
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 2984.85059**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 507.42460	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 349.22752	
Prezzo totale						**€ 3841.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.010.B
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.35612 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (1.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.048	€ 3.25037	
Totale Attrezzature						€ 3.25037	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3844.80613	1	€ 3844.80613	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3850.85941	0.981
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 3924.24978**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 667.12246	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 459.13722	
Prezzo totale						**€ 5050.51**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.010.C
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 40.02290 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (1.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4622.47474	1	€ 4622.47474	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4628.52802	0.983
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 4708.57598**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 800.45792	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 550.90339	
Prezzo totale						**€ 6059.94**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.010.D
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.88386 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (1.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.07	€ 4.74012	
Totale Attrezzature						€ 4.74012	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5417.28000	1	€ 5417.28000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5423.33328	0.983
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 5515.74840**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 937.67723	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 645.34256	
Prezzo totale						**€ 7098.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.020.A
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 41.14674 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (0.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.036	€ 2.43778	
Totale Attrezzature						€ 2.43778	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4773.85160	1	€ 4773.85160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4779.90488	0.987
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 4840.79266**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 822.93475	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 566.37274	
Prezzo totale						**€ 6230.10**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.020.B
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 56.16545 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (0.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.048	€ 3.25037	
Totale Attrezzature						€ 3.25037	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6528.25578	1	€ 6528.25578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6534.30906	0.989
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 6607.69943**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1123.30890	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 773.10083	
Prezzo totale						**€ 8504.11**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.020.C
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 66.04460 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7683.85189	1	€ 7683.85189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7689.90517	0.99
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 7769.95313**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1320.89203	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 909.08452	
Prezzo totale						**€ 9999.93**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.020.D
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 78.99880 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.07	€ 4.74012	
Totale Attrezzature						€ 4.74012	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9195.50776	1	€ 9195.50776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9201.56104	0.99
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 9293.97616**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1579.97595	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1087.39521	
Prezzo totale						**€ 11961.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.030.A
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 48.97655 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.036	€ 2.43778	
Totale Attrezzature						€ 2.43778	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5695.00589	1	€ 5695.00589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5701.05917	0.989
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 5761.94695**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 979.53098	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 674.14779	
Prezzo totale						**€ 7415.63**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.030.B
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 64.22104 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (0.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.048	€ 3.25037	
Totale Attrezzature						€ 3.25037	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7475.97280	1	€ 7475.97280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7482.02608	0.99
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 7555.41645**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1284.42080	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 883.98373	
Prezzo totale						**€ 9723.82**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.030.C
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 79.59881 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (0.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9278.46438	1	€ 9278.46438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9284.51766	0.991
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 9364.56562**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1591.97616	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1095.65418	
Prezzo totale						**€ 12052.20**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.030.D
Descrizione	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 93.78522 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (0.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.07	€ 4.74012	
Totale Attrezzature						€ 4.74012	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10935.08666	1	€ 10935.08666	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10941.13994	0.992
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 11033.55506**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1875.70436	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1290.92594	
Prezzo totale						**€ 14200.19**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.040.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.39646 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5260.50392	1	€ 5260.50392	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5266.55720	0.986
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 5340.76016**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 907.92923	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 624.86894	
Prezzo totale						**€ 6873.56**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.040.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 53.45983 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.79820 (1.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.072	€ 4.87555	
Totale Attrezzature						€ 4.87555	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6188.66456	1	€ 6188.66456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6194.71784	0.985
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.58	€ 41.93320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 89.79820	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 6289.39159**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1069.19657	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 735.85882	
Prezzo totale						**€ 8094.45**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.040.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 58.93951 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.28750 (1.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.084	€ 5.68814	
Totale Attrezzature						€ 5.68814	0.001
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6820.03048	1	€ 6820.03048	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6826.08376	0.984
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.75	€ 46.44500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 102.28750	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 6934.05940**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1178.79010	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 811.28495	
Prezzo totale						**€ 8924.13**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.050.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 70.33648 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8188.77851	1	€ 8188.77851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8194.83179	0.99
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 8274.87975**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1406.72956	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 968.16093	
Prezzo totale						**€ 10649.77**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.050.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 84.02121 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.072	€ 4.87555	
Totale Attrezzature						€ 4.87555	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9786.24409	1	€ 9786.24409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9792.29737	0.991
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 9884.84792**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1680.42415	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1156.52721	
Prezzo totale						**€ 12721.80**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.050.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90
Incidenza sicurezza spese generali	€ 97.69993 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.28750 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.084	€ 5.68814	
Totale Attrezzature						€ 5.68814	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11380.08010	1	€ 11380.08010	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11386.13338	0.991
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.75	€ 46.44500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 102.28750	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 11494.10902**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1953.99853	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1344.81076	
Prezzo totale						**€ 14792.92**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.060.A
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 82.95870 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (0.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9673.74524	1	€ 9673.74524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9679.79852	0.992
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 9759.84648**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1659.17390	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1141.90204	
Prezzo totale						**€ 12560.92**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.060.B
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresse le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 99.16879 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.072	€ 4.87555	
Totale Attrezzature						€ 4.87555	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11568.31252	1	€ 11568.31252	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11574.36580	0.992
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 11666.91635**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1983.37578	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1365.02921	
Prezzo totale						**€ 15015.32**	

Scheda elemento: CAM26_E18.076.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.076.060.C
Descrizione	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresse le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOPORTE ANTINCENDIO IN VETROPorta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120
Incidenza sicurezza spese generali	€ 114.04903 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.28750 (0.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.084	€ 5.68814	
Totale Attrezzature						€ 5.68814	0
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.05	€ 6.05328	
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13303.50342	1	€ 13303.50342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13309.55670	0.992
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.75	€ 46.44500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 102.28750	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 13417.53234**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2280.98050	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1569.85128	
Prezzo totale						**€ 17268.36**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.010.A
Descrizione	Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.74232 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (5.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.04	€ 2.70864	
Totale Attrezzature						€ 2.70864	0.003
2	Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	Prodotti da costruzione	cad	€ 732.055510	1	€ 732.05510	
Totale Prodotti da costruzione						€ 732.055510	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 793.21374**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 134.84634	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.80601	
Prezzo totale						**€ 1020.87**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.010.B
Descrizione	Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.00804 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (6.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.05	€ 3.38580	
Totale Attrezzature						€ 3.38580	0.004
2	Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	Prodotti da costruzione	cad	€ 756.79402	1	€ 756.79402	
Totale Prodotti da costruzione						€ 756.79402	0.918
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 824.47482**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 140.16072	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 96.46355	
Prezzo totale						**€ 1061.10**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.010.C
Descrizione	Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.51680 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.06250 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.003
2	Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	Prodotti da costruzione	cad	€ 1277.79189	1	€ 1277.79189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1277.79189	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.25	€ 33.17500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.25	€ 39.88750	
Totale Risorse Umane						€ 73.06250	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 1354.91735**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 230.33595	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 158.52533	
Prezzo totale						**€ 1743.78**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.020.A
Descrizione	Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 43.97497 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (1.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.04	€ 2.70864	
Totale Attrezzature						€ 2.70864	0.001
2	Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5083.14217	1	€ 5083.14217	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5083.14217	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 5173.52581**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 879.49939	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 605.30252	
Prezzo totale						**€ 6658.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.020.B
Descrizione	Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.59497 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5243.15056	1	€ 5243.15056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5243.15056	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5364.11352**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 911.89930	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 627.60128	
Prezzo totale						**€ 6903.61**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.020.C
Descrizione	Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 48.72392 (0.66%)
m.d'o.	€ 146.12500 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5582.03754	1	€ 5582.03754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5582.03754	0.974
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.5	€ 66.35000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.5	€ 79.77500	
Totale Risorse Umane						€ 146.12500	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 5732.22550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 974.47834	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 670.67038	
Prezzo totale						**€ 7377.37**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.030.A
Descrizione	Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.53533 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (1.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.04	€ 2.70864	
Totale Attrezzature						€ 2.70864	0
2	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5384.36100	1	€ 5384.36100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5384.36100	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 5474.74464**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 930.70659	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 640.54512	
Prezzo totale						**€ 7046.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.030.B
Descrizione	Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 50.07579 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.06	€ 4.06296	
Totale Attrezzature						€ 4.06296	0.001
2	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5770.30608	1	€ 5770.30608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5770.30608	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 5891.26904**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1001.51574	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 689.27848	
Prezzo totale						**€ 7582.06**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.030.C
Descrizione	Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERIPorta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 54.33626 (0.66%)
m.d'o.	€ 146.12500 (1.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.08	€ 5.41728	
Totale Attrezzature						€ 5.41728	0.001
2	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6240.95937	1	€ 6240.95937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6240.95937	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.5	€ 66.35000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.5	€ 79.77500	
Totale Risorse Umane						€ 146.12500	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 6392.50165**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1086.72528	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 747.92269	
Prezzo totale						**€ 8227.15**	

Scheda elemento: CAM26_E18.078.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.078.040.A
Descrizione	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERISchermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.84077 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (4.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	Prodotti da costruzione	mq	€ 313.75080	1	€ 313.75080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 313.75080	0.939
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 334.20830**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.81541	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.10237	
Prezzo totale						**€ 430.13**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.011.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.011.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79326 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	Prodotti da costruzione	mq	€ 421.43400	1	€ 421.43400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 421.43400	0.903
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 466.62582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.32639	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.59522	
Prezzo totale						**€ 600.55**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.011.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.011.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11028 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 607.91640	1	€ 607.91640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 607.91640	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 653.10822**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.02840	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.41366	
Prezzo totale						**€ 840.55**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.011.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.011.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14887 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 630.61440	1	€ 630.61440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 630.61440	0.933
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 675.80622**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.88706	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.06933	
Prezzo totale						**€ 869.76**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.011.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.011.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.52760 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 853.39800	1	€ 853.39800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 853.39800	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 898.58982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.76027	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 105.13501	
Prezzo totale						**€ 1156.49**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.011.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.011.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.75061 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 981.31800	1	€ 981.31800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 981.31800	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 1029.77090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.06105	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.48320	
Prezzo totale						**€ 1325.32**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.012.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.012.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93013 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	Prodotti da costruzione	mq	€ 501.94560	1	€ 501.94560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 501.94560	0.917
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 547.13742**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.01336	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.01508	
Prezzo totale						**€ 704.17**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.012.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.012.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27017 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 701.96880	1	€ 701.96880	
Totale Prodotti da costruzione						€ 701.96880	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 747.16062**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.01731	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.41779	
Prezzo totale						**€ 961.60**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.012.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.012.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30181 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 720.57960	1	€ 720.57960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 720.57960	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 765.77142**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 130.18114	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.59526	
Prezzo totale						**€ 985.55**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.012.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.012.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76538 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 993.26760	1	€ 993.26760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 993.26760	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1038.45942**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 176.53810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 121.49975	
Prezzo totale						**€ 1336.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.012.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.012.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02419 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1142.24760	1	€ 1142.24760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1142.24760	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 1190.70050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 202.41909	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.31196	
Prezzo totale						**€ 1532.43**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.013.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.013.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19897 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	Prodotti da costruzione	mq	€ 660.08280	1	€ 660.08280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 660.08280	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 705.27462**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 119.89669	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.51713	
Prezzo totale						**€ 907.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.013.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.013.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61623 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 905.53320	1	€ 905.53320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 905.53320	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 950.72502**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 161.62325	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.23483	
Prezzo totale						**€ 1223.58**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.013.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.013.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.64769 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 924.03480	1	€ 924.03480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 924.03480	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 969.22662**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.76853	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.39952	
Prezzo totale						**€ 1247.39**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.013.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.013.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.10399 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (2.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1192.44840	1	€ 1192.44840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1192.44840	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 1237.64022**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 210.39884	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 144.80391	
Prezzo totale						**€ 1592.84**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.013.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.013.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.41361 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1371.31800	1	€ 1371.31800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1371.31800	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1419.77090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 241.36105	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 166.11320	
Prezzo totale						**€ 1827.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.014.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.014.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42341 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	Prodotti da costruzione	mq	€ 792.10560	1	€ 792.10560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 792.10560	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 837.29742**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.34056	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.96380	
Prezzo totale						**€ 1077.60**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.014.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.014.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92410 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1086.63360	1	€ 1086.63360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1086.63360	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 1131.82542**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 192.41032	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 132.42357	
Prezzo totale						**€ 1456.66**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.014.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.014.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.96187 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (2.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1108.84800	1	€ 1108.84800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1108.84800	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 1154.03982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 196.18677	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 135.02266	
Prezzo totale						**€ 1485.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.014.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.014.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50943 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (2.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1430.94120	1	€ 1430.94120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1430.94120	0.969
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1476.13302**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 250.94261	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 172.70756	
Prezzo totale						**€ 1899.78**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.014.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.014.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.87996 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1645.64400	1	€ 1645.64400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1645.64400	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1694.09690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 287.99647	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 198.20934	
Prezzo totale						**€ 2180.30**	

Scheda elemento: CAM26_E18.079.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.015.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97792 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (6.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 526.79250	1	€ 526.79250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 526.79250	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 575.24540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.79172	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.30371
Prezzo totale						**€ 740.34**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.015.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37419 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 759.89550	1	€ 759.89550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 759.89550	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 808.34840**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.41923
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.57676
Prezzo totale						**€ 1040.34**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.015.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42243 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 788.26800	1	€ 788.26800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 788.26800	0.942
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 836.72090**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.24255
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.89635
Prezzo totale						**€ 1076.86**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.015.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89584 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1066.74750	1	€ 1066.74750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1066.74750	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1115.20040**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 189.58407
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 130.47845
Prezzo totale						**€ 1435.26**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.015.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.17321 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1226.64750	1	€ 1226.64750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1226.64750	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 1278.36148**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 217.32145	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 149.56829
Prezzo totale						**€ 1645.25**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.016.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.016.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14900 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 627.43200	1	€ 627.43200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 627.43200	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.069

Totale Parziale (TP)						**€ 675.88490**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.90043
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.07853
Prezzo totale						**€ 869.86**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.016.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.016.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57960 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (4.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 877.46100	1	€ 877.46100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 877.46100	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.053

Totale Parziale (TP)						**€ 929.17498**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 157.95975
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 108.71347
Prezzo totale						**€ 1195.85**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.016.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.016.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61360 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 900.72450	1	€ 900.72450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 900.72450	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.049

Totale Parziale (TP)						**€ 949.17740**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 161.36016
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.05376
Prezzo totale						**€ 1221.59**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.016.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.016.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19306 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1241.58450	1	€ 1241.58450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1241.58450	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 1290.03740**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 219.30636
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.93438
Prezzo totale						**€ 1660.28**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.016.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.016.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.51519 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1427.80950	1	€ 1427.80950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1427.80950	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 1479.52348**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 251.51899
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 173.10425
Prezzo totale						**€ 1904.15**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.017.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.017.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48505 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 825.10350	1	€ 825.10350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 825.10350	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 873.55640**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 148.50459
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 102.20610
Prezzo totale						**€ 1124.27**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.017.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.017.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00663 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1131.91650	1	€ 1131.91650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1131.91650	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 1180.36940**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 200.66280	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.10322
Prezzo totale						**€ 1519.14**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.017.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.017.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.04594 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1155.04350	1	€ 1155.04350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1155.04350	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 1203.49640**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 204.59439	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.80908
Prezzo totale						**€ 1548.90**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.017.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.017.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.61632 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1490.56050	1	€ 1490.56050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1490.56050	0.969
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1539.01340**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 261.63228
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 180.06457
Prezzo totale						**€ 1980.71**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.017.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.017.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.00196 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (2.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1714.14750	1	€ 1714.14750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1714.14750	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1765.86148**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 300.19645	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 206.60579
Prezzo totale						**€ 2272.66**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.018.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76559 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 990.13200	1	€ 990.13200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 990.13200	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 1038.58490**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 176.55943
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 121.51443
Prezzo totale						**€ 1336.66**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.018.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39147 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1358.29200	1	€ 1358.29200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1358.29200	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1406.74490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 239.14663	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.58915
Prezzo totale						**€ 1810.48**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.018.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.018.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.43867 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1386.06000	1	€ 1386.06000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.06000	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1434.51290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 243.86719	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 167.83801
Prezzo totale						**€ 1846.22**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.018.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.018.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12312 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw = 36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1788.67650	1	€ 1788.67650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1788.67650	0.974
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1837.12940**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 312.31200
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 214.94414
Prezzo totale						**€ 2364.39**

Scheda elemento: CAM26_E18.079.018.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.079.018.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI IN ALLUMINIO/LEGNOInfisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.58491 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (1.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 2057.05500	1	€ 2057.05500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2057.05500	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 2108.76898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 358.49073	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 246.72597
Prezzo totale						**€ 2713.99**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.010.A
Descrizione	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso monoblocco in lega di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.68088 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (5.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 399.54246	1	€ 399.54246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 399.54246	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 433.04428**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.61753	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.66618	
Prezzo totale						**€ 557.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.010.B
Descrizione	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso monoblocco in lega di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.61150 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 391.38042	1	€ 391.38042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 391.38042	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 424.88224**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.22998	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.71122	
Prezzo totale						**€ 546.82**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.010.C
Descrizione	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso monoblocco in lega di alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.54228 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 383.23644	1	€ 383.23644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 383.23644	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 416.73826**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.84550	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.75838	
Prezzo totale						**€ 536.34**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.011.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.011.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62793 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (9.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 324.18000	1	€ 324.18000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 324.18000	0.878
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 369.37182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.79321	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.21650	
Prezzo totale						**€ 475.38**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.011.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.011.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87179 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 467.62800	1	€ 467.62800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 467.62800	0.912
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 512.81982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.17937	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.99992	
Prezzo totale						**€ 660.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.011.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.011.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90148 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 485.08800	1	€ 485.08800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 485.08800	0.915
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 530.27982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.14757	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.04274	
Prezzo totale						**€ 682.47**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.011.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.011.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19281 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 656.46000	1	€ 656.46000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 656.46000	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 701.65182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 119.28081	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.09326	
Prezzo totale						**€ 903.03**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.011.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.011.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36563 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 754.86000	1	€ 754.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 754.86000	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 803.31290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 136.56319	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.98761	
Prezzo totale						**€ 1033.86**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.012.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.012.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73322 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 386.11200	1	€ 386.11200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.11200	0.895
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 431.30382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.32165	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.46255	
Prezzo totale						**€ 555.09**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.012.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.012.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99479 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 539.97600	1	€ 539.97600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 539.97600	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 585.16782**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.47853	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.46464	
Prezzo totale						**€ 753.11**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.012.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.012.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01912 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 554.29200	1	€ 554.29200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.29200	0.925
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 599.48382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.91225	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 70.13961	
Prezzo totale						**€ 771.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.012.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.012.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37571 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 764.05200	1	€ 764.05200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.05200	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 809.24382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.57145	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.68153	
Prezzo totale						**€ 1041.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.012.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.012.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57608 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 878.65200	1	€ 878.65200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 878.65200	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 927.10490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 157.60783	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 108.47127	
Prezzo totale						**€ 1193.18**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.013.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.013.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94001 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 507.75600	1	€ 507.75600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 507.75600	0.918
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 552.94782**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.00113	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.69490	
Prezzo totale						**€ 711.64**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.013.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.013.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26098 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 696.56400	1	€ 696.56400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 696.56400	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 741.75582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.09849	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.78543	
Prezzo totale						**€ 954.64**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.013.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.013.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28518 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 710.79600	1	€ 710.79600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.79600	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 755.98782**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 128.51793	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.45058	
Prezzo totale						**€ 972.96**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.013.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.013.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63618 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 917.26800	1	€ 917.26800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 917.26800	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 962.45982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.61817	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.60780	
Prezzo totale						**€ 1238.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.013.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.013.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.87563 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1054.86000	1	€ 1054.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1054.86000	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1103.31290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.56319	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.08761	
Prezzo totale						**€ 1419.96**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.014.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.014.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11266 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 609.31200	1	€ 609.31200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 609.31200	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 654.50382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.26565	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.57695	
Prezzo totale						**€ 842.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.014.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.014.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49781 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 835.87200	1	€ 835.87200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 835.87200	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 881.06382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 149.78085	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 103.08447	
Prezzo totale						**€ 1133.93**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.014.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.014.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.52686 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 852.96000	1	€ 852.96000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 852.96000	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 898.15182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.68581	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 105.08376	
Prezzo totale						**€ 1155.92**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.014.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.014.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94806 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (2.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1100.72400	1	€ 1100.72400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1100.72400	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 1145.91582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.80569	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.07215	
Prezzo totale						**€ 1474.79**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.014.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.014.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.23437 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1265.88000	1	€ 1265.88000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1265.88000	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 1314.33290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 223.43659	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 153.77695	
Prezzo totale						**€ 1691.55**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.015.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77125 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (8.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.004
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 405.22500	1	€ 405.22500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.22500	0.893
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 453.67790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.12524	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.08031
Prezzo totale						**€ 583.88**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.015.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07608 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 584.53500	1	€ 584.53500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 584.53500	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 632.98790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.60794	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.05958
Prezzo totale						**€ 814.66**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.015.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11318 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 606.36000	1	€ 606.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 606.36000	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 654.81290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.31819	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.61311
Prezzo totale						**€ 842.74**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.015.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47735 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 820.57500	1	€ 820.57500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 820.57500	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 869.02790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.73474	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.67626
Prezzo totale						**€ 1118.44**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.015.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.69199 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 943.57500	1	€ 943.57500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 943.57500	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 995.28898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 169.19913	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 116.44881
Prezzo totale						**€ 1280.94**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.016.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.016.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90286 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (6.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 482.64000	1	€ 482.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 482.64000	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 531.09290**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.28579
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.13787
Prezzo totale						**€ 683.52**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.016.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.016.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23536 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (5.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 674.97000	1	€ 674.97000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 674.97000	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 726.68398**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 123.53628
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.02203
Prezzo totale						**€ 935.24**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.016.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.016.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26024 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 692.86500	1	€ 692.86500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 692.86500	0.935
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 741.31790**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.02404
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.73419
Prezzo totale						**€ 954.08**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.016.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.016.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70598 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 955.06500	1	€ 955.06500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 955.06500	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 1003.51790**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.59804
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.41159
Prezzo totale						**€ 1291.53**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.016.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.016.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.95505 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (3.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1098.31500	1	€ 1098.31500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1098.31500	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1150.02898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 195.50493	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.55339
Prezzo totale						**€ 1480.09**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.017.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.017.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16135 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 634.69500	1	€ 634.69500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 634.69500	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 683.14790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.13514	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.92830
Prezzo totale						**€ 879.21**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.017.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.017.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56257 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 870.70500	1	€ 870.70500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 870.70500	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 919.15790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.25684	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.54147
Prezzo totale						**€ 1182.96**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.017.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.017.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59281 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 888.49500	1	€ 888.49500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 888.49500	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 936.94790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 159.28114	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.62290
Prezzo totale						**€ 1205.85**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.017.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.017.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.03156 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1146.58500	1	€ 1146.58500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1146.58500	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 1195.03790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.15644	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.81943
Prezzo totale						**€ 1538.01**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.017.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.017.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32949 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (2.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1318.57500	1	€ 1318.57500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1318.57500	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 1370.28898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 232.94913	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 160.32381	

Prezzo totale	**€ 1763.56**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.018.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37716 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 761.64000	1	€ 761.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 761.64000	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 810.09290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.71579	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.78087
Prezzo totale						**€ 1042.59**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.018.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85860 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1044.84000	1	€ 1044.84000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1044.84000	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1093.29290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 185.85979	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 127.91527	

Prezzo totale	**€ 1407.07**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.018.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.018.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89491 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 1066.20000	1	€ 1066.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1066.20000	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1114.65290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 189.49099	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 130.41439	

Prezzo totale	**€ 1434.56**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.018.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.018.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.42141 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1375.90500	1	€ 1375.90500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1375.90500	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1424.35790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 242.14084	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 166.64987
Prezzo totale						**€ 1833.15**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.018.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.018.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.77791 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (2.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1582.35000	1	€ 1582.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1582.35000	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1634.06398**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 277.79088	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 191.18549	

Prezzo totale	**€ 2103.04**

Scheda elemento: CAM26_E18.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.020.A
Descrizione	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.68088 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (5.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 399.54246	1	€ 399.54246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 399.54246	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 433.04428**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.61753	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.66618	
Prezzo totale						**€ 557.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.020.B
Descrizione	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.61150 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 391.38042	1	€ 391.38042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 391.38042	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 424.88224**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.22998	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.71122	
Prezzo totale						**€ 546.82**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.020.C
Descrizione	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.54228 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 383.23644	1	€ 383.23644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 383.23644	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 416.73826**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.84550	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.75838	
Prezzo totale						**€ 536.34**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.030.A
Descrizione	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.02112 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.52220 (4.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 332.54876	1	€ 332.54876	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.54876	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 21.52220	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 355.42528**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.42230	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.58476	
Prezzo totale						**€ 457.43**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.030.B
Descrizione	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99843 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 330.25545	1	€ 330.25545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 330.25545	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 352.75607**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.96853	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.27246	
Prezzo totale						**€ 454.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.030.C
Descrizione	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.97341 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 327.31206	1	€ 327.31206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 327.31206	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 349.81268**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.46816	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.92808	
Prezzo totale						**€ 450.21**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.040.A
Descrizione	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.01792 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (4.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 332.54876	1	€ 332.54876	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.54876	0.937
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 355.04938**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.35839	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.54078	
Prezzo totale						**€ 456.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.040.B
Descrizione	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99843 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 330.25545	1	€ 330.25545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 330.25545	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 352.75607**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.96853	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.27246	
Prezzo totale						**€ 454.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.040.C
Descrizione	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.97341 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 327.31206	1	€ 327.31206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 327.31206	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 349.81268**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.46816	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.92808	
Prezzo totale						**€ 450.21**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.050.A
Descrizione	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.66198 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 290.67319	1	€ 290.67319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.67319	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 313.17381**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.23955	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.64134	
Prezzo totale						**€ 403.05**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.050.B
Descrizione	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.64525 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 288.70491	1	€ 288.70491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 288.70491	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 311.20553**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.90494	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.41105	
Prezzo totale						**€ 400.52**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.050.C
Descrizione	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.59981 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 283.35986	1	€ 283.35986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 283.35986	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 305.86048**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.99628	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.78568	
Prezzo totale						**€ 393.64**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.060.A
Descrizione	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70296 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 295.49457	1	€ 295.49457	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.49457	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 317.99519**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.05918	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.20544	
Prezzo totale						**€ 409.26**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.060.B
Descrizione	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.66489 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 291.01628	1	€ 291.01628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 291.01628	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 313.51690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.29787	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.68148	
Prezzo totale						**€ 403.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.060.C
Descrizione	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInfisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70296 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.14630 (5.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 295.49457	1	€ 295.49457	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.49457	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 21.14630	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 317.99519**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.05918	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.20544	
Prezzo totale						**€ 409.26**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.070.A
Descrizione	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInvetriata esterna fissa anche per sopraluce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99626 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (4.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 219.47207	1	€ 219.47207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.47207	0.935
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 234.85439**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.92525	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.47796	
Prezzo totale						**€ 302.26**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.070.B
Descrizione	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInvetriata esterna fissa anche per sopraluce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.97032 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 216.42034	1	€ 216.42034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.42034	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 231.80266**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.40645	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.12091	
Prezzo totale						**€ 298.33**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.070.C
Descrizione	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInvetriata esterna fissa anche per sopraluce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92704 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (4.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 211.32809	1	€ 211.32809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.32809	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 226.71041**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.54077	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.52512	
Prezzo totale						**€ 291.78**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.080.A
Descrizione	IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInvetriata fissa interna anche per sopraluce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79949 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (5.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.006
2	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 196.32223	1	€ 196.32223	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.32223	0.927
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 211.70455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.98977	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.76943	
Prezzo totale						**€ 272.46**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.080.B
Descrizione	IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInvetriata fissa interna anche per sopraluce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77017 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (5.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.007
2	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 192.87323	1	€ 192.87323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.87323	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 208.25555**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.40344	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.36590	
Prezzo totale						**€ 268.02**	

Scheda elemento: CAM26_E18.080.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.080.080.C
Descrizione	IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINIFISSI IN ALLUMINIOInvetriata fissa interna anche per sopraluce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.75191 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (5.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.007
2	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 190.72437	1	€ 190.72437	
Totale Prodotti da costruzione						€ 190.72437	0.925
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 206.10669**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.03814	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.11448	
Prezzo totale						**€ 265.26**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.011.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.011.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53608 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (10.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 270.15000	1	€ 270.15000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.15000	0.857
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 315.34182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.60811	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.89499	
Prezzo totale						**€ 405.84**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.011.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.011.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73930 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (7.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 389.69000	1	€ 389.69000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.69000	0.896
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 434.88182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.92991	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.88117	
Prezzo totale						**€ 559.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.011.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.011.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76403 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (7.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 404.24000	1	€ 404.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 404.24000	0.899
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 449.43182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.40341	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.58352	
Prezzo totale						**€ 578.42**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.011.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.011.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00681 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 547.05000	1	€ 547.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 547.05000	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 592.24182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 100.68111	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.29229	
Prezzo totale						**€ 762.22**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.011.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.011.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15175 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 629.05000	1	€ 629.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.05000	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 677.50290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.17549	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.26784	
Prezzo totale						**€ 871.95**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.012.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.012.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62382 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (9.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.004
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 321.76000	1	€ 321.76000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 321.76000	0.877
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 366.95182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.38181	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.93336	
Prezzo totale						**€ 472.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.012.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.012.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84179 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 449.98000	1	€ 449.98000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 449.98000	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 495.17182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.17921	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.93510	
Prezzo totale						**€ 637.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.012.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.012.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86207 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 461.91000	1	€ 461.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 461.91000	0.911
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 507.10182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 86.20731	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.33091	
Prezzo totale						**€ 652.64**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.012.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.012.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15923 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 636.71000	1	€ 636.71000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 636.71000	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 681.90182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.92331	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.78251	
Prezzo totale						**€ 877.61**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.012.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.012.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32713 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 732.21000	1	€ 732.21000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 732.21000	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 780.66290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 132.71269	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 91.33756	
Prezzo totale						**€ 1004.71**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.013.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.013.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79615 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (7.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.003
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 423.13000	1	€ 423.13000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 423.13000	0.904
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 468.32182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.61471	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.79365	
Prezzo totale						**€ 602.73**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.013.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.013.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06363 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 580.47000	1	€ 580.47000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 580.47000	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 625.66182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.36251	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.20243	
Prezzo totale						**€ 805.23**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.013.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.013.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08379 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 592.33000	1	€ 592.33000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 592.33000	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 637.52182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.37871	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.59005	
Prezzo totale						**€ 820.49**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.013.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.013.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37629 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 764.39000	1	€ 764.39000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.39000	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 809.58182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.62891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.72107	
Prezzo totale						**€ 1041.93**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.013.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.013.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57675 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 879.05000	1	€ 879.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 879.05000	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 927.50290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 157.67549	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 108.51784	
Prezzo totale						**€ 1193.70**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.014.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.014.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94002 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (6.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 507.76000	1	€ 507.76000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 507.76000	0.918
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 552.95182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.00181	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.69536	
Prezzo totale						**€ 711.65**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.014.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.014.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26098 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 696.56000	1	€ 696.56000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 696.56000	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 741.75182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.09781	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.78496	
Prezzo totale						**€ 954.63**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.014.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.014.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28519 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (4.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 710.80000	1	€ 710.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.80000	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 755.99182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 128.51861	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.45104	
Prezzo totale						**€ 972.96**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.014.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.014.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63619 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.83750 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 917.27000	1	€ 917.27000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 917.27000	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 43.83750	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 962.46182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.61851	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.60803	
Prezzo totale						**€ 1238.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.014.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.014.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.87570 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1054.90000	1	€ 1054.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1054.90000	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1103.35290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.56999	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.09229	
Prezzo totale						**€ 1420.02**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.015.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65644 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (9.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.004
2	IInfisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 337.68750	1	€ 337.68750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.68750	0.875
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 386.14040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 65.64387	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.17843
Prezzo totale						**€ 496.96**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.015.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91046 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (6.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 487.11250	1	€ 487.11250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.11250	0.91
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 535.56540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.04612	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.66115	
Prezzo totale						**€ 689.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.015.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94138 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (6.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 505.30000	1	€ 505.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 505.30000	0.913
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 553.75290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.13799	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.78909
Prezzo totale						**€ 712.68**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.015.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.24485 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 683.81250	1	€ 683.81250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 683.81250	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 732.26540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.48512	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.67505
Prezzo totale						**€ 942.43**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.015.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42465 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (4.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 786.31250	1	€ 786.31250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 786.31250	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 838.02648**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.46450	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.04910	
Prezzo totale						**€ 1078.54**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.016.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.016.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76611 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.004
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 402.20000	1	€ 402.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 402.20000	0.892
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 450.65290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.61099	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.72639
Prezzo totale						**€ 579.99**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.016.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.016.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04412 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (6.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.003
2	IInfisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 562.47500	1	€ 562.47500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 562.47500	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 614.18898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.41213	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.86011
Prezzo totale						**€ 790.46**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.016.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.016.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06393 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 577.38750	1	€ 577.38750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 577.38750	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 625.84040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.39287	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.22333
Prezzo totale						**€ 805.46**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.016.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.016.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43538 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 795.88750	1	€ 795.88750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 795.88750	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 844.34040**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 143.53787
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.78783
Prezzo totale						**€ 1086.67**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.016.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.016.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.64386 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 915.26250	1	€ 915.26250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 915.26250	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 966.97648**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.38600	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.13625
Prezzo totale						**€ 1244.50**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.017.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.017.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98152 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (6.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.003
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 528.91250	1	€ 528.91250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 528.91250	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 577.36540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.15212	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.55175	

Prezzo totale	**€ 743.07**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.017.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.017.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31587 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 725.58750	1	€ 725.58750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 725.58750	0.937
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 774.04040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.58687	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.56273
Prezzo totale						**€ 996.19**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.017.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.017.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34107 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (4.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 740.41250	1	€ 740.41250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 740.41250	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 788.86540**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 134.10712	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.29725
Prezzo totale						**€ 1015.27**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.017.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.017.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70670 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 955.48750	1	€ 955.48750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 955.48750	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 1003.94040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.66987	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.46103
Prezzo totale						**€ 1292.07**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.017.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.017.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.95590 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (3.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1098.81250	1	€ 1098.81250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1098.81250	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1150.52648**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 195.58950	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.61160	

Prezzo totale	**€ 1480.73**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.018.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16136 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (5.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 634.70000	1	€ 634.70000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 634.70000	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 683.15290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.13599	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.92889
Prezzo totale						**€ 879.22**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.018.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56256 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 870.70000	1	€ 870.70000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 870.70000	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 919.15290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.25599	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.54089
Prezzo totale						**€ 1182.95**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.018.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.018.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59282 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.002
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 888.50000	1	€ 888.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 888.50000	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 936.95290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 159.28199	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.62349
Prezzo totale						**€ 1205.86**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.018.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.018.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.03157 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.76000 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.025	€ 1.69290	
Totale Attrezzature						€ 1.69290	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1146.58750	1	€ 1146.58750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1146.58750	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 1195.04040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.15687	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.81973	

Prezzo totale	**€ 1538.02**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.018.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.018.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32958 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.68250 (2.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.03	€ 2.03148	
Totale Attrezzature						€ 2.03148	0.001
2	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	Prodotti da costruzione	mq	€ 1318.62500	1	€ 1318.62500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1318.62500	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.85	€ 22.55900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.85	€ 27.12350	
Totale Risorse Umane						€ 49.68250	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 1370.33898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 232.95763	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 160.32966	

Prezzo totale	**€ 1763.63**

Scheda elemento: CAM26_E18.090.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.020.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.97924 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 460.14376	1	€ 460.14376	
Totale Prodotti da costruzione						€ 460.14376	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 468.14642**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.58489	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.77313	
Prezzo totale						**€ 602.50**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.020.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.14993 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 480.22381	1	€ 480.22381	
Totale Prodotti da costruzione						€ 480.22381	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 488.22647**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.99850	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.12250	
Prezzo totale						**€ 628.35**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.020.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.15820 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 598.84419	1	€ 598.84419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 598.84419	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 606.84685**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.16396	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.00108	
Prezzo totale						**€ 781.01**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.020.D
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.33763 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 619.95352	1	€ 619.95352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 619.95352	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 627.95618**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.75255	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.47087	
Prezzo totale						**€ 808.18**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.030.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.65412 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 657.18829	1	€ 657.18829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.18829	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 665.19095**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 113.08246	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.82734	
Prezzo totale						**€ 856.10**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.030.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.86732 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 682.27030	1	€ 682.27030	
Totale Prodotti da costruzione						€ 682.27030	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 690.27296**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.34640	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.76194	
Prezzo totale						**€ 888.38**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.030.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.89509 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 803.18399	1	€ 803.18399	
Totale Prodotti da costruzione						€ 803.18399	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 811.18665**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.90173	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.90884	
Prezzo totale						**€ 1044.00**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.030.D
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.36446 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 858.40413	1	€ 858.40413	
Totale Prodotti da costruzione						€ 858.40413	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 866.40679**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.28915	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.36959	
Prezzo totale						**€ 1115.07**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.040.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.23005 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 489.64988	1	€ 489.64988	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.64988	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 497.65254**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.60093	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.22535	
Prezzo totale						**€ 640.48**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.040.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.43449 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 513.70260	1	€ 513.70260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 513.70260	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 521.70526**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.68989	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.03952	
Prezzo totale						**€ 671.43**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.040.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.40685 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 628.09750	1	€ 628.09750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 628.09750	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 636.10016**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.13703	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.42372	
Prezzo totale						**€ 818.66**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.040.D
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.58643 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 649.22489	1	€ 649.22489	
Totale Prodotti da costruzione						€ 649.22489	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 657.22755**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.72868	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.89562	
Prezzo totale						**€ 845.85**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.050.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.84460 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 679.59778	1	€ 679.59778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 679.59778	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 687.60044**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.89207	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.44925	
Prezzo totale						**€ 884.94**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.050.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.22833 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.74178	1	€ 724.74178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.74178	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 732.74444**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.56655	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.73110	
Prezzo totale						**€ 943.04**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.050.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.17950 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati,guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 836.64472	1	€ 836.64472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 836.64472	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 844.64738**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 143.59005	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.82374	
Prezzo totale						**€ 1087.06**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.050.D
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.62339 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 888.86730	1	€ 888.86730	
Totale Prodotti da costruzione						€ 888.86730	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 896.86996**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.46789	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.93379	
Prezzo totale						**€ 1154.27**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.050.E
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.94050 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 926.17430	1	€ 926.17430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 926.17430	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 934.17696**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 158.81008	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.29870	
Prezzo totale						**€ 1202.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.050.F
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.31732 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 970.50571	1	€ 970.50571	
Totale Prodotti da costruzione						€ 970.50571	0.992
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 978.50837**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.34642	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.48548	
Prezzo totale						**€ 1259.34**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.060.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.42822 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 395.31698	1	€ 395.31698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 395.31698	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 403.31964**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.56434	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.18840	
Prezzo totale						**€ 519.07**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.060.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.67365 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 424.19108	1	€ 424.19108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 424.19108	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 432.19374**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.47294	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.56667	
Prezzo totale						**€ 556.23**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.060.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.74088 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (1.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.002
2	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 432.10031	1	€ 432.10031	
Totale Prodotti da costruzione						€ 432.10031	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 440.10297**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.81750	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.49205	
Prezzo totale						**€ 566.41**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.070.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.80453 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 792.53001	1	€ 792.53001	
Totale Prodotti da costruzione						€ 792.53001	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 800.53267**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 136.09055	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.66232	
Prezzo totale						**€ 1030.29**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.070.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.00345 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 815.93266	1	€ 815.93266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 815.93266	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 823.93532**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 140.06900	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 96.40043	
Prezzo totale						**€ 1060.40**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.070.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.40160 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 862.77407	1	€ 862.77407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 862.77407	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 870.77673**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 148.03204	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.88088	
Prezzo totale						**€ 1120.69**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.070.D
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.15692 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 951.63552	1	€ 951.63552	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.63552	0.992
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 959.63818**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.13849	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.27767	
Prezzo totale						**€ 1235.05**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.080.A
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.61695 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 888.10888	1	€ 888.10888	
Totale Prodotti da costruzione						€ 888.10888	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 896.11154**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.33896	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.84505	
Prezzo totale						**€ 1153.30**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.080.B
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.72362 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 900.65892	1	€ 900.65892	
Totale Prodotti da costruzione						€ 900.65892	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 908.66158**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 154.47247	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.31341	
Prezzo totale						**€ 1169.45**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.080.C
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.07235 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 941.68578	1	€ 941.68578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 941.68578	0.992
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 949.68844**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 161.44703	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.11355	
Prezzo totale						**€ 1222.25**	

Scheda elemento: CAM26_E18.090.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E18.090.080.D
Descrizione	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCOINFISSI E PORTE IN PVCInfisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.34434 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32550 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
Totale Attrezzature						€ 0.67716	0.001
2	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 973.68385	1	€ 973.68385	
Totale Prodotti da costruzione						€ 973.68385	0.992
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 7.32550	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 981.68651**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.88671	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.85732	
Prezzo totale						**€ 1263.43**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.A
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03124 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (33.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.1
3	profilati acciaio S235 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.70218	1	€ 1.70218	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.72321	0.469
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 3.67504**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62476	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42998	
Prezzo totale						**€ 4.73**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.B
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03142 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (33.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.099
3	profilati acciaio S235 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.70218	1	€ 1.70218	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.74425	0.472
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.429
Totale Parziale (TP)						**€ 3.69608**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62833	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43244	
Prezzo totale						**€ 4.76**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.C
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03172 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (33.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.098
3	profilati acciaio S235 J0W	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.75920	1	€ 1.75920	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78023	0.477
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 3.73206**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63445	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43665	
Prezzo totale						**€ 4.80**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.D
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03190 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (32.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.098
3	profilati acciaio S235 J0W	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.75920	1	€ 1.75920	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.80127	0.48
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.422
Totale Parziale (TP)						**€ 3.75310**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63803	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43911	
Prezzo totale						**€ 4.83**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.E
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03232 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (32.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.096
3	profilati acciaio S275 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.82987	1	€ 1.82987	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85090	0.487
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.417
Totale Parziale (TP)						**€ 3.80273**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.64646	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.44492	
Prezzo totale						**€ 4.89**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.F
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03250 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (32.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.096
3	profilati acciaio S275 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.82987	1	€ 1.82987	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.87194	0.49
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 3.82377**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65004	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.44738	
Prezzo totale						**€ 4.92**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.G
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03277 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (31.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.095
3	profilati acciaio S355 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.88245	1	€ 1.88245	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90348	0.494
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.411
Totale Parziale (TP)						**€ 3.85531**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65540	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45107	
Prezzo totale						**€ 4.96**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.H
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03295 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (31.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.095
3	profilati acciaio S355 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.88245	1	€ 1.88245	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.92452	0.496
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.409
Totale Parziale (TP)						**€ 3.87635**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65898	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45353	
Prezzo totale						**€ 4.99**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.I
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03304 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (31.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.094
3	profilati acciaio S355 J0W	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.91400	1	€ 1.91400	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.93503	0.498
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88686**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66077	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45476	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.010.L
Descrizione	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03322 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.58508 (31.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.0072	€ 0.29903	
Totale Attrezzature						€ 0.36675	0.094
3	profilati acciaio S355 J0W	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.91400	1	€ 1.91400	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.95607	0.501
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.018	€ 0.57438	
Totale Risorse Umane						€ 1.58508	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 3.90790**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66434	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45722	
Prezzo totale						**€ 5.03**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.020.A
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03394 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76120 (34.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.121
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	profilati acciaio S235 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.70218	0.8	€ 1.36174	
5	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.74917	0.438
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.76120	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 3.99341**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67888	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46723	
Prezzo totale						**€ 5.14**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.020.B
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03412 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76120 (34.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.12
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	profilati acciaio S235 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.70218	0.8	€ 1.36174	
5	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.77021	0.441
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.76120	0.439
Totale Parziale (TP)						**€ 4.01445**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68246	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46969	
Prezzo totale						**€ 5.17**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.020.C
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03481 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76120 (33.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.118
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	profilati acciaio S275 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.82987	0.8	€ 1.46390	
5	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85133	0.452
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.76120	0.43
Totale Parziale (TP)						**€ 4.09557**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69625	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47918	
Prezzo totale						**€ 5.27**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.020.D
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03499 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76120 (33.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.117
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	profilati acciaio S275 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.82987	0.8	€ 1.46390	
5	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.87237	0.455
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.76120	0.428
Totale Parziale (TP)						**€ 4.11661**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69982	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48164	
Prezzo totale						**€ 5.30**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.020.E
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03517 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76120 (33.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.117
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	profilati acciaio S355 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.88245	0.8	€ 1.50596	
5	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.89339	0.458
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.76120	0.426
Totale Parziale (TP)						**€ 4.13763**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70340	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48410	
Prezzo totale						**€ 5.33**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.020.F
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03535 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76120 (32.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.116
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	profilati acciaio S355 JR	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.88245	0.8	€ 1.50596	
5	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.91443	0.46
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.76120	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 4.15867**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70697	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48656	
Prezzo totale						**€ 5.35**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.A
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04503 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (32.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.013
2	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
3	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.02875	0.572
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.416
Totale Parziale (TP)						**€ 5.29797**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90065	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61986	
Prezzo totale						**€ 6.82**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.B
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04521 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (32.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.013
2	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
3	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04979	0.573
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.414
Totale Parziale (TP)						**€ 5.31901**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90423	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62232	
Prezzo totale						**€ 6.85**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.C
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04611 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (31.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.012
2	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
3	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
4	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.2	€ 0.12620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.15495	0.582
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 5.42417**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92211	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63463	
Prezzo totale						**€ 6.98**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.D
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04628 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (31.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.012
2	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
3	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
4	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.2	€ 0.12620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.17599	0.583
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.404
Totale Parziale (TP)						**€ 5.44521**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92569	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63709	
Prezzo totale						**€ 7.01**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.E
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04637 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (31.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.012
2	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
3	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
4	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.18651	0.584
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.404
Totale Parziale (TP)						**€ 5.45573**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92747	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63832	
Prezzo totale						**€ 7.02**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.F
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04655 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (31.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.012
2	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
3	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
4	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.20755	0.586
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.402
Totale Parziale (TP)						**€ 5.47677**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93105	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64078	
Prezzo totale						**€ 7.05**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.G
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04856 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.085
3	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.02875	0.53
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.385
Totale Parziale (TP)						**€ 5.71329**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.97126	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66846	
Prezzo totale						**€ 7.35**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.H
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04874 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.084
3	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04979	0.532
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.384
Totale Parziale (TP)						**€ 5.73433**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.97484	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.67092	
Prezzo totale						**€ 7.38**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.I
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04946 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.083
3	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.13392	0.539
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 5.81846**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.98914	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68076	
Prezzo totale						**€ 7.49**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.J
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04964 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.083
3	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.15496	0.54
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.377
Totale Parziale (TP)						**€ 5.83950**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99272	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68322	
Prezzo totale						**€ 7.52**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.K
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04990 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.082
3	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.18651	0.543
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.375
Totale Parziale (TP)						**€ 5.87105**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99808	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68691	
Prezzo totale						**€ 7.56**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.L
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05008 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.082
3	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	1	€ 3.00772	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.20755	0.544
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 5.89209**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.00166	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68938	
Prezzo totale						**€ 7.58**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.M
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05009 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (29.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.016	€ 0.66452	
Totale Attrezzature						€ 0.73224	0.124
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	0.82	€ 2.46633	
5	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
6	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.95893	0.502
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 5.89267**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.00175	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68944	
Prezzo totale						**€ 7.58**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.N
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05027 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (28.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.016	€ 0.66452	
Totale Attrezzature						€ 0.73224	0.124
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	0.82	€ 2.46633	
5	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
6	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.97997	0.504
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.372
Totale Parziale (TP)						**€ 5.91371**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.00533	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69190	
Prezzo totale						**€ 7.61**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.P
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05053 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (28.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.016	€ 0.66452	
Totale Attrezzature						€ 0.73224	0.123
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	0.82	€ 2.46633	
5	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
6	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.01152	0.507
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.37
Totale Parziale (TP)						**€ 5.94526**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01069	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69560	
Prezzo totale						**€ 7.65**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.Q
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05071 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (28.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.016	€ 0.66452	
Totale Attrezzature						€ 0.73224	0.123
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	0.82	€ 2.46633	
5	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
6	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.03256	0.508
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.369
Totale Parziale (TP)						**€ 5.96630**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01427	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69806	
Prezzo totale						**€ 7.68**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.R
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05080 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (28.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.016	€ 0.66452	
Totale Attrezzature						€ 0.73224	0.123
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	0.82	€ 2.46633	
5	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
6	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.8	€ 0.18931	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04307	0.509
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.368
Totale Parziale (TP)						**€ 5.97681**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01606	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69929	
Prezzo totale						**€ 7.69**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.030.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.030.S
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05098 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (28.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.016	€ 0.66452	
Totale Attrezzature						€ 0.73224	0.122
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.22	€ 0.36640	
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.00772	0.82	€ 2.46633	
5	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
6	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.8	€ 0.18931	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.06411	0.511
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.367
Totale Parziale (TP)						**€ 5.99785**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01963	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70175	
Prezzo totale						**€ 7.72**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.040.A
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03314 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.93732 (38.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.071
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68650	0.433
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.022	€ 0.65142	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.93732	0.497
Totale Parziale (TP)						**€ 3.89920**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66286	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45621	
Prezzo totale						**€ 5.02**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.040.B
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03332 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.93732 (38.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.07
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70754	0.436
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.022	€ 0.65142	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.93732	0.494
Totale Parziale (TP)						**€ 3.92024**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66644	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45867	
Prezzo totale						**€ 5.05**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.040.C
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03404 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.93732 (37.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.069
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.79167	0.447
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.022	€ 0.65142	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.93732	0.484
Totale Parziale (TP)						**€ 4.00437**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68074	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46851	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.040.D
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03422 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.93732 (37.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.068
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.81271	0.45
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.022	€ 0.65142	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.93732	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 4.02541**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68432	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47097	
Prezzo totale						**€ 5.18**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.040.E
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03448 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.93732 (37.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.068
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.84426	0.455
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.022	€ 0.65142	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.93732	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 4.05696**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68968	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47466	
Prezzo totale						**€ 5.22**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.040.F
Descrizione	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03466 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.93732 (36.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.068
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.86530	0.457
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.022	€ 0.65142	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.93732	0.475
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07800**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69326	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47713	
Prezzo totale						**€ 5.25**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.050.A
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03539 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (41.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.066
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68650	0.405
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 4.16338**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70777	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48712	
Prezzo totale						**€ 5.36**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.050.B
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03557 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (40.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.066
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70754	0.408
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 4.18442**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.71135	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48958	
Prezzo totale						**€ 5.39**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.050.C
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03628 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (40.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.065
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.79167	0.42
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.516
Totale Parziale (TP)						**€ 4.26855**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72565	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49942	
Prezzo totale						**€ 5.49**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.050.D
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03646 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (39.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.064
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1	€ 0.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.81271	0.423
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.513
Totale Parziale (TP)						**€ 4.28959**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72923	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50188	
Prezzo totale						**€ 5.52**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.050.E
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03673 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (39.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.064
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02103	1	€ 0.02103	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.84426	0.427
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.509
Totale Parziale (TP)						**€ 4.32114**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.73459	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50557	
Prezzo totale						**€ 5.56**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.050.F
Descrizione	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOCarpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03691 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20150 (39.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.005	€ 0.20766	
Totale Attrezzature						€ 0.27538	0.063
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	1	€ 1.66547	
4	onere per classe escuzione EXC3	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.04207	1	€ 0.04207	
5	maggiorazione per extra qualità	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.10517	1.5	€ 0.15776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.86530	0.43
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.025	€ 0.74025	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 2.20150	0.507
Totale Parziale (TP)						**€ 4.34218**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.73817	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50804	
Prezzo totale						**€ 5.59**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.070.A
Descrizione	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOInferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06839 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.46125 (14.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.008
2	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.01544	1.05	€ 6.31621	
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.03	€ 0.20065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.51686	0.81
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 1.46125	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 8.04583**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36779	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94136	
Prezzo totale						**€ 10.35**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.070.B
Descrizione	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOInferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06975 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.62080 (15.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.008
2	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.01544	1.05	€ 6.31621	
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.03	€ 0.20065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.51686	0.794
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.62080	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 8.20538**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39491	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96003	
Prezzo totale						**€ 10.56**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.070.C
Descrizione	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOInferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06839 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.46125 (14.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.008
2	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.01544	1.05	€ 6.31621	
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.03	€ 0.20065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.51686	0.81
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 1.46125	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 8.04583**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36779	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94136	
Prezzo totale						**€ 10.35**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.070.D
Descrizione	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOInferriate, ringhiere, parapetti e cancellate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05364 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.78035 (21.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.011
2	Griglie a pavimento	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.05937	1.05	€ 4.26234	
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.03	€ 0.20065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46299	0.707
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.025	€ 0.66350	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.035	€ 1.11685	
Totale Risorse Umane						€ 1.78035	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 6.31106**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.07288	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73839	
Prezzo totale						**€ 8.12**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.080.A
Descrizione	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOPannelli in rete metallica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05975 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.80720 (19.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.02	€ 0.83065	
Totale Attrezzature						€ 0.89837	0.128
3	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.66547	0.2	€ 0.33309	
4	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.45900	0.85	€ 3.79015	
5	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.03	€ 0.20065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.32389	0.615
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 1.80720	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 7.02946**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.19501	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.82245	
Prezzo totale						**€ 9.05**	

Scheda elemento: CAM26_E19.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.010.090.A
Descrizione	Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIOPannelli lamiera stirata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06442 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.68450 (17.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.02	€ 0.83065	
Totale Attrezzature						€ 0.89837	0.119
3	Lamiera stirata	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.79552	1	€ 4.79552	
4	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.03	€ 0.20065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.99617	0.659
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
Totale Risorse Umane						€ 1.68450	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 7.57904**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.28844	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.88675	
Prezzo totale						**€ 9.75**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.010.A
Descrizione	Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXCarpenteria in acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07027 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (28.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.01	€ 0.41532	
Totale Attrezzature						€ 0.48304	0.058
3	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.56416	1.05	€ 4.79237	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.79237	0.58
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 8.26701**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40539	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96724	
Prezzo totale						**€ 10.64**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.020.A
Descrizione	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXInferriate, recinzioni e simili in acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07380 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (26.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.02	€ 0.83065	
Totale Attrezzature						€ 0.89837	0.103
3	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.56416	1.05	€ 4.79237	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.79237	0.552
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.345
Totale Parziale (TP)						**€ 8.68234**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47600	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01583	
Prezzo totale						**€ 11.17**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.020.B
Descrizione	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXInferriate, recinzioni e simili in acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07437 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (26.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.02	€ 0.83065	
Totale Attrezzature						€ 0.89837	0.103
3	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.56416	1.05	€ 4.79237	
4	Pasta liquida per lucidare acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 26.64881	0.0025	€ 0.06662	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.85899	0.555
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 8.74896**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48732	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02363	
Prezzo totale						**€ 11.26**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.030.A
Descrizione	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXPannelli in lamiera di acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11228 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (17.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.02	€ 0.83065	
Totale Attrezzature						€ 0.89837	0.068
3	Lamiera in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.87593	1.05	€ 9.31973	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.31973	0.706
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.226
Totale Parziale (TP)						**€ 13.20970**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.24565	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.54554	
Prezzo totale						**€ 17.00**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.030.B
Descrizione	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXPannelli in lamiera di acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11285 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (17.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.02	€ 0.83065	
Totale Attrezzature						€ 0.89837	0.068
3	Lamiera in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.87593	1.05	€ 9.31973	
4	Pasta liquida per lucidare acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 26.64881	0.0025	€ 0.06662	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.38635	0.707
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 13.27632**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.25697	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55333	
Prezzo totale						**€ 17.09**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.040.A
Descrizione	Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciao inox
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXPannelli in rete metallica o in tondini di acciao inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11048 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (17.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.005
2	Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.46485	1.05	€ 9.93809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.93809	0.765
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 12.99741**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.20956	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52070	
Prezzo totale						**€ 16.73**	

Scheda elemento: CAM26_E19.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.020.050.A
Descrizione	Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEPROFILATI IN ACCIAIO INOXParapetto con profilati in acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13657 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99160 (14.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.004
2	Parapetto con profilati in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.38844	1.05	€ 13.00786	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.00786	0.81
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.99160	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 16.06718**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.73142	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.87986	
Prezzo totale						**€ 20.68**	

Scheda elemento: CAM26_E19.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.030.010.A
Descrizione	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEGRIGLIATI ELETTROSALDATIGrigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06448 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (17.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.009
2	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.48961	1.05	€ 5.76409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76409	0.76
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 7.58531**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.28950	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.88748	
Prezzo totale						**€ 9.76**	

Scheda elemento: CAM26_E19.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.030.030.A
Descrizione	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEGRIGLIATI ELETTROSALDATIRecinzione con pannelli in grigliato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05676 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.68450 (19.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.01
2	Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.69036	1.05	€ 4.92488	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.92488	0.738
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
Totale Risorse Umane						€ 1.68450	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 6.67710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13511	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78122	
Prezzo totale						**€ 8.59**	

Scheda elemento: CAM26_E19.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.030.040.A
Descrizione	Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEGRIGLIATI ELETTROSALDATICancelli in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06528 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (22.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.009
2	Cancello pedonale in grigliato elettrosaldato	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.11102	1.05	€ 5.36657	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.36657	0.699
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.292
Totale Parziale (TP)						**€ 7.68029**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.30565	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.89859	
Prezzo totale						**€ 9.88**	

Scheda elemento: CAM26_E19.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.030.050.A
Descrizione	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEGRIGLIATI ELETTROSALDATIGradini in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12422 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.83600 (31.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.001
2	gradino in grigliato 300 x 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.35751	1	€ 79.35751	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.35751	0.6
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 52.83600	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 132.26123**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.48441	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.47456	
Prezzo totale						**€ 170.22**	

Scheda elemento: CAM26_E19.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.030.050.B
Descrizione	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEGRIGLIATI ELETTROSALDATIGradini in pannelli grigliati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76791 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.62700 (34.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.001	€ 0.06772	
Totale Attrezzature						€ 0.06772	0.001
2	gradino in grigliato 300 x 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.64746	1	€ 50.64746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.64746	0.561
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.45	€ 13.32450	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 39.62700	0.439
Totale Parziale (TP)						**€ 90.34218**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.35817	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.57004	
Prezzo totale						**€ 116.27**	

Scheda elemento: CAM26_E19.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.040.030.A
Descrizione	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEZINCATURA A CALDOZincatura a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01019 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.19888	1	€ 1.19888	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.19888	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19888**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20381	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14027	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_E19.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.040.030.B
Descrizione	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEZINCATURA A CALDOZincatura a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01265 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.48781	1	€ 1.48781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.48781	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.48781**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25293	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17407	
Prezzo totale						**€ 1.91**	

Scheda elemento: CAM26_E19.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.040.030.C
Descrizione	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEZINCATURA A CALDOZincatura a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01019 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.19888	1	€ 1.19888	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.19888	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19888**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20381	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14027	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_E19.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E19.040.030.D
Descrizione	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE METALLICHEZINCATURA A CALDOZincatura a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01265 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.48781	1	€ 1.48781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.48781	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.48781**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25293	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17407	
Prezzo totale						**€ 1.91**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.010.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17139 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (13.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo, sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.65598	1	€ 16.65598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.65598	0.826
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 20.16298**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42771	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35907	
Prezzo totale						**€ 25.95**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.010.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28412 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (8.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.91878	1	€ 29.91878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.91878	0.895
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 33.42578**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.68238	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.91082	
Prezzo totale						**€ 43.02**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.010.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35830 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (6.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.64644	1	€ 38.64644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.64644	0.917
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 42.15344**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.16608	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.93195	
Prezzo totale						**€ 54.25**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.020.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18536 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (52.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.19421	1	€ 7.19421	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.19421	0.33
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.67
Totale Parziale (TP)						**€ 21.80671**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.70714	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55139	
Prezzo totale						**€ 28.07**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.020.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27770 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.62650 (51.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.04417	1	€ 11.04417	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.04417	0.338
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.37	€ 9.81980	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.37	€ 11.80670	
Totale Risorse Umane						€ 21.62650	0.662
Totale Parziale (TP)						**€ 32.67067**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.55401	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.82247	
Prezzo totale						**€ 42.05**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.020.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33908 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (51.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.58906	1	€ 13.58906	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.58906	0.341
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.659
Totale Parziale (TP)						**€ 39.89156**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78157	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66731	
Prezzo totale						**€ 51.34**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.030.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90311 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (2.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 102.74179	1	€ 102.74179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.74179	0.967
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 106.24879**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.06229	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.43111	
Prezzo totale						**€ 136.74**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.030.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15645 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 132.54638	1	€ 132.54638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.54638	0.974
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 136.05338**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.12907	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.91825	
Prezzo totale						**€ 175.10**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.040.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51902 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (4.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 57.55368	1	€ 57.55368	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.55368	0.943
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 61.06068**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.38032	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.14410	
Prezzo totale						**€ 78.59**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.040.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59764 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 66.80337	1	€ 66.80337	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.80337	0.95
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 70.31037**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.95276	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.22631	
Prezzo totale						**€ 90.49**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.040.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78969 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (2.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 89.39743	1	€ 89.39743	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.39743	0.962
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 92.90443**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.79375	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.86982	
Prezzo totale						**€ 119.57**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.040.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99921 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 114.04698	1	€ 114.04698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.04698	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 117.55398**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.98418	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.75382	
Prezzo totale						**€ 151.29**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.040.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25283 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 143.88419	1	€ 143.88419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.88419	0.976
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 147.39119**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.05650	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.24477	
Prezzo totale						**€ 189.69**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.050.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo retinato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27494 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.59850 (18.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.74743	1	€ 24.74743	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.74743	0.765
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.13	€ 3.45020	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 7.59850	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 32.34593**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.49881	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.78447	
Prezzo totale						**€ 41.63**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.050.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo retinato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35634 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.59850 (14.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.32339	1	€ 34.32339	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.32339	0.819
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.13	€ 3.45020	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 7.59850	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 41.92189**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.12672	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90486	
Prezzo totale						**€ 53.95**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.060.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60531 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (10.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.86041	1	€ 61.86041	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.86041	0.869
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 71.21241**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.10611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.33185	
Prezzo totale						**€ 91.65**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.060.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69253 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (8.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 72.12154	1	€ 72.12154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.12154	0.885
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 81.47354**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.85050	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.53240	
Prezzo totale						**€ 104.86**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.060.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91966 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (6.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 98.84289	1	€ 98.84289	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.84289	0.914
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 108.19489**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.39313	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.65880	
Prezzo totale						**€ 139.25**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.060.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17272 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (5.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 128.61485	1	€ 128.61485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.61485	0.932
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 137.96685**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.45436	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.14212	
Prezzo totale						**€ 177.56**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.060.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float temperato colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.54822 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 172.79153	1	€ 172.79153	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.79153	0.949
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 182.14353**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.96440	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.31079	
Prezzo totale						**€ 234.42**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.070.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21257 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (10.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.50106	1	€ 21.50106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.50106	0.86
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 25.00806**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.25137	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.92594	
Prezzo totale						**€ 32.19**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.070.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42847 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (5.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.90103	1	€ 46.90103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.90103	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 50.40803**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.56937	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.89774	
Prezzo totale						**€ 64.88**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.070.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27802 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (8.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.20099	1	€ 29.20099	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.20099	0.893
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 32.70799**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.56036	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.82684	
Prezzo totale						**€ 42.10**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.070.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36094 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.95640	1	€ 38.95640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.95640	0.917
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 42.46340**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.21878	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.96822	
Prezzo totale						**€ 54.65**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.070.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42722 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (5.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.75420	1	€ 46.75420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.75420	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 50.26120**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.54440	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.88056	
Prezzo totale						**€ 64.69**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.070.F
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo float incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55049 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.25682	1	€ 61.25682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.25682	0.946
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 64.76382**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.00985	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.57737	
Prezzo totale						**€ 83.35**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.080.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24030 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (9.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.76374	1	€ 24.76374	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.76374	0.876
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 28.27074**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.80603	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.30768	
Prezzo totale						**€ 36.38**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.080.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28745 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.31030	1	€ 30.31030	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.31030	0.896
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 33.81730**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.74894	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.95662	
Prezzo totale						**€ 43.52**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.080.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32780 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (7.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.05750	1	€ 35.05750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.05750	0.909
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 38.56450**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.55597	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.51205	
Prezzo totale						**€ 49.63**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.080.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43346 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 47.48831	1	€ 47.48831	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.48831	0.931
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 50.99531**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.66920	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.96645	
Prezzo totale						**€ 65.63**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.080.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55132 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (4.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 61.35470	1	€ 61.35470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.35470	0.946
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 64.86170**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.02649	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.58882	
Prezzo totale						**€ 83.48**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.080.F
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo colorato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70413 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 79.33206	1	€ 79.33206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.33206	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 82.83906**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.08264	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.69217	
Prezzo totale						**€ 106.61**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.090.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71107 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 80.14773	1	€ 80.14773	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.14773	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 83.65473**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.22130	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.78760	
Prezzo totale						**€ 107.66**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.090.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89452 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (2.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 101.73036	1	€ 101.73036	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.73036	0.967
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 105.23736**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.89035	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.31277	
Prezzo totale						**€ 135.44**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.095.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59738 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (10.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.92747	1	€ 60.92747	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.92747	0.867
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 70.27947**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94751	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.22270	
Prezzo totale						**€ 90.45**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.095.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65853 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.12230	1	€ 68.12230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.12230	0.879
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 77.47430**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.17063	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.06449	
Prezzo totale						**€ 99.71**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.095.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78761 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (7.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 83.30761	1	€ 83.30761	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.30761	0.899
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 92.65961**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.75213	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.84117	
Prezzo totale						**€ 119.25**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.095.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05266 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (5.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 114.49083	1	€ 114.49083	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.49083	0.924
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 123.84283**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.05328	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.48961	
Prezzo totale						**€ 159.39**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.095.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.71122 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (2.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 309.61448	1	€ 309.61448	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.61448	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 318.96648**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.22430	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.31908	
Prezzo totale						**€ 410.51**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.096.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.096.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59738 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (10.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.92747	1	€ 60.92747	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.92747	0.867
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 70.27947**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94751	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.22270	
Prezzo totale						**€ 90.45**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.096.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.096.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65853 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.12230	1	€ 68.12230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.12230	0.879
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 77.47430**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.17063	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.06449	
Prezzo totale						**€ 99.71**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.096.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.096.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78761 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (7.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 83.30761	1	€ 83.30761	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.30761	0.899
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 92.65961**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.75213	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.84117	
Prezzo totale						**€ 119.25**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.096.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.096.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05266 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (5.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 114.49083	1	€ 114.49083	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.49083	0.924
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 123.84283**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.05328	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.48961	
Prezzo totale						**€ 159.39**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.096.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.096.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.71122 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (2.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 309.61448	1	€ 309.61448	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.61448	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 318.96648**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.22430	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.31908	
Prezzo totale						**€ 410.51**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.097.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.097.A
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44262 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (4.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 160.36842	1	€ 160.36842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.36842	0.945
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 169.72042**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.85247	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.85729	
Prezzo totale						**€ 218.43**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.097.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.097.B
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98641 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 26/27 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 224.34311	1	€ 224.34311	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.34311	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 233.69511**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.72817	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.34233	
Prezzo totale						**€ 300.77**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.097.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.097.C
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.53319 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (1.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 292.17761	1	€ 292.17761	
Totale Prodotti da costruzione						€ 292.17761	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 298.02261**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.66384	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.86865	
Prezzo totale						**€ 383.56**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.097.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.097.D
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.33786 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 386.84458	1	€ 386.84458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.84458	0.985
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 392.68958**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.75723	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.94468	
Prezzo totale						**€ 505.39**	

Scheda elemento: CAM26_E20.010.097.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.010.097.E
Descrizione	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI SPECCHI E CRISTALLILastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.49781 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (0.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 523.30925	1	€ 523.30925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 523.30925	0.989
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 529.15425**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.95622	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.91105	
Prezzo totale						**€ 681.02**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.010.A
Descrizione	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante sp. nominale 4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46695 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (7.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.67430	1	€ 49.67430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.67430	0.904
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 54.93480**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.33892	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.42737	
Prezzo totale						**€ 70.70**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.010.B
Descrizione	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante sp. nominale 4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48497 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (7.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.79505	1	€ 51.79505	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.79505	0.908
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 57.05555**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.69944	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.67550	
Prezzo totale						**€ 73.43**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.010.C
Descrizione	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante sp. nominale 4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50427 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.64989	1	€ 54.64989	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.64989	0.921
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 59.32589**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.08540	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.94113	
Prezzo totale						**€ 76.35**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.020.A
Descrizione	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante sp. nominale 5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50036 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (11.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 50.09845	1	€ 50.09845	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.09845	0.851
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 58.86595**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.00721	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.88732	
Prezzo totale						**€ 75.76**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.020.B
Descrizione	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante sp. nominale 5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51257 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (6.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.04141	1	€ 55.04141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.04141	0.913
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 60.30191**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.25132	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.05532	
Prezzo totale						**€ 77.61**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.020.C
Descrizione	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante sp. nominale 5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52673 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (5.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 57.29266	1	€ 57.29266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.29266	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 61.96866**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.53467	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.25033	
Prezzo totale						**€ 79.75**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.030.A
Descrizione	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetratata termoisolante sp. nominale 4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57422 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (11.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 57.61893	1	€ 57.61893	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.61893	0.853
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 67.55543**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.48442	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.90399	
Prezzo totale						**€ 86.94**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.030.B
Descrizione	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetratata termoisolante sp. nominale 4 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61582 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (6.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 66.02033	1	€ 66.02033	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.02033	0.911
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 72.44983**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.31647	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.47663	
Prezzo totale						**€ 93.24**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.040.A
Descrizione	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetratata termoisolante sp. nominale 5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62992 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (11.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.00235	1	€ 63.00235	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.00235	0.85
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 74.10785**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.59833	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.67062	
Prezzo totale						**€ 95.38**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.040.B
Descrizione	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetratata termoisolante sp. nominale 5 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66738 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.50163	1	€ 71.50163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.50163	0.911
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 78.51563**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.34766	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.18633	
Prezzo totale						**€ 101.05**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.050.A
Descrizione	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65624 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (11.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 16 mm (4+16+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 65.51461	1	€ 65.51461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.51461	0.849
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 77.20461**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.12478	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.03294	
Prezzo totale						**€ 99.36**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.060.A
Descrizione	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12304 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (12.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 14 mm (4+14+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 111.66522	1	€ 111.66522	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.66522	0.845
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 132.12272**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.46086	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.45836	
Prezzo totale						**€ 170.04**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.070.A
Descrizione	Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici .Intercapedine 16 mm (4+12+6)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64226 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (11.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+6)	Prodotti da costruzione	mq	€ 64.45424	1	€ 64.45424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.45424	0.853
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 75.55974**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.84516	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.84049	
Prezzo totale						**€ 97.25**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.080.A
Descrizione	Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIVetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69379 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.27450 (11.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+6)	Prodotti da costruzione	mq	€ 69.34826	1	€ 69.34826	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.34826	0.85
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.21	€ 5.57340	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.21	€ 6.70110	
Totale Risorse Umane						€ 12.27450	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 81.62276**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.87587	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.54986	
Prezzo totale						**€ 105.05**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.090.A
Descrizione	Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIAssemblaggio e posa di vetrata termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18339 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.65330	1	€ 18.65330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.65330	0.865
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 21.57580**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.66789	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.52437	
Prezzo totale						**€ 27.77**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.090.B
Descrizione	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIAssemblaggio e posa di vetrata termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35073 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.38375 (8.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante tripla	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.87886	1	€ 36.87886	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.87886	0.894
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.075	€ 1.99050	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.075	€ 2.39325	
Totale Risorse Umane						€ 4.38375	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 41.26261**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.01464	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.82773	
Prezzo totale						**€ 53.10**	

Scheda elemento: CAM26_E20.020.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.020.100.A
Descrizione	Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE ISOLANTIRiempimento dell’intercapedine con gas argon
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05286 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.63820 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.58047	1	€ 5.58047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.58047	0.897
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 0.63820	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 6.21867**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05717	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72758	
Prezzo totale						**€ 8.00**	

Scheda elemento: CAM26_E20.025.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.025.010.A
Descrizione	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTIVetrata di sicurezza termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66243 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (11.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 66.24318	1	€ 66.24318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.24318	0.85
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 77.93318**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.24864	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.11818	
Prezzo totale						**€ 100.30**	

Scheda elemento: CAM26_E20.025.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.025.010.B
Descrizione	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTIVetrata di sicurezza termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69032 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.19981	1	€ 74.19981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.19981	0.914
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 81.21381**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.80635	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.50202	
Prezzo totale						**€ 104.52**	

Scheda elemento: CAM26_E20.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.030.010.A
Descrizione	Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI RIFLETTENTICristallo riflettente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44044 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (8.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cristallo riflettente, sp. 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 45.97116	1	€ 45.97116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.97116	0.887
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 51.81616**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.80875	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.06249	
Prezzo totale						**€ 66.69**	

Scheda elemento: CAM26_E20.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.030.010.B
Descrizione	Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI RIFLETTENTICristallo riflettente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46581 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (8.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cristallo riflettente, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 48.95651	1	€ 48.95651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.95651	0.893
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 54.80151**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.31626	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.41178	
Prezzo totale						**€ 70.53**	

Scheda elemento: CAM26_E20.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.030.010.C
Descrizione	Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI RIFLETTENTICristallo riflettente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52100 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (7.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cristallo riflettente, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.44925	1	€ 55.44925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.44925	0.905
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 61.29425**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.42002	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.17143	
Prezzo totale						**€ 78.89**	

Scheda elemento: CAM26_E20.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.040.010.A
Descrizione	Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI ANTIFUOCOVetro antifuoco non retinato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.92629 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (1.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 569.62699	1	€ 569.62699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 569.62699	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 579.56349**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.52579	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.80893	
Prezzo totale						**€ 745.90**	

Scheda elemento: CAM26_E20.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.040.020.A
Descrizione	Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI ANTIFUOCOCristallo retinato antifuoco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96832 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 7 mm, REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 108.07474	1	€ 108.07474	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.07474	0.949
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 113.91974**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.36636	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.32861	
Prezzo totale						**€ 146.61**	

Scheda elemento: CAM26_E20.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.040.030.A
Descrizione	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI ANTIFUOCOVetrata antifuoco, incolore, in lastre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.26065 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.44350 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 487.80914	1	€ 487.80914	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.80914	0.973
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.23	€ 7.33930	
Totale Risorse Umane						€ 13.44350	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 501.25264**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.21295	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.64656	
Prezzo totale						**€ 645.11**	

Scheda elemento: CAM26_E20.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.040.030.B
Descrizione	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI ANTIFUOCOVetrata antifuoco, incolore, in lastre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.30317 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 21 mm, REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 731.02808	1	€ 731.02808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 731.02808	0.986
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 741.54908**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.06334	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.76124	
Prezzo totale						**€ 954.37**	

Scheda elemento: CAM26_E20.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.040.030.C
Descrizione	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRI ANTIFUOCOVetrata antifuoco, incolore, in lastre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.67265 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.78150 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vetro antifuoco sp. 50 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 1592.76497	1	€ 1592.76497	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1592.76497	0.99
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.27	€ 7.16580	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.27	€ 8.61570	
Totale Risorse Umane						€ 15.78150	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1608.54647**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 273.45290	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 188.19994	
Prezzo totale						**€ 2070.20**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.010.A
Descrizione	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in materiale plastico PMMA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41576 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.06738	1	€ 43.06738	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.06738	0.881
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 48.91238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.31510	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.72275	
Prezzo totale						**€ 62.95**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.010.B
Descrizione	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in materiale plastico PMMA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52747 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (8.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 55.04141	1	€ 55.04141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.04141	0.887
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 62.05541**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.54942	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.26048	
Prezzo totale						**€ 79.87**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.010.C
Descrizione	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in materiale plastico PMMA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65502 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.59850 (7.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 69.46246	1	€ 69.46246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.46246	0.901
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.13	€ 3.45020	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 7.59850	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 77.06096**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.10036	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.01613	
Prezzo totale						**€ 99.18**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.010.D
Descrizione	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in materiale plastico PMMA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79031 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (7.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 84.20977	1	€ 84.20977	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.20977	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 92.97727**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.80614	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.87834	
Prezzo totale						**€ 119.66**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.010.E
Descrizione	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in materiale plastico PMMA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08746 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 119.16939	1	€ 119.16939	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.16939	0.931
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 127.93689**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.74927	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.96862	
Prezzo totale						**€ 164.65**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.030.A
Descrizione	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in policarbonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53124 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (7.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 56.06916	1	€ 56.06916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.06916	0.897
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 62.49866**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.62477	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.31234	
Prezzo totale						**€ 80.44**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.030.B
Descrizione	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in policarbonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70186 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.18300 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.38910	1	€ 74.38910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.38910	0.901
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.14	€ 4.46740	
Totale Risorse Umane						€ 8.18300	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 82.57210**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.03726	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.66094	
Prezzo totale						**€ 106.27**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.030.C
Descrizione	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in policarbonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85837 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (7.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 91.63237	1	€ 91.63237	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.63237	0.907
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 100.98437**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.16734	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.81517	
Prezzo totale						**€ 129.97**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.030.D
Descrizione	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in policarbonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08134 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 117.86432	1	€ 117.86432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.86432	0.926
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 127.21632**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.62677	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.88431	
Prezzo totale						**€ 163.73**	

Scheda elemento: CAM26_E20.050.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E20.050.030.E
Descrizione	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIOVETRATE IN MATERIE PLASTICHELastra trasparente in policarbonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30160 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (5.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 142.02446	1	€ 142.02446	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.02446	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 153.12996**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.03209	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.91621	
Prezzo totale						**€ 197.08**	

Scheda elemento: CAM26_E21.010.005.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.010.005.A
Descrizione	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREPREPARAZIONE DEL FONDOStuccatura e rasatura di intonaci
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07064 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (52.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco emulsionato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.24657	1.2	€ 2.69588	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.69588	0.324
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	0.676
Totale Parziale (TP)						**€ 8.31088**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.41285	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.97237	
Prezzo totale						**€ 10.70**	

Scheda elemento: CAM26_E21.010.005.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.010.005.B
Descrizione	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREPREPARAZIONE DEL FONDOStuccatura e rasatura di intonaci
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10220 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (36.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco sintetico	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.34038	1.2	€ 6.40846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.40846	0.533
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 12.02346**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04399	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40675	
Prezzo totale						**€ 15.47**	

Scheda elemento: CAM26_E21.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.010.010.A
Descrizione	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREPREPARAZIONE DEL FONDOPreparazione del fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02529 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (61.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo a base di resine acriliche	Prodotti da costruzione	l	€ 4.55144	0.14	€ 0.63720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63720	0.214
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.786
Totale Parziale (TP)						**€ 2.97520**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50578	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34810	
Prezzo totale						**€ 3.83**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.010.A
Descrizione	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura a calce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02619 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (73.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bianco tempera per tinteggiatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.58517	0.1	€ 0.15852	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15852	0.051
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.949
Totale Parziale (TP)						**€ 3.08102**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.52377	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.36048	
Prezzo totale						**€ 3.97**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.020.A
Descrizione	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura a tempera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03315 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (69.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idropittura a tempera bianca	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.78524	0.22	€ 0.39275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39275	0.101
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.899
Totale Parziale (TP)						**€ 3.89975**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66296	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45627	
Prezzo totale						**€ 5.02**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.020.B
Descrizione	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura a tempera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03414 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62390 (70.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idropittura a tempera bianca	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.78524	0.22	€ 0.39275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39275	0.098
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.062	€ 1.64548	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.062	€ 1.97842	
Totale Risorse Umane						€ 3.62390	0.902
Totale Parziale (TP)						**€ 4.01665**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68283	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46995	
Prezzo totale						**€ 5.17**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.030.A
Descrizione	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con pittura lavabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04963 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.93040 (52.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idropittura a base di resine viniliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.38545	0.8	€ 1.90836	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90836	0.327
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 3.93040	0.673
Totale Parziale (TP)						**€ 5.83876**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99259	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68314	
Prezzo totale						**€ 7.51**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.030.B
Descrizione	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con pittura lavabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06690 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.93040 (38.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idropittura a base di resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.92480	0.8	€ 3.93984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.93984	0.501
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 3.93040	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 7.87024**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33794	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92082	
Prezzo totale						**€ 10.13**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.040.A
Descrizione	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con smalti murali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09386 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (24.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto lucido all'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.41868	0.8	€ 7.53494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.53494	0.682
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 11.04194**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87713	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29191	
Prezzo totale						**€ 14.21**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.040.B
Descrizione	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da contegggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con smalti murali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14616 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (15.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idrosmalto satinato	Prodotti da costruzione	kg	€ 17.11014	0.8	€ 13.68811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.68811	0.796
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.204
Totale Parziale (TP)						**€ 17.19511**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.92317	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.01183	
Prezzo totale						**€ 22.13**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.040.C
Descrizione	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con smalti murali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18046 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (12.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto sintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 22.15434	0.8	€ 17.72347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.72347	0.835
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.165
Totale Parziale (TP)						**€ 21.23047**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.60918	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.48397	
Prezzo totale						**€ 27.32**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.040.D
Descrizione	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con smalti murali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18533 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (12.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto sintetico brillante	Prodotti da costruzione	kg	€ 22.86998	0.8	€ 18.29598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.29598	0.839
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 21.80298**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.70651	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55095	
Prezzo totale						**€ 28.06**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.050.A
Descrizione	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiatura con pittura a base di silicati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09757 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (47.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo a base di silicato di potassio	Prodotti da costruzione	l	€ 6.31329	0.1	€ 0.63133	
2	Pittura liscia ai silicati	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.50927	0.85	€ 3.83288	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46421	0.389
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.611
Totale Parziale (TP)						**€ 11.47821**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95130	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34295	
Prezzo totale						**€ 14.77**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.A
Descrizione	Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10758 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (28.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.20000	1.9	€ 7.98000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.98000	0.631
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.369
Totale Parziale (TP)						**€ 12.65600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.15152	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.48075	
Prezzo totale						**€ 16.29**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.B
Descrizione	Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11242 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (27.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.50000	1.9	€ 8.55000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.55000	0.646
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 13.22600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.24842	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.54744	
Prezzo totale						**€ 17.02**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.C
Descrizione	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07851 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (39.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.40000	1.9	€ 4.56000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.56000	0.494
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.506
Totale Parziale (TP)						**€ 9.23600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57012	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08061	
Prezzo totale						**€ 11.89**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.D
Descrizione	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10031 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (30.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per interni	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.75000	1.9	€ 7.12500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.12500	0.604
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 11.80100**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.00617	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.38072	
Prezzo totale						**€ 15.19**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.E
Descrizione	Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07366 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (41.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.10000	1.9	€ 3.99000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.99000	0.46
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 8.66600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47322	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01392	
Prezzo totale						**€ 11.15**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.F
Descrizione	Tinteggiatura per interni con pittura all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14876 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (20.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.75000	1.9	€ 12.82500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.82500	0.733
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 17.50100**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.97517	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.04762	
Prezzo totale						**€ 22.52**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.G
Descrizione	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09546 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (32.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per esterni	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.45000	1.9	€ 6.55500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.55500	0.584
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.416
Totale Parziale (TP)						**€ 11.23100**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90927	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31403	
Prezzo totale						**€ 14.45**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.055.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.055.H
Descrizione	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITinteggiature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11727 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (26.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.80000	1.9	€ 9.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.12000	0.661
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.339
Totale Parziale (TP)						**€ 13.79600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.34532	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61413	
Prezzo totale						**€ 17.76**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.060.A
Descrizione	Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETIFornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08296 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (44.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo idrofobizzante acrilossanico	Prodotti da costruzione	l	€ 7.01476	0.2	€ 1.40295	
2	Pittura idrorepellente e traspirante ai sliossanica	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.14166	0.3	€ 2.74250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.14545	0.425
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	0.575
Totale Parziale (TP)						**€ 9.76045**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65928	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14197	
Prezzo totale						**€ 12.56**	

Scheda elemento: CAM26_E21.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.020.070.A
Descrizione	Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETINTEGGIATURE SU PARETITrattamenti antiscritta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11360 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (40.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.11263	0.45	€ 6.35068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.35068	0.475
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.525
Totale Parziale (TP)						**€ 13.36468**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.27200	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56367	
Prezzo totale						**€ 17.20**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.010.A
Descrizione	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico murale al quarzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10049 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (38.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico murale al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.29416	1	€ 5.29416	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.97748	0.506
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.494
Totale Parziale (TP)						**€ 11.82248**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.00982	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.38323	
Prezzo totale						**€ 15.22**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.010.B
Descrizione	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico murale al quarzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12749 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (30.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico murale al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.29416	1.6	€ 8.47066	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.15398	0.61
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 14.99898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54983	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.75488	
Prezzo totale						**€ 19.30**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.010.C
Descrizione	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico murale al quarzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15449 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (24.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico murale al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.29416	2.2	€ 11.64715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.33047	0.678
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 18.17547**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.08983	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.12653	
Prezzo totale						**€ 23.39**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.A
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17741 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (26.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	2.2	€ 13.17404	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.85736	0.664
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.336
Totale Parziale (TP)						**€ 20.87136**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.54813	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44195	
Prezzo totale						**€ 26.86**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.B
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20795 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (22.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	2.8	€ 16.76696	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.45028	0.713
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 24.46428**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15893	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.86232	
Prezzo totale						**€ 31.49**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.C
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25630 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (18.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	3.75	€ 22.45575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.13907	0.767
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 30.15307**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12602	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52791	
Prezzo totale						**€ 38.81**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.D
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16723 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (27.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	2	€ 11.97640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.65972	0.643
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.357
Totale Parziale (TP)						**€ 19.67372**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.34453	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.30183	
Prezzo totale						**€ 25.32**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.E
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21813 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (21.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	3	€ 17.96460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.64792	0.727
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 25.66192**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.36253	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.00245	
Prezzo totale						**€ 33.03**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.F
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26903 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (17.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	4	€ 23.95280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.63612	0.778
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 31.65012**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.38052	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.70306	
Prezzo totale						**€ 40.73**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.G
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26903 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (17.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	4	€ 23.95280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.63612	0.778
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 31.65012**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.38052	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.70306	
Prezzo totale						**€ 40.73**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.030.H
Descrizione	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIRivestimento plastico acrilico murale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28175 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (16.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.55544	0.15	€ 0.68332	
2	Rivestimento plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.98820	4.25	€ 25.44985	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.13317	0.788
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 33.14717**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.63502	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.87822	
Prezzo totale						**€ 42.66**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.040.A
Descrizione	Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIFornitura di rivestimento spatolato lucido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24192 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (31.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spatolato lucido per interni	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.34138	1.8	€ 15.01448	
2	Vernice trasparente per spatolati	Prodotti da costruzione	l	€ 11.71179	0.15	€ 1.75677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.77125	0.589
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.411
Totale Parziale (TP)						**€ 28.46125**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.83841	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.32997	
Prezzo totale						**€ 36.63**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.050.A
Descrizione	Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIFornitura in opera di rivestimento ai silicati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08253 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (42.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo a base di silicato di potassio	Prodotti da costruzione	l	€ 6.31329	0.2	€ 1.26266	
2	Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.76985	1.8	€ 3.18573	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.44839	0.458
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 9.70889**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65051	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13594	
Prezzo totale						**€ 12.50**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.050.B
Descrizione	Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIFornitura in opera di rivestimento ai silicati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10290 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (37.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo a base di silicato di potassio	Prodotti da costruzione	l	€ 6.31329	0.2	€ 1.26266	
2	Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.78524	2.8	€ 4.99867	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.26133	0.517
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 12.10633**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05808	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41644	
Prezzo totale						**€ 15.58**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.060.A
Descrizione	Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIFornitura di rivestimento traspirante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11080 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (31.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo idrofobizzante acrilossanico	Prodotti da costruzione	l	€ 7.01476	0.2	€ 1.40295	
2	Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.53970	1.8	€ 6.37146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.77441	0.596
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.404
Totale Parziale (TP)						**€ 13.03491**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21593	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52508	
Prezzo totale						**€ 16.78**	

Scheda elemento: CAM26_E21.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.030.060.B
Descrizione	Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI SU PARETIFornitura di rivestimento traspirante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14768 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (26.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fissativo idrofobizzante acrilossanico	Prodotti da costruzione	l	€ 7.01476	0.2	€ 1.40295	
2	Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.61665	2.8	€ 10.12662	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.52957	0.664
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.336
Totale Parziale (TP)						**€ 17.37457**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.95368	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.03283	
Prezzo totale						**€ 22.36**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.010.A
Descrizione	Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOPreparazione di superfici in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02152 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (71.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice isolante a base siliconica	Prodotti da costruzione	l	€ 6.44841	0.03	€ 0.19345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19345	0.076
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.924
Totale Parziale (TP)						**€ 2.53145**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.43035	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.29618	
Prezzo totale						**€ 3.26**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.010.B
Descrizione	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOPreparazione di superfici in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03662 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.43595 (25.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Detergente antimuffa per superfici in legno	Prodotti da costruzione	l	€ 14.36250	0.2	€ 2.87250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.87250	0.667
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.045	€ 1.43595	
Totale Risorse Umane						€ 1.43595	0.333
Totale Parziale (TP)						**€ 4.30845**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.73244	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50409	
Prezzo totale						**€ 5.54**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.020.A
Descrizione	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOStuccatura e rasatura di superfici in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03487 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.43040 (64.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Diluente	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.94911	0.05	€ 0.29746	
2	Carta vetrata	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04652	0.25	€ 0.26163	
3	Stucco a colla	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.26756	0.05	€ 0.11338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.67247	0.164
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 3.43040	0.836
Totale Parziale (TP)						**€ 4.10287**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69749	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48004	
Prezzo totale						**€ 5.28**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.040.A
Descrizione	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOApplicazione di uno strato di imprimitura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04692 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.61480 (64.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.52466	0.2	€ 0.90493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90493	0.164
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 4.61480	0.836
Totale Parziale (TP)						**€ 5.51973**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93835	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64581	
Prezzo totale						**€ 7.10**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.040.B
Descrizione	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOApplicazione di uno strato di imprimitura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05022 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.61480 (60.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fondo turapori per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46500	0.2	€ 1.29300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.29300	0.219
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 4.61480	0.781
Totale Parziale (TP)						**€ 5.90780**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.00433	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69121	
Prezzo totale						**€ 7.60**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.050.A
Descrizione	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOVerniciatura di superfici in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10609 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.43040 (21.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto sintetico opaco o brillante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 22.62767	0.4	€ 9.05107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.05107	0.725
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 3.43040	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 12.48147**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12185	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46033	
Prezzo totale						**€ 16.06**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.050.B
Descrizione	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOVerniciatura di superfici in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10609 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.43040 (21.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto sintetico opaco o brillante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 22.62767	0.4	€ 9.05107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.05107	0.725
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 3.43040	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 12.48147**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12185	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46033	
Prezzo totale						**€ 16.06**	

Scheda elemento: CAM26_E21.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.040.060.A
Descrizione	Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI OPERE IN LEGNOVerniciatura a flatting
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05983 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.43040 (37.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vernice flatting	Prodotti da costruzione	kg	€ 10.31130	0.35	€ 3.60896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.60896	0.513
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 3.43040	0.487
Totale Parziale (TP)						**€ 7.03936**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.19669	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.82361	
Prezzo totale						**€ 9.06**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.005.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.005.A
Descrizione	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIOperazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02712 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.19100**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54247	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37335	
Prezzo totale						**€ 4.11**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.005.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.005.B
Descrizione	Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIOperazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02929 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.44628 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 3.44628	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.44628**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.58587	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40322	
Prezzo totale						**€ 4.44**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.005.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.005.C
Descrizione	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIOperazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03119 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.66965 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.115	€ 3.66965	
Totale Risorse Umane						€ 3.66965	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.66965**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62384	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42935	
Prezzo totale						**€ 4.72**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.005.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.005.D
Descrizione	Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIOperazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03662 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.30785 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.135	€ 4.30785	
Totale Risorse Umane						€ 4.30785	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.30785**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.73233	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50402	
Prezzo totale						**€ 5.54**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.005.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.005.E
Descrizione	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIOperazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03181 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.55280 (53.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acquaragia per sintetici	Prodotti da costruzione	l	€ 5.94750	0.2	€ 1.18950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.18950	0.318
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 2.55280	0.682
Totale Parziale (TP)						**€ 3.74230**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63619	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43785	
Prezzo totale						**€ 4.82**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.010.A
Descrizione	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIApllicazione di vernice antiruggine
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05240 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (56.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.25	€ 1.67212	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.67212	0.271
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.729
Totale Parziale (TP)						**€ 6.16412**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.04790	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72120	
Prezzo totale						**€ 7.93**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.010.B
Descrizione	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIApllicazione di vernice antiruggine
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04557 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (65.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Antiruggine all'ossido di ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.47814	0.25	€ 0.86954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86954	0.162
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.838
Totale Parziale (TP)						**€ 5.36154**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91146	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62730	
Prezzo totale						**€ 6.90**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.020.A
Descrizione	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIStuccatura e rasatura su superfici metalliche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05636 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (52.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carta vetrata	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.04652	0.5	€ 0.52326	
2	Stucco sintetico per opere metalliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.46011	0.25	€ 1.61503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.13829	0.323
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.677
Totale Parziale (TP)						**€ 6.63029**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12715	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77574	
Prezzo totale						**€ 8.53**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.020.B
Descrizione	Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIStuccatura e rasatura su superfici metalliche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02386 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.80750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47728	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32848	
Prezzo totale						**€ 3.61**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.030.A
Descrizione	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura con smalto oleosintetico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02020 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (73.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.76719	0.0083	€ 0.13087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13087	0.055
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.945
Totale Parziale (TP)						**€ 2.37687**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40407	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27809	
Prezzo totale						**€ 3.06**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.030.B
Descrizione	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura con smalto oleosintetico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02561 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (72.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.76719	0.013	€ 0.20497	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.20497	0.068
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.932
Totale Parziale (TP)						**€ 3.01247**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51212	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35246	
Prezzo totale						**€ 3.88**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.030.C
Descrizione	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura con smalto oleosintetico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02735 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (67.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.76719	0.026	€ 0.40995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.40995	0.127
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.873
Totale Parziale (TP)						**€ 3.21745**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54697	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37644	
Prezzo totale						**€ 4.14**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.030.D
Descrizione	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura con smalto oleosintetico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04341 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (68.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.76719	0.039	€ 0.61492	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.61492	0.12
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.88
Totale Parziale (TP)						**€ 5.10692**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.86818	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59751	
Prezzo totale						**€ 6.57**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.040.A
Descrizione	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura con smalto oleosintetico opaco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08402 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.57600 (67.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.76719	0.083	€ 1.30868	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.30868	0.132
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 8.57600	0.868
Totale Parziale (TP)						**€ 9.88468**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.68040	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15651	
Prezzo totale						**€ 12.72**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.040.B
Descrizione	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura con smalto oleosintetico opaco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08118 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.26900 (67.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto oleosintetico brillante	Prodotti da costruzione	kg	€ 15.44400	0.083	€ 1.28185	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.28185	0.134
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 8.26900	0.866
Totale Parziale (TP)						**€ 9.55085**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62364	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11745	
Prezzo totale						**€ 12.29**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.050.A
Descrizione	Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura di radiatori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07914 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (37.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.1	€ 0.66885	
2	Smalto sintetico per ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 20.75009	0.2	€ 4.15002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.81887	0.518
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.482
Totale Parziale (TP)						**€ 9.31087**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58285	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08937	
Prezzo totale						**€ 11.98**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.050.B
Descrizione	Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciatura di radiatori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10917 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (33.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.68849	0.15	€ 1.00327	
2	Smalto sintetico per ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 20.75009	0.3	€ 6.22503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.22830	0.563
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	0.437
Totale Parziale (TP)						**€ 12.84330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.18336	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.50267	
Prezzo totale						**€ 16.53**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.060.A
Descrizione	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulituraе spolveratura delle superfici.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10606 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (49.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Antiruggine a base di olio di resine naturali	Prodotti da costruzione	l	€ 15.00000	0.3	€ 4.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.50000	0.361
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.639
Totale Parziale (TP)						**€ 12.47750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12118	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.45987	
Prezzo totale						**€ 16.06**	

Scheda elemento: CAM26_E21.050.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.050.060.B
Descrizione	Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulituraе spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTOREVERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICIVerniciature ecobiocompatibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12518 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (42.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali	Prodotti da costruzione	l	€ 22.50000	0.3	€ 6.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.75000	0.458
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 14.72750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.50368	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72312	
Prezzo totale						**€ 18.95**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.010.A
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03798 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36900 (58.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Carta bianca da fondo	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.92340	1.02	€ 0.94187	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.09885	0.246
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 3.36900	0.754
Totale Parziale (TP)						**€ 4.46785**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75953	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52274	
Prezzo totale						**€ 5.75**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.010.B
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10245 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73800 (43.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Carta parato lavabile	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.05721	1.02	€ 5.15835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.31533	0.441
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 6.73800	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 12.05333**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04907	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41024	
Prezzo totale						**€ 15.51**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.010.C
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14694 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73800 (30.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Carta parato la stampa	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.18818	1.02	€ 10.39194	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.54892	0.61
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 6.73800	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 17.28692**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.93878	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02257	
Prezzo totale						**€ 22.25**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.010.D
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10891 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73800 (40.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Carta parato duplex	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.80137	1.02	€ 5.91740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.07438	0.474
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 6.73800	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 12.81238**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.17810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49905	
Prezzo totale						**€ 16.49**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.010.E
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11638 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73800 (38.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Carta serigrafico espanso	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.66387	1.02	€ 6.79715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.95413	0.508
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 6.73800	0.492
Totale Parziale (TP)						**€ 13.69213**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32766	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60198	
Prezzo totale						**€ 17.62**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.020.A
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16349 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.45725 (26.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Vinilico su cotone	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.37244	1.02	€ 12.61989	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.77687	0.664
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.115	€ 3.05210	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.115	€ 3.40515	
Totale Risorse Umane						€ 6.45725	0.336
Totale Parziale (TP)						**€ 19.23412**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.26980	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.25039	
Prezzo totale						**€ 24.75**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.020.B
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15648 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.45725 (27.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Vinilico su fibre	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.56331	1.02	€ 11.79458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.95156	0.649
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.115	€ 3.05210	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.115	€ 3.40515	
Totale Risorse Umane						€ 6.45725	0.351
Totale Parziale (TP)						**€ 18.40881**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.12950	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.15383	
Prezzo totale						**€ 23.69**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.020.C
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12566 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.45725 (33.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Vinilico su carta	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.00865	1.02	€ 8.16882	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.32580	0.563
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.115	€ 3.05210	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.115	€ 3.40515	
Totale Risorse Umane						€ 6.45725	0.437
Totale Parziale (TP)						**€ 14.78305**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.51312	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72962	
Prezzo totale						**€ 19.03**	

Scheda elemento: CAM26_E21.060.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.060.020.D
Descrizione	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORERIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTIFornitura e posa in opera di parati - Vinilico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39123 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (15.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.04	€ 0.15698	
2	Vinilico su lamina di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.16293	1.02	€ 36.88619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.04317	0.805
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 46.02717**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.82462	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.38518	
Prezzo totale						**€ 59.24**	

Scheda elemento: CAM26_E21.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.070.010.A
Descrizione	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTOFornitura in opera di rivestimento in tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08411 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (27.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.01	€ 0.03924	
2	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.22428	1.02	€ 6.34877	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.38801	0.646
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 9.89501**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.68215	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15772	
Prezzo totale						**€ 12.73**	

Scheda elemento: CAM26_E21.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.070.010.B
Descrizione	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTOFornitura in opera di rivestimento in tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07781 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.01	€ 0.03924	
2	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.49805	1.02	€ 5.60801	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64725	0.617
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 9.15425**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55622	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07105	
Prezzo totale						**€ 11.78**	

Scheda elemento: CAM26_E21.070.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.070.010.C
Descrizione	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTOFornitura in opera di rivestimento in tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08468 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (27.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.01	€ 0.03924	
2	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.29047	1.02	€ 6.41628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.45552	0.648
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.352
Totale Parziale (TP)						**€ 9.96252**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69363	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16562	
Prezzo totale						**€ 12.82**	

Scheda elemento: CAM26_E21.070.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.070.010.D
Descrizione	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTOFornitura in opera di rivestimento in tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10151 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (22.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.01	€ 0.03924	
2	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.23184	1.02	€ 8.39648	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.43572	0.706
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 11.94272**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03026	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.39730	
Prezzo totale						**€ 15.37**	

Scheda elemento: CAM26_E21.070.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.070.010.E
Descrizione	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTOFornitura in opera di rivestimento in tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10222 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (22.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.01	€ 0.03924	
2	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.31341	1.02	€ 8.47968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.51892	0.708
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.292
Totale Parziale (TP)						**€ 12.02592**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04441	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40703	
Prezzo totale						**€ 15.48**	

Scheda elemento: CAM26_E21.070.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E21.070.010.F
Descrizione	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORETESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTOFornitura in opera di rivestimento in tessuto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10272 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (22.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.92445	0.01	€ 0.03924	
2	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.37051	1.02	€ 8.53792	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.57716	0.71
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 12.08416**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05431	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41385	
Prezzo totale						**€ 15.55**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.A
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25296 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (33.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.8	€ 0.79388	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	2.1	€ 8.81101	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	29	€ 0.47908	
5	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.2	€ 0.03736	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.90058	0.568
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.432
Totale Parziale (TP)						**€ 29.75958**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.05913	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.48187	
Prezzo totale						**€ 38.30**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.B
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34458 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (28.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.8	€ 0.79388	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	4.2	€ 17.62202	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	42	€ 0.69384	
5	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.2	€ 0.03736	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.92635	0.64
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 40.53885**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.89160	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.74305	
Prezzo totale						**€ 52.17**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.C
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08105 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (14.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.38940	1.05	€ 7.75887	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.75887	0.814
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 9.53547**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62103	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11565	
Prezzo totale						**€ 12.27**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.D
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26175 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (4.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello lana legno mineralizzata per pareti	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.63562	1.05	€ 29.01740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.01740	0.942
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 30.79400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.23498	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.60290	
Prezzo totale						**€ 39.63**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.E
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29675 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (28.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.8	€ 0.79388	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	29	€ 0.47908	
4	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.2	€ 0.03736	
6	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.64930	2.1	€ 13.96353	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.05310	0.632
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.368
Totale Parziale (TP)						**€ 34.91210**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.93506	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.08472	
Prezzo totale						**€ 44.93**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.F
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43297 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (22.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.8	€ 0.79388	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	42	€ 0.69384	
4	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
6	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.64930	4.2	€ 27.92706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.32480	0.713
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 50.93730**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.65934	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95966	
Prezzo totale						**€ 65.56**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.G
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40452 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (20.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.8	€ 0.79388	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	29	€ 0.47908	
4	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.2	€ 0.03736	
6	Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.68680	2.1	€ 26.64228	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.73185	0.73
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 47.59085**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.09044	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.56813	
Prezzo totale						**€ 61.25**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.H
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64851 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (14.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.8	€ 0.79388	
2	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
3	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	42	€ 0.69384	
4	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
5	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.7	€ 0.13077	
6	Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.68680	4.2	€ 53.28456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.68230	0.808
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 76.29480**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.97012	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.92649	
Prezzo totale						**€ 98.19**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.I
Descrizione	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19000 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (36.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	1.05	€ 4.40551	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	14	€ 0.23128	
5	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.1	€ 0.01868	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.83166	0.529
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.471
Totale Parziale (TP)						**€ 22.35266**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.79995	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.61526	
Prezzo totale						**€ 28.77**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.J
Descrizione	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23876 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (32.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stucco in pasta a rasare bianco	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.99235	0.4	€ 0.39694	
2	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19572	2.1	€ 8.81101	
3	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
4	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.01652	21	€ 0.34692	
5	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
6	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18682	0.35	€ 0.06539	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.39951	0.584
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.416
Totale Parziale (TP)						**€ 28.08951**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.77522	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.28647	
Prezzo totale						**€ 36.15**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.K
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43741 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (19.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.88000	2.1	€ 27.04800	
4	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02415	30	€ 0.72450	
5	Collante poliuretanico per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.28250	0.05	€ 0.66413	
6	Stucco-rasante per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.33450	1.45	€ 3.38503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.60091	0.75
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 51.45991**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.74818	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.02081	
Prezzo totale						**€ 66.23**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.L
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68688 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.88000	4.2	€ 54.09600	
4	Viti speciali per gesso fibra 45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.03220	29	€ 0.93380	
5	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02415	14	€ 0.33810	
6	Collante poliuretanico per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.28250	0.05	€ 0.66413	
7	Stucco-rasante per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.33450	1.45	€ 3.38503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.19631	0.819
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 80.80881**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.73750	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.45463	
Prezzo totale						**€ 104.00**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.M
Descrizione	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28229 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (24.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.88000	1.05	€ 13.52400	
4	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02415	15	€ 0.36225	
5	Collante poliuretanico per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.28250	0.025	€ 0.33206	
6	Stucco-rasante per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.33450	0.725	€ 1.69251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.69007	0.683
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.317
Totale Parziale (TP)						**€ 33.21107**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.64588	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.88570	
Prezzo totale						**€ 42.74**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.N
Descrizione	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40937 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (18.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.88000	2.1	€ 27.04800	
4	Viti speciali per gesso fibra 45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.03220	14	€ 0.45080	
5	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02415	7	€ 0.16905	
6	Collante poliuretanico per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.28250	0.025	€ 0.33206	
7	Stucco-rasante per gesso fibra	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.33450	0.725	€ 1.69251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.47167	0.757
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 48.16167**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.18748	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.63492	

Prezzo totale	**€ 61.98**

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.O
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66027 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (12.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.15000	2.1	€ 50.71500	
4	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16100	30	€ 4.83000	
5	Nastro vinilico moadesivo acustico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32200	0.75	€ 0.24150	
6	Collante poliuretanico per cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.22000	0.7	€ 2.25400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.81975	0.834
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 77.67875**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.20539	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.08841	
Prezzo totale						**€ 99.97**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.P
Descrizione	Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11994 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (8.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.15000	4.2	€ 101.43000	
4	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16100	40	€ 6.44000	
5	Nastro vinilico moadesivo acustico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32200	0.75	€ 0.24150	
6	Collante poliuretanico per cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.22000	0.7	€ 2.25400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.14475	0.889
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 131.75725**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.39873	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.41560	
Prezzo totale						**€ 169.57**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.Q
Descrizione	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39475 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (17.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.15000	1.05	€ 25.35750	
4	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16100	15	€ 2.41500	
5	Nastro vinilico moadesivo acustico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32200	0.75	€ 0.24150	
6	Collante poliuretanico per cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.22000	0.35	€ 1.12700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.92025	0.773
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.227
Totale Parziale (TP)						**€ 46.44125**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.89501	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.43363	
Prezzo totale						**€ 59.77**	

Scheda elemento: CAM26_E22.010.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.010.010.R
Descrizione	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI E PLACCAGGI A SECCOPareti divisorie in lastre di cartongesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62707 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	2.2	€ 4.79701	
2	Tassello tipo Tax	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.99112	2	€ 1.98224	
3	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.15000	2.1	€ 50.71500	
4	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16100	20	€ 3.22000	
5	Nastro vinilico moadesivo acustico	Prodotti da costruzione	m	€ 0.32200	0.75	€ 0.24150	
6	Collante poliuretanico per cemento rinforzato	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.22000	0.35	€ 1.12700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.08275	0.842
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 73.77275**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.54137	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.63141	
Prezzo totale						**€ 94.95**	

Scheda elemento: CAM26_E22.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.020.010.A
Descrizione	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI DIVISORIE ANTINCENDIOParete divisoria antincendio REI 60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65443 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.86310 (16.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.71580	1.1	€ 11.78738	
2	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.91255	2.2	€ 46.00761	
3	Montanti in acciaio zincato da mm 54	Prodotti da costruzione	m	€ 2.19697	0.6	€ 1.31818	
4	Guide a U da 55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.01527	1	€ 2.01527	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.12844	0.794
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 15.86310	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 76.99154**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.08856	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.00801	
Prezzo totale						**€ 99.09**	

Scheda elemento: CAM26_E22.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.020.020.A
Descrizione	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI DIVISORIE ANTINCENDIOParete divisoria antincendio REI 180
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72331 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.86310 (14.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.71580	1.1	€ 11.78738	
2	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.59620	2.2	€ 54.11164	
3	Montanti in acciaio zincato da mm 54	Prodotti da costruzione	m	€ 2.19697	0.6	€ 1.31818	
4	Guide a U da 55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.01527	1	€ 2.01527	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.23247	0.814
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 15.86310	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 85.09557**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.46625	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.95618	
Prezzo totale						**€ 109.52**	

Scheda elemento: CAM26_E22.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.020.030.A
Descrizione	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI DIVISORIE ANTINCENDIOPartizione antincendio REI 60-180
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79963 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.07360 (19.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.32288	1.1	€ 13.55517	
2	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.59620	2.2	€ 54.11164	
3	Montanti in acciaio zincato da mm 54	Prodotti da costruzione	m	€ 2.19697	0.6	€ 1.31818	
4	Guide a U da 55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.01527	1	€ 2.01527	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.00026	0.755
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 23.07360	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 94.07386**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.99256	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.00664	
Prezzo totale						**€ 121.07**	

Scheda elemento: CAM26_E22.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.020.030.B
Descrizione	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI DIVISORIE ANTINCENDIOPartizione antincendio REI 60-180
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00566 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.07360 (15.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.85036	3.3	€ 91.90619	
2	Montanti in acciaio zincato da mm 54	Prodotti da costruzione	m	€ 2.19697	0.6	€ 1.31818	
3	Guide a U da 55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.01527	1	€ 2.01527	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.23964	0.805
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 23.07360	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 118.31324**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.11325	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.84265	
Prezzo totale						**€ 152.27**	

Scheda elemento: CAM26_E22.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E22.020.030.C
Descrizione	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIOPARETI DIVISORIE ANTINCENDIOPartizione antincendio REI 60-180
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27219 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.79465 (12.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 27.85036	4.4	€ 122.54158	
2	Montanti in acciaio zincato da mm 54	Prodotti da costruzione	m	€ 2.19697	0.6	€ 1.31818	
3	Guide a U da 55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.01527	1	€ 2.01527	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.87503	0.841
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.33	€ 9.77130	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.165	€ 5.26515	
Totale Risorse Umane						€ 23.79465	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 149.66968**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.44385	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.51135	
Prezzo totale						**€ 192.62**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.010.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92466 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (8.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 84.40900	1	€ 84.40900	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.09300	0.893
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 108.78300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.49311	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.72761	
Prezzo totale						**€ 140.00**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.010.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94904 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (8.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 87.27800	1	€ 87.27800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.96200	0.895
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 111.65200**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.98084	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.06328	
Prezzo totale						**€ 143.70**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.010.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01193 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (7.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 94.67700	1	€ 94.67700	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.36100	0.902
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 119.05100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.23867	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.92897	
Prezzo totale						**€ 153.22**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.010.D
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09536 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (7.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 104.49200	1	€ 104.49200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.17600	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 128.86600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.90722	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.07732	
Prezzo totale						**€ 165.85**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.020.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63330 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa	Prodotti da costruzione	m	€ 50.13200	1	€ 50.13200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.81600	0.843
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 74.50600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.66602	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.71720	
Prezzo totale						**€ 95.89**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.020.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66667 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (11.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa	Prodotti da costruzione	m	€ 54.05800	1	€ 54.05800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.74200	0.851
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 78.43200**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.33344	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.17654	
Prezzo totale						**€ 100.94**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.020.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71930 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (10.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa	Prodotti da costruzione	m	€ 60.24900	1	€ 60.24900	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.93300	0.862
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 84.62300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38591	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90089	
Prezzo totale						**€ 108.91**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.020.D
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01752 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (9.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile	Prodotti da costruzione	m	€ 92.41200	1	€ 92.41200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.09600	0.878
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 119.70850**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.35045	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.00590	
Prezzo totale						**€ 154.06**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.020.E
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05218 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (9.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile	Prodotti da costruzione	m	€ 96.48900	1	€ 96.48900	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.17300	0.882
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 123.78550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.04354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.48290	
Prezzo totale						**€ 159.31**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.020.F
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10737 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (8.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile	Prodotti da costruzione	m	€ 102.98200	1	€ 102.98200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.66600	0.888
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 130.27850**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.14735	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.24259	
Prezzo totale						**€ 167.67**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.030.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.53779 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (7.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 150.69800	1	€ 150.69800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.38200	0.903
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 180.91700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.75589	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.16729	
Prezzo totale						**€ 232.84**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.030.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.62636 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (7.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 161.11700	1	€ 161.11700	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.80100	0.908
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 191.33600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.52712	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.38631	
Prezzo totale						**€ 246.25**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.030.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.71877 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (6.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 171.98900	1	€ 171.98900	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.67300	0.913
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 202.20800**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.37536	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.65834	
Prezzo totale						**€ 260.24**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.030.D
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.96905 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 201.43400	1	€ 201.43400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.11800	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 231.65300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.38101	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.10340	
Prezzo totale						**€ 298.14**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.040.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60710 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (7.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 158.85200	1	€ 158.85200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.53600	0.907
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 189.07100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.14207	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.12131	
Prezzo totale						**€ 243.33**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.040.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70465 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (6.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 170.32800	1	€ 170.32800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.01200	0.913
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 200.54700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.09299	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.46400	
Prezzo totale						**€ 258.10**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.040.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.87921 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (6.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 190.86400	1	€ 190.86400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.54800	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 221.08300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.58411	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.86671	
Prezzo totale						**€ 284.53**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.050.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88177 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (6.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 191.16600	1	€ 191.16600	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.85000	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 221.38500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.63545	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.90205	
Prezzo totale						**€ 284.92**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.050.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.96648 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (5.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 201.13200	1	€ 201.13200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 213.81600	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 231.35100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.32967	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.06807	
Prezzo totale						**€ 297.75**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.050.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.13976 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (5.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 221.51700	1	€ 221.51700	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.20100	0.93
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 251.73600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.79512	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.45311	
Prezzo totale						**€ 323.98**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.060.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.81566 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (4.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 299.28200	1	€ 299.28200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.96600	0.942
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 331.25450**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.31327	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.75678	
Prezzo totale						**€ 426.32**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.060.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.03771 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 325.40500	1	€ 325.40500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 338.08900	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 357.37750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.75418	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.81317	
Prezzo totale						**€ 459.94**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.060.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12884 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (4.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 336.12600	1	€ 336.12600	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 348.81000	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 368.09850**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.57675	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.06753	
Prezzo totale						**€ 473.74**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.060.D
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.23344 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (3.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 348.43250	1	€ 348.43250	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 361.11650	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 380.40500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.66885	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.50739	
Prezzo totale						**€ 489.58**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.060.E
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.33676 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (3.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 360.58800	1	€ 360.58800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 373.27200	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 392.56050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.73529	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.92958	
Prezzo totale						**€ 505.23**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.060.F
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.43559 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 372.21500	1	€ 372.21500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.89900	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 404.18750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.71188	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.28994	
Prezzo totale						**€ 520.19**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.070.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53485 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (7.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.39400	1	€ 44.39400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.07800	0.907
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 62.92300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.69691	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.36199	
Prezzo totale						**€ 80.98**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.070.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66833 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (5.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.09800	1	€ 60.09800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.78200	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 78.62700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.36659	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.19936	
Prezzo totale						**€ 101.19**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.070.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04870 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 101.92500	1	€ 101.92500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.60900	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 123.37650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.97401	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.43505	
Prezzo totale						**€ 158.79**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.070.D
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12571 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 110.98500	1	€ 110.98500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.66900	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 132.43650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.51421	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.49507	
Prezzo totale						**€ 170.45**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.070.E
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27845 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 128.95400	1	€ 128.95400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.63800	0.942
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 150.40550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.56894	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.59744	
Prezzo totale						**€ 193.57**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.070.F
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39525 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 142.69500	1	€ 142.69500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.37900	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 164.14650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.90491	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.20514	
Prezzo totale						**€ 211.26**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.A
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.97841 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (3.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 208.38000	1	€ 208.38000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.06400	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 232.75400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.56818	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.23222	
Prezzo totale						**€ 299.55**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.B
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.28645 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 244.62000	1	€ 244.62000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 257.30400	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 268.99400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.72898	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.47230	
Prezzo totale						**€ 346.20**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.C
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.74851 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 298.98000	1	€ 298.98000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.66400	0.964
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 323.35400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.97018	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.83242	
Prezzo totale						**€ 416.16**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.D
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.85119 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 311.06000	1	€ 311.06000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 323.74400	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 335.43400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.02378	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.24578	
Prezzo totale						**€ 431.70**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.E
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.05655 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (2.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 335.22000	1	€ 335.22000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 347.90400	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 359.59400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.13098	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.07250	
Prezzo totale						**€ 462.80**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.F
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.04484 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 451.49000	1	€ 451.49000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 464.17400	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 475.86400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 80.89688	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.67609	
Prezzo totale						**€ 612.44**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.G
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.37855 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 490.75000	1	€ 490.75000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 503.43400	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 515.12400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.57108	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.26951	
Prezzo totale						**€ 662.96**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.H
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.90479 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (1.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 552.66000	1	€ 552.66000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 565.34400	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 577.03400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.09578	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.51298	
Prezzo totale						**€ 742.64**	

Scheda elemento: CAM26_E23.010.080.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.010.080.I
Descrizione	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI PER PAVIMENTIGiunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.00860 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (1.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 682.52000	1	€ 682.52000	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 695.20400	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 706.89400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 120.17198	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.70660	
Prezzo totale						**€ 909.77**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.010.A
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.59691 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (4.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 498.90400	1	€ 498.90400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 511.58800	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 540.81300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.93821	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.27512	
Prezzo totale						**€ 696.03**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.010.B
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.84206 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 527.74500	1	€ 527.74500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 540.42900	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 569.65400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.84118	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.64952	
Prezzo totale						**€ 733.14**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.010.C
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.97169 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 542.99600	1	€ 542.99600	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 555.68000	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 584.90500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.43385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.43389	
Prezzo totale						**€ 752.77**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.010.D
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.16293 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 565.49500	1	€ 565.49500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 578.17900	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 607.40400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.25868	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.06627	
Prezzo totale						**€ 781.73**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.010.E
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.32979 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 585.12500	1	€ 585.12500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 597.80900	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 627.03400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.59578	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.36298	
Prezzo totale						**€ 806.99**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.020.A
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.34913 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (4.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 573.04500	1	€ 573.04500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
3	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 594.08577	0.944
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 629.30977**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.98266	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.62924
Prezzo totale						**€ 809.92**

Scheda elemento: CAM26_E23.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.020.B
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.54457 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 602.03700	1	€ 602.03700	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
3	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 623.07777	0.955
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 652.30277**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 110.89147	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.31942	
Prezzo totale						**€ 839.51**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.020.C
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.59720 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 608.22800	1	€ 608.22800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
3	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.26877	0.956
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 658.49377**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.94394	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.04377	
Prezzo totale						**€ 847.48**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.020.D
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.88727 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 642.35400	1	€ 642.35400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
3	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 663.39477	0.958
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 692.61977**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.74536	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 81.03651	
Prezzo totale						**€ 891.40**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.020.E
Descrizione	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.11188 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 668.77900	1	€ 668.77900	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
3	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 689.81977	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 719.04477**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 122.23761	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.12824	
Prezzo totale						**€ 925.41**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.030.A
Descrizione	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66199 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (11.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi bitum.	Prodotti da costruzione	m	€ 157.94600	1	€ 157.94600	
2	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.30277	0.851
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 195.52777**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.23972	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.87675	
Prezzo totale						**€ 251.64**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.030.B
Descrizione	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85451 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (10.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi bitum.	Prodotti da costruzione	m	€ 180.59600	1	€ 180.59600	
2	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.95277	0.866
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 218.17777**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.09022	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.52680	
Prezzo totale						**€ 280.79**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.030.C
Descrizione	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33069 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (8.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi bitum.	Prodotti da costruzione	m	€ 236.61700	1	€ 236.61700	
2	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.97377	0.893
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 274.19877**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.61379	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.08126	
Prezzo totale						**€ 352.89**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.030.D
Descrizione	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.43050 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 260 mm in sistemi bitum.	Prodotti da costruzione	m	€ 483.65300	1	€ 483.65300	
2	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	1	€ 8.35677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 492.00977	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 521.23477**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.60991	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.98447	
Prezzo totale						**€ 670.83**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.040.A
Descrizione	Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53790 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (14.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio	Prodotti da costruzione	m	€ 47.41400	1	€ 47.41400	
2	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	0.5	€ 4.17839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.59239	0.815
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 63.28239**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.75801	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.40404	
Prezzo totale						**€ 81.44**	

Scheda elemento: CAM26_E23.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.020.040.B
Descrizione	Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI IMPERMEABILIGiunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63801 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo	Prodotti da costruzione	m	€ 59.19200	1	€ 59.19200	
2	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35677	0.5	€ 4.17839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.37039	0.844
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 75.06039**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.76027	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.78207	
Prezzo totale						**€ 96.60**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.010.A
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.25402 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (7.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 321.17700	1	€ 321.17700	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 347.60200	0.908
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 382.82600**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 65.08042	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.79064	
Prezzo totale						**€ 492.70**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.010.B
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.82646 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 388.52300	1	€ 388.52300	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 414.94800	0.922
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 450.17200**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.52924	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.67012	
Prezzo totale						**€ 579.37**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.010.C
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.41045 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (5.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 457.22800	1	€ 457.22800	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.65300	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 518.87700**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.20909	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.70861	
Prezzo totale						**€ 667.79**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.010.D
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.99573 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 526.08400	1	€ 526.08400	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 552.50900	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 587.73300**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.91461	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.76476	
Prezzo totale						**€ 756.41**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.010.E
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.62491 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.57700 (4.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 596.75200	1	€ 596.75200	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 623.17700	0.942
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 38.57700	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 661.75400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.49818	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.42522	
Prezzo totale						**€ 851.68**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.010.F
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.20479 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (3.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 668.32600	1	€ 668.32600	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 694.75100	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 729.97500**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.09575	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.40708	
Prezzo totale						**€ 939.48**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.020.A
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.19467 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (4.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 549.48900	1	€ 549.48900	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 575.91400	0.942
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 611.13800**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.89346	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.50315	
Prezzo totale						**€ 786.53**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.020.B
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.50015 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (4.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 585.42700	1	€ 585.42700	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 611.85200	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 647.07600**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 110.00292	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.70789	
Prezzo totale						**€ 832.79**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.020.C
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.14831 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (3.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 661.68200	1	€ 661.68200	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 688.10700	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 723.33100**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 122.96627	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.62973	
Prezzo totale						**€ 930.93**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.020.D
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.74514 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 731.89700	1	€ 731.89700	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 758.32200	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 793.54600**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 134.90282	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.84488	
Prezzo totale						**€ 1021.29**	

Scheda elemento: CAM26_E23.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.030.020.E
Descrizione	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI DI GRANDI DIMENSIONIGiunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.35737 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 803.92400	1	€ 803.92400	
2	Tassello chimico per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77500	7	€ 26.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 830.34900	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 865.57300**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.14741	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.27204	
Prezzo totale						**€ 1113.99**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.010.A
Descrizione	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTIGiunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77302 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (12.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.64650	1	€ 63.64650	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.33050	0.839
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 90.94300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.46031	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.64033	
Prezzo totale						**€ 117.04**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.010.B
Descrizione	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTIGiunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84682 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (11.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.32900	1	€ 72.32900	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.01300	0.853
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 99.62550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.93634	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.65618	
Prezzo totale						**€ 128.22**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.010.C
Descrizione	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTIGiunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92768 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (10.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 81.84200	1	€ 81.84200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.52600	0.866
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 109.13850**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.55355	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.76921	
Prezzo totale						**€ 140.46**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.010.D
Descrizione	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTIGiunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03806 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 94.82800	1	€ 94.82800	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.51200	0.88
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 122.12450**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.76117	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.28857	
Prezzo totale						**€ 157.17**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.010.E
Descrizione	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTIGiunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31273 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (7.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 127.14200	1	€ 127.14200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.82600	0.905
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 154.43850**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.25455	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.06931	
Prezzo totale						**€ 198.76**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.010.F
Descrizione	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTIGiunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.45648 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (6.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 144.05400	1	€ 144.05400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.73800	0.915
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 171.35050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.12959	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.04801	
Prezzo totale						**€ 220.53**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.020.A
Descrizione	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15493 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (24.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.38200	1	€ 12.38200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.38200	0.679
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.321
Totale Parziale (TP)						**€ 18.22700**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09859	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13256	
Prezzo totale						**€ 23.46**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.020.B
Descrizione	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17547 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.79800	1	€ 14.79800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.79800	0.717
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 20.64300**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.50931	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.41523	
Prezzo totale						**€ 26.57**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.020.C
Descrizione	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30344 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (25.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.00900	1	€ 24.00900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.00900	0.673
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 35.69900**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.06883	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.17678	
Prezzo totale						**€ 45.94**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.020.D
Descrizione	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53832 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (14.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 51.64200	1	€ 51.64200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.64200	0.815
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 63.33200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.76644	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.40984	
Prezzo totale						**€ 81.51**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.A
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58875 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (6.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.17200	1	€ 56.17200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.42000	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 69.26500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.77505	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.10401	
Prezzo totale						**€ 89.14**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.B
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65421 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (5.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.87300	1	€ 63.87300	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.12100	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 76.96600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.08422	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.00502	
Prezzo totale						**€ 99.06**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.C
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71967 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (5.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 71.57400	1	€ 71.57400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.82200	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 84.66700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.39339	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90604	
Prezzo totale						**€ 108.97**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.D
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79411 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 80.33200	1	€ 80.33200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.58000	0.937
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 93.42500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.88225	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.93073	
Prezzo totale						**€ 120.24**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.E
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84802 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 86.67400	1	€ 86.67400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.92200	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 99.76700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.96039	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.67274	
Prezzo totale						**€ 128.40**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.F
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90963 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 93.92200	1	€ 93.92200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.17000	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 107.01500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.19255	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.52076	
Prezzo totale						**€ 137.73**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.030.G
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96482 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.41500	1	€ 100.41500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	4	€ 7.24800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.66300	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 113.50800**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.29636	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.28044	
Prezzo totale						**€ 146.08**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.040.A
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84032 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio fissaggio	Prodotti da costruzione	m	€ 80.33200	1	€ 80.33200	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.01600	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 98.86100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.80637	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.56674	
Prezzo totale						**€ 127.23**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.040.B
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90834 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio fissaggio	Prodotti da costruzione	m	€ 88.33500	1	€ 88.33500	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.01900	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 106.86400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.16688	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.50309	
Prezzo totale						**€ 137.53**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.040.C
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95712 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (4.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm doppio fissaggio	Prodotti da costruzione	m	€ 94.07300	1	€ 94.07300	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.75700	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 112.60200**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.14234	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.17443	
Prezzo totale						**€ 144.92**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.040.D
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03926 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio fissaggio	Prodotti da costruzione	m	€ 103.73700	1	€ 103.73700	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.42100	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 122.26600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.78522	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.30512	
Prezzo totale						**€ 157.36**	

Scheda elemento: CAM26_E23.040.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.040.040.E
Descrizione	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIGIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTICoprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08675 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio fissaggio	Prodotti da costruzione	m	€ 109.32400	1	€ 109.32400	
2	Tassello ad espansione per giunti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81200	7	€ 12.68400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.00800	0.954
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 127.85300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.73501	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.95880	
Prezzo totale						**€ 164.55**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.A
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18383 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (10.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.12000	1	€ 18.12000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.70482	0.865
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 21.62732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.67664	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53040	
Prezzo totale						**€ 27.83**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.B
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22234 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (8.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.65000	1	€ 22.65000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.23482	0.888
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 26.15732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.44674	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.06041	
Prezzo totale						**€ 33.66**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.C
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26084 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.18000	1	€ 27.18000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.76482	0.905
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 30.68732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.21684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.59042	
Prezzo totale						**€ 39.49**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.D
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31218 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (6.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.22000	1	€ 33.22000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.80482	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 36.72732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.24364	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.29710	
Prezzo totale						**€ 47.27**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.E
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42770 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (4.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.81000	1	€ 46.81000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.39482	0.942
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 50.31732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.55394	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.88713	
Prezzo totale						**€ 64.76**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.F
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46620 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 51.34000	1	€ 51.34000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.92482	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 54.84732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.32404	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.41714	
Prezzo totale						**€ 70.59**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.G
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49187 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 54.36000	1	€ 54.36000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.94482	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 57.86732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.83744	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.77048	
Prezzo totale						**€ 74.48**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.H
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53038 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (3.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 58.89000	1	€ 58.89000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.47482	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 62.39732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.60754	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30049	
Prezzo totale						**€ 80.31**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.I
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55605 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (3.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.91000	1	€ 61.91000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.49482	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 65.41732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.12094	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.65383	
Prezzo totale						**€ 84.19**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.L
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87692 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 99.66000	1	€ 99.66000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.24482	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 103.16732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.53844	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.07058	
Prezzo totale						**€ 132.78**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.M
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94110 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (2.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 107.21000	1	€ 107.21000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.79482	0.974
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 110.71732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.82194	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.95393	
Prezzo totale						**€ 142.49**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.N
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97960 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 130 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 111.74000	1	€ 111.74000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.32482	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 115.24732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.59204	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.48394	
Prezzo totale						**€ 148.32**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.O
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08228 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 140 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 123.82000	1	€ 123.82000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.40482	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 127.32732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.64564	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.89730	
Prezzo totale						**€ 163.87**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.P
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13362 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 129.86000	1	€ 129.86000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.44482	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 133.36732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.67244	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.60398	
Prezzo totale						**€ 171.64**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.010.Q
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17213 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 134.39000	1	€ 134.39000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.97482	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 137.89732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.44254	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.13399	
Prezzo totale						**€ 177.47**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.A
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23517 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (8.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.16000	1	€ 24.16000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.74482	0.894
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 27.66732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.70344	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.23708	
Prezzo totale						**€ 35.61**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.B
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28651 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (6.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 30.20000	1	€ 30.20000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.78482	0.913
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 33.70732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.73024	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.94376	
Prezzo totale						**€ 43.38**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.C
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31218 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (6.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.22000	1	€ 33.22000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.80482	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 36.72732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.24364	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.29710	
Prezzo totale						**€ 47.27**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.D
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38919 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 42.28000	1	€ 42.28000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.86482	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 45.78732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.78384	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.35712	
Prezzo totale						**€ 58.93**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.E
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56888 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.42000	1	€ 63.42000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.00482	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 66.92732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.37764	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.83050	
Prezzo totale						**€ 86.14**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.F
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60995 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 70 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.25200	1	€ 68.25200	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.83682	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 71.75932**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.19908	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.39584	
Prezzo totale						**€ 92.35**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.G
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65616 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (2.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.68800	1	€ 73.68800	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.27282	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 77.19532**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.12320	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.03185	
Prezzo totale						**€ 99.35**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.H
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74087 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 83.65400	1	€ 83.65400	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.23882	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 87.16132**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.81742	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.19787	
Prezzo totale						**€ 112.18**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.I
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78579 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (2.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 88.93900	1	€ 88.93900	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.52382	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 92.44632**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.71587	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.81622	
Prezzo totale						**€ 118.98**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.L
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88976 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (2.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 101.17000	1	€ 101.17000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.75482	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 104.67732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.79514	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.24725	
Prezzo totale						**€ 134.72**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.M
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27481 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 120 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 146.47000	1	€ 146.47000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.05482	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 149.97732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.49614	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.54735	
Prezzo totale						**€ 193.02**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.N
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30048 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 130 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 149.49000	1	€ 149.49000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.07482	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 152.99732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.00954	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.90069	
Prezzo totale						**€ 196.91**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.O
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41599 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 163.08000	1	€ 163.08000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.66482	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 166.58732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.31984	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.49072	
Prezzo totale						**€ 214.40**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.P
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50584 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 173.65000	1	€ 173.65000	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.23482	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 177.15732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.11674	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.72741	
Prezzo totale						**€ 228.00**	

Scheda elemento: CAM26_E23.050.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_E23.050.020.Q
Descrizione	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTIBARRIERE TAGLIAFUOCOProtezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58798 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (1.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 183.31400	1	€ 183.31400	
2	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	2	€ 0.58482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.89882	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 186.82132**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.75962	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.85809	
Prezzo totale						**€ 240.44**	

Scheda elemento: CAM26_H01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H01.010.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore ≤ 1,5mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICOPavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05206 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.76750 (22.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Pavimento vinilico. Spessore non inferiore a 1,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.25000	1.05	€ 19.16250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.85513	0.714
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 30.62263**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.20585	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.58285	
Prezzo totale						**€ 39.41**	

Scheda elemento: CAM26_H01.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H01.010.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1,5 mm < S ≤ 2,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICOPavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07571 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 1,5 mm < S ≤ 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.50000	1.05	€ 33.07500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.76763	0.803
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 44.53513**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.57097	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.21061	
Prezzo totale						**€ 57.32**	

Scheda elemento: CAM26_H01.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_H01.010.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 2,5 mm < S ≤ 3,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICOPavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08072 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.35200 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 2,5 mm < S ≤ 3,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.75000	1.05	€ 35.43750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.13013	0.803
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 47.48213**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.07196	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.55541	
Prezzo totale						**€ 61.11**	

Scheda elemento: CAM26_H01.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_H01.010.010.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 3,5 mm < S ≤ 4,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICOPavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08831 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.35200 (13.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 3,5 mm < S ≤ 4,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.00000	1.05	€ 39.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.59263	0.82
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 51.94463**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.83059	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.07752	
Prezzo totale						**€ 66.85**	

Scheda elemento: CAM26_H02.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H02.010.010.A
Descrizione	Fornitura e posa di rivestimento murale in meteriale vinilico, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore ≤ 1 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLIRIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICORivestimenti murali in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09277 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.35200 (13.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Rivestimento murale in materiale vinilico. Spessore S ≤ 1 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.50000	1.05	€ 42.52500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.21763	0.829
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 54.56963**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.27684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.38465	
Prezzo totale						**€ 70.23**	

Scheda elemento: CAM26_H02.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H02.010.010.B
Descrizione	Fornitura e posa di rivestimento murale in meteriale vinilico, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1mm < S ≤ 2 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLIRIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICORivestimenti murali in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16238 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.35200 (7.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.18	€ 2.69263	
2	Rivestimento murale in materiale vinilico. Spessore S, 1mm < S ≤ 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 79.50000	1.05	€ 83.47500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.16763	0.902
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 95.51963**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.23834	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.17580	
Prezzo totale						**€ 122.93**	

Scheda elemento: CAM26_H02.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H02.020.010.A
Descrizione	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" ≤ 30 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLIPARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICOParaspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01881 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.92250 (20.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.00016	€ 0.00239	
2	Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A"= 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.75000	1.05	€ 8.13750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.13989	0.736
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 11.06239**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88061	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29430	
Prezzo totale						**€ 14.24**	

Scheda elemento: CAM26_H02.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H02.020.010.B
Descrizione	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" , 30 mm < A ≤ 50 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLIPARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICOParaspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02417 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.92250 (15.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.00045	€ 0.00673	
2	Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" 30 mm < A ≤ 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.75000	1.05	€ 11.28750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.29423	0.794
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 14.21673**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.41684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66336	
Prezzo totale						**€ 18.30**	

Scheda elemento: CAM26_H02.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_H02.020.010.C
Descrizione	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" , 50 mm < A ≤ 75 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLIPARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICOParaspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02624 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.92250 (14.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.00101	€ 0.01511	
2	Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" 50 mm < A ≤ 75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.50000	1	€ 12.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51511	0.811
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 15.43761**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.62439	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.80620	
Prezzo totale						**€ 19.87**	

Scheda elemento: CAM26_H03.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H03.010.010.A
Descrizione	Fornitura e posa di corrimano a sezione circolare costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANICORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSOCorrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08107 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.61250 (23.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano a sezione circolare in alluminio estrutso rivestito in materiale vinilico. Diametro non inferiore a 45 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 31.50000	1.05	€ 33.07500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.07500	0.694
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.306
Totale Parziale (TP)						**€ 47.68750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.10688	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.57944	
Prezzo totale						**€ 61.37**	

Scheda elemento: CAM26_H03.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H03.010.010.B
Descrizione	Fornitura e posa di corrimano a sezione ovoideale costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANICORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSOCorrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08642 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.61250 (22.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano a sezione ovoidale in alluminio estrutso rivestito in materiale vinilico. Diametro non inferiore a 45 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 34.50000	1.05	€ 36.22500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.22500	0.713
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 50.83750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.64238	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.94799	
Prezzo totale						**€ 65.43**	

Scheda elemento: CAM26_H03.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_H03.010.010.C
Descrizione	Fornitura e posa di corrimano/paracolpi a sezione ellittica costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Altezza non inferiore a mm 140.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANICORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSOCorrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08285 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.61250 (23.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano/paracolpi a sezione ellittica in alluminio estrutso rivestito in materiale vinilico. Altezza semiasse magiiore non inferiore a 140 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 32.50000	1.05	€ 34.12500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.12500	0.7
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 48.73750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.28538	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.70229	
Prezzo totale						**€ 62.73**	

Scheda elemento: CAM26_H03.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H03.020.010.A
Descrizione	Fornitura e posa di corrimano a sezione circolare piena in legno di faggio verniciato. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANICORRIMANI IN LEGNOCorrimano in legno con resistenza al fuoco di Classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09709 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.61250 (19.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corrimano a sezione circolare piena in legno di faggio verniciato. Diametro non inferiore a 45mm	Prodotti da costruzione	m	€ 42.50000	1	€ 42.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.50000	0.744
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 57.11250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.70913	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.68216	
Prezzo totale						**€ 73.50**	

Scheda elemento: CAM26_H04.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H04.010.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia non inferiore a 10 cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI PARACOLPI IN MATERIALE VINILICOParacolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02695 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67600 (22.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.0018	€ 0.02693	
2	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiroe a 3 mm. Altezza della fascia 10 cm.	Prodotti da costruzione	m	€ 11.15000	1	€ 11.15000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.17693	0.705
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 15.85293**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.69500	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.85479	
Prezzo totale						**€ 20.40**	

Scheda elemento: CAM26_H04.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H04.010.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 10 cm < A ≤ 15 cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI PARACOLPI IN MATERIALE VINILICOParacolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03035 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67600 (20.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.0018	€ 0.02693	
2	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiroe a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 10 cm < A ≤ 15 cm.	Prodotti da costruzione	m	€ 13.15000	1	€ 13.15000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.17693	0.738
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 17.85293**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.03500	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08879	
Prezzo totale						**€ 22.98**	

Scheda elemento: CAM26_H04.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_H04.010.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 15 cm < A ≤ 20 cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI PARACOLPI IN MATERIALE VINILICOParacolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03528 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67600 (17.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.0018	€ 0.02693	
2	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiroe a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 15 cm < A ≤ 20 cm.	Prodotti da costruzione	m	€ 16.05000	1	€ 16.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.07693	0.775
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 20.75293**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52800	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42809	
Prezzo totale						**€ 26.71**	

Scheda elemento: CAM26_H04.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_H04.010.010.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 20 cm < A ≤ 25cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI PARACOLPI IN MATERIALE VINILICOParacolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03868 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67600 (15.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.0018	€ 0.02693	
2	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiroe a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 20 cm < A ≤ 25 cm.	Prodotti da costruzione	m	€ 18.05000	1	€ 18.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.07693	0.794
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 22.75293**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86800	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66209	
Prezzo totale						**€ 29.28**	

Scheda elemento: CAM26_H04.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_H04.010.010.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 25 cm < A ≤ 30cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI PARACOLPI IN MATERIALE VINILICOParacolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04242 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67600 (14.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 14.95908	0.0018	€ 0.02693	
2	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiroe a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 25 cm < A ≤ 30cm.	Prodotti da costruzione	m	€ 20.25000	1	€ 20.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.27693	0.813
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 24.95293**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.24200	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.91949	
Prezzo totale						**€ 32.11**	

Scheda elemento: CAM26_H05.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.010.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 1 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX LASTRE SCHERMANTI RXLastre schermanti RX in piombo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06780 (0.13%)
m.d'o.	€ 20.45750 (39.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore 1 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.50000	1.05	€ 19.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.42500	0.487
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.513
Totale Parziale (TP)						**€ 39.88250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78003	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66625	
Prezzo totale						**€ 51.33**	

Scheda elemento: CAM26_H05.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.010.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1 mm < S ≤ 2 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX LASTRE SCHERMANTI RXLastre schermanti RX in piombo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10082 (0.13%)
m.d'o.	€ 20.45750 (26.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore S, 1mm < S ≤ 2 mm.	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.00000	1.05	€ 38.85000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.85000	0.655
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.345
Totale Parziale (TP)						**€ 59.30750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.08228	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.93898	
Prezzo totale						**€ 76.33**	

Scheda elemento: CAM26_H05.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.010.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 2 mm < S ≤ 3 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX LASTRE SCHERMANTI RXLastre schermanti RX in piombo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13474 (0.13%)
m.d'o.	€ 20.45750 (20.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore S, 2 mm < S ≤ 3 mm.	Prodotti da costruzione	mq	€ 56.00000	1.05	€ 58.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.80000	0.742
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 79.25750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.47378	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.27313	
Prezzo totale						**€ 102.00**	

Scheda elemento: CAM26_H05.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.020.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di porta a battente ad un' anta ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, le cerniere, le maniglie interne ed esterne, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX PORTE ANTI RXPorte anti RX a tenuta semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41222 (0.13%)
m.d'o.	€ 99.36500 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Porta anti-RX un'anta - apertura a battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 730.00000	1	€ 730.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 730.00000	0.879
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.7	€ 45.11800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.7	€ 54.24700	
Totale Risorse Umane						€ 99.36500	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 830.71932**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 141.22228	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.19416	
Prezzo totale						**€ 1069.14**	

Scheda elemento: CAM26_H05.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.020.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di porta a battente a due ante ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, le cerniere, le maniglie interne ed esterne, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX PORTE ANTI RXPorte anti RX a tenuta semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.45969 (0.13%)
m.d'o.	€ 102.28750 (9.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Porta anti-RX due ante - apertura battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 755.00000	1	€ 755.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 755.00000	0.879
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.75	€ 46.44500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 102.28750	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 858.64182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 145.96911	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.46109	
Prezzo totale						**€ 1105.07**	

Scheda elemento: CAM26_H05.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.020.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad un' anta a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX PORTE ANTI RXPorte anti RX a tenuta semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51434 (0.13%)
m.d'o.	€ 134.43500 (11.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.002
2	Porta anti-RX due ante - apertura battente	Prodotti da costruzione	mq	€ 755.00000	1	€ 755.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 755.00000	0.848
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.3	€ 61.04200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.3	€ 73.39300	
Totale Risorse Umane						€ 134.43500	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 890.78932**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.43418	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.22235	
Prezzo totale						**€ 1146.45**	

Scheda elemento: CAM26_H05.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.020.010.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a due ante, a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX PORTE ANTI RXPorte anti RX a tenuta semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.21631 (0.13%)
m.d'o.	€ 137.35750 (8.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Porta anti-RX un'anta - apertura scorrevole	Prodotti da costruzione	mq	€ 1165.00000	1	€ 1165.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1165.00000	0.894
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.35	€ 62.36900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.35	€ 74.98850	
Totale Risorse Umane						€ 137.35750	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 1303.71182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 221.63101	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 152.53428	
Prezzo totale						**€ 1677.88**	

Scheda elemento: CAM26_H05.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.020.010.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica ad un'anta ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX PORTE ANTI RXPorte anti RX a tenuta semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.38026 (0.13%)
m.d'o.	€ 233.80000 (12.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Porta anti-RX un'anta - apertura scorrevole	Prodotti da costruzione	mq	€ 1165.00000	1	€ 1165.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1165.00000	0.832
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 1400.15432**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 238.02623	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 163.81806	
Prezzo totale						**€ 1802.00**	

Scheda elemento: CAM26_H05.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_H05.020.010.F
Descrizione	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a due ante ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX PORTE ANTI RXPorte anti RX a tenuta semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.73020 (0.13%)
m.d'o.	€ 239.64500 (11.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.02	€ 1.35432	
Totale Attrezzature						€ 1.35432	0.001
2	Porta anti-RX due ante - apertura scorrevole	Prodotti da costruzione	mq	€ 1365.00000	1	€ 1365.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1365.00000	0.85
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4.1	€ 108.81400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.1	€ 130.83100	
Totale Risorse Umane						€ 239.64500	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 1605.99932**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 273.01988	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 187.90192	
Prezzo totale						**€ 2066.92**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.010.A
Descrizione	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOAllaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36185 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.26700 (66.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.87273	0.2	€ 0.17455	
2	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40067	0.8	€ 1.12054	
3	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.88552	1	€ 1.88552	
4	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.48485	0.2	€ 0.09697	
5	Tubo in rame rivestito da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.34680	1.2	€ 1.61616	
6	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.2	€ 1.40929	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.30303	0.148
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
Totale Risorse Umane						€ 36.26700	0.852
Totale Parziale (TP)						**€ 42.57003**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.23691	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.98069	
Prezzo totale						**€ 54.79**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.015.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua calda sfilabile per ambienti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57827 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.12220 (36.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
2	Adattatore per tubi in plastica da 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.40270	2	€ 4.80540	
3	Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.13065	1	€ 6.13065	
4	Piastra doppia per gomito in plastica	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47610	0.5	€ 0.73805	
5	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.91583	0.25	€ 0.22896	
6	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.52207	0.1	€ 18.95221	
7	Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	Prodotti da costruzione	m	€ 2.05827	1.6	€ 3.29323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.91012	0.528
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.62	€ 15.17760	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.62	€ 16.94460	
Totale Risorse Umane						€ 32.12220	0.472
Totale Parziale (TP)						**€ 68.03232**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.56549	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.95978
Prezzo totale						**€ 87.56**

Scheda elemento: CAM26_I01.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.020.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33547 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.64030 (64.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.87273	0.25	€ 0.21818	
2	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40067	0.8	€ 1.12054	
3	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.88552	1	€ 1.88552	
4	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.48485	0.25	€ 0.12121	
5	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
6	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.43300	1.2	€ 1.71960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.82667	0.173
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.63	€ 15.42240	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.63	€ 17.21790	
Totale Risorse Umane						€ 32.64030	0.827
Totale Parziale (TP)						**€ 39.46697**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.70938	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.61764	
Prezzo totale						**€ 50.79**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.025.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38044 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.85750 (67.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
2	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.23906	1.2	€ 1.48687	
3	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.26936	1.25	€ 0.33670	
4	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.38691	0.8	€ 0.30953	
5	Raccordo a sorpasso da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89428	0.4	€ 0.35771	
6	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	Prodotti da costruzione	m	€ 0.98047	1.68	€ 1.64719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.89962	0.132
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.75	€ 18.36000	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.75	€ 20.49750	
Totale Risorse Umane						€ 38.85750	0.868
Totale Parziale (TP)						**€ 44.75712**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.60871	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.23658	
Prezzo totale						**€ 57.60**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.030.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua fredda a linea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37030 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.26700 (64.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.87273	0.25	€ 0.21818	
2	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40067	0.8	€ 1.12054	
3	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.88552	1.25	€ 2.35690	
4	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.48485	0.25	€ 0.12121	
5	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
6	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.43300	1.2	€ 1.71960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.29805	0.168
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
Totale Risorse Umane						€ 36.26700	0.832
Totale Parziale (TP)						**€ 43.56505**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.40606	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.09711	
Prezzo totale						**€ 56.07**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.035.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34741 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.97175 (66.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
2	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.23906	1.2	€ 1.48687	
3	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.26936	1.25	€ 0.33670	
4	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.38691	0.8	€ 0.30953	
5	Raccordo a sorpasso da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89428	0.4	€ 0.35771	
6	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	Prodotti da costruzione	m	€ 0.98047	1.68	€ 1.64719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.89962	0.144
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.675	€ 16.52400	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.675	€ 18.44775	
Totale Risorse Umane						€ 34.97175	0.856
Totale Parziale (TP)						**€ 40.87137**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.94813	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.78195	
Prezzo totale						**€ 52.60**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.040.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua fredda a collettori per ambienti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53809 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.64030 (40.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.88552	1	€ 1.88552	
2	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.48485	0.25	€ 0.12121	
3	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	1	€ 7.04647	
4	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.43300	1.6	€ 2.29280	
5	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.30370	1	€ 1.30370	
6	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.14833	0.1	€ 18.01483	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.66453	0.484
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.63	€ 15.42240	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.63	€ 17.21790	
Totale Risorse Umane						€ 32.64030	0.516
Totale Parziale (TP)						**€ 63.30483**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.76182	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.40667	

Prezzo totale	**€ 81.47**

Scheda elemento: CAM26_I01.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.045.A
Descrizione	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40580 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.33940 (62.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64849	0.8	€ 1.31879	
2	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65724	0.4	€ 0.26290	
3	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.40136	0.07	€ 0.86810	
4	Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.04916	0.08	€ 0.24393	
5	Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.73872	0.42	€ 1.57026	
6	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40067	0.2	€ 0.28013	
7	Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.50640	0.2	€ 0.10128	
8	Curva in PVC a 87°30' DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.53872	0.2	€ 0.10774	
9	Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.52795	0.2	€ 0.10559	
10	Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.07071	0.2	€ 0.61414	
11	Giunto di dilatazione in PVC DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.22357	0.2	€ 0.84471	
12	Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.48822	0.2	€ 1.49764	
13	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.52795	0.8	€ 0.42236	
14	Tubazione in PVC serie 301 DN 110	Prodotti da	m	€ 4.84849	0.24	€ 1.16364	

		costruzione					
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.40121	0.197
15	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.74	€ 18.11520	
16	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.74	€ 20.22420	
Totale Risorse Umane						€ 38.33940	0.803
Totale Parziale (TP)						**€ 47.74061**	
17	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.11590	
18	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.58565	
Prezzo totale						**€ 61.44**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.050.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33024 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.38125 (64.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.87273	0.25	€ 0.21818	
2	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40067	0.75	€ 1.05050	
3	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.88552	1	€ 1.88552	
4	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.48485	0.25	€ 0.12121	
5	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
6	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.43300	1	€ 1.43300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.47003	0.167
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.625	€ 15.30000	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.625	€ 17.08125	
Totale Risorse Umane						€ 32.38125	0.833
Totale Parziale (TP)						**€ 38.85128**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.60472	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.54560	
Prezzo totale						**€ 50.00**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.055.A
Descrizione	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39216 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.26700 (61.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64849	0.8	€ 1.31879	
2	Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.48822	0.2	€ 1.49764	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.81643	0.061
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
Totale Risorse Umane						€ 17.13600	0.371
4	Manicotto con battente in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.10977	0.3	€ 0.33293	
5	Curva in PVC A 87°30' ad innesto e o-ring a 87°30' DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.88350	0.4	€ 0.35340	
6	Tubo in PVC di colore grigio ad innesto e o-ring da m 2 DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.56431	0.63	€ 1.61552	
7	Tubazione in PVC serie 301 DN 110	Prodotti da costruzione	m	€ 4.84849	0.24	€ 1.16364	
8	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.52795	0.8	€ 0.42236	
9	Giunto di dilatazione in PVC DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.22357	0.2	€ 0.84471	
10	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.40136	0.07	€ 0.86810	
11	Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.07071	0.2	€ 0.61414	
12	Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.52795	0.2	€ 0.10559	

13	Curva in PVC a 87°30' DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.53872	0.2	€ 0.10774	
14	Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.50640	0.2	€ 0.10128	
15	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40067	0.2	€ 0.28013	
16	Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.04916	0.08	€ 0.24393	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.05347	0.153
17	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
Totale Risorse Umane						€ 19.13100	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 46.13690**	
18	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.84327	
19	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.39802	
Prezzo totale						**€ 59.38**	

Scheda elemento: CAM26_I01.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.060.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua calda a collettori per ambienti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50815 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.11722 (37.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.88552	1	€ 1.88552	
2	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.48485	0.25	€ 0.12121	
3	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	1	€ 7.04647	
4	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.43300	1.6	€ 2.29280	
5	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.30370	1	€ 1.30370	
6	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.14833	0.1	€ 18.01483	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.66453	0.513
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.562	€ 13.75776	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.562	€ 15.35946	
Totale Risorse Umane						€ 29.11722	0.487
Totale Parziale (TP)						**€ 59.78175**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.16290	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.99447	

Prezzo totale	**€ 76.94**

Scheda elemento: CAM26_I01.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.070.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47820 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.08600 (42.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	4.6	€ 18.32622	
Totale Attrezzature						€ 18.32622	0.326
2	Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.00068	0.2	€ 2.20014	
3	Tubo di polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	Prodotti da costruzione	m	€ 0.79731	1.2	€ 0.95677	
4	Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35556	0.2	€ 0.07111	
5	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.37710	0.8	€ 0.30168	
6	Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.59664	1	€ 2.59664	
7	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.28013	0.8	€ 0.22410	
8	Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.23906	0.4	€ 0.49562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.84606	0.122
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
Totale Risorse Umane						€ 31.08600	0.553
Totale Parziale (TP)						**€ 56.25828**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.56391	

12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.58222
Prezzo totale						**€ 72.40**

Scheda elemento: CAM26_I01.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.080.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua calda a linea per ambienti civili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41486 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.90500 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	4	€ 15.93584	
Totale Attrezzature						€ 15.93584	0.327
2	Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.00068	0.25	€ 2.75017	
3	Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35556	0.25	€ 0.08889	
4	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.37710	0.75	€ 0.28283	
5	Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.59664	1	€ 2.59664	
6	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.28013	0.5	€ 0.14007	
7	Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.23906	0.25	€ 0.30977	
8	Tubo di propilene di dimensioni mm 20x3,4	Prodotti da costruzione	m	€ 0.79731	1	€ 0.79731	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.96568	0.143
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
Totale Risorse Umane						€ 25.90500	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 48.80652**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.29711	

12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.71036
Prezzo totale						**€ 62.81**

Scheda elemento: CAM26_I01.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.010.090.A
Descrizione	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARIIMPIANTI DI CARICO E SCARICOImpianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61351 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.26700 (39.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04647	0.25	€ 1.76162	
2	Adattatore per tubi in plastica da 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.40270	2	€ 4.80540	
3	Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.13065	1	€ 6.13065	
4	Piastra doppia per gomito in plastica	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47610	0.5	€ 0.73805	
5	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.91583	0.25	€ 0.22896	
6	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.52207	0.1	€ 18.95221	
7	Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	Prodotti da costruzione	m	€ 2.05827	1.6	€ 3.29323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.91012	0.498
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
Totale Risorse Umane						€ 36.26700	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 72.17712**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.27011	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.44472
Prezzo totale						**€ 92.89**

Scheda elemento: CAM26_I01.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.010.A
Descrizione	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIVaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81494 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.29190 (18.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vaso scarico a parete in vitreous-china	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.68354	1	€ 71.68354	
2	Cassetta 10 l da incasso completa di accessori e rete porta intonaco	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.82982	1	€ 80.82982	
3	Sedile in plastica	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.71725	1	€ 9.71725	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.23061	0.76
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.99	€ 24.23520	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.99	€ 27.05670	
Totale Risorse Umane						€ 51.29190	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 213.52251**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.29883	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.98213	
Prezzo totale						**€ 274.80**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.A
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33319 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (22.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piatto doccia da cm 70x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.89767	1	€ 76.89767	
2	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.35510	1	€ 34.35510	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.25277	0.709
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 156.84557**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.66375	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.35093	
Prezzo totale						**€ 201.86**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.B
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99030 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (15.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piatto doccia da cm 70x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.89767	1	€ 76.89767	
2	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.66215	1	€ 111.66215	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.55982	0.805
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 234.15262**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.80595	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.39586	
Prezzo totale						**€ 301.35**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.C
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.74429 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (10.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piatto doccia da cm 70x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.89767	1	€ 76.89767	
2	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.36703	1	€ 200.36703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 277.26470	0.859
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 322.85750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.88578	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.77433	
Prezzo totale						**€ 415.52**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.D
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56880 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (19.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.35510	1	€ 34.35510	
2	Piatto doccia da cm 75x75	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.61660	1	€ 104.61660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.97170	0.753
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 184.56450**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.37597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.59405	
Prezzo totale						**€ 237.53**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.E
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22591 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (13.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.66215	1	€ 111.66215	
2	Piatto doccia da cm 75x75	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.61660	1	€ 104.61660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.27875	0.826
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 261.87155**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.51816	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.63897	
Prezzo totale						**€ 337.03**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.F
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.97990 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (10.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.36703	1	€ 200.36703	
2	Piatto doccia da cm 75x75	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.61660	1	€ 104.61660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 304.98363	0.87
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 350.57643**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.59799	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.01744	
Prezzo totale						**€ 451.19**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.G
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74031 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (17.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.35510	1	€ 34.35510	
2	Piatto doccia da cm 80x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.79443	1	€ 124.79443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.14953	0.777
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 204.74233**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.80620	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.95485	
Prezzo totale						**€ 263.50**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.H
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39742 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (12.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.66215	1	€ 111.66215	
2	Piatto doccia da cm 80x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.79443	1	€ 124.79443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 236.45658	0.838
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 282.04938**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.94839	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.99978	
Prezzo totale						**€ 363.00**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.015.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.015.I
Descrizione	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIPiatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.15141 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59280 (9.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.36703	1	€ 200.36703	
2	Piatto doccia da cm 80x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.79443	1	€ 124.79443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 325.16146	0.877
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
Totale Risorse Umane						€ 45.59280	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 370.75426**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.02822	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.37825	
Prezzo totale						**€ 477.16**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.020.A
Descrizione	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIVaso in vitreous-china con cassetta a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77939 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.73262 (17.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vaso scarico a parete in vitreous-china	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.68354	1	€ 71.68354	
2	Sedile in plastica	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.71725	1	€ 9.71725	
3	Cassetta a zaino	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.52593	1	€ 56.52593	
4	Gruppo scarico per cassetta WC completo	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.68094	1	€ 24.68094	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.60766	0.777
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.902	€ 22.08096	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.902	€ 24.65166	
Totale Risorse Umane						€ 46.73262	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 209.34028**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.58785	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.49281	
Prezzo totale						**€ 269.42**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.025.A
Descrizione	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.16910 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (19.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lavello in vitreous-china a canale da cm 120x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.34212	1	€ 164.34212	
2	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.30720	1	€ 117.30720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.64932	0.755
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 372.83492**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.38194	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.62169	
Prezzo totale						**€ 479.84**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.025.B
Descrizione	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.86169 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (21.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.30720	1	€ 117.30720	
2	Lavello in vitreous-china a canale da cm 90x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.17715	1	€ 128.17715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.48435	0.729
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 336.66995**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.23389	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.39038	
Prezzo totale						**€ 433.29**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.025.C
Descrizione	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.90052 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (20.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.30720	1	€ 117.30720	
2	Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.74491	1	€ 132.74491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 250.05211	0.733
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 341.23771**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.01041	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.92481	
Prezzo totale						**€ 439.17**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.025.D
Descrizione	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09319 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (19.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.74491	1	€ 132.74491	
2	Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.97359	1	€ 139.97359	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.71850	0.749
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 363.90410**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.86370	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.57678	
Prezzo totale						**€ 468.34**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.025.E
Descrizione	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.83596 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (21.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.30720	1	€ 117.30720	
2	Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.14994	1	€ 125.14994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 242.45714	0.727
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 333.64274**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.71927	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.03620	
Prezzo totale						**€ 429.40**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.025.F
Descrizione	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.02863 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (19.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.97359	1	€ 139.97359	
2	Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.14994	1	€ 125.14994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.12353	0.744
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 356.30913**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.57255	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.68817	
Prezzo totale						**€ 458.57**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.030.A
Descrizione	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIVaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01381 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.73262 (15.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sedile in plastica	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.71725	1	€ 9.71725	
2	Vaso a cacciata per cassetta appoggiata	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.56106	1	€ 86.56106	
3	Cassetta appoggiata con coperchio e batteria	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.90824	1	€ 93.90824	
Totale Prodotti da costruzione						€ 190.18655	0.803
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.902	€ 22.08096	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.902	€ 24.65166	
Totale Risorse Umane						€ 46.73262	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 236.91917**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.27626	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.71954	
Prezzo totale						**€ 304.91**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.035.A
Descrizione	Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavatoio in extra clay da 76x52,5 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.10427 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (19.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.30720	1	€ 117.30720	
2	Lavatoio in vitreous-china da cm 76x52,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.71483	1	€ 156.71483	
Totale Prodotti da costruzione						€ 274.02203	0.75
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 365.20763**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.08530	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.72929	
Prezzo totale						**€ 470.02**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.035.B
Descrizione	Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavatoio in extra clay da 76x52,5 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.77324 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.18560 (21.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.30720	1	€ 117.30720	
2	Lavatoio in vitreous-china da cm 60x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.77044	1	€ 117.77044	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.07764	0.721
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.76	€ 43.08480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.76	€ 48.10080	
Totale Risorse Umane						€ 91.18560	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 326.26324**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.46475	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.17280	
Prezzo totale						**€ 419.90**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.040.A
Descrizione	Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIVaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82044 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.29190 (18.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta a zaino	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.52593	1	€ 56.52593	
2	Gruppo scarico per cassetta WC completo	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.68094	1	€ 24.68094	
3	Vaso in vetrochina con pedana (turca), da cm 60x50	Prodotti da costruzione	kg	€ 81.67011	1	€ 81.67011	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.87698	0.761
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.99	€ 24.23520	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.99	€ 27.05670	
Totale Risorse Umane						€ 51.29190	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 214.16888**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.40871	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.05776	
Prezzo totale						**€ 275.64**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.045.A
Descrizione	Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIOrinatoio a becco sospeso con griglia grondante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35956 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (27.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.43709	1	€ 66.43709	
2	Apparecchiatura per orinatoio a becco	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.52047	1	€ 36.52047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.95756	0.644
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 159.94856**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.19126	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.71398	
Prezzo totale						**€ 205.85**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.045.B
Descrizione	Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIOrinatoio a becco sospeso con griglia grondante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06191 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (21.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Orinatoio a parete	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.77646	1	€ 143.77646	
2	Apparecchiatura per orinatoio a parete	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.41218	1	€ 30.41218	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.18864	0.718
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 242.57784**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.23823	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.38161	
Prezzo totale						**€ 312.20**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.050.A
Descrizione	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a incasso in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.31190 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.69010 (17.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.76267	1	€ 130.76267	
2	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.53517	1	€ 78.53517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.29784	0.77
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.21	€ 29.62080	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.21	€ 33.06930	
Totale Risorse Umane						€ 62.69010	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 271.98794**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.23795	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.82259	
Prezzo totale						**€ 350.05**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.050.B
Descrizione	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a incasso in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.16859 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.69010 (19.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.76267	1	€ 130.76267	
2	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.67543	1	€ 61.67543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.43810	0.754
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.21	€ 29.62080	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.21	€ 33.06930	
Totale Risorse Umane						€ 62.69010	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 255.12820**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.37179	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.85000	
Prezzo totale						**€ 328.35**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.055.A
Descrizione	Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIRaccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41043 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.49550 (45.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.60952	1	€ 9.60952	
2	Sifone a parete per lavatrice con coperchio cromato	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.18049	1	€ 10.18049	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.79001	0.41
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.55	€ 13.46400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.55	€ 15.03150	
Totale Risorse Umane						€ 28.49550	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 48.28551**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.20854	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.64941	
Prezzo totale						**€ 62.14**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.060.A
Descrizione	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98966 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (18.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.53517	1	€ 78.53517	
2	Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.90431	1	€ 51.90431	
3	Colonna per lavabo da 65x48 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.64709	1	€ 46.64709	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.08657	0.757
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 234.07757**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.79319	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.38708	
Prezzo totale						**€ 301.26**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.060.B
Descrizione	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84635 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (20.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.67543	1	€ 61.67543	
2	Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.90431	1	€ 51.90431	
3	Colonna per lavabo da 65x48 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.64709	1	€ 46.64709	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.22683	0.738
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 217.21783**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.92703	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.41449	
Prezzo totale						**€ 279.56**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.060.C
Descrizione	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.65799 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (22.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.67543	1	€ 61.67543	
2	Lavabo in vitreous-china da cm 55x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.79602	1	€ 45.79602	
3	Colonna per lavabo da 55x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.59532	1	€ 30.59532	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.06677	0.708
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.292
Totale Parziale (TP)						**€ 195.05777**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.15982	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.82176	
Prezzo totale						**€ 251.04**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.070.A
Descrizione	Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a semincasso in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.62122 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.69010 (15.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.53517	1	€ 78.53517	
2	Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.15387	1	€ 167.15387	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.68904	0.797
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.21	€ 29.62080	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.21	€ 33.06930	
Totale Risorse Umane						€ 62.69010	0.203
Totale Parziale (TP)						**€ 308.37914**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.42445	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.08036	
Prezzo totale						**€ 396.88**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.070.B
Descrizione	Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARILavabo a semincasso in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.47792 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.69010 (16.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.67543	1	€ 61.67543	
2	Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.15387	1	€ 167.15387	
Totale Prodotti da costruzione						€ 228.82930	0.785
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.21	€ 29.62080	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.21	€ 33.06930	
Totale Risorse Umane						€ 62.69010	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 291.51940**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.55830	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.10777	
Prezzo totale						**€ 375.19**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.080.A
Descrizione	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIBidet in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.62420 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (23.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bidet monoforo, 61x52 cm, in vitreous-china	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.53349	1	€ 60.53349	
2	Apparecchiatura per bidet con monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.55804	1	€ 73.55804	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.09153	0.702
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 191.08253**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.48403	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.35666	
Prezzo totale						**€ 245.92**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.080.B
Descrizione	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIBidet in vitreous-china
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51624 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (24.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bidet a tre fori in vitreous-china	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.74119	1	€ 73.74119	
2	Apparecchiatura per bidet a tre fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.64898	1	€ 47.64898	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.39017	0.681
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 178.38117**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.32480	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.87060	
Prezzo totale						**€ 229.58**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.090.A
Descrizione	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIVasca in acciaio smaltato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.48975 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (18.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33489	25	€ 8.37225	
2	Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.82997	1	€ 120.82997	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 127.41032	0.04	€ 5.09641	
4	Apparecchiatura per vasca con gruppo esterno	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.22388	1	€ 90.22388	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.52251	0.767
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 292.91171**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.79499	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.27067	
Prezzo totale						**€ 376.98**	

Scheda elemento: CAM26_I01.020.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.020.090.B
Descrizione	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARIVasca in acciaio smaltato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.63938 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (17.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33489	25	€ 8.37225	
2	Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.82997	1	€ 120.82997	
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 127.41032	0.04	€ 5.09641	
4	Apparecchiatura per vasca con gruppo monocomando	Prodotti da costruzione	cad	€ 107.82696	1	€ 107.82696	
Totale Prodotti da costruzione						€ 242.12559	0.78
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 310.51479**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.78751	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.33023	
Prezzo totale						**€ 399.63**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.010.A
Descrizione	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIVaso igienico - bidet per disabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.14334 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (6.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vaso bidet altezza da terra 49 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 253.39173	1	€ 253.39173	
2	Schienale ergonomico in ABS con comandi facilitati laterali DX e SX	Prodotti da costruzione	cad	€ 326.01253	1	€ 326.01253	
3	Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.44005	1	€ 136.44005	
4	Sedile ergonomico con apertura anteriore a coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.15965	1	€ 56.15965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 772.00396	0.919
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 840.39316**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.86684	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.32600	
Prezzo totale						**€ 1081.59**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.020.A
Descrizione	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILILavabo a mensola per persone disabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.93673 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (11.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.44005	1	€ 136.44005	
2	Lavabo sospeso reclinabile con manopole di comando abbassamento cm 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 241.26134	1	€ 241.26134	
3	Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.05366	1	€ 17.05366	
Totale Prodotti da costruzione						€ 394.75505	0.852
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 463.14425**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.73452	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.18788	
Prezzo totale						**€ 596.07**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.030.A
Descrizione	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIPiatto doccia per persone disabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.91777 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (11.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.44005	1	€ 136.44005	
2	Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 90x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.92533	1	€ 199.92533	
3	Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.15965	1	€ 56.15965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 392.52503	0.852
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 460.91423**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.35542	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.92697	
Prezzo totale						**€ 593.20**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.030.B
Descrizione	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIPiatto doccia per persone disabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.23977 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.38920 (6.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.44005	1	€ 136.44005	
2	Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.15965	1	€ 56.15965	
3	Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 110x110	Prodotti da costruzione	cad	€ 264.16473	1	€ 264.16473	
4	Box doccia senza guide a pavimento da 110x110 cm, h=80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 326.58350	1	€ 326.58350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 783.34793	0.92
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.32	€ 32.31360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.32	€ 36.07560	
Totale Risorse Umane						€ 68.38920	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 851.73713**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 144.79531	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 99.65324	
Prezzo totale						**€ 1096.19**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.040.A
Descrizione	Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disifenzione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIVasca rialzabile per persone disabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 65.48964 (0.66%)
m.d'o.	€ 227.96400 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vasca ad elevazione elettrica a basso voltaggio	Prodotti da costruzione	cad	€ 7476.69901	1	€ 7476.69901	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7476.69901	0.97
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4.4	€ 107.71200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4.4	€ 120.25200	
Totale Risorse Umane						€ 227.96400	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 7704.66301**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1309.79271	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 901.44557	
Prezzo totale						**€ 9915.90**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.050.A
Descrizione	Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresinamisure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIBox Doccia per persone disabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.87047 (0.66%)
m.d'o.	€ 227.96400 (3.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Box doccia con sedile con impianto WC con sciacquone a passo rapido	Prodotti da costruzione	cad	€ 5168.56221	1	€ 5168.56221	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5168.56221	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4.4	€ 107.71200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4.4	€ 120.25200	
Totale Risorse Umane						€ 227.96400	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 5396.52621**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 917.40946	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 631.39357	
Prezzo totale						**€ 6945.33**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.060.A
Descrizione	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIArredo completo per bagno disabili con lavabo fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.73031 (0.66%)
m.d'o.	€ 569.91000 (21.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.05366	1	€ 17.05366	
2	Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	Prodotti da costruzione	cad	€ 602.05988	1	€ 602.05988	
3	Lavabo sospeso fisso	Prodotti da costruzione	cad	€ 241.26134	1	€ 241.26134	
4	Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.43438	1	€ 133.43438	
5	Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.38379	2	€ 144.76758	
6	Corrimano orizzontale da 110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.71683	1	€ 43.71683	
7	Corrimano ad angolo da 100x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.83549	1	€ 83.83549	
8	Porta carta	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.66394	1	€ 15.66394	
9	Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.04410	1	€ 126.04410	
10	Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	Prodotti da	cad	€	1	€ 108.17169	

		costruzione		108.17169			
Totale Prodotti da costruzione						€ 1516.00889	0.727
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	11	€ 269.28000	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	11	€ 300.63000	
Totale Risorse Umane						€ 569.91000	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 2085.91889**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 354.60621	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 244.05251	
Prezzo totale						**€ 2684.58**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.070.A
Descrizione	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIArredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.93176 (0.66%)
m.d'o.	€ 569.91000 (18.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.05366	1	€ 17.05366	
2	Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	Prodotti da costruzione	cad	€ 602.05988	1	€ 602.05988	
3	Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.43438	1	€ 133.43438	
4	Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.38379	2	€ 144.76758	
5	Corrimano orizzontale da 110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.71683	1	€ 43.71683	
6	Corrimano ad angolo da 100x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.83549	1	€ 83.83549	
7	Porta carta	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.66394	1	€ 15.66394	
8	Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.04410	1	€ 126.04410	
9	Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.17169	1	€ 108.17169	
10	Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 379.17728	1	€ 379.17728	
11	Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.0777	1	€ 121.07775	

				5			
Totale Prodotti da costruzione						€ 1775.00258	0.757
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	11	€ 269.28000	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	11	€ 300.63000	
Totale Risorse Umane						€ 569.91000	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 2344.91258**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 398.63514	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 274.35477	
Prezzo totale						**€ 3017.90**	

Scheda elemento: CAM26_I01.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I01.030.080.A
Descrizione	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARISANITARI PER DISABILIArredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.44375 (0.66%)
m.d'o.	€ 683.89200 (20.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.44005	1	€ 136.44005	
2	Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.17169	1	€ 108.17169	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.61174	0.093
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	13.2	€ 323.13600	
Totale Risorse Umane						€ 323.13600	0.122
4	Corrimano orizzontale da 45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.50214	1	€ 32.50214	
5	Corrimano orizzontale da 130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.75293	1	€ 45.75293	
6	Barra di sostegno per lavabo da 60 cm con rinforzo DX o SX	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.91110	1	€ 66.91110	
7	Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.07775	1	€ 121.07775	
8	Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 379.17728	1	€ 379.17728	

9	Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.04410	1	€ 126.04410	
10	Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.05366	1	€ 17.05366	
11	Porta carta	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.66394	1	€ 15.66394	
12	Corrimano orizzontale da 110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.71683	1	€ 43.71683	
13	Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.38379	1	€ 72.38379	
14	Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.43438	1	€ 133.43438	
15	Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	Prodotti da costruzione	cad	€ 602.05988	1	€ 602.05988	
16	Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.15965	1	€ 56.15965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1711.93743	0.648
17	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	13.2	€ 360.75600	
Totale Risorse Umane						€ 360.75600	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 2640.44117**	
18	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 448.87500	
19	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 308.93162	
Prezzo totale						**€ 3398.25**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.A
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07005 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (53.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.47102	1	€ 2.47102	
3	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.54218	0.308
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.692
Totale Parziale (TP)						**€ 8.24128**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40102	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96423	
Prezzo totale						**€ 10.61**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.B
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08346 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (56.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.67047	1	€ 2.67047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74163	0.279
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.721
Totale Parziale (TP)						**€ 9.81848**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66914	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14876	
Prezzo totale						**€ 12.64**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.C
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11758 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (55.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.86720	1	€ 3.86720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.93836	0.285
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.715
Totale Parziale (TP)						**€ 13.83341**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.35168	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61851	
Prezzo totale						**€ 17.80**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.D
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16757 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (55.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.55148	1	€ 5.55148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.62264	0.285
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.715
Totale Parziale (TP)						**€ 19.71364**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.35132	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.30650	
Prezzo totale						**€ 25.37**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.E
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21025 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (53.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71224	1	€ 7.71224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.79439	0.315
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.685
Totale Parziale (TP)						**€ 24.73494**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20494	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89399	
Prezzo totale						**€ 31.83**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.F
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25980 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (50.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.68189	1	€ 10.68189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.77503	0.353
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.647
Totale Parziale (TP)						**€ 30.56513**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.19607	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.57612	
Prezzo totale						**€ 39.34**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.G
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30912 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (48.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.61830	1	€ 13.61830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.72793	0.377
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.623
Totale Parziale (TP)						**€ 36.36758**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.18249	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.25501	
Prezzo totale						**€ 46.81**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.H
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44550 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (41.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.02317	1	€ 24.02317	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.16742	0.461
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 52.41212**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.91006	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.13222	
Prezzo totale						**€ 67.45**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.I
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56350 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (41.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.71598	1	€ 30.71598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.90940	0.466
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.534
Totale Parziale (TP)						**€ 66.29365**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.26992	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.75636	
Prezzo totale						**€ 85.32**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.010.J
Descrizione	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a clapet
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81576 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (34.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.56459	1	€ 53.56459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.63575	0.559
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 95.97145**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.31515	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.22866	
Prezzo totale						**€ 123.52**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.A
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06939 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (54.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39345	1	€ 2.39345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.46461	0.302
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.698
Totale Parziale (TP)						**€ 8.16371**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38783	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95515	
Prezzo totale						**€ 10.51**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.B
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08346 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (56.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.67047	1	€ 2.67047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74163	0.279
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.721
Totale Parziale (TP)						**€ 9.81848**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66914	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14876	
Prezzo totale						**€ 12.64**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.C
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11617 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (56.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.68991	1	€ 3.68991	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.77206	0.276
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.724
Totale Parziale (TP)						**€ 13.66711**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32341	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59905	
Prezzo totale						**€ 17.59**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.D
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16794 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (55.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.58472	1	€ 5.58472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.66687	0.287
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.713
Totale Parziale (TP)						**€ 19.75787**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.35884	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.31167	
Prezzo totale						**€ 25.43**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.E
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21430 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (52.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.18871	1	€ 8.18871	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.27086	0.328
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.672
Totale Parziale (TP)						**€ 25.21141**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.28594	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.94974	
Prezzo totale						**€ 32.45**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.F
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25971 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (50.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.68189	1	€ 10.68189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.76404	0.352
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.648
Totale Parziale (TP)						**€ 30.55414**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.19420	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.57483	
Prezzo totale						**€ 39.32**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.G
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34094 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (43.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.35253	1	€ 17.35253	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.47123	0.436
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.564
Totale Parziale (TP)						**€ 40.11088**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.81885	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.69297	
Prezzo totale						**€ 51.62**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.H
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49684 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (37.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.06221	1	€ 30.06221	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.20646	0.517
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 58.45116**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.93670	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.83879	
Prezzo totale						**€ 75.23**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.I
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67699 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (34.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.06834	1	€ 44.06834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.26176	0.556
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.444
Totale Parziale (TP)						**€ 79.64601**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.53982	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.31858	
Prezzo totale						**€ 102.50**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.015.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.015.J
Descrizione	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro in bronzo a Y
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01521 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (27.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.78994	1	€ 76.78994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.10042	0.646
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 119.43612**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.30414	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.97403	
Prezzo totale						**€ 153.71**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.A
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06675 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (56.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.08319	1	€ 2.08319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.15435	0.274
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.726
Totale Parziale (TP)						**€ 7.85345**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33509	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91885	
Prezzo totale						**€ 10.11**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.B
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07847 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (59.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.08319	1	€ 2.08319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.15435	0.233
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.767
Totale Parziale (TP)						**€ 9.23120**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56930	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08005	
Prezzo totale						**€ 11.88**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.C
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11061 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (59.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.04722	1	€ 3.04722	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.11838	0.24
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.76
Totale Parziale (TP)						**€ 13.01343**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21228	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52257	
Prezzo totale						**€ 16.75**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.D
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15947 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (58.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.58745	1	€ 4.58745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.66960	0.249
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.751
Totale Parziale (TP)						**€ 18.76060**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.18930	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19499	
Prezzo totale						**€ 24.14**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.E
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20017 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (55.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.52659	1	€ 6.52659	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.60874	0.281
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.719
Totale Parziale (TP)						**€ 23.54929**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00338	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75527	
Prezzo totale						**€ 30.31**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.F
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25188 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (51.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.74002	1	€ 9.74002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.84223	0.332
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.668
Totale Parziale (TP)						**€ 29.63233**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.03750	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.46698	
Prezzo totale						**€ 38.14**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.G
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30176 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (49.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.74292	1	€ 12.74292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.86162	0.362
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.638
Totale Parziale (TP)						**€ 35.50127**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.03522	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15365	
Prezzo totale						**€ 45.69**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.H
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46867 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (39.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.74905	1	€ 26.74905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.89330	0.488
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.512
Totale Parziale (TP)						**€ 55.13800**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.37346	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.45115	
Prezzo totale						**€ 70.96**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.I
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62189 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (37.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.58607	1	€ 37.58607	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.77949	0.516
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.484
Totale Parziale (TP)						**€ 73.16374**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.43784	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.56016	
Prezzo totale						**€ 94.16**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.020.J
Descrizione	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola di ritegno a molla in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91292 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (30.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Valvola di ritegno a molla diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.75620	1	€ 64.75620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.06668	0.606
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 107.40238**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.25840	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.56608	
Prezzo totale						**€ 138.23**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.025.A
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28201 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (46.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.28588	1	€ 13.28588	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.38809	0.404
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 33.17819**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.64029	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.88185	
Prezzo totale						**€ 42.70**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.025.B
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33962 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (44.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.19740	1	€ 17.19740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.31610	0.433
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.567
Totale Parziale (TP)						**€ 39.95575**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.79248	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.67482	
Prezzo totale						**€ 51.42**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.025.C
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60421 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (30.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.69432	1	€ 42.69432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.83857	0.603
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 71.08327**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.08416	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.31674	
Prezzo totale						**€ 91.48**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.025.D
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80518 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (29.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.14931	1	€ 59.14931	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.34273	0.626
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 94.72698**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.10359	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.08306	
Prezzo totale						**€ 121.91**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.A
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09153 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (41.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.99744	1	€ 4.99744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.06860	0.471
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 10.76770**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.83051	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25982	
Prezzo totale						**€ 13.86**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.B
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10908 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (42.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.68445	1	€ 5.68445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.75561	0.449
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.551
Totale Parziale (TP)						**€ 12.83246**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.18152	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.50140	
Prezzo totale						**€ 16.52**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.C
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13953 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (46.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.43794	1	€ 6.43794	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.52009	0.397
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.603
Totale Parziale (TP)						**€ 16.41514**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.79057	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.92057	
Prezzo totale						**€ 21.13**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.D
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18979 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (49.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.15547	1	€ 8.15547	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.23762	0.369
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.631
Totale Parziale (TP)						**€ 22.32862**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.79587	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.61245	
Prezzo totale						**€ 28.74**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.E
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22701 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (49.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.68462	1	€ 9.68462	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.76677	0.366
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.634
Totale Parziale (TP)						**€ 26.70732**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.54024	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12476	
Prezzo totale						**€ 34.37**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.F
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30500 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (42.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.98959	1	€ 15.98959	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.09180	0.448
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.552
Totale Parziale (TP)						**€ 35.88190**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09992	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19818	
Prezzo totale						**€ 46.18**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.G
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41865 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (35.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 2”	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.49419	1	€ 26.49419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.61289	0.54
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.46
Totale Parziale (TP)						**€ 49.25254**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.37293	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.76255	
Prezzo totale						**€ 63.39**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.H
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59253 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (31.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.32030	1	€ 41.32030	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.46455	0.595
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 69.70925**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.85057	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.15598	
Prezzo totale						**€ 89.72**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.I
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75714 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (30.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.49810	1	€ 53.49810	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.69152	0.603
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 89.07577**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.14288	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.42187	
Prezzo totale						**€ 114.64**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.030.J
Descrizione	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata, in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19087 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (23.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Saracinesca filettata in bronzo diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.45564	1	€ 97.45564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.76612	0.698
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 140.10182**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.81731	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.39191	
Prezzo totale						**€ 180.31**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.035.A
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41013 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (31.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.012	€ 0.03298	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.004	€ 0.01813	
3	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.59887	1	€ 12.59887	
4	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.81066	1	€ 15.81066	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.46064	0.59
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 48.25074**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.20263	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.64534	
Prezzo totale						**€ 62.10**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.035.B
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47618 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (31.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.015	€ 0.04122	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.004	€ 0.01813	
3	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.44391	1	€ 16.44391	
4	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.87770	1	€ 16.87770	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.38096	0.596
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.404
Totale Parziale (TP)						**€ 56.02061**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.52350	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.55441	
Prezzo totale						**€ 72.10**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.035.C
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72596 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (25.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.018	€ 0.04946	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.005	€ 0.02266	
3	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.87770	1	€ 16.87770	
4	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.21222	1	€ 40.21222	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.16204	0.669
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.331
Totale Parziale (TP)						**€ 85.40674**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.51915	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.99259	
Prezzo totale						**€ 109.92**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.035.D
Descrizione	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIGiunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96083 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (24.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.022	€ 0.06046	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.52043	1	€ 57.52043	
4	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.03778	1	€ 20.03778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.65493	0.687
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 113.03918**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.21666	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.22558	
Prezzo totale						**€ 145.48**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.A
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10820 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (34.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.95874	1	€ 6.95874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.02990	0.552
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 12.72900**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.16393	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.48929	
Prezzo totale						**€ 16.38**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.B
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12424 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (37.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.46846	1	€ 7.46846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.53962	0.516
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.484
Totale Parziale (TP)						**€ 14.61647**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.48480	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.71013	
Prezzo totale						**€ 18.81**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.C
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16562 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (39.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.50733	1	€ 9.50733	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.58948	0.492
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.508
Totale Parziale (TP)						**€ 19.48453**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.31237	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.27969	
Prezzo totale						**€ 25.08**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.D
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22822 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (40.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.67644	1	€ 12.67644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.75859	0.475
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.525
Totale Parziale (TP)						**€ 26.84959**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.56443	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.14140	
Prezzo totale						**€ 34.56**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.E
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27778 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (40.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.65717	1	€ 15.65717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.73932	0.482
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.518
Totale Parziale (TP)						**€ 32.67987**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.55558	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.82355	
Prezzo totale						**€ 42.06**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.F
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34295 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (38.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.45516	1	€ 20.45516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.55737	0.51
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.49
Totale Parziale (TP)						**€ 40.34747**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.85907	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72065	
Prezzo totale						**€ 51.93**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.G
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48194 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (31.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.94049	1	€ 33.94049	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.05919	0.601
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 56.69884**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.63880	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.63376	
Prezzo totale						**€ 72.97**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.H
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66712 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (27.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.09630	1	€ 50.09630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.24055	0.64
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 78.48525**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.34249	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.18277	
Prezzo totale						**€ 101.01**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.I
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95522 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (24.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.80102	1	€ 76.80102	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.99444	0.685
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 112.37869**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.10438	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.14831	
Prezzo totale						**€ 144.63**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.040.J
Descrizione	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca inclinata filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42954 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (19.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.53438	1	€ 125.53438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.84486	0.748
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 168.18056**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.59070	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.67713	
Prezzo totale						**€ 216.45**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.A
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08979 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (41.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86447	1	€ 4.86447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.86447	0.46
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 10.56357**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79581	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23594	
Prezzo totale						**€ 13.60**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.B
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09224 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (40.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.15257	1	€ 5.15257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.15257	0.475
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.525
Totale Parziale (TP)						**€ 10.85167**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.84478	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.26965	
Prezzo totale						**€ 13.97**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.C
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11907 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (37.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.16928	1	€ 7.16928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.16928	0.512
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.488
Totale Parziale (TP)						**€ 14.00820**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38139	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63896	
Prezzo totale						**€ 18.03**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.D
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16676 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.54865 (33.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.06972	1	€ 11.06972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.06972	0.564
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.165	€ 4.03920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 8.54865	0.436
Totale Parziale (TP)						**€ 19.61837**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33512	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29535	
Prezzo totale						**€ 25.25**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.E
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21715 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.54865 (26.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.99795	1	€ 16.99795	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.99795	0.665
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.165	€ 4.03920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 8.54865	0.335
Totale Parziale (TP)						**€ 25.54660**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.34292	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.98895	
Prezzo totale						**€ 32.88**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.F
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34770 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.39820 (21.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.50817	1	€ 29.50817	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.50817	0.721
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 11.39820	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 40.90637**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.95408	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.78605	
Prezzo totale						**€ 52.65**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.G
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49718 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.39820 (15.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.09340	1	€ 47.09340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.09340	0.805
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 11.39820	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 58.49160**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.94357	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.84352	
Prezzo totale						**€ 75.28**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.H
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82178 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.09730 (13.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.58231	1	€ 79.58231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.58231	0.823
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 17.09730	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 96.67961**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.43553	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.31151	
Prezzo totale						**€ 124.43**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.045.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.045.I
Descrizione	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIChiave di condotta di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41854 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.09730 (7.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.79025	1	€ 149.79025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.79025	0.898
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 17.09730	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 166.88755**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.37088	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.52584	
Prezzo totale						**€ 214.78**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.A
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07740 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (48.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.33532	1	€ 3.33532	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.40648	0.374
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 9.10558**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.54795	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06535	
Prezzo totale						**€ 11.72**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.B
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09344 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (50.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84504	1	€ 3.84504	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.91620	0.356
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.644
Totale Parziale (TP)						**€ 10.99305**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.86882	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.28619	
Prezzo totale						**€ 14.15**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.C
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12823 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (50.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.10825	1	€ 5.10825	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.19040	0.344
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.656
Totale Parziale (TP)						**€ 15.08545**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.56453	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.76500	
Prezzo totale						**€ 19.41**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.D
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17642 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (52.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.58200	1	€ 6.58200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.66415	0.321
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.679
Totale Parziale (TP)						**€ 20.75515**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52838	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42835	
Prezzo totale						**€ 26.71**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.E
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22579 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (49.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.54057	1	€ 9.54057	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.62272	0.362
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.638
Totale Parziale (TP)						**€ 26.56327**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.51576	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.10790	
Prezzo totale						**€ 34.19**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.F
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27175 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (48.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.07807	1	€ 12.07807	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.18028	0.381
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.619
Totale Parziale (TP)						**€ 31.97038**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.43496	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.74053	
Prezzo totale						**€ 41.15**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.G
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34415 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (43.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.72928	1	€ 17.72928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.84798	0.441
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 40.48763**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.88290	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.73705	
Prezzo totale						**€ 52.11**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.H
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50644 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (36.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.19245	1	€ 31.19245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.33670	0.526
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.474
Totale Parziale (TP)						**€ 59.58140**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.12884	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.97102	
Prezzo totale						**€ 76.68**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.I
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65702 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (35.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.71921	1	€ 41.71921	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.91263	0.542
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.458
Totale Parziale (TP)						**€ 77.29688**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.14047	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.04374	
Prezzo totale						**€ 99.48**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.050.J
Descrizione	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARISaracinesca filettata in ottone
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05759 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (26.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Saracinesca filettata in ottone diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.77630	1	€ 81.77630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.08678	0.66
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 124.42248**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.15182	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.55743	
Prezzo totale						**€ 160.13**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.055.A
Descrizione	Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIStacco da montante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35433 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.48290 (41.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola a sfera per montanti diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.16928	1	€ 7.16928	
2	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	Prodotti da costruzione	m	€ 4.28827	1	€ 4.28827	
3	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.81725	1	€ 1.81725	
4	Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.11098	1	€ 4.11098	
5	Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.90863	2	€ 1.81726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.20304	0.461
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.55	€ 13.46400	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 22.48290	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 41.68594**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.08661	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.87726	
Prezzo totale						**€ 53.65**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.055.B
Descrizione	Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIStacco da montante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43904 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.28695 (27.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.11098	1	€ 4.11098	
2	Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.90863	2	€ 1.81726	
3	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	Prodotti da costruzione	m	€ 3.81180	3	€ 11.43540	
4	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.49591	1	€ 1.49591	
5	Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.50477	1	€ 14.50477	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.36432	0.646
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 18.28695	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 51.65127**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.78072	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.04320	
Prezzo totale						**€ 66.48**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.A
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08700 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (43.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.46556	1	€ 4.46556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.53672	0.443
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.557
Totale Parziale (TP)						**€ 10.23582**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74009	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19759	
Prezzo totale						**€ 13.17**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.B
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10474 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (44.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.17473	1	€ 5.17473	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.24589	0.426
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.574
Totale Parziale (TP)						**€ 12.32274**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.09487	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44176	
Prezzo totale						**€ 15.86**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.C
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14141 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (46.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.65956	1	€ 6.65956	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.74171	0.405
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.595
Totale Parziale (TP)						**€ 16.63676**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.82825	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.94650	
Prezzo totale						**€ 21.41**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.D
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21004 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (44.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.53784	1	€ 10.53784	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.61999	0.43
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.57
Totale Parziale (TP)						**€ 24.71099**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20087	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89119	
Prezzo totale						**€ 31.80**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.E
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25809 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (43.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.34128	1	€ 13.34128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.42343	0.442
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.558
Totale Parziale (TP)						**€ 30.36398**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.16188	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.55259	
Prezzo totale						**€ 39.08**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.F
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33090 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (39.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.03681	1	€ 19.03681	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.13902	0.492
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.508
Totale Parziale (TP)						**€ 38.92912**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.61795	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.55471	
Prezzo totale						**€ 50.10**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.G
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47704 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (31.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.36429	1	€ 33.36429	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.48299	0.597
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.403
Totale Parziale (TP)						**€ 56.12264**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.54085	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.56635	
Prezzo totale						**€ 72.23**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.H
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64989 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (28.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.06851	1	€ 48.06851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.21276	0.631
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.369
Totale Parziale (TP)						**€ 76.45746**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.99777	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.94552	
Prezzo totale						**€ 98.40**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.I
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84738 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (27.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.11351	1	€ 64.11351	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.30693	0.645
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 99.69118**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.94750	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.66387	
Prezzo totale						**€ 128.30**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.060.J
Descrizione	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a globo filettata in bronzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32744 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (21.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.52280	1	€ 113.52280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.83328	0.729
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 156.16898**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.54873	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.27177	
Prezzo totale						**€ 200.99**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.065.A
Descrizione	Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIContatore gas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11245 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11856 (53.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.11098	1	€ 4.11098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11098	0.311
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.176	€ 4.30848	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.176	€ 4.81008	
Totale Risorse Umane						€ 9.11856	0.689
Totale Parziale (TP)						**€ 13.22954**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.24902	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.54786	
Prezzo totale						**€ 17.03**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.065.B
Descrizione	Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIContatore gas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15605 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.24775 (60.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.11098	1	€ 4.11098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11098	0.224
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.275	€ 6.73200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 14.24775	0.776
Totale Parziale (TP)						**€ 18.35873**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.12098	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14797	
Prezzo totale						**€ 23.63**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.065.C
Descrizione	Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIContatore gas
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15121 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.67784 (59.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.11098	1	€ 4.11098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11098	0.231
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.264	€ 6.46272	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.264	€ 7.21512	
Totale Risorse Umane						€ 13.67784	0.769
Totale Parziale (TP)						**€ 17.78882**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.02410	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08129	
Prezzo totale						**€ 22.89**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.A
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07834 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (48.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44613	1	€ 3.44613	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.51729	0.382
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.618
Totale Parziale (TP)						**€ 9.21639**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56679	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07832	
Prezzo totale						**€ 11.86**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.B
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09372 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (49.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87828	1	€ 3.87828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.94944	0.358
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.642
Totale Parziale (TP)						**€ 11.02629**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87447	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29008	
Prezzo totale						**€ 14.19**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.C
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13020 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (50.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.34095	1	€ 5.34095	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.42310	0.354
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.646
Totale Parziale (TP)						**€ 15.31815**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.60409	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.79222	
Prezzo totale						**€ 19.71**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.D
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18508 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (50.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.60143	1	€ 7.60143	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.68358	0.353
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.647
Totale Parziale (TP)						**€ 21.77458**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.70168	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.54763	
Prezzo totale						**€ 28.02**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.E
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24114 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (46.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.34674	1	€ 11.34674	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.42889	0.403
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.597
Totale Parziale (TP)						**€ 28.36944**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.82280	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.31922	
Prezzo totale						**€ 36.51**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.F
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30999 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (42.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.57688	1	€ 16.57688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.67909	0.457
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.543
Totale Parziale (TP)						**€ 36.46919**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.19976	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.26690	
Prezzo totale						**€ 46.94**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.G
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39030 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (38.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.15887	1	€ 23.15887	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.27757	0.507
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.493
Totale Parziale (TP)						**€ 45.91722**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.80593	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37232	
Prezzo totale						**€ 59.10**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.H
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80040 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24470 (23.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.036	€ 0.09893	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.01	€ 0.04532	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.77563	1	€ 65.77563	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.91988	0.7
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.638	€ 15.61824	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.462	€ 12.62646	
Totale Risorse Umane						€ 28.24470	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 94.16458**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.00798	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.01726	
Prezzo totale						**€ 121.19**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.I
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11722 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.38425 (20.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.044	€ 0.12091	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.016	€ 0.07251	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 3"	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.86000	1	€ 95.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.05342	0.731
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.605	€ 16.53465	
Totale Risorse Umane						€ 35.38425	0.269
Totale Parziale (TP)						**€ 131.43767**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.34440	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.37821	
Prezzo totale						**€ 169.16**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.070.J
Descrizione	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.64871 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.33570 (16.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.08	€ 0.21984	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.02	€ 0.09064	
3	Valvola a sfera in acciaio diametro 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.31940	1	€ 151.31940	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.62988	0.782
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.968	€ 23.69664	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.682	€ 18.63906	
Totale Risorse Umane						€ 42.33570	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 193.96558**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.97415	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.69397	
Prezzo totale						**€ 249.63**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.075.A
Descrizione	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto di morosità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17173 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (21.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.50477	1	€ 14.50477	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.50477	0.718
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 20.20387**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.43466	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.36385	
Prezzo totale						**€ 26.00**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.075.B
Descrizione	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto di morosità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28763 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (15.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto di morosita' diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.00000	1	€ 27.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.00000	0.798
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 33.83892**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75262	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.95915	
Prezzo totale						**€ 43.55**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.075.C
Descrizione	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto di morosità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34703 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.54865 (16.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto di morosita' diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.27837	1	€ 32.27837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.27837	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.165	€ 4.03920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 8.54865	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 40.82702**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.94059	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.77676	
Prezzo totale						**€ 52.54**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.075.D
Descrizione	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto di morosità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40477 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.54865 (13.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto di morosita' diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.07090	1	€ 39.07090	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.07090	0.82
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.165	€ 4.03920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 8.54865	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 47.61955**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.09532	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.57149	
Prezzo totale						**€ 61.29**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.075.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.075.E
Descrizione	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto di morosità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48503 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.39820 (15.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto di morosita' diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.66398	1	€ 45.66398	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.66398	0.8
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 11.39820	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 57.06218**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.70057	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.67628	
Prezzo totale						**€ 73.44**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.075.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.075.F
Descrizione	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto di morosità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84802 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.39820 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rubinetto di morosita' diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.36938	1	€ 88.36938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.36938	0.886
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 11.39820	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 99.76758**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.96049	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.67281	
Prezzo totale						**€ 128.40**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.080.A
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo a membrana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35660 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (13.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 15 (1/2") Q = 0,9	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.80479	1	€ 34.80479	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.87595	0.831
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 41.95280**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.13198	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90848	
Prezzo totale						**€ 53.99**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.080.B
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo a membrana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46852 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (13.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 20 (3/4") Q = 1,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.14318	1	€ 45.14318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.22533	0.82
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 55.12038**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.37046	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.44908	
Prezzo totale						**€ 70.94**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.080.C
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo a membrana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59677 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (15.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 25 (1") Q = 2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.03561	1	€ 56.03561	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.11776	0.799
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 70.20876**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.93549	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.21443	
Prezzo totale						**€ 90.36**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.080.D
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo a membrana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02327 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (10.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 32 (1"1/4) Q = 4,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.36170	1	€ 103.36170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.44385	0.859
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 120.38440**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.46535	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.08498	
Prezzo totale						**€ 154.93**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.080.E
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo a membrana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89402 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (6.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 40 (1"1/2) Q = 6,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 202.93377	1	€ 202.93377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.03598	0.911
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 222.82608**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.88043	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.07065	
Prezzo totale						**€ 286.78**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.080.F
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo a membrana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.12164 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (7.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 50 (2") Q = 10,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 226.84614	1	€ 226.84614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 226.96484	0.909
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 249.60449**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.43276	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.20373	
Prezzo totale						**€ 321.24**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.A
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.16977 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.01226 (7.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 20.76624	0.042
2	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59836	8	€ 4.78688	
3	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.42942	2	€ 2.85884	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	12	€ 1.46268	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.19417	2	€ 12.38834	
6	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 50 (2") Q = 15	Prodotti da costruzione	cad	€ 399.28555	1	€ 399.28555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 420.78229	0.858
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.946	€ 23.15808	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.946	€ 25.85418	
Totale Risorse Umane						€ 49.01226	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 490.56079**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.39533	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.39561	

Prezzo totale	**€ 631.35**

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.B
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.73954 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.99100 (4.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.56	€ 23.25819	
Totale Attrezzature						€ 23.25819	0.026
2	Bulloni per flange 16x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59836	8	€ 4.78688	
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	16	€ 1.95024	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.52915	2	€ 3.05830	
5	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 804.04501	1	€ 804.04501	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.22195	2	€ 16.44390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 830.28433	0.912
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
Totale Risorse Umane						€ 56.99100	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 910.53352**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 154.79070	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.53242	

Prezzo totale	**€ 1171.86**

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.C
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.02817 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.10956 (4.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 24.91949	0.021
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	16	€ 1.95024	
3	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 80 (3") Q = 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 1052.65384	1	€ 1052.65384	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59836	16	€ 9.57376	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.27190	2	€ 20.54380	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.01671	2	€ 4.03342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1088.75506	0.923
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.276	€ 31.23648	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.276	€ 34.87308	
Totale Risorse Umane						€ 66.10956	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 1179.78411**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 200.56330	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.03474	
Prezzo totale						**€ 1518.38**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.D
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.68642 (0.66%)
m.d'o.	€ 98.02452 (5.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 24.91949	0.017
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	16	€ 1.95024	
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59836	16	€ 9.57376	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.60722	2	€ 27.21444	
5	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 100 (4") Q = 55	Prodotti da costruzione	cad	€ 1326.29419	1	€ 1326.29419	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.27156	2	€ 4.54312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1369.57575	0.918
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.892	€ 46.31616	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.892	€ 51.70836	
Totale Risorse Umane						€ 98.02452	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 1492.51976**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 253.72836	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.62481	
Prezzo totale						**€ 1920.87**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.E
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.70073 (0.66%)
m.d'o.	€ 85.48650 (2.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.7	€ 29.07274	
Totale Attrezzature						€ 29.07274	0.01
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	20	€ 2.43780	
3	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59836	16	€ 9.57376	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.15035	2	€ 36.30070	
5	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 125 (5") Q = 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2736.91328	1	€ 2736.91328	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.09154	2	€ 6.18308	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2791.40862	0.961
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.65	€ 40.39200	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.65	€ 45.09450	
Totale Risorse Umane						€ 85.48650	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 2905.96786**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 494.01454	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 339.99824	
Prezzo totale						**€ 3739.98**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.F
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.34380 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.73425 (2.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.8	€ 33.22598	
Totale Attrezzature						€ 33.22598	0.009
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	20	€ 2.43780	
3	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 150 (6") Q = 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 3363.07820	1	€ 3363.07820	
4	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07484	16	€ 17.19744	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05557	2	€ 8.11114	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.03698	2	€ 46.07396	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3436.89854	0.963
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.925	€ 47.12400	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.925	€ 52.61025	
Totale Risorse Umane						€ 99.73425	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 3569.85877**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 606.87599	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 417.67348	
Prezzo totale						**€ 4594.41**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.G
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 51.02001 (0.66%)
m.d'o.	€ 131.07930 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1	€ 41.53248	
Totale Attrezzature						€ 41.53248	0.007
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	24	€ 2.92536	
3	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.85066	2	€ 11.70132	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.48089	2	€ 78.96178	
5	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.29645	24	€ 31.11480	
6	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 200 (8") Q = 230	Prodotti da costruzione	cad	€ 5705.03853	1	€ 5705.03853	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5829.74179	0.971
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.53	€ 61.93440	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.53	€ 69.14490	
Totale Risorse Umane						€ 131.07930	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6002.35357**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1020.40011	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 702.27537	
Prezzo totale						**€ 7725.03**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.H
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 75.48472 (0.66%)
m.d'o.	€ 148.17660 (1.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.1	€ 45.68573	
Totale Attrezzature						€ 45.68573	0.005
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	30	€ 3.65670	
3	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 250 (10") Q = 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 8534.44324	1	€ 8534.44324	
4	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.79509	24	€ 43.08216	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.75569	2	€ 105.51138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8686.69348	0.978
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.86	€ 70.01280	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.86	€ 78.16380	
Totale Risorse Umane						€ 148.17660	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 8880.55581**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1509.69449	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1039.02503	
Prezzo totale						**€ 11429.28**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.085.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.085.I
Descrizione	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRiduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 106.81302 (0.66%)
m.d'o.	€ 165.27390 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.2	€ 49.83898	
Totale Attrezzature						€ 49.83898	0.004
2	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12189	32	€ 3.90048	
3	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.79509	24	€ 43.08216	
4	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 300 (12") Q = 530	Prodotti da costruzione	cad	€ 12161.37745	1	€ 12161.37745	
5	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.96164	2	€ 19.92328	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.42087	2	€ 122.84174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12351.12511	0.983
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.19	€ 78.09120	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.19	€ 87.18270	
Totale Risorse Umane						€ 165.27390	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 12566.23799**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2136.26046	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1470.24985	

Prezzo totale	**€ 16172.75**

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.A
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07502 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (50.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.008	€ 0.02198	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.003	€ 0.01360	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/8"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.09154	1	€ 3.09154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.12712	0.354
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.646
Totale Parziale (TP)						**€ 8.82622**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.50046	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03267	
Prezzo totale						**€ 11.36**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.B
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09399 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (49.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.008	€ 0.02198	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.003	€ 0.01360	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.94476	1	€ 3.94476	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.98034	0.36
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.64
Totale Parziale (TP)						**€ 11.05719**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87972	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29369	
Prezzo totale						**€ 14.23**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.C
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13400 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (48.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.01	€ 0.02748	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.003	€ 0.01360	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.82850	1	€ 5.82850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.86958	0.372
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.628
Totale Parziale (TP)						**€ 15.76463**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.67999	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.84446	
Prezzo totale						**€ 20.29**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.D
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19698 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (47.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.01	€ 0.02748	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.003	€ 0.01360	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.04193	1	€ 9.04193	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.08301	0.392
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.608
Totale Parziale (TP)						**€ 23.17401**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.93958	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71136	
Prezzo totale						**€ 29.82**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.E
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26528 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (42.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.01	€ 0.02748	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.003	€ 0.01360	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.22775	1	€ 14.22775	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.26883	0.457
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.543
Totale Parziale (TP)						**€ 31.20938**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.30559	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65150	
Prezzo totale						**€ 40.17**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.F
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34883 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (37.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.012	€ 0.03298	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.004	€ 0.01813	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.19757	1	€ 21.19757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.24868	0.518
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.482
Totale Parziale (TP)						**€ 41.03878**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.97659	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80154	
Prezzo totale						**€ 52.82**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.090.G
Descrizione	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIRubinetto a maschio in bronzo filettato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45346 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (32.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.015	€ 0.04122	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.004	€ 0.01813	
3	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.64949	1	€ 30.64949	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.70884	0.576
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 53.34849**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.06924	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.24177	
Prezzo totale						**€ 68.66**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.095.A
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38891 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07685 (12.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.016	€ 0.04397	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 10 DN 15 (1/2") Q = 1	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.60551	1	€ 38.60551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.67667	0.845
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 7.07685	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 45.75352**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.77810	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.35316	
Prezzo totale						**€ 58.88**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.095.B
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72725 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (8.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 20 (3/4") Q = 2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.58214	1	€ 75.58214	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.66429	0.884
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 85.55934**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.54509	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.01044	
Prezzo totale						**€ 110.11**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.095.C
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80022 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (11.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 25 (1") Q = 3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.97013	1	€ 79.97013	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.05228	0.85
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 94.14328**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.00436	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.01476	
Prezzo totale						**€ 121.16**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.095.D
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96779 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (11.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 32 (1"1/4) Q = 4,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.83511	1	€ 96.83511	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.91726	0.851
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 113.85781**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.35583	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.32136	
Prezzo totale						**€ 146.54**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.095.E
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.26841 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (5.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 40 (1"1/2) Q = 10	Prodotti da costruzione	cad	€ 246.97995	1	€ 246.97995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 247.08216	0.926
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 266.87226**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.36828	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.22405	
Prezzo totale						**€ 343.46**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.095.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.095.F
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69486 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (5.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 50 (2") Q = 15	Prodotti da costruzione	cad	€ 294.28389	1	€ 294.28389	
Totale Prodotti da costruzione						€ 294.40259	0.929
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 317.04224**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.89718	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.09394	
Prezzo totale						**€ 408.03**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.098.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.098.A
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49036 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89505 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 20 (3/4") Q = 2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.35878	1	€ 165.35878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.44093	0.944
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.165	€ 4.50945	
Totale Risorse Umane						€ 9.89505	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 175.33598**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.80712	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.51431	
Prezzo totale						**€ 225.66**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.098.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.098.B
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57688 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.09100 (5.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 25 (1") Q = 3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.34241	1	€ 171.34241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.42456	0.924
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 14.09100	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 185.51556**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.53765	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.70532	
Prezzo totale						**€ 238.76**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.098.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.098.C
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84175 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94055 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.02	€ 0.05496	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.006	€ 0.02719	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.65385	1	€ 199.65385	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.73600	0.922
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.385	€ 9.42480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.275	€ 7.51575	
Totale Risorse Umane						€ 16.94055	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 216.67655**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.83501	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.35116	
Prezzo totale						**€ 278.86**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.098.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.098.D
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76779 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79010 (4.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.024	€ 0.06595	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 40 (1"1/2) Q = 10	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.73035	1	€ 305.73035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 305.83256	0.939
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 19.79010	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 325.62266**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.35585	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.09785	
Prezzo totale						**€ 419.08**	

Scheda elemento: CAM26_I02.010.098.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I02.010.098.E
Descrizione	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUAMONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARIFiltro dissabbiatore PN 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.22212 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.63965 (4.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.74804	0.03	€ 0.08244	
2	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.53205	0.008	€ 0.03626	
3	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 50 (2") Q = 15	Prodotti da costruzione	cad	€ 356.31420	1	€ 356.31420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 356.43290	0.94
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.495	€ 12.11760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.385	€ 10.52205	
Totale Risorse Umane						€ 22.63965	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 379.07255**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.44233	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.35149	
Prezzo totale						**€ 487.87**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05467 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98937 (48.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 32	Prodotti da costruzione	m	€ 1.27552	1	€ 1.27552	
2	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.08602	0.33	€ 0.35839	
3	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75873	0.33	€ 0.25038	
4	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	0.5	€ 0.55789	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.44218	0.38
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.077	€ 1.88496	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.077	€ 2.10441	
Totale Risorse Umane						€ 3.98937	0.62
Totale Parziale (TP)						**€ 6.43155**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09336	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75249	
Prezzo totale						**€ 8.28**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06367 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.55928 (47.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	0.5	€ 0.55789	
2	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 40	Prodotti da costruzione	m	€ 1.71035	1	€ 1.71035	
3	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17528	0.33	€ 0.38784	
4	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.83311	0.33	€ 0.27493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.93101	0.391
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.088	€ 2.40504	
Totale Risorse Umane						€ 4.55928	0.609
Totale Parziale (TP)						**€ 7.49029**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27335	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87636	
Prezzo totale						**€ 9.64**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07221 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.12919 (46.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	0.5	€ 0.55789	
2	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 50	Prodotti da costruzione	m	€ 2.10170	1	€ 2.10170	
3	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.87774	0.33	€ 0.28965	
4	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.26455	0.33	€ 0.41730	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.36654	0.396
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.099	€ 2.42352	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.099	€ 2.70567	
Totale Risorse Umane						€ 5.12919	0.604
Totale Parziale (TP)						**€ 8.49573**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44427	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99400	
Prezzo totale						**€ 10.93**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09436 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (47.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	0.5	€ 0.55789	
2	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 63	Prodotti da costruzione	m	€ 2.59452	1	€ 2.59452	
3	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.85963	0.33	€ 0.61368	
4	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50258	0.33	€ 0.49585	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.26194	0.384
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.616
Totale Parziale (TP)						**€ 11.10086**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88715	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29880	
Prezzo totale						**€ 14.29**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09726 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (38.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	0.5	€ 0.55789	
2	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 75	Prodotti da costruzione	m	€ 3.30475	1	€ 3.30475	
3	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.89777	0.33	€ 1.28626	
4	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.80012	0.33	€ 0.59404	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.74294	0.502
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.498
Totale Parziale (TP)						**€ 11.44204**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94515	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33872	
Prezzo totale						**€ 14.73**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11536 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.26901 (35.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 100	Prodotti da costruzione	m	€ 4.21790	1	€ 4.21790	
2	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.99867	0.33	€ 1.64956	
3	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.18692	0.33	€ 0.72168	
4	Collare di PVC diametro fino mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.42819	0.5	€ 0.71410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.30324	0.538
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.121	€ 2.96208	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 6.26901	0.462
Totale Parziale (TP)						**€ 13.57225**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.30728	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58795	
Prezzo totale						**€ 17.47**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12551 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (35.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 110	Prodotti da costruzione	m	€ 4.47880	1	€ 4.47880	
2	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.44498	0.33	€ 1.79684	
3	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.27618	0.33	€ 0.75114	
4	Collare di PVC diametro fino mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.80012	0.5	€ 0.90006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.92684	0.537
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.463
Totale Parziale (TP)						**€ 14.76576**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.51018	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72759	
Prezzo totale						**€ 19.00**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14047 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40883 (34.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 125	Prodotti da costruzione	m	€ 5.16004	1	€ 5.16004	
2	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.05494	0.33	€ 1.99813	
3	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.00515	0.33	€ 0.99170	
4	Collare di PVC diametro fino mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.11688	0.552
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.143	€ 3.50064	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.143	€ 3.90819	
Totale Risorse Umane						€ 7.40883	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 16.52571**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.80937	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.93351	
Prezzo totale						**€ 21.27**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19581 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11856 (30.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 160	Prodotti da costruzione	m	€ 6.91388	1	€ 6.91388	
2	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.93460	0.33	€ 3.60842	
3	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.18692	0.5	€ 1.09346	
4	Collare di PVC diametro fino mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.97731	0.33	€ 2.30251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.91827	0.604
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.176	€ 4.30848	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.176	€ 4.81008	
Totale Risorse Umane						€ 9.11856	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 23.03683**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91626	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69531	
Prezzo totale						**€ 29.65**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.010.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in PVC rigido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28361 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.82829 (25.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 9.89974	1	€ 9.89974	
2	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.75017	0.33	€ 7.17756	
3	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.90160	0.33	€ 3.92753	
4	Collare di PVC diametro fino mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.06466	0.5	€ 1.53233	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.53716	0.675
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.209	€ 5.11632	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.209	€ 5.71197	
Totale Risorse Umane						€ 10.82829	0.325
Totale Parziale (TP)						**€ 33.36545**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.67213	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.90376	
Prezzo totale						**€ 42.94**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.A
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06328 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98937 (41.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.78120	1.1	€ 0.85932	
2	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
3	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.93506	0.33	€ 1.62857	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.45490	0.464
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.077	€ 1.88496	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.077	€ 2.10441	
Totale Risorse Umane						€ 3.98937	0.536
Totale Parziale (TP)						**€ 7.44427**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26553	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87098	
Prezzo totale						**€ 9.58**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.B
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07406 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.55928 (40.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.15733	1.1	€ 1.27306	
3	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.79690	0.33	€ 1.91298	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.15305	0.477
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.088	€ 2.40504	
Totale Risorse Umane						€ 4.55928	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 8.71233**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48110	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01934	
Prezzo totale						**€ 11.21**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.C
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08730 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.12919 (38.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.79386	1.1	€ 1.97325	
3	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.66900	0.33	€ 2.20077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.14103	0.501
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.099	€ 2.42352	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.099	€ 2.70567	
Totale Risorse Umane						€ 5.12919	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 10.27022**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74594	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20162	
Prezzo totale						**€ 13.22**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.D
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 63 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10261 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.12919 (33.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04384	0.33	€ 2.65447	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.84992	1.1	€ 3.13491	
3	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.94309	0.575
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.099	€ 2.42352	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.099	€ 2.70567	
Totale Risorse Umane						€ 5.12919	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 12.07228**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05229	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41246	
Prezzo totale						**€ 15.54**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.E
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11459 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (32.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.33	€ 0.63822	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.48502	0.33	€ 2.80006	
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.94938	1.1	€ 4.34432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.78260	0.577
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 13.48170**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.29189	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.57736	
Prezzo totale						**€ 17.35**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.F
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14274 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.26901 (29.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34686	0.33	€ 3.08446	
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.71431	1.1	€ 6.28574	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.52391	0.627
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.121	€ 2.96208	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 6.26901	0.373
Totale Parziale (TP)						**€ 16.79292**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.85480	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96477	
Prezzo totale						**€ 21.61**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.G
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17799 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (25.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.49189	1.1	€ 9.34108	
3	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.92690	0.33	€ 3.60588	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.10067	0.673
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 20.93959**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.55973	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44993	
Prezzo totale						**€ 26.95**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.H
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21046 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40883 (23.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.51722	1.1	€ 11.56894	
3	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02542	0.33	€ 4.62839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.35104	0.701
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.143	€ 3.50064	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.143	€ 3.90819	
Totale Risorse Umane						€ 7.40883	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 24.75987**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20918	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89691	
Prezzo totale						**€ 31.87**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.I
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29491 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11856 (20.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02542	0.33	€ 4.62839	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.20079	1.1	€ 18.92087	
3	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14420	0.33	€ 2.02759	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.57685	0.737
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.176	€ 4.30848	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.176	€ 4.81008	
Totale Risorse Umane						€ 9.11856	0.263
Totale Parziale (TP)						**€ 34.69541**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.89822	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.05936	
Prezzo totale						**€ 44.65**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.J
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41381 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.82829 (17.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14420	0.33	€ 2.02759	
2	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.47390	1.1	€ 30.22129	
3	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.99056	0.33	€ 5.60688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.85576	0.778
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.209	€ 5.11632	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.209	€ 5.71197	
Totale Risorse Umane						€ 10.82829	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 48.68405**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.27629	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.69603	
Prezzo totale						**€ 62.66**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.L
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51794 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.09730 (21.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14420	0.33	€ 2.02759	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.99056	0.33	€ 5.60688	
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm PN6	Prodotti da costruzione	m	€ 32.91152	1.1	€ 36.20267	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.83714	0.719
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
Totale Risorse Umane						€ 17.09730	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 60.93444**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.35885	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.12933	
Prezzo totale						**€ 78.42**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.020.M
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62822 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.51676 (21.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14420	0.33	€ 2.02759	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.96946	0.33	€ 9.88992	
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.70340	1.1	€ 41.47374	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.39125	0.722
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.396	€ 9.69408	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.396	€ 10.82268	
Totale Risorse Umane						€ 20.51676	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 73.90801**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.56436	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.64724	
Prezzo totale						**€ 95.12**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.A
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06948 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98937 (37.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 32 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.58002	1	€ 2.58002	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65459	0.33	€ 0.21601	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.27942	0.33	€ 0.42221	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.18525	0.512
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.077	€ 1.88496	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.077	€ 2.10441	
Totale Risorse Umane						€ 3.98937	0.488
Totale Parziale (TP)						**€ 8.17462**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38969	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95643	
Prezzo totale						**€ 10.52**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.B
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08055 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.55928 (37.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.15980	1	€ 3.15980	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.78848	0.33	€ 0.26020	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.60672	0.33	€ 0.53022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.91723	0.519
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.088	€ 2.40504	
Totale Risorse Umane						€ 4.55928	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 9.47651**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.61101	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.10875	
Prezzo totale						**€ 12.20**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.C
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08742 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.12919 (38.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.5	€ 0.96701	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.31924	1	€ 3.31924	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84799	0.33	€ 0.27984	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78524	0.33	€ 0.58913	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.15522	0.501
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.099	€ 2.42352	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.099	€ 2.70567	
Totale Risorse Umane						€ 5.12919	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 10.28441**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74835	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20328	
Prezzo totale						**€ 13.24**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.D
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10517 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	0.33	€ 0.63822	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.46431	1	€ 4.46431	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.45795	0.33	€ 0.48112	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.30269	0.33	€ 1.08989	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.67354	0.539
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 12.37264**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.10335	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44760	
Prezzo totale						**€ 15.92**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.E
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16096 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.26901 (25.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.75468	1	€ 8.75468	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.45471	0.33	€ 0.81005	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.90617	0.33	€ 1.94904	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.66748	0.669
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.121	€ 2.96208	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 6.26901	0.331
Totale Parziale (TP)						**€ 18.93649**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.21920	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.21557	
Prezzo totale						**€ 24.37**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.F
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17323 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (26.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 110 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.95772	1	€ 9.95772	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55884	0.33	€ 0.84442	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.80527	0.33	€ 1.58574	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.54159	0.664
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.336
Totale Parziale (TP)						**€ 20.38051**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.46469	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.38452	
Prezzo totale						**€ 26.23**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.G
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27999 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40883 (17.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49610	0.33	€ 1.15371	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 125 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.16112	1	€ 14.16112	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.48637	0.33	€ 2.14050	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.47267	0.33	€ 8.07598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.53131	0.775
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.143	€ 3.50064	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.143	€ 3.90819	
Totale Risorse Umane						€ 7.40883	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 32.94014**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.59982	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.85400	
Prezzo totale						**€ 42.39**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.030.H
Descrizione	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICOTubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54687 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11856 (11.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14420	0.33	€ 2.02759	
2	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.06099	1	€ 25.06099	
3	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.35306	0.33	€ 5.06651	
4	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.89215	0.33	€ 23.06441	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.21950	0.858
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.176	€ 4.30848	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.176	€ 4.81008	
Totale Risorse Umane						€ 9.11856	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 64.33806**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.93747	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.52755	
Prezzo totale						**€ 82.80**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.A
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06126 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98937 (43.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 32 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.21778	1	€ 3.21778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.21778	0.446
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.077	€ 1.88496	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.077	€ 2.10441	
Totale Risorse Umane						€ 3.98937	0.554
Totale Parziale (TP)						**€ 7.20715**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.22522	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.84324	
Prezzo totale						**€ 9.28**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.B
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07682 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.55928 (39.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.47880	1	€ 4.47880	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.47880	0.496
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.088	€ 2.40504	
Totale Risorse Umane						€ 4.55928	0.504
Totale Parziale (TP)						**€ 9.03808**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.53647	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05746	
Prezzo totale						**€ 11.63**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.C
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08709 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.12919 (38.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.11656	1	€ 5.11656	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.11656	0.499
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.099	€ 2.42352	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.099	€ 2.70567	
Totale Risorse Umane						€ 5.12919	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 10.24575**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74178	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19875	
Prezzo totale						**€ 13.19**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.D
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09933 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (37.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 63 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.98623	1	€ 5.98623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.98623	0.512
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.488
Totale Parziale (TP)						**€ 11.68533**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.98651	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36718	
Prezzo totale						**€ 15.04**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.F
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11017 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (34.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.26174	1	€ 7.26174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.26174	0.56
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.44
Totale Parziale (TP)						**€ 12.96084**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.20334	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51642	
Prezzo totale						**€ 16.68**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.G
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12438 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.26901 (33.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.36333	1	€ 8.36333	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.36333	0.572
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.121	€ 2.96208	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.121	€ 3.30693	
Totale Risorse Umane						€ 6.26901	0.428
Totale Parziale (TP)						**€ 14.63234**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.48750	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.71198	
Prezzo totale						**€ 18.83**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.H
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14684 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83892 (30.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 110 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.43604	1	€ 10.43604	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.43604	0.604
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.132	€ 3.60756	
Totale Risorse Umane						€ 6.83892	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 17.27496**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.93674	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02117	
Prezzo totale						**€ 22.23**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.I
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17990 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40883 (27.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 125 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.75528	1	€ 13.75528	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.75528	0.65
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.143	€ 3.50064	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.143	€ 3.90819	
Totale Risorse Umane						€ 7.40883	0.35
Totale Parziale (TP)						**€ 21.16411**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.59790	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47620	
Prezzo totale						**€ 27.24**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.J
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23003 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11856 (26.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 160 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.94419	1	€ 17.94419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.94419	0.663
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.176	€ 4.30848	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.176	€ 4.81008	
Totale Risorse Umane						€ 9.11856	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 27.06275**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.60067	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.16634	
Prezzo totale						**€ 34.83**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.L
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25488 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.25838 (26.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72701	1	€ 19.72701	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.72701	0.658
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.198	€ 4.84704	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.198	€ 5.41134	
Totale Risorse Umane						€ 10.25838	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 29.98539**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09752	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50829	
Prezzo totale						**€ 38.59**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.M
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30501 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.96811 (25.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.91592	1	€ 23.91592	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.91592	0.666
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.231	€ 5.65488	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.231	€ 6.31323	
Totale Risorse Umane						€ 11.96811	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 35.88403**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10029	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19843	
Prezzo totale						**€ 46.18**	

Scheda elemento: CAM26_I03.010.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.010.050.N
Descrizione	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICORivestimento insonorizzante e termoisolante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36484 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.81766 (26.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 315 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.10483	1	€ 28.10483	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.10483	0.655
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.286	€ 7.00128	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.286	€ 7.81638	
Totale Risorse Umane						€ 14.81766	0.345
Totale Parziale (TP)						**€ 42.92249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.29682	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.02193	
Prezzo totale						**€ 55.24**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.A
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34837 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11856 (17.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	1	€ 1.11578	
2	Giunto per tubazioni in ghisa DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.08469	0.99	€ 6.02384	
3	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 50	Prodotti da costruzione	m	€ 15.47208	1	€ 15.47208	
4	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.05685	0.33	€ 3.31876	
5	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.98629	0.33	€ 5.93548	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.86594	0.778
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.176	€ 4.30848	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.176	€ 4.81008	
Totale Risorse Umane						€ 9.11856	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 40.98450**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.96737	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.79519	
Prezzo totale						**€ 52.75**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.B
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41689 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.25838 (16.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.11578	1	€ 1.11578	
2	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 75	Prodotti da costruzione	m	€ 19.86080	1	€ 19.86080	
3	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.94299	0.33	€ 4.27119	
4	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.09883	0.33	€ 6.63261	
5	Giunto per tubazioni in ghisa DN 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.97731	0.99	€ 6.90754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.78792	0.791
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.198	€ 4.84704	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.198	€ 5.41134	
Totale Risorse Umane						€ 10.25838	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 49.04630**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.33787	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73842	
Prezzo totale						**€ 63.12**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.C
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48143 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.25838 (14.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.42819	1	€ 1.42819	
2	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 100	Prodotti da costruzione	m	€ 23.78832	1	€ 23.78832	
3	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.11827	0.33	€ 4.65903	
4	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.09426	0.33	€ 8.61111	
5	Giunto per tubazioni in ghisa DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.97407	0.99	€ 7.89433	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.38098	0.819
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.198	€ 4.84704	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.198	€ 5.41134	
Totale Risorse Umane						€ 10.25838	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 56.63936**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.62869	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.62681	
Prezzo totale						**€ 72.89**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.D
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63206 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.96811 (12.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93401	1	€ 1.93401	
2	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 125	Prodotti da costruzione	m	€ 31.28633	1	€ 31.28633	
3	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.50051	0.33	€ 6.76517	
4	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.98614	0.33	€ 13.52543	
5	Giunto per tubazioni in ghisa DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.97083	0.99	€ 8.88112	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.39206	0.839
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.231	€ 5.65488	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.231	€ 6.31323	
Totale Risorse Umane						€ 11.96811	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 74.36017**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.64123	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.70014	
Prezzo totale						**€ 95.70**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.E
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80001 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.67784 (11.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 39.02237	1	€ 39.02237	
2	Giunto per tubazioni in ghisa DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.77095	0.99	€ 10.66324	
3	Collare di PVC diametro fino mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.18692	1	€ 2.18692	
4	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.46942	0.33	€ 8.40491	
5	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.09984	0.33	€ 20.16295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.44039	0.855
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.264	€ 6.46272	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.264	€ 7.21512	
Totale Risorse Umane						€ 13.67784	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 94.11823**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.00010	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.01183	
Prezzo totale						**€ 121.13**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.F
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43611 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.52739 (7.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare di PVC diametro fino mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.06466	1	€ 3.06466	
2	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 64.14962	1	€ 64.14962	
3	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.80039	0.33	€ 18.74413	
4	Giunto per tubazioni in ghisa DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.41640	0.99	€ 23.18224	
5	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.17051	0.33	€ 43.28627	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.42692	0.902
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.319	€ 7.80912	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.319	€ 8.71827	
Totale Risorse Umane						€ 16.52739	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 168.95431**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.72223	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.76765	
Prezzo totale						**€ 217.44**	

Scheda elemento: CAM26_I03.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_I03.020.010.G
Descrizione	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICOCOLONNE DI SCARICO IN GHISATubazione leggera in ghisa centrifugata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.48307 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.51676 (5.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 97.45923	1	€ 97.45923	
2	Giunto per tubazioni in ghisa DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.96552	0.99	€ 28.67586	
3	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.40604	0.33	€ 39.07399	
4	Collare di PVC diametro fino mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.22183	1	€ 5.22183	
5	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 306.60009	0.33	€ 101.17803	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.60894	0.93
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.396	€ 9.69408	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.396	€ 10.82268	
Totale Risorse Umane						€ 20.51676	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 292.12570**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.66137	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.17871	
Prezzo totale						**€ 375.97**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26571 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.86802 (49.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	10.502	€ 2.87440	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	4	€ 0.54992	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.39227	0.364
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.01083	€ 0.18022	

Totale Risorse Umane						€ 19.86802	0.636
Totale Parziale (TP)						**€ 31.26029**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.31425	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65745	
Prezzo totale						**€ 40.23**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26853 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.86967 (48.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	10.5	€ 2.87385	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	4	€ 0.87988	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.72168	0.371
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.09332	€ 0.18187	

Totale Risorse Umane						€ 19.86967	0.629
Totale Parziale (TP)						**€ 31.59135**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.37053	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.69619	
Prezzo totale						**€ 40.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35511 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.00302 (40.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	15	€ 4.10550	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	4	€ 2.63968	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	5.5	€ 1.96603	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.77431	0.473
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.14079	€ 0.24282	
Totale Risorse Umane						€ 22.00302	0.527
Totale Parziale (TP)						**€ 41.77733**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.10215	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.88795	
Prezzo totale						**€ 53.77**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39825 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.28895 (36.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	15	€ 4.10550	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	4	€ 2.63968	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.65992	5.5	€ 3.62956	
6	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
7	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.56345	0.524
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.43734	€ 0.52875	
Totale Risorse Umane						€ 22.28895	0.476
Totale Parziale (TP)						**€ 46.85240**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.96491	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.48173	
Prezzo totale						**€ 60.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49461 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.12591 (29.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	15	€ 4.10550	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	5.5	€ 14.89637	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	15	€ 2.56095	
9	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.06363	0.62
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.28535	€ 0.36571	
Totale Risorse Umane						€ 22.12591	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 58.18954**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.89222	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.80818	
Prezzo totale						**€ 74.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31548 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.00042 (46.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	10.5	€ 2.87385	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	6	€ 0.66576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.11542	0.407

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.01123	€ 0.24022	
Totale Risorse Umane						€ 22.00042	0.593
Totale Parziale (TP)						**€ 37.11584**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.30969	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34255	
Prezzo totale						**€ 47.77**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.010.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63851 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.31752 (23.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	15	€ 4.10550	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	5.5	€ 10.91580	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	4	€ 11.78012	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
8	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	1	€ 2.02738	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.80154	0.703
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.86583	€ 0.55732	
Totale Risorse Umane						€ 22.31752	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 75.11906**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.77024	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.78893	
Prezzo totale						**€ 96.68**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42652 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.10946 (40.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21.5	€ 5.88455	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	7.5	€ 1.03110	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.06921	0.48
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.22289	€ 0.20446	

Totale Risorse Umane						€ 26.10946	0.52
Totale Parziale (TP)						**€ 50.17867**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.53037	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.87090	
Prezzo totale						**€ 64.58**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43179 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.11111 (39.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21.5	€ 5.88455	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	7.5	€ 1.64978	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.68789	0.486
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.30538	€ 0.20611	

Totale Risorse Umane						€ 26.11111	0.514
Totale Parziale (TP)						**€ 50.79900**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.63583	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.94348	
Prezzo totale						**€ 65.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53259 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24446 (35.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	25.5	€ 6.97935	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	2	€ 3.00172	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
5	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	6	€ 3.95952	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	9	€ 3.21714	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	7	€ 0.77672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.41347	0.549
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.35286	€ 0.26706	
Totale Risorse Umane						€ 28.24446	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 62.65793**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.65185	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.33098	
Prezzo totale						**€ 80.64**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59883 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.30065 (31.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	25.5	€ 6.97935	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	6	€ 3.95952	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.65992	9	€ 5.93928	
7	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	2	€ 8.01558	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	7	€ 0.77672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.14947	0.598
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.16225	€ 0.32325	
Totale Risorse Umane						€ 28.30065	0.402
Totale Parziale (TP)						**€ 70.45012**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.97652	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.24266	
Prezzo totale						**€ 90.67**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77404 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.36735 (24.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	25.5	€ 6.97935	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	2	€ 3.00172	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	9	€ 24.37587	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	2	€ 2.83218	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	20	€ 3.41460	
9	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	2	€ 7.14916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.69658	0.688
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.49742	€ 0.38995	
Totale Risorse Umane						€ 28.36735	0.312
Totale Parziale (TP)						**€ 91.06393**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.48087	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.65448	
Prezzo totale						**€ 117.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48392 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.21144 (37.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21.5	€ 5.88455	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	3	€ 0.41244	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
7	Tubo rigido serie leggera mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	5	€ 1.44360	
8	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
9	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	9	€ 0.99864	

Totale Prodotti da costruzione						€ 29.72063	0.522
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.52	€ 12.72960	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.52	€ 14.21160	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.51202	€ 0.27024	
Totale Risorse Umane						€ 27.21144	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 56.93207**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.67845	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.66105	
Prezzo totale						**€ 73.27**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.020.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96473 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.55896 (19.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	25.5	€ 6.97935	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	2	€ 8.01558	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	9	€ 17.86221	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	6	€ 17.67018	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	7	€ 8.06680	
7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
8	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	2	€ 4.05476	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.93865	0.748
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.0779	€ 0.58156	
Totale Risorse Umane						€ 28.55896	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 113.49761**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.29459	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.27922	
Prezzo totale						**€ 146.07**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45519 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.18186 (40.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	25.5	€ 6.97935	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	9	€ 1.23732	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.37023	0.474
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.22289	€ 0.20446	

Totale Risorse Umane						€ 28.18186	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 53.55209**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.10386	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.26560	
Prezzo totale						**€ 68.92**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46152 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.18351 (40.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	25.5	€ 6.97935	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	9	€ 1.97973	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.11264	0.481
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.30538	€ 0.20611	

Totale Risorse Umane						€ 28.18351	0.519
Totale Parziale (TP)						**€ 54.29615**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.23035	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.35265	
Prezzo totale						**€ 69.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57645 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.31686 (34.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	30	€ 8.21100	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	2	€ 3.00172	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
5	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	10.5	€ 3.75333	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	7	€ 0.77672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.50115	0.553
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.58	€ 14.19840	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.58	€ 15.85140	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.35286	€ 0.26706	
Totale Risorse Umane						€ 30.31686	0.447
Totale Parziale (TP)						**€ 67.81801**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.52906	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.93471	
Prezzo totale						**€ 87.28**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65884 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.37579 (30.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	30	€ 8.21100	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	2	€ 8.01558	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	10.5	€ 8.37281	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	7	€ 0.77672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.13449	0.608
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.58	€ 14.19840	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.58	€ 15.85140	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.29973	€ 0.32599	
Totale Risorse Umane						€ 30.37579	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 77.51028**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.17675	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.06870	
Prezzo totale						**€ 99.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83076 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.40355 (23.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	30	€ 8.21100	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	2	€ 3.00172	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	10.5	€ 28.43852	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	2	€ 2.83218	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	22	€ 3.75606	
9	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	2	€ 7.14916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.33234	0.699
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.56	€ 13.70880	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.56	€ 15.30480	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.49742	€ 0.38995	
Totale Risorse Umane						€ 29.40355	0.301
Totale Parziale (TP)						**€ 97.73589**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.61510	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.43510	
Prezzo totale						**€ 125.79**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51978 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.76574 (36.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	30	€ 8.21100	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
7	Tubo rigido serie leggera mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	6.5	€ 1.87668	
8	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
9	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	10	€ 1.10960	

Totale Prodotti da costruzione						€ 32.38490	0.53
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.55	€ 13.46400	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.55	€ 15.03150	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.51202	€ 0.27024	
Totale Risorse Umane						€ 28.76574	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 61.15064**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.39561	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.15463	
Prezzo totale						**€ 78.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.030.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06818 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.63136 (18.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	30	€ 8.21100	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	2	€ 8.01558	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	10.5	€ 20.83925	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	8	€ 23.56024	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	7	€ 8.06680	
7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
8	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	2	€ 4.05476	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1	€ 1.57922	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.03740	0.756
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.58	€ 14.19840	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.58	€ 15.85140	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.0779	€ 0.58156	
Totale Risorse Umane						€ 30.63136	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 125.66876**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.36369	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.70325	
Prezzo totale						**€ 161.74**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30205 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.95556 (48.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	10.5	€ 4.56435	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	4	€ 0.71492	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.58014	0.382
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.76793	€ 0.19536	

Totale Risorse Umane						€ 21.95556	0.618
Totale Parziale (TP)						**€ 35.53570**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.04107	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15768	
Prezzo totale						**€ 45.73**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30769 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.95886 (47.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	10.5	€ 4.56435	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	4	€ 1.37484	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.24006	0.393
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.93291	€ 0.19866	

Totale Risorse Umane						€ 21.95886	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 36.19892**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.15382	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.23527	
Prezzo totale						**€ 46.59**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41050 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.58227 (37.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	15	€ 6.52050	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	5.5	€ 2.64655	
6	Curva ispezionabile mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46745	1	€ 0.46745	
7	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	4	€ 3.95952	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.71180	0.512
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.38858	€ 0.26777	
Totale Risorse Umane						€ 23.58227	0.488
Totale Parziale (TP)						**€ 48.29407**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.20999	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65041	
Prezzo totale						**€ 62.15**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43696 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.60812 (35.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	15	€ 6.52050	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	4	€ 3.95952	
6	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.87990	5.5	€ 4.83945	
7	Curva rigida filettata IP 65 20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.36109	1	€ 1.36109	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.79834	0.541
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.68093	€ 0.29362	
Totale Risorse Umane						€ 23.60812	0.459
Totale Parziale (TP)						**€ 51.40646**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.73910	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.01456	
Prezzo totale						**€ 66.16**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52690 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.17642 (29.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	15	€ 6.52050	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	5.5	€ 14.89637	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	15	€ 2.56095	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
9	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.81155	0.626
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.00121	€ 0.38002	
Totale Risorse Umane						€ 23.17642	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 61.98797**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.53795	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.25259	
Prezzo totale						**€ 79.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34440 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.05333 (44.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	10.5	€ 4.56435	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	1.5	€ 0.26810	
5	Curva ispezionabile mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46745	1	€ 0.46745	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	6	€ 0.88770	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
11	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.46391	0.431

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.84657	€ 0.25693	
Totale Risorse Umane						€ 23.05333	0.569
Totale Parziale (TP)						**€ 40.51724**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.88793	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.74052	
Prezzo totale						**€ 52.15**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.040.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73480 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.92822 (21.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	15	€ 6.52050	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	5.5	€ 13.73279	
5	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	4	€ 15.10928	
6	Curva per tubo rigido in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.15542	1	€ 2.15542	
7	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
8	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.51925	0.723
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.68579	€ 0.61372	
Totale Risorse Umane						€ 23.92822	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 86.44747**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.69607	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.11435	
Prezzo totale						**€ 111.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77116 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.45467 (33.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	37.5	€ 10.26375	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	12	€ 1.64976	
6	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	3	€ 1.03905	
7	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	3	€ 4.16106	
8	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	3	€ 1.55346	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.26954	0.565
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.75	€ 18.36000	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.75	€ 20.49750	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.85833	€ 0.59717	
Totale Risorse Umane						€ 39.45467	0.435
Totale Parziale (TP)						**€ 90.72421**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.42312	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.61473	
Prezzo totale						**€ 116.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77958 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.45632 (33.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	37.5	€ 10.26375	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	12	€ 2.63964	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	3	€ 4.16106	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	3	€ 1.55346	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	3	€ 1.03905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.25942	0.57
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.75	€ 18.36000	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.75	€ 20.49750	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.94082	€ 0.59882	
Totale Risorse Umane						€ 39.45632	0.43
Totale Parziale (TP)						**€ 91.71574**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.59168	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.73074	
Prezzo totale						**€ 118.04**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89659 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.10777 (31.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	37.5	€ 10.26375	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	3	€ 4.50258	
5	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	3	€ 1.27860	
6	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
7	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
8	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	15	€ 5.36190	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	10	€ 1.10960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.37369	0.601

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.9883	€ 0.65977	
Totale Risorse Umane						€ 42.10777	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 105.48146**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.93185	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.34133	
Prezzo totale						**€ 135.75**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03997 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.17908 (26.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	40.5	€ 11.08485	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	3	€ 3.13464	
7	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	3	€ 12.02337	
8	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	15	€ 11.96115	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	10	€ 1.10960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.17087	0.655

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.55385	€ 0.73108	
Totale Risorse Umane						€ 42.17908	0.345
Totale Parziale (TP)						**€ 122.34995**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.79949	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.31494	
Prezzo totale						**€ 157.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23521 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.23066 (22.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	40.5	€ 11.08485	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	3	€ 4.50258	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	15	€ 40.62645	
7	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	20	€ 3.41460	
10	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	2	€ 7.14916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.088871	0.709
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.8	€ 19.58400	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.13286	€ 0.78266	
Totale Risorse Umane						€ 42.23066	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 145.31937**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.70429	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.00237	
Prezzo totale						**€ 187.03**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82076 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.06897 (33.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	37.5	€ 10.26375	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	4.5	€ 0.61866	
5	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	3	€ 1.27860	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	3	€ 4.16106	
8	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	3	€ 1.55346	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	3	€ 1.03905	
12	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	9	€ 0.99864	

Totale Prodotti da costruzione						€ 55.49112	0.575
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.85874	€ 0.65717	
Totale Risorse Umane						€ 41.06897	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 96.56009**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.41522	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.29753	
Prezzo totale						**€ 124.27**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.050.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50179 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.42227 (18.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	40.5	€ 11.08485	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	3	€ 12.02337	
5	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	15	€ 29.77035	
6	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	8	€ 23.56024	
7	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	10	€ 11.52400	
8	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
9	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	2	€ 4.05476	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.2586	0.76

						2	
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.71334	€ 0.97427	
Totale Risorse Umane						€ 42.42227	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 176.68089**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.03575	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.67166	
Prezzo totale						**€ 227.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80881 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.00897 (33.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	46.5	€ 12.72705	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	15	€ 2.06220	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	3	€ 4.16106	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	3	€ 1.55346	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	3	€ 1.03905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.14528	0.569
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.85833	€ 0.59717	
Totale Risorse Umane						€ 41.00897	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 95.15425**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.17622	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.13305	
Prezzo totale						**€ 122.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81934 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.01062 (33.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	46.5	€ 12.72705	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	15	€ 3.29955	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	3	€ 4.16106	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	3	€ 1.55346	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	3	€ 1.03905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.38263	0.575
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.94082	€ 0.59882	
Totale Risorse Umane						€ 41.01062	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 96.39325**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.38685	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.27801	
Prezzo totale						**€ 124.06**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98237 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.25257 (31.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	54.5	€ 14.91665	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	3	€ 4.50258	
5	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	3	€ 1.27860	
6	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
7	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
8	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	18	€ 6.43428	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	12	€ 1.33152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.32089	0.6

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.9883	€ 0.65977	
Totale Risorse Umane						€ 46.25257	0.4
Totale Parziale (TP)						**€ 115.57346**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.64749	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.52210	
Prezzo totale						**€ 148.74**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13000 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.32388 (27.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	54.5	€ 14.91665	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	3	€ 3.13464	
7	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	3	€ 12.02337	
8	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	18	€ 14.35338	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	12	€ 1.33152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.61682	0.652

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.55385	€ 0.73108	
Totale Risorse Umane						€ 46.32388	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 132.94070**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.59992	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.55406	
Prezzo totale						**€ 171.09**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37789 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.37546 (22.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	54.5	€ 14.91665	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	3	€ 4.50258	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	18	€ 48.75174	
7	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	24	€ 4.09752	
10	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	2	€ 7.14916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.72872	0.714
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.88	€ 21.54240	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.13286	€ 0.78266	
Totale Risorse Umane						€ 46.37546	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 162.10418**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.55771	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.96619	
Prezzo totale						**€ 208.63**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89705 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.18335 (32.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	46.5	€ 12.72705	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	4.5	€ 0.61866	
5	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	3	€ 1.27860	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	11	€ 3.17592	
8	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	3	€ 4.16106	
9	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	3	€ 1.55346	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	3	€ 1.03905	

13	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	11	€ 1.22056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.35226	0.581
14	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.84	€ 20.56320	
15	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.84	€ 22.95720	
16	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.14746	€ 0.66295	
Totale Risorse Umane						€ 44.18335	0.419
Totale Parziale (TP)						**€ 105.53561**	
17	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.94105	
18	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.34767	
Prezzo totale						**€ 135.82**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.060.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.65702 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.56707 (18.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	54.5	€ 14.91665	
2	Deviatore 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09067	2	€ 10.18134	
3	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	3	€ 12.02337	
5	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	18	€ 35.72442	
6	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	8	€ 23.56024	
7	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	12	€ 13.82880	
8	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
9	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	3	€ 6.08214	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	1.2	€ 1.89506	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.3766	0.761

						7	
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.88	€ 21.54240	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.88	€ 24.05040	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.71334	€ 0.97427	
Totale Risorse Umane						€ 46.56707	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 194.94374**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.14044	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.80842	
Prezzo totale						**€ 250.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37720 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.03835 (28.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16	€ 4.37920	
2	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	4	€ 0.54992	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.33806	0.639
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse	%	€ 0.02000	24.76766	€ 0.49535	

		Umane					
Totale Risorse Umane						€ 16.03835	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 44.37641**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.54399	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19204	
Prezzo totale						**€ 57.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38002 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.04000 (27.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16	€ 4.37920	
2	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	4	€ 0.87988	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.66802	0.641
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse	%	€ 0.02000	24.85015	€ 0.49700	

		Umane					
Totale Risorse Umane						€ 16.04000	0.359
Totale Parziale (TP)						**€ 44.70802**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.60036	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.23084	
Prezzo totale						**€ 57.54**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27007 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.26254 (42.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.8	€ 4.59816	
2	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
3	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	2	€ 1.31984	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	4.2	€ 1.50133	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	6	€ 0.66576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.50990	0.457
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse	h	€	0.33	€ 9.01890	

		Umane		27.33000			
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.26219	€ 0.16524	
Totale Risorse Umane						€ 17.26254	0.543
Totale Parziale (TP)						**€ 31.77244**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.40131	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.71738	
Prezzo totale						**€ 40.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48319 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.72656 (24.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.8	€ 4.59816	
2	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	2	€ 1.31984	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
6	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	4.2	€ 3.34912	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	6	€ 0.66576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.11874	0.688
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.33	€ 8.07840	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.46318	€ 0.62926	
Totale Risorse Umane						€ 17.72656	0.312
Totale Parziale (TP)						**€ 56.84530**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.66370	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.65090	
Prezzo totale						**€ 73.16**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54363 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.74982 (21.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.8	€ 4.59816	
2	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	4.2	€ 11.37541	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	10	€ 1.70730	
8	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.20658	0.722
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse	%	€ 0.02000	32.6261	€ 0.65252	

		Umane					
Totale Risorse Umane						€ 17.74982	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 63.95640**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.87259	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.48290	
Prezzo totale						**€ 82.31**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41628 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.13456 (27.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16	€ 4.37920	
2	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.65

						31.83984	
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.76807	€ 0.55536	
Totale Risorse Umane						€ 17.13456	0.35
Totale Parziale (TP)						**€ 48.97440**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.32565	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73001	
Prezzo totale						**€ 63.03**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.070.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68459 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96975 (17.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.8	€ 4.59816	
2	Invertitore 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.63544	1	€ 19.63544	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	4.2	€ 8.33570	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	2	€ 5.89006	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	6	€ 6.91440	
7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
8	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	1	€ 2.02738	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.4	€ 0.63169	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.56983	0.777
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.33	€ 8.07840	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	43.62267	€ 0.87245	
Totale Risorse Umane						€ 17.96975	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 80.53958**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.69173	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.42313	
Prezzo totale						**€ 103.65**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31283 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.49472 (49.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.5	€ 4.51605	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	6	€ 0.82488	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.30888	0.362
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.01083	€ 0.18022	

Totale Risorse Umane						€ 23.49472	0.638
Totale Parziale (TP)						**€ 36.80360**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.25661	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.30602	
Prezzo totale						**€ 47.37**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31705 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.49637 (48.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.5	€ 4.51605	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	6	€ 1.31982	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.80382	0.37
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.09332	€ 0.18187	

Totale Risorse Umane						€ 23.49637	0.63
Totale Parziale (TP)						**€ 37.30019**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.34103	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.36412	
Prezzo totale						**€ 48.01**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43281 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.14782 (39.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21	€ 5.74770	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	7.5	€ 2.68095	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.77111	0.486
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.14079	€ 0.24282	
Totale Risorse Umane						€ 26.14782	0.514
Totale Parziale (TP)						**€ 50.91893**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.65622	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95752	
Prezzo totale						**€ 65.53**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45266 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.21033 (38.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21	€ 5.74770	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	7.5	€ 2.68095	
6	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
7	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.06	€ 0.09475	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.04394	0.508
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.2664	€ 0.30533	
Totale Risorse Umane						€ 26.21033	0.492
Totale Parziale (TP)						**€ 53.25427**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.05323	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.23075	
Prezzo totale						**€ 68.54**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61371 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30233 (28.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21	€ 5.74770	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	7.5	€ 20.31323	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
7	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	1	€ 1.58107	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	22	€ 3.75606	
10	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.89887	0.636
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.86642	€ 0.39733	
Totale Risorse Umane						€ 26.30233	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 72.20120**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.27420	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.44754	
Prezzo totale						**€ 92.92**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36304 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.73074 (46.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	16.5	€ 4.51605	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	8	€ 0.88768	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.398

						16.97954	
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.492	€ 12.04416	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.492	€ 13.44636	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.01123	€ 0.24022	
Totale Risorse Umane						€ 25.73074	0.602
Totale Parziale (TP)						**€ 42.71028**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.26075	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.99710	
Prezzo totale						**€ 54.97**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.080.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78599 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.44149 (22.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	21	€ 5.74770	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	7.5	€ 14.88518	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	8	€ 23.56024	
6	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
7	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	1	€ 2.02738	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.6	€ 0.94753	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.02748	0.714
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.82439	€ 0.53649	
Totale Risorse Umane						€ 26.44149	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 92.46897**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.71972	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.81887	
Prezzo totale						**€ 119.01**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.090.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24493 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.31629 (49.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	3	€ 0.41244	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.49871	0.364
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.35	€ 8.56800	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.35	€ 9.56550	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.13961	€ 0.18279	

Totale Risorse Umane						€ 18.31629	0.636
Totale Parziale (TP)						**€ 28.81500**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.89855	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.37136	
Prezzo totale						**€ 37.08**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.090.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24775 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.48350 (49.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	3	€ 0.57744	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.66371	0.366
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.35	€ 8.56800	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.35	€ 9.56550	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.49987	€ 0.35000	

Totale Risorse Umane						€ 18.48350	0.634
Totale Parziale (TP)						**€ 29.14721**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.95503	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.41022	
Prezzo totale						**€ 37.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.090.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30500 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.41537 (42.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	2	€ 1.31984	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	3	€ 2.39223	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.46729	0.459
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.37	€ 9.05760	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.37	€ 10.11210	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.28332	€ 0.24567	
Totale Risorse Umane						€ 19.41537	0.541
Totale Parziale (TP)						**€ 35.88266**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10005	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19827	
Prezzo totale						**€ 46.18**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.090.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32674 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.46551 (39.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	2	€ 1.31984	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	3	€ 2.39223	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.97422	0.494
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.37	€ 9.05760	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.37	€ 10.11210	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.79025	€ 0.29581	
Totale Risorse Umane						€ 19.46551	0.506
Totale Parziale (TP)						**€ 38.43973**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.53475	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.49745	
Prezzo totale						**€ 49.47**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.090.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34474 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.43817 (37.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.11959	0.521
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.37	€ 9.05760	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.37	€ 10.11210	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.42347	€ 0.26847	
Totale Risorse Umane						€ 19.43817	0.479

Totale Parziale (TP)						**€ 40.55776**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.89482
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.74526
Prezzo totale						**€ 52.20**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.090.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48981 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.68904 (26.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	3	€ 5.95407	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	2	€ 5.89006	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.93519	0.658
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.37	€ 9.05760	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.37	€ 10.11210	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.96724	€ 0.51934	
Totale Risorse Umane						€ 19.68904	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 57.62423**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.79612	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74204	
Prezzo totale						**€ 74.16**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.100.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19823 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.67178 (48.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	2	€ 0.27496	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.64951	0.371
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.28	€ 6.85440	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.28	€ 7.65240	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.24899	€ 0.16498	
Totale Risorse Umane						€ 14.67178	0.629
Totale Parziale (TP)						**€ 23.32129**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.96462
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.72859
Prezzo totale						**€ 30.01**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.100.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19918 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.67288 (48.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	2	€ 0.38496	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.75951	0.374
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.28	€ 6.85440	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.28	€ 7.65240	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.30398	€ 0.16608	
Totale Risorse Umane						€ 14.67288	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 23.43239**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.98351
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.74159
Prezzo totale						**€ 30.16**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.100.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21943 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.71279 (47.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	2	€ 1.31984	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	2	€ 0.71492	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.10282	0.391
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.48951	€ 0.16979	
Totale Risorse Umane						€ 15.71279	0.609
Totale Parziale (TP)						**€ 25.81561**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.38865
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.02043
Prezzo totale						**€ 33.22**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.100.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24872 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.77173 (41.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	2	€ 1.31984	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	2	€ 1.59482	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.48965	0.461
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.43639	€ 0.22873	
Totale Risorse Umane						€ 15.77173	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 29.26138**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.97443
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.42358
Prezzo totale						**€ 37.66**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.100.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25051 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.74781 (41.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	2	€ 5.41686	
5	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.72400	0.466
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.24033	€ 0.20481	
Totale Risorse Umane						€ 15.74781	0.534
Totale Parziale (TP)						**€ 29.47181**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.01021	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.44820
Prezzo totale						**€ 37.93**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.100.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 10 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34393 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.86200 (30.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	2	€ 3.96938	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	2	€ 5.89006	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.60019	0.608
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.95022	€ 0.31900	
Totale Risorse Umane						€ 15.86200	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 40.46219**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.87857
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.73408
Prezzo totale						**€ 52.07**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.110.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27384 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.88755 (47.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.32881	0.383
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.98762	€ 0.19975	

Totale Risorse Umane						€ 19.88755	0.617
Totale Parziale (TP)						**€ 32.21636**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.47678	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.76931	
Prezzo totale						**€ 41.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.110.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27772 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.89058 (47.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.78250	0.391
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.13885	€ 0.20278	

Totale Risorse Umane						€ 19.89058	0.609
Totale Parziale (TP)						**€ 32.67308**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.55442	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.82275	
Prezzo totale						**€ 42.05**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.110.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33167 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.98682 (41.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.03286	0.462
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.14082	€ 0.26282	
Totale Risorse Umane						€ 20.98682	0.538
Totale Parziale (TP)						**€ 39.01968**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.63335	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.56530	
Prezzo totale						**€ 50.22**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.110.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36928 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04933 (37.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.39583	0.515
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.26643	€ 0.32533	
Totale Risorse Umane						€ 21.04933	0.485
Totale Parziale (TP)						**€ 43.44516**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.38568	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.08308	
Prezzo totale						**€ 55.91**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.110.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.110.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37259 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.00860 (37.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.82594	0.521
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.23023	€ 0.28460	
Totale Risorse Umane						€ 21.00860	0.479

Totale Parziale (TP)						**€ 43.83454**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.45187
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.12864
Prezzo totale						**€ 56.42**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.110.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.110.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54583 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.28680 (25.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
5	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
6	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
7	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.92802	0.669
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.13982	€ 0.56280	
Totale Risorse Umane						€ 21.28680	0.331
Totale Parziale (TP)						**€ 64.21482**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.91652	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.51313	
Prezzo totale						**€ 82.64**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35368 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.06416 (46.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	16.5	€ 7.17255	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	6	€ 1.07238	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.54580	0.398
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.48	€ 11.75040	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.48	€ 13.11840	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.76793	€ 0.19536	

Totale Risorse Umane						€ 25.06416	0.602
Totale Parziale (TP)						**€ 41.60996**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.07369	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86837	
Prezzo totale						**€ 53.55**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36213 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.06746 (45.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	16.5	€ 7.17255	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	6	€ 2.06226	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.53568	0.412
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.48	€ 11.75040	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.48	€ 13.11840	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.93291	€ 0.19866	

Totale Risorse Umane						€ 25.06746	0.588
Totale Parziale (TP)						**€ 42.60314**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.24253	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.98457	
Prezzo totale						**€ 54.83**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51414 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.24517 (36.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	21	€ 9.12870	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	7.5	€ 3.60893	
6	Curva ispezionabile mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46745	1	€ 0.46745	
7	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	8	€ 7.91904	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.24190	0.533
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.38858	€ 0.26777	
Totale Risorse Umane						€ 28.24517	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 60.48707**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.28280	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07699	
Prezzo totale						**€ 77.85**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56911 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.32116 (32.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	21	€ 9.12870	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	8	€ 7.91904	
6	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.87990	7.5	€ 6.59925	
7	Curva rigida filettata IP 65 20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.36109	1	€ 1.36109	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.63279	0.577
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.18786	€ 0.34376	
Totale Risorse Umane						€ 28.32116	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 66.95395**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.38217	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.83361	
Prezzo totale						**€ 86.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66302 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.38905 (28.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	21	€ 9.12870	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	7.5	€ 20.31323	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
7	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	1	€ 1.58107	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	22	€ 3.75606	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
10	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.61279	0.636
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.58228	€ 0.41165	
Totale Risorse Umane						€ 28.38905	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 78.00184**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.26031	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.12622	
Prezzo totale						**€ 100.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41274 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.20214 (43.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	16.5	€ 7.17255	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
5	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	1.5	€ 0.26810	
6	Curva ispezionabile mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46745	1	€ 0.46745	
7	Tubo rigido serie leggera mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.37121	4.5	€ 1.67045	
8	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
9	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	8	€ 1.18360	
11	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.44

						21.35554	
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.52	€ 12.72960	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.52	€ 14.21160	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.04705	€ 0.26094	
Totale Risorse Umane						€ 27.20214	0.56
Totale Parziale (TP)						**€ 48.55768**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.25481	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.68125	
Prezzo totale						**€ 62.49**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.120.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.120.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98922 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.64125 (19.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	21	€ 9.12870	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	1	€ 3.87861	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	7.5	€ 18.72653	
5	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	8	€ 30.21856	
6	Curva per tubo rigido in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.15542	1	€ 2.15542	
7	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
8	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.6	€ 1.28045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.73740	0.754
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.54	€ 13.21920	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.54	€ 14.75820	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.19272	€ 0.66385	
Totale Risorse Umane						€ 28.64125	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 116.37865**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.78437	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.61630	
Prezzo totale						**€ 149.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.130.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22709 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.76114 (48.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	2	€ 0.35746	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.95536	0.373
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.097	€ 0.18194	
Totale Risorse Umane						€ 16.76114	0.627
Totale Parziale (TP)						**€ 26.71650**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.54181
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12583
Prezzo totale						**€ 34.38**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.130.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22969 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.76416 (48.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	2	€ 0.65992	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.25782	0.38
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.24823	€ 0.18496	
Totale Risorse Umane						€ 16.76416	0.62
Totale Parziale (TP)						**€ 27.02198**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.59374
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.16157
Prezzo totale						**€ 34.78**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.130.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25664 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.81114 (45.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	2	€ 0.96238	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.38151	0.41
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.78696	€ 0.19574	
Totale Risorse Umane						€ 17.81114	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 30.19265**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.13275
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.53254
Prezzo totale						**€ 38.86**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.130.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28900 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.87365 (40.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	2	€ 2.19974	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.12580	0.474
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.91257	€ 0.25825	
Totale Risorse Umane						€ 17.87365	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 33.99945**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.77991
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.97794
Prezzo totale						**€ 43.76**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.130.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.130.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27866 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.83634 (42.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	2	€ 5.41686	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.94735	0.456
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.04709	€ 0.22094	
Totale Risorse Umane						€ 17.83634	0.544
Totale Parziale (TP)						**€ 32.78369**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.57323	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.83569
Prezzo totale						**€ 42.19**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.130.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.130.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa 16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39589 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.97786 (29.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	2	€ 4.99374	
5	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
6	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.59784	0.614
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.1228	€ 0.36246	
Totale Risorse Umane						€ 17.97786	0.386
Totale Parziale (TP)						**€ 46.57570**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.91787
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.44936
Prezzo totale						**€ 59.94**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.140.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27190 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.88307 (48.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.10480	0.378
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.7636	€ 0.19527	

Totale Risorse Umane						€ 19.88307	0.622
Totale Parziale (TP)						**€ 31.98787**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.43794	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.74258	
Prezzo totale						**€ 41.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.140.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27578 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.88610 (47.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.55849	0.387
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.91484	€ 0.19830	

Totale Risorse Umane						€ 19.88610	0.613
Totale Parziale (TP)						**€ 32.44459**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.51558	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.79602	
Prezzo totale						**€ 41.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.140.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32973 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.98234 (42.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
6	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.80885	0.459
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.91681	€ 0.25834	
Totale Risorse Umane						€ 20.98234	0.541
Totale Parziale (TP)						**€ 38.79119**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.59450	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.53857	
Prezzo totale						**€ 49.92**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.140.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36734 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04485 (37.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.17182	0.513
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.04242	€ 0.32085	
Totale Risorse Umane						€ 21.04485	0.487
Totale Parziale (TP)						**€ 43.21667**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.34683	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.05635	
Prezzo totale						**€ 55.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.140.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37065 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.00412 (37.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.60193	0.518
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.00622	€ 0.28012	
Totale Risorse Umane						€ 21.00412	0.482

Totale Parziale (TP)						**€ 43.60605**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.41303
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.10191
Prezzo totale						**€ 56.12**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.140.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.140.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57091 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.34466 (24.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
5	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
6	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
7	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.82118	0.682
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.03297	€ 0.62066	
Totale Risorse Umane						€ 21.34466	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 67.16584**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.41819	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.85840	
Prezzo totale						**€ 86.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.150.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22515 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.75666 (49.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	2	€ 0.35746	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.73135	0.367
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.87298	€ 0.17746	
Totale Risorse Umane						€ 16.75666	0.633
Totale Parziale (TP)						**€ 26.48801**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.50296
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.09910
Prezzo totale						**€ 34.09**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.150.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22774 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.75968 (48.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	2	€ 0.65992	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.03381	0.374
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.02422	€ 0.18048	
Totale Risorse Umane						€ 16.75968	0.626

Totale Parziale (TP)						**€ 26.79349**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.55489
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.13484
Prezzo totale						**€ 34.48**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.150.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25470 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.80666 (46.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	2	€ 0.96238	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.15750	0.406
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.56294	€ 0.19126	
Totale Risorse Umane						€ 17.80666	0.594
Totale Parziale (TP)						**€ 29.96416**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09391
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50581
Prezzo totale						**€ 38.56**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.150.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28705 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.86917 (41.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	2	€ 2.19974	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.90179	0.471
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.68855	€ 0.25377	
Totale Risorse Umane						€ 17.86917	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 33.77096**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.74106
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.95120
Prezzo totale						**€ 43.46**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.150.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27672 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.83186 (42.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	2	€ 5.41686	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.72334	0.452
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.82308	€ 0.21646	
Totale Risorse Umane						€ 17.83186	0.548
Totale Parziale (TP)						**€ 32.55520**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.53438	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80896
Prezzo totale						**€ 41.90**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.150.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.150.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39395 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.97338 (30.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	2	€ 4.99374	
5	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
6	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.37383	0.612
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.89878	€ 0.35798	
Totale Risorse Umane						€ 17.97338	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 46.34721**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.87903
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.42262
Prezzo totale						**€ 59.65**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37126 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.08046 (44.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.5	€ 3.96865	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	6.5	€ 0.89362	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.59664	0.426
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.48	€ 11.75040	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.48	€ 13.11840	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.58279	€ 0.21166	

Totale Risorse Umane						€ 25.08046	0.574
Totale Parziale (TP)						**€ 43.67710**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.42511	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.11022	
Prezzo totale						**€ 56.21**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37430 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.08156 (44.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.5	€ 3.96865	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	6.5	€ 1.25112	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.95414	0.43
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.48	€ 11.75040	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.48	€ 13.11840	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.63778	€ 0.21276	

Totale Risorse Umane						€ 25.08156	0.57
Totale Parziale (TP)						**€ 44.03570**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48607	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15218	
Prezzo totale						**€ 56.67**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46111 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.15342 (37.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	19	€ 5.20030	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	6	€ 3.95952	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	8	€ 2.85968	
7	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	5	€ 0.55480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.09460	0.518
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.42117	€ 0.24842	
Totale Risorse Umane						€ 26.15342	0.482
Totale Parziale (TP)						**€ 54.24802**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.22216	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.34702	
Prezzo totale						**€ 69.82**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52103 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.21913 (33.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	19	€ 5.20030	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	6	€ 3.95952	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	2	€ 2.08976	
6	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	8	€ 6.37928	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	5	€ 0.55480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.07811	0.572
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.70635	€ 0.31413	
Totale Risorse Umane						€ 26.21913	0.428
Totale Parziale (TP)						**€ 61.29724**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.42053	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.17178	
Prezzo totale						**€ 78.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67721 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.27631 (25.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	19	€ 5.20030	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	8	€ 21.66744	
5	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	2	€ 2.83218	
6	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	15	€ 2.56095	
9	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	2	€ 7.14916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.39501	0.67
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.56573	€ 0.37131	
Totale Risorse Umane						€ 26.27631	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 79.67132**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.54412	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.32154	
Prezzo totale						**€ 102.54**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40717 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.14046 (40.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	15	€ 4.10550	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	2	€ 0.85240	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
7	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
8	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	8	€ 0.88768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.76161	0.475

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.48	€ 11.75040	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.48	€ 13.11840	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.5832	€ 0.27166	
Totale Risorse Umane						€ 25.14046	0.525
Totale Parziale (TP)						**€ 47.90207**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.14335	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.60454	
Prezzo totale						**€ 61.65**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.160.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.160.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83797 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.46232 (20.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	19	€ 5.20030	
2	Interruttore 1P tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87861	2	€ 7.75722	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	8	€ 15.87752	
5	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	6	€ 17.67018	
6	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	5	€ 5.76200	
7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
8	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	2	€ 4.05476	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.8	€ 1.26338	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.12236	0.732
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.86583	€ 0.55732	
Totale Risorse Umane						€ 26.46232	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 98.58468**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.75940	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.53441	
Prezzo totale						**€ 126.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.170.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32568 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.00715 (40.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
5	Supporti per 1 presa UNEL	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.09113	1	€ 1.09113	
6	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84668	1	€ 3.84668	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.30861	0.478
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.96741	€ 0.31935	

Totale Risorse Umane						€ 20.00715	0.522
Totale Parziale (TP)						**€ 38.31576**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.51368	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.48294	
Prezzo totale						**€ 49.31**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.170.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32957 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.01017 (40.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
5	Supporti per 1 presa UNEL	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.09113	1	€ 1.09113	
6	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84668	1	€ 3.84668	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.76230	0.484
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.11864	€ 0.32237	

Totale Risorse Umane						€ 20.01017	0.516
Totale Parziale (TP)						**€ 38.77247**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.59132	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.53638	
Prezzo totale						**€ 49.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.170.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.170.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35965 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.05136 (38.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
6	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.26007	0.502
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.36804	€ 0.32736	
Totale Risorse Umane						€ 21.05136	0.498
Totale Parziale (TP)						**€ 42.31143**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.19294	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.95044	
Prezzo totale						**€ 54.45**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.170.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.170.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39483 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.10827 (35.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.34266	0.546
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.21326	€ 0.38427	
Totale Risorse Umane						€ 21.10827	0.454
Totale Parziale (TP)						**€ 46.45093**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.89666	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.43476	
Prezzo totale						**€ 59.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.170.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.170.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40057 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.07315 (34.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
5	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.05315	0.553
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.45744	€ 0.34915	
Totale Risorse Umane						€ 21.07315	0.447

Totale Parziale (TP)						**€ 47.12630**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.01147
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.51378
Prezzo totale						**€ 60.65**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.170.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.170.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57138 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.34573 (24.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
5	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
6	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
7	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.87485	0.682
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.08665	€ 0.62173	
Totale Risorse Umane						€ 21.34573	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 67.22058**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.42750	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.86481	
Prezzo totale						**€ 86.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.180.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27894 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.88074 (39.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	2	€ 0.35746	
4	Supporti per 1 presa UNEL	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.09113	1	€ 1.09113	
5	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84668	1	€ 3.84668	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.93516	0.486
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.07679	€ 0.30154	
Totale Risorse Umane						€ 16.88074	0.514
Totale Parziale (TP)						**€ 32.81590**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.57870
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.83946
Prezzo totale						**€ 42.23**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.180.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28153 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.88376 (39.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	2	€ 0.65992	
4	Supporti per 1 presa UNEL	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.09113	1	€ 1.09113	
5	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84668	1	€ 3.84668	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.23762	0.49
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.22802	€ 0.30456	
Totale Risorse Umane						€ 16.88376	0.51
Totale Parziale (TP)						**€ 33.12138**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.63063
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.87520
Prezzo totale						**€ 42.63**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.180.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28462 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.87568 (41.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	2	€ 0.96238	
5	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.60872	0.466
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.01417	€ 0.26028	
Totale Risorse Umane						€ 17.87568	0.534
Totale Parziale (TP)						**€ 33.48440**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.69235
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.91768
Prezzo totale						**€ 43.09**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.180.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.180.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31454 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.93259 (37.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	2	€ 2.19974	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.07263	0.515
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.8594	€ 0.31719	
Totale Risorse Umane						€ 17.93259	0.485
Totale Parziale (TP)						**€ 37.00522**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.29089
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.32961
Prezzo totale						**€ 47.63**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.180.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.180.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30664 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.90089 (38.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	2	€ 5.41686	
4	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.17456	0.504
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.2743	€ 0.28549	
Totale Risorse Umane						€ 17.90089	0.496
Totale Parziale (TP)						**€ 36.07545**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.13283	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.22083
Prezzo totale						**€ 46.43**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.180.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.180.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42144 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.03679 (28.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	6	€ 2.60820	
2	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
3	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	2	€ 4.99374	
5	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
6	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.54467	0.636
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.06963	€ 0.42139	
Totale Risorse Umane						€ 18.03679	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 49.58146**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.42885
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.80103
Prezzo totale						**€ 63.81**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.190.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33102 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.03534 (41.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.90816	0.46
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.56697	€ 0.31134	
Totale Risorse Umane						€ 21.03534	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 38.94350**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.62040	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.55639	
Prezzo totale						**€ 50.12**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.190.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33490 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.03836 (41.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.36185	0.466
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.7182	€ 0.31436	
Totale Risorse Umane						€ 21.03836	0.534
Totale Parziale (TP)						**€ 39.40021**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.69804	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.60983	
Prezzo totale						**€ 50.71**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.190.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.190.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37765 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.10877 (38.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
7	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.32063	0.502
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.42859	€ 0.34857	
Totale Risorse Umane						€ 22.10877	0.498
Totale Parziale (TP)						**€ 44.42940**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.55300	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19824	
Prezzo totale						**€ 57.18**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.190.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.190.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41284 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.16568 (35.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
6	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.40322	0.544
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.27382	€ 0.40548	
Totale Risorse Umane						€ 22.16568	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 48.56890**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.25671	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.68256	
Prezzo totale						**€ 62.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.190.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.190.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41858 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.13056 (34.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
6	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.11371	0.551
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.518	€ 0.37036	

Totale Risorse Umane						€ 22.13056	0.449
Totale Parziale (TP)						**€ 49.24427**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.37153	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.76158	
Prezzo totale						**€ 63.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.190.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.190.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61640 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.46549 (24.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
3	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
4	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
5	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
6	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
7	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
8	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.05258	0.69
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.26437	€ 0.70529	
Totale Risorse Umane						€ 22.46549	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 72.51807**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.32807	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.48461	
Prezzo totale						**€ 93.33**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08786 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.32941 (62.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	4.8	€ 1.31376	
2	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.6	€ 0.21997	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.00750	0.194
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.9904	€ 0.03981	
Totale Risorse Umane						€ 8.32941	0.806
Totale Parziale (TP)						**€ 10.33691**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75727	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20942	
Prezzo totale						**€ 13.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08900 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.33106 (61.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	4.8	€ 1.31376	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1.6	€ 0.35195	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.13948	0.204
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.07289	€ 0.04146	
Totale Risorse Umane						€ 8.33106	0.796
Totale Parziale (TP)						**€ 10.47054**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.77999	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22505	
Prezzo totale						**€ 13.48**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10838 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.47585 (57.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	2	€ 0.71492	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27473	0.257
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.182	€ 4.45536	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.182	€ 4.97406	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.32134	€ 0.04643	
Totale Risorse Umane						€ 9.47585	0.743
Totale Parziale (TP)						**€ 12.75058**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.16760	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49182	
Prezzo totale						**€ 16.41**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11593 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.48465 (54.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	2	€ 1.59482	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.15463	0.305
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.182	€ 4.45536	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.182	€ 4.97406	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.76129	€ 0.05523	
Totale Risorse Umane						€ 9.48465	0.695
Totale Parziale (TP)						**€ 13.63928**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.31868	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59580	
Prezzo totale						**€ 17.55**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16804 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.59555 (37.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	2	€ 5.41686	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	5	€ 0.85365	
5	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.5	€ 1.78729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.17377	0.515
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.182	€ 4.45536	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.182	€ 4.97406	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.30666	€ 0.16613	
Totale Risorse Umane						€ 9.59555	0.485
Totale Parziale (TP)						**€ 19.76932**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.36078	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.31301	
Prezzo totale						**€ 25.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10255 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.37085 (60.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	4.8	€ 1.31376	
2	Tubo rigido serie leggera mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	1.6	€ 0.46195	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.69332	0.223
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.2526	€ 0.04505	
Totale Risorse Umane						€ 9.37085	0.777
Totale Parziale (TP)						**€ 12.06417**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05091	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41151	
Prezzo totale						**€ 15.53**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.200.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.200.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22247 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.58812 (28.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	2	€ 3.96938	
3	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	2	€ 5.89006	
4	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
5	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.58501	0.634
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.182	€ 4.45536	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.182	€ 4.97406	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.93505	€ 0.15870	
Totale Risorse Umane						€ 9.58812	0.366
Totale Parziale (TP)						**€ 26.17313**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.44943	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.06226	
Prezzo totale						**€ 33.68**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.210.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44791 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.43715 (46.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
3	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
4	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
5	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
6	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	3	€ 0.41244	
7	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
8	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
9	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
11	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
12	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	

Totale Prodotti da costruzione						€ 21.25767	0.403
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.55737	€ 0.35115	
Totale Risorse Umane						€ 31.43715	0.597
Totale Parziale (TP)						**€ 52.69482**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.95812	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.16529	
Prezzo totale						**€ 67.82**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.210.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45320 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.44127 (45.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	9	€ 2.46330	
2	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
3	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
4	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
5	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
6	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	3	€ 0.57744	
7	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
8	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
9	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
11	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
12	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	

Totale Prodotti da costruzione						€ 21.87636	0.41
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.7636	€ 0.35527	
Totale Risorse Umane						€ 31.44127	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 53.31763**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.06400	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.23816	
Prezzo totale						**€ 68.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.210.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.210.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47388 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.47163 (43.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
3	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
4	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
7	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
8	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
9	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	

Totale Prodotti da costruzione						€ 24.27867	0.435
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.28151	€ 0.38563	
Totale Risorse Umane						€ 31.47163	0.565
Totale Parziale (TP)						**€ 55.75030**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.47755	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.52279	
Prezzo totale						**€ 71.75**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.210.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.210.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50906 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.52853 (40.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
3	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
4	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
8	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
9	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	

Totale Prodotti da costruzione						€ 28.36126	0.474
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.12674	€ 0.44253	
Totale Risorse Umane						€ 31.52853	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 59.88979**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.18126	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.00711	
Prezzo totale						**€ 77.08**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.210.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.210.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51480 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.49342 (40.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
3	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
4	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
7	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.07175	0.48
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.37092	€ 0.40742	
Totale Risorse Umane						€ 31.49342	0.52
Totale Parziale (TP)						**€ 60.56517**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.29608	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.08613	
Prezzo totale						**€ 77.95**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.210.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.210.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71263 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.82835 (29.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
3	Presa 2P + T da 10 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00739	1	€ 4.00739	
4	Presa 2P + T da 16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09829	1	€ 4.09829	
5	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
6	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
7	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
8	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
9	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	

Totale Prodotti da costruzione						€ 52.01062	0.62
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.6	€ 16.39800	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.11729	€ 0.74235	
Totale Risorse Umane						€ 31.82835	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 83.83897**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.25262	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.80916	
Prezzo totale						**€ 107.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.220.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37417 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.13489 (37.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
6	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84668	1	€ 3.84668	
7	Supporti per 1 presa UNEL + 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.79388	1	€ 1.79388	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.88564	0.52
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse	h	€	0.4	€ 10.93200	

		Umane		27.33000			
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.54444	€ 0.41089	
Totale Risorse Umane						€ 21.13489	0.48
Totale Parziale (TP)						**€ 44.02053**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48349	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15040	
Prezzo totale						**€ 56.65**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.220.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.220.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37806 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.13791 (36.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
4	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
5	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
6	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84668	1	€ 3.84668	
7	Supporti per 1 presa UNEL + 1P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.79388	1	€ 1.79388	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.33933	0.525
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse	h	€	0.4	€ 10.93200	

		Umane		27.33000			
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.69568	€ 0.41391	
Totale Risorse Umane						€ 21.13791	0.475
Totale Parziale (TP)						**€ 44.47724**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.56113	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.20384	
Prezzo totale						**€ 57.24**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.220.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.220.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41086 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.59173 (36.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
6	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
7	Scatola IP 40 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39148	1	€ 2.39148	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.74459	0.533
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.428	€ 10.47744	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.428	€ 11.69724	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.85255	€ 0.41705	
Totale Risorse Umane						€ 22.59173	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 48.33632**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.21717	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65535	
Prezzo totale						**€ 62.21**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.220.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.220.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45548 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.67041 (32.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
7	Scatola IP 55 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.70656	1	€ 5.70656	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.91571	0.577
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.428	€ 10.47744	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.428	€ 11.69724	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.78631	€ 0.49573	
Totale Risorse Umane						€ 22.67041	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 53.58612**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.10964	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.26958	
Prezzo totale						**€ 68.97**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.220.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.220.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45179 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.61352 (33.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
6	Scatola IP 40 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39148	1	€ 2.39148	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.53767	0.575
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.428	€ 10.47744	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.428	€ 11.69724	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse	%	€ 0.02000	21.94196	€ 0.43884	

		Umane					
Totale Risorse Umane						€ 22.61352	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 53.15119**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.03570	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.21869	
Prezzo totale						**€ 68.41**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.220.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.220.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEDoppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63202 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.90787 (23.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.87428	1	€ 3.87428	
3	Presa UNEL tipo normale terra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04512	1	€ 7.04512	
4	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
5	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
6	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
7	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
8	Scatola IP 55 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.70656	1	€ 5.70656	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.44790	0.692
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse	h	€	0.428	€ 10.47744	

		Umane		24.48000			
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.428	€ 11.69724	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.6597	€ 0.73319	
Totale Risorse Umane						€ 22.90787	0.308
Totale Parziale (TP)						**€ 74.35577**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.64048	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.69963	
Prezzo totale						**€ 95.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.230.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.230.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76703 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.36381 (9.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	3	€ 0.53619	
5	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
6	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.52164	0.878
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	

11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	180.18044	€ 3.60361	
Totale Risorse Umane						€ 25.36381	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 207.88545**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.34053	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.32260	
Prezzo totale						**€ 267.55**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.230.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.230.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77091 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.36683 (9.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32996	3	€ 0.98988	
5	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
6	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.97533	0.878
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	

11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	180.33167	€ 3.60663	
Totale Risorse Umane						€ 25.36683	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 208.34216**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.41817	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.37603	
Prezzo totale						**€ 268.14**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.230.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.230.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81366 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.43724 (9.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	3	€ 1.44357	
5	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
6	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 186.93411	0.876
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	

11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	182.04207	€ 3.64084	
Totale Risorse Umane						€ 26.43724	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 213.37135**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.27313	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.96445	
Prezzo totale						**€ 274.61**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.230.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.230.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84884 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.49415 (9.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	2	€ 1.97976	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	3	€ 3.29961	
6	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	4	€ 0.59180	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.01670	0.878
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	

11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	184.88729	€ 3.69775	
Totale Risorse Umane						€ 26.49415	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 217.51085**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.97684	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.44877	
Prezzo totale						**€ 279.94**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.230.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.230.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85458 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.45903 (9.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	3	€ 8.12529	
5	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	8	€ 1.36584	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.72719	0.879
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	183.13148	€ 3.66263	

Totale Risorse Umane						€ 26.45903	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 218.18622**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.09166	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.52779	
Prezzo totale						**€ 280.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.230.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.230.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.05241 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.79396 (8.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	9	€ 3.91230	
2	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	3	€ 7.49061	
4	Raccordo maschio in metallo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77732	2	€ 7.55464	
5	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
6	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	4	€ 4.69496	
7	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
9	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.66606	0.889
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	

11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	199.87785	€ 3.99756	
Totale Risorse Umane						€ 26.79396	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 241.46002**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.04820	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.25082	
Prezzo totale						**€ 310.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10332 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57285 (61.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	2.2	€ 0.30246	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.58265	0.212
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.184	€ 4.50432	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.184	€ 5.02872	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.9904	€ 0.03981	
Totale Risorse Umane						€ 9.57285	0.788
Totale Parziale (TP)						**€ 12.15550**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.06644	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.42219	
Prezzo totale						**€ 15.64**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10488 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57450 (60.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	2.2	€ 0.48393	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76412	0.224
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.184	€ 4.50432	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.184	€ 5.02872	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.07289	€ 0.04146	
Totale Risorse Umane						€ 9.57450	0.776
Totale Parziale (TP)						**€ 12.33862**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.09757	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44362	
Prezzo totale						**€ 15.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12271 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.92653 (58.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	2.2	€ 0.78641	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.51044	0.243
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.32134	€ 0.04643	
Totale Risorse Umane						€ 10.92653	0.757
Totale Parziale (TP)						**€ 14.43697**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.45428	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68913	
Prezzo totale						**€ 18.58**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12842 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.93258 (56.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.65992	2.2	€ 1.45182	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.17585	0.276
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.6238	€ 0.05248	
Totale Risorse Umane						€ 10.93258	0.724
Totale Parziale (TP)						**€ 15.10843**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.56843	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.76769	
Prezzo totale						**€ 19.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17756 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.00636 (40.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	2.2	€ 5.95855	
3	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	0.5	€ 0.79054	
4	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	5	€ 0.85365	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.88293	0.473
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.31315	€ 0.12626	
Totale Risorse Umane						€ 11.00636	0.527
Totale Parziale (TP)						**€ 20.88929**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.55118	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44405	
Prezzo totale						**€ 26.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11607 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.40705 (59.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Tubo rigido serie leggera mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	2.2	€ 0.63518	
3	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	3	€ 0.33288	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.24825	0.238
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.2526	€ 0.04505	
Totale Risorse Umane						€ 10.40705	0.762
Totale Parziale (TP)						**€ 13.65530**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32140	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59767	
Prezzo totale						**€ 17.57**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.240.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.240.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23957 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.03880 (30.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6.6	€ 1.80642	
2	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	2.2	€ 4.36632	
3	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	2	€ 5.89006	
4	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
5	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.14617	0.608
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.93505	€ 0.15870	
Totale Risorse Umane						€ 11.03880	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 28.18497**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.79144	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.29764	
Prezzo totale						**€ 36.27**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35222 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.44938 (38.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.5	€ 3.96865	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	4	€ 0.54992	
5	Scatola IP 40 3 P 104x66x48	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.98880	0.507
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.388	€ 9.49824	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.388	€ 10.60404	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.3552	€ 0.34710	

Totale Risorse Umane						€ 20.44938	0.493
Totale Parziale (TP)						**€ 41.43818**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.04449	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84827	
Prezzo totale						**€ 53.33**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35504 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45103 (38.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.5	€ 3.96865	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	4	€ 0.87988	
5	Scatola IP 40 3 P 104x66x48	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.31876	0.51
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.388	€ 9.49824	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.388	€ 10.60404	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.43769	€ 0.34875	

Totale Risorse Umane						€ 20.45103	0.49
Totale Parziale (TP)						**€ 41.76979**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.10086	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.88707	
Prezzo totale						**€ 53.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43480 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.66217 (34.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	20.5	€ 5.61085	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	4	€ 2.63968	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	5.5	€ 1.96603	
7	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.49036	0.557
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.43	€ 10.52640	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.43	€ 11.75190	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.19358	€ 0.38387	
Totale Risorse Umane						€ 22.66217	0.443
Totale Parziale (TP)						**€ 51.15253**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.69593	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.98485	
Prezzo totale						**€ 65.83**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47366 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.72513 (31.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	20.5	€ 5.61085	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	4	€ 2.63968	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.65992	5.5	€ 3.62956	
6	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
7	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.99912	0.592
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.43	€ 10.52640	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.43	€ 11.75190	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.34127	€ 0.44683	
Totale Risorse Umane						€ 22.72513	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 55.72425**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.47312	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.51974	
Prezzo totale						**€ 71.72**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59360 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.82959 (25.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	20.5	€ 5.61085	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	5.5	€ 14.89637	
5	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
6	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	15	€ 2.56095	
9	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.00623	0.673
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.43	€ 10.52640	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.43	€ 11.75190	

12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.56469	€ 0.55129	
Totale Risorse Umane						€ 22.82959	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 69.83582**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.87209	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.17079	
Prezzo totale						**€ 89.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40405 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.68541 (37.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	15	€ 4.10550	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola IP 40 3 P 104x66x48	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
7	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
8	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	6	€ 0.66576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.84935	0.523

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.43	€ 10.52640	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.43	€ 11.75190	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.3556	€ 0.40711	
Totale Risorse Umane						€ 22.68541	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 47.53476**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.08091	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.56157	
Prezzo totale						**€ 61.18**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.250.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.250.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71577 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.97106 (21.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	20.5	€ 5.61085	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	5.5	€ 10.91580	
4	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	4	€ 11.78012	
5	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
6	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
7	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	1	€ 2.02738	
8	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.23721	0.727
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.43	€ 10.52640	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.43	€ 11.75190	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.63824	€ 0.69276	
Totale Risorse Umane						€ 22.97106	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 84.20827**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.31541	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.85237	
Prezzo totale						**€ 108.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31068 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.51606 (49.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	6	€ 1.31982	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.03476	0.357
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.07812	€ 0.20156	

Totale Risorse Umane						€ 23.51606	0.643
Totale Parziale (TP)						**€ 36.55082**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21364	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.27645	
Prezzo totale						**€ 47.04**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41263 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.16751 (41.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	6.4	€ 2.28774	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.37719	0.461
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.1256	€ 0.26251	
Totale Risorse Umane						€ 26.16751	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 48.54470**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.25260	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.67973	
Prezzo totale						**€ 62.48**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43973 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.23002 (39.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
6	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	6.4	€ 2.28774	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.50280	0.493
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.2512	€ 0.32502	
Totale Risorse Umane						€ 26.23002	0.507
Totale Parziale (TP)						**€ 51.73282**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.79458	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.05274	
Prezzo totale						**€ 66.58**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56694 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.32202 (30.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	6.2	€ 16.79227	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
7	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	1	€ 1.58107	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	22	€ 3.75606	
10	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.37720	0.605
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.85122	€ 0.41702	
Totale Risorse Umane						€ 26.32202	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 66.69922**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.33887	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.80381	
Prezzo totale						**€ 85.84**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36257 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.63575 (43.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84798	1	€ 10.84798	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	6	€ 1.31982	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.01933	0.446
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.06269	€ 0.32125	

Totale Risorse Umane						€ 23.63575	0.554
Totale Parziale (TP)						**€ 42.65508**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.25136	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.99064	
Prezzo totale						**€ 54.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46452 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.28720 (37.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84798	1	€ 10.84798	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
6	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	6.4	€ 2.28774	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.36176	0.519
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.11016	€ 0.38220	
Totale Risorse Umane						€ 26.28720	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 54.64896**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.29032	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.39393	
Prezzo totale						**€ 70.33**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49162 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.34972 (35.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84798	1	€ 10.84798	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
6	Scatola IP 55 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
7	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	6.4	€ 2.28774	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.48737	0.544
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.23577	€ 0.44472	
Totale Risorse Umane						€ 26.34972	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 57.83709**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.83231	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.76694	
Prezzo totale						**€ 74.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.260.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.260.H
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto pulsante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61883 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.44172 (28.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	12.4	€ 3.39388	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84798	1	€ 10.84798	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	6.2	€ 16.79227	
6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
7	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	1	€ 1.58107	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.2	€ 0.31584	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	22	€ 3.75606	
10	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.36177	0.637
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.83579	€ 0.53672	
Totale Risorse Umane						€ 26.44172	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 72.80349**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.37659	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.51801	
Prezzo totale						**€ 93.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.270.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.270.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa Tv con impianto derivato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25087 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.80185 (41.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Presa Tv coassiale derivata tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.46163	1	€ 10.46163	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	5	€ 0.96240	
3	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
4	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
5	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.71221	0.465
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.94229	€ 0.25885	
Totale Risorse Umane						€ 15.80185	0.535
Totale Parziale (TP)						**€ 29.51406**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.01739	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.45315	

Prezzo totale	**€ 37.98**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.270.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.270.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa Tv con impianto derivato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27679 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.81399 (37.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.60739	5	€ 3.03695	
2	Presa Tv coassiale derivata tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.46163	1	€ 10.46163	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	5	€ 0.96240	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
6	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.74916	0.514
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.54968	€ 0.27099	
Totale Risorse Umane						€ 15.81399	0.486
Totale Parziale (TP)						**€ 32.56315**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.53574
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80989
Prezzo totale						**€ 41.91**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.270.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.270.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa Tv con impianto derivato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29836 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.86669 (37.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.60739	5	€ 3.03695	
2	Presa Tv coassiale derivata tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.46163	1	€ 10.46163	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	1	€ 0.65992	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	5	€ 1.78730	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
7	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.23398	0.519
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.37459	€ 0.28749	
Totale Risorse Umane						€ 16.86669	0.481

Totale Parziale (TP)						**€ 35.10067**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.96711
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.10678
Prezzo totale						**€ 45.17**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.270.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.270.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa Tv con impianto derivato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38971 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.25781 (25.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.60739	5	€ 3.03695	
2	Presa Tv coassiale derivata tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.46163	1	€ 10.46163	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	5	€ 13.54215	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	12	€ 2.04876	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.59035	0.667
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
7	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.74061	€ 0.25481	
Totale Risorse Umane						€ 15.25781	0.333
Totale Parziale (TP)						**€ 45.84816**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.79419	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.36424	

Prezzo totale	**€ 59.01**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.280.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.280.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto traccia.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa Tv con impianto passante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22349 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.13467 (24.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Presa Tv coassiale passante tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.87047	1	€ 15.87047	
2	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
3	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
4	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.15865	0.691
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.15865	€ 0.36317	
Totale Risorse Umane						€ 8.13467	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 26.29332**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.46986	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07632	
Prezzo totale						**€ 33.84**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.280.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.280.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa Tv con impianto passante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21305 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.35224 (22.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Presa Tv coassiale passante tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.87047	1	€ 15.87047	
2	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.71279	0.707
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.14	€ 3.57420	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.54205	€ 0.35084	
Totale Risorse Umane						€ 7.35224	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 25.06503**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.26106	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.93261	
Prezzo totale						**€ 32.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40488 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.17970 (39.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	22.5	€ 6.15825	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	6	€ 0.82488	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.45336	0.492
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.46	€ 11.26080	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.46	€ 12.57180	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.3552	€ 0.34710	

Totale Risorse Umane						€ 24.17970	0.508
Totale Parziale (TP)						**€ 47.63306**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.09762	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.57307	
Prezzo totale						**€ 61.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40910 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.18135 (39.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	22.5	€ 6.15825	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	6	€ 1.31982	
5	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
6	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.94830	0.498
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.46	€ 11.26080	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.46	€ 12.57180	
11	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.43769	€ 0.34875	

Totale Risorse Umane						€ 24.18135	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 48.12965**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.18204	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.63117	
Prezzo totale						**€ 61.94**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51715 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.80697 (34.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	28.5	€ 7.80045	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	7.5	€ 2.68095	
7	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
10	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.03456	0.559
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.51	€ 12.48480	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.51	€ 13.93830	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.19358	€ 0.38387	
Totale Risorse Umane						€ 26.80697	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 60.84153**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.34306	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.11846	
Prezzo totale						**€ 78.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55149 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.89546 (32.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	28.5	€ 7.80045	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	8	€ 5.27936	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
5	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
6	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	7.5	€ 2.68095	
7	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
11	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	4	€ 0.44384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.98524	0.585

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.51	€ 12.48480	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.51	€ 13.93830	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.61803	€ 0.47236	
Totale Risorse Umane						€ 26.89546	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 64.88070**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.02972	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.59104	
Prezzo totale						**€ 83.50**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70772 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.99307 (25.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	28.5	€ 7.80045	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	7.5	€ 20.31323	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
5	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	1	€ 1.58107	
6	Scatola IP 40 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
7	Cassetta in metallo 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	22	€ 3.75606	
11	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	1	€ 3.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.26777	0.676

12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.51	€ 12.48480	
13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.51	€ 13.93830	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.49843	€ 0.56997	
Totale Risorse Umane						€ 26.99307	0.324
Totale Parziale (TP)						**€ 83.26084**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.15434	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.74152	
Prezzo totale						**€ 107.16**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46999 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.73237 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	23	€ 6.29510	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1.5	€ 0.20622	
4	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	1	€ 0.42620	
5	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
6	Scatola 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
7	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	4.5	€ 1.29924	
8	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
9	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
10	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
11	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
12	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	8	€ 0.88768	

Totale Prodotti da costruzione						€ 28.56011	0.517
13	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.508	€ 12.43584	
14	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.508	€ 13.88364	
15	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.64432	€ 0.41289	
Totale Risorse Umane						€ 26.73237	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 55.29248**	
16	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.39972	
17	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.46922	
Prezzo totale						**€ 71.16**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.290.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.290.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90348 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.11586 (19.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	28.5	€ 7.80045	
2	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65101	1	€ 10.65101	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	7.5	€ 14.88518	
4	Raccordo maschio in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.94503	8	€ 23.56024	
5	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	4	€ 4.60960	
6	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
7	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	1	€ 2.02738	
8	Scatola IP 55 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
9	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.7	€ 1.10545	
10	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.17631	0.745
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.51	€ 12.48480	

12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.51	€ 13.93830	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.63824	€ 0.69276	
Totale Risorse Umane						€ 27.11586	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 106.29217**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.06967	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.43618	
Prezzo totale						**€ 136.80**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.300.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.300.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20087 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.62770 (44.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavetto telefonico a 2 coppie + T	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34474	5	€ 1.72370	
2	Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.02983	1	€ 5.02983	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	5	€ 0.96240	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
6	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00411	0.423
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
8	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.26	€ 7.10580	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.85523	€ 0.15710	
Totale Risorse Umane						€ 13.62770	0.577
Totale Parziale (TP)						**€ 23.63181**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.01741	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.76492
Prezzo totale						**€ 30.41**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.300.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.300.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19689 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.15970 (44.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavetto telefonico a 2 coppie + T	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34474	5	€ 1.72370	
2	Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.02983	1	€ 5.02983	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.19248	5	€ 0.96240	
4	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
5	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
6	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00411	0.432
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.26	€ 6.63780	
9	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.85523	€ 0.15710	
Totale Risorse Umane						€ 13.15970	0.568
Totale Parziale (TP)						**€ 23.16381**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.93785	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71017
Prezzo totale						**€ 29.81**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.300.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.300.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con tubo rigido pesante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22419 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.66688 (43.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavetto telefonico a 2 coppie + T	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34474	5	€ 1.72370	
2	Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.02983	1	€ 5.02983	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	1	€ 0.65992	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	5	€ 1.78730	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
7	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	6	€ 0.66576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.70883	0.444
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.28	€ 6.85440	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.28	€ 7.65240	
10	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.00377	€ 0.16008	
Totale Risorse Umane						€ 14.66688	0.556

Totale Parziale (TP)						**€ 26.37571**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.48387
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.08596
Prezzo totale						**€ 33.95**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.300.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.300.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31594 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.66569 (28.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavetto telefonico a 2 coppie + T	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34474	5	€ 1.72370	
2	Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.02983	1	€ 5.02983	
3	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
4	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	5	€ 13.54215	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	10	€ 1.70730	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.50384	0.632
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.26	€ 7.10580	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.75458	€ 0.19509	
Totale Risorse Umane						€ 13.66569	0.368
Totale Parziale (TP)						**€ 37.16953**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.31882	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34884	

Prezzo totale	**€ 47.84**

Scheda elemento: CAM26_L01.010.310.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.310.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP punto rete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19860 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.07725 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.99939	1	€ 12.99939	
2	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
3	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
4	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.28757	0.654
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.28757	€ 0.30575	
Totale Risorse Umane						€ 8.07725	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 23.36482**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.97202	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.73368	
Prezzo totale						**€ 30.07**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.310.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.310.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 in vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP punto rete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21082 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.61922 (30.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.99939	1	€ 12.99939	
2	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.18317	0.612
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.67097	€ 0.29342	
Totale Risorse Umane						€ 9.61922	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 24.80239**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.21641	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.90188	
Prezzo totale						**€ 31.92**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.310.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.310.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP punto rete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17831 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.03044 (29.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65859	1	€ 10.65859	
2	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
3	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
4	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.94677	0.617
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.94678	€ 0.25894	
Totale Risorse Umane						€ 8.03044	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 20.97721**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.56613	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45433	
Prezzo totale						**€ 27.00**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.310.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.310.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP punto rete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19053 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57240 (33.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.65859	1	€ 10.65859	
2	Scatola IP 40 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.84237	0.573
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.33017	€ 0.24660	
Totale Risorse Umane						€ 9.57240	0.427
Totale Parziale (TP)						**€ 22.41477**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.81051	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.62253	
Prezzo totale						**€ 28.85**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore di tensione ad effetto dimmer
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39084 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.06040 (18.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Regolatori di tensione ad effetto dimmer tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.09702	1	€ 31.09702	
2	Placche per supporti ad 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.83087	1	€ 1.83087	
3	Supporti per scatole da incasso a 2 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64593	1	€ 1.64593	
4	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.92017	0.759
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.92018	€ 0.69840	
Totale Risorse Umane						€ 11.06040	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 45.98057**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.81670	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37973	
Prezzo totale						**€ 59.18**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore continuo di luminosità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20607 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.63419 (34.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Regolatore continuo di luminosità tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.85910	1	€ 10.85910	
2	Placche per supporti ad 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84937	1	€ 1.84937	
3	Supporti per scatole da incasso a 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55481	1	€ 0.55481	
4	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.60963	0.561
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.60963	€ 0.27219	
Totale Risorse Umane						€ 10.63419	0.439
Totale Parziale (TP)						**€ 24.24382**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.12145	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.83653	
Prezzo totale						**€ 31.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.C
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79464 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39400 (7.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Programmatore elettronico giornaliero/settimanale	Prodotti da costruzione	cad	€ 188.54417	1	€ 188.54417	
2	Placche per supporti ad 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84937	1	€ 1.84937	
3	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 190.73989	0.903
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	190.73989	€ 3.81480	
Totale Risorse Umane						€ 20.39400	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 211.13389**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.89276	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.70267	
Prezzo totale						**€ 271.73**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.D
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.Termostato elettronico per ambiente
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.64863 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.04130 (7.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
2	Placche per supporti ad 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84937	1	€ 1.84937	
3	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.91488	0.902
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	174.91487	€ 3.49830	
Totale Risorse Umane						€ 19.04130	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 193.95618**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.97255	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.69287	
Prezzo totale						**€ 249.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.E
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di fumo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02169 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.59507 (11.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rilevatore di fumo da 12 volt a.c. d.c.	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.40781	1	€ 100.40781	
2	Placche per supporti ad 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84937	1	€ 1.84937	
3	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.60353	0.854
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	102.60353	€ 2.05207	
Totale Risorse Umane						€ 17.59507	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 120.19860**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.43376	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.06324	
Prezzo totale						**€ 154.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.F
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70958 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.18190 (7.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rilevatore gas componibile 3 moduli da 12 volt a.c. d.c.	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.74913	1	€ 179.74913	
2	Placche per supporti ad 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84937	1	€ 1.84937	
3	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.94485	0.905
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	181.94485	€ 3.63890	
Totale Risorse Umane						€ 19.18190	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 201.12675**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.19155	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.53183	
Prezzo totale						**€ 258.85**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.320.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.320.G
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALEPunto presa telefonica/EDP prese controllo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72164 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.90291 (15.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ripetitore di segnale per rilevatori fumo e gas	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.79994	1	€ 65.79994	
2	Placche per supporti ad 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84937	1	€ 1.84937	
3	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.99566	0.801
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	67.99566	€ 1.35991	
Totale Risorse Umane						€ 16.90291	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 84.89857**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.43276	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.93313	
Prezzo totale						**€ 109.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.330.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.330.A
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALESuonerie da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50547 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.46365 (29.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Suoneria da parete 12 V 15 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.30254	1	€ 12.30254	
4	Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11448	1	€ 11.11448	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	3	€ 1.07238	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
9	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	6	€ 1.02438	
10	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
11	Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25953	1	€ 2.25953	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.00388	0.622
12	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	

13	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
14	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.17226	€ 0.70345	
Totale Risorse Umane						€ 22.46365	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 59.46753**	
15	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.10948	
16	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.95770	
Prezzo totale						**€ 76.53**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.330.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.330.B
Descrizione	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALESuonerie da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38150 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.15930 (34.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Suoneria da parete 230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.07908	1	€ 14.07908	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	3	€ 1.07238	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	1	€ 1.38702	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	1	€ 0.51782	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.72349	0.551
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.57479	€ 0.47150	

Totale Risorse Umane						€ 20.15930	0.449
Totale Parziale (TP)						**€ 44.88279**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.63007	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.25129	
Prezzo totale						**€ 57.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.340.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.340.A
Descrizione	Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALESuonerie modulari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91549 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.70476 (9.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11448	1	€ 11.11448	
4	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	3	€ 1.07238	
6	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
7	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
8	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
10	Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25953	1	€ 2.25953	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.64731	0.881
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.44	€ 10.77120	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.44	€ 12.02520	

13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	195.41815	€ 3.90836	
Totale Risorse Umane						€ 26.70476	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 225.35207**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.30985	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.36619	
Prezzo totale						**€ 290.03**	

Scheda elemento: CAM26_L01.010.340.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.010.340.B
Descrizione	Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIIMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALESuonerie modulari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78486 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.36830 (9.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	6	€ 1.64220	
2	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.86341	1	€ 4.86341	
3	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.71916	1	€ 172.71916	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	3	€ 1.07238	
5	Placche per supporti ad 1 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38702	2	€ 2.77404	
6	Supporti per scatole da incasso a 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.51782	2	€ 1.03564	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.3	€ 0.47377	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
9	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	2	€ 0.69270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.61476	0.884
10	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
11	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
12	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	182.21487	€ 3.64430	

Totale Risorse Umane						€ 24.36830	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 209.98306**	
13	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.69712	
14	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.56802	
Prezzo totale						**€ 270.25**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.A
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06165 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (61.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	3.09	€ 0.84573	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.33	€ 0.29390	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1.02	€ 0.22437	
4	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55351	0.214
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.786
Totale Parziale (TP)						**€ 7.25261**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.23294	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.84856	
Prezzo totale						**€ 9.33**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.B
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06695 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.69910 (56.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	3.09	€ 1.34322	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.33	€ 0.29390	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.02	€ 0.35058	
4	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.17721	0.276
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
Totale Risorse Umane						€ 5.69910	0.724
Totale Parziale (TP)						**€ 7.87631**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33897	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92153	
Prezzo totale						**€ 10.14**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.C
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07921 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (56.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.09	€ 1.54222	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.33	€ 0.29390	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.02	€ 0.49081	
4	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.58302	0.277
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.723
Totale Parziale (TP)						**€ 9.31832**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58411	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09024	
Prezzo totale						**€ 11.99**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.D
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08539 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (52.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.09	€ 2.23871	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.33	€ 0.29390	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.02	€ 0.49081	
4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.31024	0.33
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.67
Totale Parziale (TP)						**€ 10.04554**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.70774	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17533	
Prezzo totale						**€ 12.93**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.E
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13174 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.28960 (41.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	3.09	€ 5.72114	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.33	€ 0.29390	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.75616	1.02	€ 0.77128	
4	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.20887	0.465
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
Totale Risorse Umane						€ 8.28960	0.535
Totale Parziale (TP)						**€ 15.49847**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.63474	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.81332	
Prezzo totale						**€ 19.95**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.F
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08943 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (53.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	3.09	€ 0.84573	
2	Curva ispezionabile mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42620	0.2	€ 0.08524	
3	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	0.6	€ 0.39595	
4	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	1.02	€ 0.36461	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	1	€ 0.11096	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26780	0.311
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.689
Totale Parziale (TP)						**€ 10.52120**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78860	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23098	
Prezzo totale						**€ 13.54**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.G
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09680 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (49.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	3.09	€ 1.34322	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Curva ispezionabile mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46745	0.2	€ 0.09349	
4	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	0.6	€ 0.59393	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.02	€ 0.49081	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	1	€ 0.14795	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.13471	0.363
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.637
Totale Parziale (TP)						**€ 11.38811**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.93598	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33241	
Prezzo totale						**€ 14.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.H
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11124 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.28960 (49.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.09	€ 1.54222	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
4	Tubo flessibile pvc serie pesante 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.68742	1.02	€ 0.70117	
5	Curva ispezionabile mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.64617	0.2	€ 0.12923	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.79687	0.367
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
Totale Risorse Umane						€ 8.28960	0.633
Totale Parziale (TP)						**€ 13.08647**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.22470	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.53112	
Prezzo totale						**€ 16.84**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.I
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11742 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.28960 (46.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.09	€ 2.23871	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
4	Curva ispezionabile mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.64617	0.2	€ 0.12923	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.68742	1.02	€ 0.70117	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.52409	0.4
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
Totale Risorse Umane						€ 8.28960	0.6
Totale Parziale (TP)						**€ 13.81369**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.34833	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61620	
Prezzo totale						**€ 17.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.J
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14080 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.32580 (43.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.09	€ 2.23871	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.04488	1.02	€ 1.06578	
3	Curva ispezionabile mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.76991	0.2	€ 0.15398	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93852	0.6	€ 1.16311	
5	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.33	€ 1.74710	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	1	€ 0.22192	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.23851	0.437
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
Totale Risorse Umane						€ 9.32580	0.563
Totale Parziale (TP)						**€ 16.56431**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.81593	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.93802	
Prezzo totale						**€ 21.32**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.K
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09430 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (50.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	3.09	€ 0.84573	
2	Passatubo con dado per tubi mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.65992	0.6	€ 0.39595	
3	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
4	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.04488	0.2	€ 0.20898	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	1.02	€ 0.81336	
6	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	1	€ 0.11096	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.84029	0.346
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.654
Totale Parziale (TP)						**€ 11.09369**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88593	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29796	
Prezzo totale						**€ 14.28**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.L
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10368 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (46.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	3.09	€ 1.34322	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Passatubo con dado per tubi mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.98988	0.6	€ 0.59393	
4	Curva rigida filettata IP 65 20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.36109	0.2	€ 0.27222	
5	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	1.02	€ 1.12187	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	1	€ 0.14795	
7	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
8	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.94450	0.405
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.595
Totale Parziale (TP)						**€ 12.19790**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.07364	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.42715	
Prezzo totale						**€ 15.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.M
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11945 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.28960 (45.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.09	€ 1.54222	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.45733	1.02	€ 1.48648	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
5	Curva rigida filettata IP 65 25 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55357	0.2	€ 0.31071	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76366	0.41
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
Totale Risorse Umane						€ 8.28960	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 14.05326**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38905	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64423	
Prezzo totale						**€ 18.09**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.N
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12563 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.28960 (43.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.09	€ 2.23871	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.45733	1.02	€ 1.48648	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
5	Curva rigida filettata IP 65 25 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55357	0.2	€ 0.31071	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.49088	0.439
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
Totale Risorse Umane						€ 8.28960	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 14.78048**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.51268	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72932	
Prezzo totale						**€ 19.02**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.O
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15304 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.32580 (40.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.09	€ 2.23871	
2	Pressatubo con dado per tubi mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93852	0.6	€ 1.16311	
3	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.33	€ 1.74710	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.13100	1.02	€ 2.17362	
5	Curva rigida filettata IP 65 32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.43347	0.2	€ 0.48669	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	1	€ 0.22192	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
8	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.67906	0.482
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
Totale Risorse Umane						€ 9.32580	0.518
Totale Parziale (TP)						**€ 18.00486**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.06083	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.10657	
Prezzo totale						**€ 23.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.P
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10955 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (40.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	3.09	€ 0.84573	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	1.05	€ 2.84385	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	0.2	€ 0.28322	
5	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
7	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.2	€ 0.71492	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.15303	0.477
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 12.88833**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.19102	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.50794	
Prezzo totale						**€ 16.59**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.Q
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11378 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (39.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 2.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.43470	3.09	€ 1.34322	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	1.05	€ 2.84385	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	0.2	€ 0.28322	
5	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57922	0.12	€ 0.18951	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
7	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.2	€ 0.71492	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.65052	0.497
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.503
Totale Parziale (TP)						**€ 13.38582**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.27559	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56614	
Prezzo totale						**€ 17.23**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.R
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13787 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (37.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.09	€ 1.54222	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.05	€ 4.24413	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.2	€ 0.81116	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.2	€ 0.31896	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.44836	0.521
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.479
Totale Parziale (TP)						**€ 16.21986**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75738	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89772	
Prezzo totale						**€ 20.87**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.S
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14405 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (35.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.09	€ 2.23871	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.33	€ 1.05044	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.05	€ 4.24413	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.2	€ 0.81116	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.2	€ 0.31896	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
7	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.17558	0.541
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.459
Totale Parziale (TP)						**€ 16.94708**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.88100	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98281	
Prezzo totale						**€ 21.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.010.T
Descrizione	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIDorsali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22546 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.32580 (27.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	3.09	€ 5.72114	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.33	€ 1.74710	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	1.05	€ 7.63655	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.2	€ 1.10262	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.2	€ 0.34371	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.32	€ 0.22536	
7	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.19903	0.648
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
Totale Risorse Umane						€ 9.32580	0.352
Totale Parziale (TP)						**€ 26.52483**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.50922	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.10341	
Prezzo totale						**€ 34.14**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.A
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07533 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (54.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.15	€ 1.57217	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.35	€ 0.31172	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
4	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.64523	0.298
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.702
Totale Parziale (TP)						**€ 8.86243**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.50661	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03690	
Prezzo totale						**€ 11.41**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.B
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08163 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (50.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.15	€ 2.28218	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.35	€ 0.31172	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.38597	0.353
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.647
Totale Parziale (TP)						**€ 9.60317**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.63254	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12357	
Prezzo totale						**€ 12.36**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.C
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12515 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (38.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	3.15	€ 5.83223	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.75616	1.05	€ 0.79397	
3	Cassetta 152x98x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	0.35	€ 0.42140	
4	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.47015	0.507
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.493
Totale Parziale (TP)						**€ 14.72355**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.50300	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72266	
Prezzo totale						**€ 18.95**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.D
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13282 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (36.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	22.05	€ 6.03509	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.75616	1.05	€ 0.79397	
3	Cassetta 152x98x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	0.35	€ 0.42140	
4	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.12	€ 1.12167	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.37213	0.536
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.464
Totale Parziale (TP)						**€ 15.62553**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65634	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82819	
Prezzo totale						**€ 20.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.E
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10737 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (47.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.15	€ 1.57217	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
4	Curva ispezionabile mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.64617	0.1	€ 0.06462	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.68742	1.05	€ 0.72179	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.86015	0.385
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.615
Totale Parziale (TP)						**€ 12.63165**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14738	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47790	
Prezzo totale						**€ 16.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.F
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11367 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (45.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.15	€ 2.28218	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
4	Curva ispezionabile mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.64617	0.1	€ 0.06462	
5	Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.68742	1.05	€ 0.72179	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.60089	0.419
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.581
Totale Parziale (TP)						**€ 13.37239**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.27331	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56457	
Prezzo totale						**€ 17.21**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.G
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16757 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.80770 (34.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	3.15	€ 5.83223	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.04488	1.05	€ 1.09712	
3	Curva ispezionabile mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.76991	0.1	€ 0.07699	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93852	0.6	€ 1.16311	
5	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.35	€ 1.85298	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	1	€ 0.22192	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.90592	0.553
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
Totale Risorse Umane						€ 8.80770	0.447
Totale Parziale (TP)						**€ 19.71362**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.35132	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.30649	

Prezzo totale	**€ 25.37**

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.H
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17523 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.80770 (33.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	22.05	€ 6.03509	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.04488	1.05	€ 1.09712	
3	Curva ispezionabile mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.76991	0.1	€ 0.07699	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93852	0.6	€ 1.16311	
5	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.35	€ 1.85298	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	1	€ 0.22192	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.12	€ 1.12167	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.80790	0.573
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
Totale Risorse Umane						€ 8.80770	0.427
Totale Parziale (TP)						**€ 20.61560**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.50465	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.41203	

Prezzo totale	**€ 26.53**

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.I
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11501 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (44.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.15	€ 1.57217	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.45733	1.05	€ 1.53020	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
5	Curva rigida filettata IP 65 25 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55357	0.1	€ 0.15536	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.75930	0.426
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.574
Totale Parziale (TP)						**€ 13.53080**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.30024	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58310	
Prezzo totale						**€ 17.41**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.J
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12131 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (42.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.15	€ 2.28218	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.45733	1.05	€ 1.53020	
4	Pressatubo con dado per tubi mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20986	0.6	€ 0.72592	
5	Curva rigida filettata IP 65 25 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55357	0.1	€ 0.15536	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	1	€ 0.16644	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.12	€ 0.28682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.50004	0.455
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 14.27154**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42616	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66977	
Prezzo totale						**€ 18.37**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.K
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17867 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.80770 (32.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	3.15	€ 5.83223	
2	Pressatubo con dado per tubi mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93852	0.6	€ 1.16311	
3	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.35	€ 1.85298	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.13100	1.05	€ 2.23755	
5	Curva rigida filettata IP 65 32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.43347	0.1	€ 0.24335	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	1	€ 0.22192	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.21271	0.581
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
Totale Risorse Umane						€ 8.80770	0.419
Totale Parziale (TP)						**€ 21.02041**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.57347	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45939	

Prezzo totale	**€ 27.05**

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.L
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista IP 5x
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18634 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.80770 (31.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	22.05	€ 6.03509	
2	Pressatubo con dado per tubi mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93852	0.6	€ 1.16311	
3	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.35	€ 1.85298	
4	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.13100	1.05	€ 2.23755	
5	Curva rigida filettata IP 65 32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.43347	0.1	€ 0.24335	
6	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	1	€ 0.22192	
7	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
8	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.12	€ 1.12167	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.11469	0.598
9	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
10	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
Totale Risorse Umane						€ 8.80770	0.402
Totale Parziale (TP)						**€ 21.92239**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.72681	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.56492	

Prezzo totale	**€ 28.21**

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.M
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13061 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (36.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	3.15	€ 1.57217	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.1	€ 4.44623	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.1	€ 0.40558	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.05	€ 0.07974	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.11293	0.528
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.472
Totale Parziale (TP)						**€ 15.36633**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.61228	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.79786	
Prezzo totale						**€ 19.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.N
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13665 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (35.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	3.15	€ 2.28218	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.1	€ 4.44623	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.1	€ 0.40558	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.05	€ 0.07974	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.12	€ 0.25609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.82294	0.549
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 16.07634**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.73298	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.88093	
Prezzo totale						**€ 20.69**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.O
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21923 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.80770 (26.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	3.15	€ 5.83223	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.35	€ 1.85298	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	1.1	€ 8.00019	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.1	€ 0.55131	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.05	€ 0.08593	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.12	€ 0.42255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.98421	0.659
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
Totale Risorse Umane						€ 8.80770	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 25.79191**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.38462	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01765	
Prezzo totale						**€ 33.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.020.P
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22690 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.80770 (25.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	22.05	€ 6.03509	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.35	€ 1.85298	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	1.1	€ 8.00019	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.1	€ 0.55131	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.05	€ 0.08593	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.12	€ 1.12167	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.88619	0.67
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
Totale Risorse Umane						€ 8.80770	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 26.69389**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.53796	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12319	
Prezzo totale						**€ 34.36**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.A
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05394 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (57.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	2.1	€ 1.04811	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.116	€ 0.10331	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.05	€ 0.36090	
4	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.08	€ 0.17073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68305	0.265
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.735
Totale Parziale (TP)						**€ 6.34595**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.07881	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74248	
Prezzo totale						**€ 8.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.B
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05817 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (52.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	2.1	€ 1.52145	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.12	€ 0.10687	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.05	€ 0.36090	
4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.08	€ 0.19121	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.18043	0.319
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.681
Totale Parziale (TP)						**€ 6.84333**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16337	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80067	
Prezzo totale						**€ 8.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.C
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08721 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44005 (41.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	2.1	€ 3.88815	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
3	Cassetta 152x98x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	0.12	€ 0.14448	
4	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.08	€ 0.28170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.81958	0.47
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.105	€ 2.86965	
Totale Risorse Umane						€ 5.44005	0.53
Totale Parziale (TP)						**€ 10.25963**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74414	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20038	
Prezzo totale						**€ 13.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.D
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09232 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44005 (38.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.7	€ 4.02339	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
3	Cassetta 152x98x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	0.12	€ 0.14448	
4	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.08	€ 0.74778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.42090	0.499
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.105	€ 2.86965	
Totale Risorse Umane						€ 5.44005	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 10.86095**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.84636	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.27073	
Prezzo totale						**€ 13.98**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.E
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07393 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44005 (48.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	2.1	€ 1.04811	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.12	€ 0.38198	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.35	€ 1.41471	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.033	€ 0.13384	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.02	€ 0.03190	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.45	€ 0.07683	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.08	€ 0.17073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.25810	0.375
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.105	€ 2.86965	
Totale Risorse Umane						€ 5.44005	0.625
Totale Parziale (TP)						**€ 8.69815**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47869	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01768	
Prezzo totale						**€ 11.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.F
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmqin canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07785 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44005 (46.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	2.1	€ 1.52145	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.12	€ 0.38198	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.35	€ 1.41471	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.03	€ 0.12167	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.02	€ 0.03190	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.45	€ 0.07683	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.08	€ 0.17073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.71927	0.406
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.105	€ 2.86965	
Totale Risorse Umane						€ 5.44005	0.594
Totale Parziale (TP)						**€ 9.15932**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55708	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07164	
Prezzo totale						**€ 11.79**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.G
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12120 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.63168 (36.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	2.1	€ 3.88815	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.12	€ 0.63531	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	0.35	€ 2.54552	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.03	€ 0.16539	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.02	€ 0.03437	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.45	€ 0.07683	
7	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.08	€ 0.28170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.62727	0.535
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.128	€ 3.13344	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.128	€ 3.49824	
Totale Risorse Umane						€ 6.63168	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 14.25895**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42402	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66830	
Prezzo totale						**€ 18.35**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.030.H
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12631 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.63168 (34.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.7	€ 4.02339	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.12	€ 0.63531	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	0.35	€ 2.54552	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.03	€ 0.16539	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.02	€ 0.03437	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.45	€ 0.07683	
7	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.08	€ 0.74778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.22859	0.554
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.128	€ 3.13344	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.128	€ 3.49824	
Totale Risorse Umane						€ 6.63168	0.446
Totale Parziale (TP)						**€ 14.86027**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.52625	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.73865	
Prezzo totale						**€ 19.13**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.A
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04501 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (53.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	2.1	€ 1.04811	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.1	€ 0.08906	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.05	€ 0.36090	
4	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.08	€ 0.17073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.66880	0.315
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.685
Totale Parziale (TP)						**€ 5.29550**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90024	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61957	
Prezzo totale						**€ 6.82**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.B
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04921 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (48.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	2.1	€ 1.52145	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.1	€ 0.08906	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.05	€ 0.36090	
4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.08	€ 0.19121	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.16262	0.374
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 5.78932**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.98418	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.67735	
Prezzo totale						**€ 7.45**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.C
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08040 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (38.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	2.1	€ 3.88815	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
3	Cassetta 152x98x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	0.1	€ 0.12040	
4	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.08	€ 0.28170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.79550	0.507
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.493
Totale Parziale (TP)						**€ 9.45840**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.60793	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.10663	
Prezzo totale						**€ 12.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.D
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08551 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (36.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.7	€ 4.02339	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
3	Cassetta 152x98x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	0.1	€ 0.12040	
4	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.08	€ 0.74778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.39682	0.536
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.464
Totale Parziale (TP)						**€ 10.05972**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71015	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17699	
Prezzo totale						**€ 12.95**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.E
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06272 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (49.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	2.1	€ 1.04811	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.1	€ 0.31831	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.25	€ 1.01051	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.025	€ 0.10139	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.01	€ 0.01595	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.3	€ 0.05122	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.08	€ 0.17073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.71622	0.368
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.632
Totale Parziale (TP)						**€ 7.37912**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25445	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86336	
Prezzo totale						**€ 9.50**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.F
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06692 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (46.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	2.1	€ 1.52145	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.1	€ 0.31831	
3	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.25	€ 1.01051	
4	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.03	€ 0.12167	
5	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.01	€ 0.01595	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.3	€ 0.05122	
7	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.08	€ 0.17073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.20984	0.408
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.592
Totale Parziale (TP)						**€ 7.87274**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33837	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92111	
Prezzo totale						**€ 10.13**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.G
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10803 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.95815 (36.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	2.1	€ 3.88815	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.1	€ 0.52942	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	0.25	€ 1.81823	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.03	€ 0.16539	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.01	€ 0.01719	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.3	€ 0.05122	
7	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.08	€ 0.28170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.75130	0.531
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.115	€ 2.81520	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.115	€ 3.14295	
Totale Risorse Umane						€ 5.95815	0.469
Totale Parziale (TP)						**€ 12.70945**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.16061	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.48701	
Prezzo totale						**€ 16.36**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.040.H
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti multiple oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11314 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.95815 (34.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	14.7	€ 4.02339	
2	Cassetta 150x110x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	0.1	€ 0.52942	
3	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	0.25	€ 1.81823	
4	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.51311	0.03	€ 0.16539	
5	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.71855	0.01	€ 0.01719	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	0.3	€ 0.05122	
7	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.08	€ 0.74778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.35262	0.552
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.115	€ 2.81520	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.115	€ 3.14295	
Totale Risorse Umane						€ 5.95815	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 13.31077**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26283	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55736	
Prezzo totale						**€ 17.13**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.A
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04920 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (55.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	1.05	€ 0.52406	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1.05	€ 0.23097	
3	Cassetta 92x92x45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70920	0.35	€ 0.24822	
4	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.64347	0.284
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.716
Totale Parziale (TP)						**€ 5.78827**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.98401	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.67723	
Prezzo totale						**€ 7.45**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.B
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04638 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (59.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	1.05	€ 0.76073	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1.05	€ 0.23097	
3	Cassetta 92x92x45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70920	0.35	€ 0.24822	
4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.03	€ 0.07171	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.31163	0.24
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.76
Totale Parziale (TP)						**€ 5.45643**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92759	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63840	
Prezzo totale						**€ 7.02**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.C
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmqin tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06277 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (49.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	1.05	€ 1.94408	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.35	€ 0.31172	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.05	€ 0.36090	
4	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.03	€ 0.10564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.72234	0.369
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.631
Totale Parziale (TP)						**€ 7.38524**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25549	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86407	
Prezzo totale						**€ 9.50**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.D
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06606 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (46.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	7.35	€ 2.01170	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.35	€ 0.31172	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
4	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.03	€ 0.28042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10909	0.4
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.6
Totale Parziale (TP)						**€ 7.77199**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.32124	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90932	
Prezzo totale						**€ 10.00**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.E
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06544 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (47.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	1.05	€ 0.52406	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	0.35	€ 0.94795	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	0.02	€ 0.02832	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.03	€ 0.06402	
7	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.033	€ 0.11796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.03543	0.394
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.606
Totale Parziale (TP)						**€ 7.69833**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.30872	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90071	
Prezzo totale						**€ 9.91**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.F
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06736 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (45.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	1.05	€ 0.76073	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	0.35	€ 0.94795	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	0.02	€ 0.02832	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.03	€ 0.06402	
7	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.03	€ 0.10724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26138	0.412
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.588
Totale Parziale (TP)						**€ 7.92428**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.34713	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92714	
Prezzo totale						**€ 10.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.G
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08972 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44005 (40.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	1.05	€ 1.94408	
2	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.35	€ 1.41471	
3	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.03	€ 0.12167	
4	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.02	€ 0.03190	
5	Cassetta 120x80x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.59546	0.35	€ 1.25841	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.03	€ 0.10564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.11543	0.485
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.105	€ 2.86965	
Totale Risorse Umane						€ 5.44005	0.515
Totale Parziale (TP)						**€ 10.55548**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79443	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23499	
Prezzo totale						**€ 13.58**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.050.H
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra fino a 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09178 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44005 (39.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	7.35	€ 2.01170	
2	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.35	€ 1.41471	
3	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.03	€ 0.12167	
4	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.02	€ 0.03190	
5	Cassetta 120x80x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.59546	0.35	€ 1.25841	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.03	€ 0.28042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.35783	0.496
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.105	€ 2.86965	
Totale Risorse Umane						€ 5.44005	0.504
Totale Parziale (TP)						**€ 10.79788**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.83564	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.26335	
Prezzo totale						**€ 13.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.A
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04039 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (50.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	1.05	€ 0.52406	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1.05	€ 0.23097	
3	Cassetta 92x92x45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70920	0.35	€ 0.24822	
4	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.3	€ 0.64022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.64347	0.346
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.654
Totale Parziale (TP)						**€ 4.75207**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80785	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55599	
Prezzo totale						**€ 6.12**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.B
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03757 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (54.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	1.05	€ 0.76073	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1.05	€ 0.23097	
3	Cassetta 92x92x45 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70920	0.35	€ 0.24822	
4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39017	0.03	€ 0.07171	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.31163	0.297
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.703
Totale Parziale (TP)						**€ 4.42023**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75144	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51717	
Prezzo totale						**€ 5.69**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.C
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05397 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (44.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	1.05	€ 1.94408	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.35	€ 0.31172	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1.05	€ 0.36090	
4	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.03	€ 0.10564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.72234	0.429
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.571
Totale Parziale (TP)						**€ 6.34904**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.07934	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74284	
Prezzo totale						**€ 8.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.D
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05725 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (41.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	7.35	€ 2.01170	
2	Cassetta 118x96x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	0.35	€ 0.31172	
3	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1.05	€ 0.50525	
4	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.03	€ 0.28042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10909	0.462
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.538
Totale Parziale (TP)						**€ 6.73579**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14508	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78809	
Prezzo totale						**€ 8.67**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.E
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05663 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (42.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 4 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.49910	1.05	€ 0.52406	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	0.35	€ 0.94795	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	0.02	€ 0.02832	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.03	€ 0.06402	
7	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.033	€ 0.11796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.03543	0.456
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.544
Totale Parziale (TP)						**€ 6.66213**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13256	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77947	
Prezzo totale						**€ 8.57**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.F
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05855 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (40.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 6 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.72450	1.05	€ 0.76073	
2	Cassetta 100x100x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	0.35	€ 1.11410	
3	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	0.35	€ 0.94795	
4	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.41609	0.02	€ 0.02832	
5	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
6	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.13408	0.03	€ 0.06402	
7	Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.03	€ 0.10724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26138	0.473
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.527
Totale Parziale (TP)						**€ 6.88808**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17097	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80591	
Prezzo totale						**€ 8.86**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.G
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08312 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (37.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 10 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.85150	1.05	€ 1.94408	
2	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.35	€ 1.41471	
3	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.03	€ 0.12167	
4	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.02	€ 0.03190	
5	Cassetta 120x80x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.59546	0.35	€ 1.25841	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.52123	0.03	€ 0.10564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.11543	0.523
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.477
Totale Parziale (TP)						**€ 9.77833**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66232	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14407	
Prezzo totale						**€ 12.58**	

Scheda elemento: CAM26_L01.020.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.020.060.H
Descrizione	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDORSALI E MONTANTIMontanti per rete di terra oltre 6 utenze
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08518 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (36.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FS17 1.5 mmq	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.27370	7.35	€ 2.01170	
2	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	0.35	€ 1.41471	
3	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05578	0.03	€ 0.12167	
4	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.59481	0.02	€ 0.03190	
5	Cassetta 120x80x50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.59546	0.35	€ 1.25841	
6	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.4	€ 0.23902	
7	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.34727	0.03	€ 0.28042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.35783	0.535
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 10.02073**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.70352	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17243	
Prezzo totale						**€ 12.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14208 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.37541 (15.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P; In=6+32 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.34028	1	€ 13.34028	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.34028	0.798
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.34028	€ 0.26681	
Totale Risorse Umane						€ 3.37541	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 16.71569**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84167	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95574	
Prezzo totale						**€ 21.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17690 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.47160 (16.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.34014	1	€ 16.34014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.34014	0.785
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.34014	€ 0.32680	
Totale Risorse Umane						€ 4.47160	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 20.81174**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.53800	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.43497	
Prezzo totale						**€ 26.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20540 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.53736 (14.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.62787	1	€ 19.62787	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.62787	0.812
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.62787	€ 0.39256	
Totale Risorse Umane						€ 4.53736	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 24.16523**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.10809	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82733	
Prezzo totale						**€ 31.10**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25414 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.64978 (12.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.24881	1	€ 25.24881	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.24881	0.844
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.24881	€ 0.50498	
Totale Risorse Umane						€ 4.64978	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 29.89859**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.08276	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.49814	
Prezzo totale						**€ 38.48**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26780 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.68129 (11.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=6÷32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.82450	1	€ 26.82450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.82450	0.851
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.8245	€ 0.53649	
Totale Risorse Umane						€ 4.68129	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 31.50579**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.35598	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.68618	
Prezzo totale						**€ 40.55**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36553 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90673 (8.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.09669	1	€ 38.09669	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.09669	0.886
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	38.09669	€ 0.76193	
Totale Risorse Umane						€ 4.90673	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 43.00342**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.31058	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.03140	
Prezzo totale						**€ 55.35**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54490 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.33640 (7.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=6+32 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.77001	1	€ 57.77001	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.77001	0.901
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	57.77001	€ 1.15540	
Totale Risorse Umane						€ 6.33640	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 64.10641**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.89809	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.50045	
Prezzo totale						**€ 82.50**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66024 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.60245 (6.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=40+63 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.07242	1	€ 71.07242	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.07242	0.915
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	71.07242	€ 1.42145	
Totale Risorse Umane						€ 6.60245	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 77.67487**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.20473	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.08796	
Prezzo totale						**€ 99.97**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67538 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.04375 (6.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=6+32 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.41326	1	€ 72.41326	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.41326	0.911
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	72.41326	€ 1.44827	
Totale Risorse Umane						€ 7.04375	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 79.45701**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.50769	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.29647	
Prezzo totale						**€ 102.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.010.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79577 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.32146 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=40+63 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.29897	1	€ 86.29897	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.29897	0.922
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.29897	€ 1.72598	
Totale Risorse Umane						€ 7.32146	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 93.62043**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.91547	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.95359	
Prezzo totale						**€ 120.49**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25597 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.63812 (9.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=0,5+6 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.47603	1	€ 26.47603	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.47603	0.879
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.47603	€ 0.52952	
Totale Risorse Umane						€ 3.63812	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 30.11415**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.11941	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52336	
Prezzo totale						**€ 38.76**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21886 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.55252 (10.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=10+32 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.19593	1	€ 22.19593	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.19593	0.862
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.19593	€ 0.44392	
Totale Risorse Umane						€ 3.55252	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 25.74845**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.37724	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01257	
Prezzo totale						**€ 33.14**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40÷63 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29347 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.72463 (8.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=40+63 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.80158	1	€ 30.80158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.80158	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.80158	€ 0.61603	
Totale Risorse Umane						€ 3.72463	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 34.52621**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.86946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.03957	
Prezzo totale						**€ 44.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42392 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.04142 (7.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.83123	1	€ 44.83123	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.83123	0.899
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	44.83123	€ 0.89662	
Totale Risorse Umane						€ 5.04142	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 49.87265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.47835	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.83510	
Prezzo totale						**€ 64.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38694 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.95613 (8.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=10+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.56628	1	€ 40.56628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.56628	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.56628	€ 0.81133	
Totale Risorse Umane						€ 4.95613	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 45.52241**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.73881	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.32612	
Prezzo totale						**€ 58.59**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50391 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.21006 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.07317	1	€ 55.07317	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.07317	0.929
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	55.07317	€ 1.10146	
Totale Risorse Umane						€ 4.21006	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 59.28323**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.07815	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.93614	
Prezzo totale						**€ 76.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42392 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.04142 (7.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.83123	1	€ 44.83123	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.83123	0.899
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	44.83123	€ 0.89662	
Totale Risorse Umane						€ 5.04142	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 49.87265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.47835	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.83510	
Prezzo totale						**€ 64.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44638 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.09324 (7.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=10+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.42201	1	€ 47.42201	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.42201	0.903
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.42201	€ 0.94844	
Totale Risorse Umane						€ 5.09324	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 52.51525**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.92759	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.14428	
Prezzo totale						**€ 67.59**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59889 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44504 (6.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.01210	1	€ 65.01210	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.01210	0.923
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	65.0121	€ 1.30024	
Totale Risorse Umane						€ 5.44504	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 70.45714**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.97771	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.24349	
Prezzo totale						**€ 90.68**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77747 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.87289 (5.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=0,5+6 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.59451	1	€ 84.59451	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.59451	0.925
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	84.59451	€ 1.69189	
Totale Risorse Umane						€ 6.87289	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 91.46740**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.54946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.70169	
Prezzo totale						**€ 117.72**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.K
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68749 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.66532 (6.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=10+32 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.21621	1	€ 74.21621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.21621	0.918
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	74.21621	€ 1.48432	
Totale Risorse Umane						€ 6.66532	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 80.88153**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.74986	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.46314	
Prezzo totale						**€ 104.09**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.L
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93852 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.24439 (5.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=40+63 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.16939	1	€ 103.16939	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.16939	0.934
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	103.16939	€ 2.06339	
Totale Risorse Umane						€ 7.24439	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 110.41378**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.77034	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.91841	
Prezzo totale						**€ 142.10**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.M
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02013 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.83901 (5.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=0,5+6 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.17655	1	€ 112.17655	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.17655	0.935
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	112.17655	€ 2.24353	
Totale Risorse Umane						€ 7.83901	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 120.01556**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.40265	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.04182	
Prezzo totale						**€ 154.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.N
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77417 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.27161 (6.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=10+32 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.80667	1	€ 83.80667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.80667	0.92
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	83.80667	€ 1.67613	
Totale Risorse Umane						€ 7.27161	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 91.07828**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.48331	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.65616	
Prezzo totale						**€ 117.22**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.020.O
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11813 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.06506 (4.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=40+63 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 123.47905	1	€ 123.47905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.47905	0.939
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	123.47905	€ 2.46958	
Totale Risorse Umane						€ 8.06506	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 131.54411**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.36250	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.39066	
Prezzo totale						**€ 169.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26057 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.64873 (9.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P; In=6+32 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.00631	1	€ 27.00631	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.00631	0.881
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.00631	€ 0.54013	
Totale Risorse Umane						€ 3.64873	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 30.65504**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.21136	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.58664	
Prezzo totale						**€ 39.45**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34825 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.85099 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P; In=40+63 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.11947	1	€ 37.11947	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.11947	0.906
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.11947	€ 0.74239	
Totale Risorse Umane						€ 3.85099	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 40.97046**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.96498	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.79354	
Prezzo totale						**€ 52.73**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45557 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.11445 (7.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.48257	1	€ 48.48257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.48257	0.905
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.48257	€ 0.96965	
Totale Risorse Umane						€ 5.11445	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 53.59702**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.11149	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.27085	
Prezzo totale						**€ 68.98**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58417 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.41110 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.31521	1	€ 63.31521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.31521	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	63.31521	€ 1.26630	
Totale Risorse Umane						€ 5.41110	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 68.72631**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.68347	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.04098	
Prezzo totale						**€ 88.45**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50267 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.22308 (6.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.91413	1	€ 53.91413	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.91413	0.912
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	53.91413	€ 1.07828	
Totale Risorse Umane						€ 5.22308	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 59.13721**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.05333	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.91905	
Prezzo totale						**€ 76.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65997 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.58594 (5.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.05722	1	€ 72.05722	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.05722	0.928
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	72.05722	€ 1.44114	
Totale Risorse Umane						€ 5.58594	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 77.64316**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.19934	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.08425	
Prezzo totale						**€ 99.93**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79186 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.90607 (5.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P; In=6+32 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.25352	1	€ 86.25352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.25352	0.926
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.25352	€ 1.72507	
Totale Risorse Umane						€ 6.90607	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 93.15959**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.83713	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.89967	
Prezzo totale						**€ 119.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07060 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.54907 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P; In=40+63 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.40353	1	€ 118.40353	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.40353	0.94
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	118.40353	€ 2.36807	
Totale Risorse Umane						€ 7.54907	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 125.95260**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.41194	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.73645	
Prezzo totale						**€ 162.10**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99984 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.79220 (5.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=6+32 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.83575	1	€ 109.83575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.83575	0.934
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	109.83575	€ 2.19672	
Totale Risorse Umane						€ 7.79220	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 117.62795**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.99675	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.76247	
Prezzo totale						**€ 151.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.030.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35936 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.62155 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=40+63 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.30350	1	€ 151.30350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.30350	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	151.3035	€ 3.02607	
Totale Risorse Umane						€ 8.62155	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 159.92505**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.18726	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.71123	
Prezzo totale						**€ 205.82**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30707 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.75599 (8.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=6+32 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.36969	1	€ 32.36969	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.36969	0.896
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.36969	€ 0.64739	
Totale Risorse Umane						€ 3.75599	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 36.12568**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.14137	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.22671	
Prezzo totale						**€ 46.49**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40716 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98689 (6.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=40÷63 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.91460	1	€ 43.91460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.91460	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	43.9146	€ 0.87829	
Totale Risorse Umane						€ 3.98689	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 47.90149**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.14325	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.60447	
Prezzo totale						**€ 61.65**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56000 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.35535 (6.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N; In=6÷32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.52746	1	€ 60.52746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.52746	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	60.52746	€ 1.21055	
Totale Risorse Umane						€ 5.35535	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 65.88281**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.20008	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.70829	
Prezzo totale						**€ 84.79**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67317 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61640 (5.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N; In=40÷63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.57988	1	€ 73.57988	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.57988	0.929
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	73.57988	€ 1.47160	
Totale Risorse Umane						€ 5.61640	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 79.19628**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.46337	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.26597	
Prezzo totale						**€ 101.93**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61557 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.48353 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P; In=6÷32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.93625	1	€ 66.93625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.93625	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	66.93625	€ 1.33873	
Totale Risorse Umane						€ 5.48353	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 72.41978**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.31136	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.47311	
Prezzo totale						**€ 93.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73083 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.74942 (5.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P; In=40÷63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.23108	1	€ 80.23108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.23108	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	80.23108	€ 1.60462	
Totale Risorse Umane						€ 5.74942	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 85.98050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.61669	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.05972	
Prezzo totale						**€ 110.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94344 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25575 (5.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P; In=6÷32 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.73755	1	€ 103.73755	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.73755	0.935
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	103.73755	€ 2.07475	
Totale Risorse Umane						€ 7.25575	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 110.99330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.86886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.98622	
Prezzo totale						**€ 142.85**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22159 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.89739 (4.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P; In=40÷63 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.81937	1	€ 135.81937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.81937	0.945
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	135.81937	€ 2.71639	
Totale Risorse Umane						€ 7.89739	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 143.71676**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.43185	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.81486	
Prezzo totale						**€ 184.96**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19201 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.23551 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P; In=6÷32 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.00137	1	€ 132.00137	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.00137	0.941
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	132.00137	€ 2.64003	
Totale Risorse Umane						€ 8.23551	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 140.23688**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.84027	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.40772	
Prezzo totale						**€ 180.48**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.040.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63134 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.24894 (3.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P; In=40÷63 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 182.67323	1	€ 182.67323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.67323	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	182.67323	€ 3.65346	
Totale Risorse Umane						€ 9.24894	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 191.92217**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.62677	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.45489	
Prezzo totale						**€ 247.00**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45097 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.08795 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=6+32 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.96740	1	€ 48.96740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.96740	0.923
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.9674	€ 0.97935	
Totale Risorse Umane						€ 4.08795	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 53.05535**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.01941	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.20748	
Prezzo totale						**€ 68.28**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52716 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.26370 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.75486	1	€ 57.75486	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.75486	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	57.75486	€ 1.15510	
Totale Risorse Umane						€ 4.26370	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 62.01856**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.54316	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.25617	
Prezzo totale						**€ 79.82**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51055 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.24126 (6.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.82318	1	€ 54.82318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.82318	0.913
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	54.82318	€ 1.09646	
Totale Risorse Umane						€ 5.24126	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 60.06444**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.21095	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.02754	
Prezzo totale						**€ 77.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63652 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.53186 (5.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.35280	1	€ 69.35280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.35280	0.926
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	69.3528	€ 1.38706	
Totale Risorse Umane						€ 5.53186	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 74.88466**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.73039	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.76151	
Prezzo totale						**€ 96.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89247 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.12228 (4.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.87414	1	€ 98.87414	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.87414	0.942
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	98.87414	€ 1.97748	
Totale Risorse Umane						€ 6.12228	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 104.99642**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.84939	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.28458	
Prezzo totale						**€ 135.13**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99802 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.36576 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=40+63 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.04781	1	€ 111.04781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.04781	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	111.04781	€ 2.22096	
Totale Risorse Umane						€ 6.36576	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 117.41357**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.96031	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.73739	
Prezzo totale						**€ 151.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33180 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.15162 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=6+32 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.53090	1	€ 148.53090	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.53090	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	148.5309	€ 2.97062	
Totale Risorse Umane						€ 8.15162	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 156.68252**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.63603	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.33186	
Prezzo totale						**€ 201.65**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44313 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.40842 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=40+63 A; 3m	Prodotti da costruzione	cad	€ 161.37120	1	€ 161.37120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.37120	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	161.3712	€ 3.22742	
Totale Risorse Umane						€ 8.40842	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 169.77962**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.86254	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.86422	
Prezzo totale						**€ 218.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.69124 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.38712 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=6+32 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.58200	1	€ 189.58200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.58200	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	189.582	€ 3.79164	
Totale Risorse Umane						€ 9.38712	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 198.96912**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.82475	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.27939	
Prezzo totale						**€ 256.07**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.050.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.93583 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.95134 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=40+63 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.79280	1	€ 217.79280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.79280	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	217.7928	€ 4.35586	
Totale Risorse Umane						€ 9.95134	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 227.74414**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.71650	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.64606	
Prezzo totale						**€ 293.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.060.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87106 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.07289 (4.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 1P+N - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.40456	1	€ 96.40456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.40456	0.941
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	96.40456	€ 1.92809	
Totale Risorse Umane						€ 6.07289	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 102.47745**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.42117	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.98986	
Prezzo totale						**€ 131.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.060.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93345 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21682 (4.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 2P - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.60119	1	€ 103.60119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.60119	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	103.60119	€ 2.07202	
Totale Risorse Umane						€ 6.21682	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 109.81801**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.66906	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.84871	
Prezzo totale						**€ 141.34**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.060.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A;
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76243 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.82230 (5.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m l m0,01 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.87489	1	€ 83.87489	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.87489	0.935
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	83.87489	€ 1.67750	
Totale Risorse Umane						€ 5.82230	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 89.69719**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.24852	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.49457	
Prezzo totale						**€ 115.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.060.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61543 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.48320 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m; AC; I m0,01 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.92004	1	€ 66.92004	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.92004	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	66.92004	€ 1.33840	
Totale Risorse Umane						€ 5.48320	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 72.40324**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.30855	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.47118	
Prezzo totale						**€ 93.18**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.060.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A;
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39219 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.96823 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.17131	1	€ 41.17131	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.17131	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	41.17131	€ 0.82343	
Totale Risorse Umane						€ 4.96823	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 46.13954**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.84372	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.39833	
Prezzo totale						**€ 59.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.060.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC;
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39219 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.96823 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.17131	1	€ 41.17131	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.17131	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	41.17131	€ 0.82343	
Totale Risorse Umane						€ 4.96823	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 46.13954**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.84372	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.39833	
Prezzo totale						**€ 59.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50230 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.52903 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.21174	1	€ 169.21174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.21174	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	169.21174	€ 3.38423	
Totale Risorse Umane						€ 7.52903	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 176.74077**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.04593	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.67867	
Prezzo totale						**€ 227.47**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44273 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.39162 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 162.34086	1	€ 162.34086	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.34086	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	162.34086	€ 3.24682	
Totale Risorse Umane						€ 7.39162	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 169.73248**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.85452	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.85870	
Prezzo totale						**€ 218.45**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78445 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.17991 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.75567	1	€ 201.75567	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.75567	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	201.75567	€ 4.03511	
Totale Risorse Umane						€ 8.17991	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 209.93558**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.68905	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.56246	
Prezzo totale						**€ 270.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17909 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.78346 (3.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.93319	1	€ 131.93319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.93319	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	131.93319	€ 2.63866	
Totale Risorse Umane						€ 6.78346	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 138.71665**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.58183	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.22985	
Prezzo totale						**€ 178.53**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13371 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.67877 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.69859	1	€ 126.69859	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.69859	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	126.69859	€ 2.53397	
Totale Risorse Umane						€ 6.67877	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 133.37736**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.67415	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.60515	
Prezzo totale						**€ 171.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30480 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.07345 (3.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.43251	1	€ 146.43251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.43251	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	146.43251	€ 2.92865	
Totale Risorse Umane						€ 7.07345	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 153.50596**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.09601	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.96020	
Prezzo totale						**€ 197.56**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72190 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.72882 (5.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.20082	1	€ 79.20082	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.20082	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	79.20082	€ 1.58402	
Totale Risorse Umane						€ 5.72882	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 84.92964**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.43804	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.93677	
Prezzo totale						**€ 109.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78928 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.88425 (4.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.97273	1	€ 86.97273	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.97273	0.937
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.97273	€ 1.73945	
Totale Risorse Umane						€ 5.88425	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 92.85698**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.78569	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.86427	
Prezzo totale						**€ 119.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.38993 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.99886 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 270.16912	1	€ 270.16912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.16912	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	270.16912	€ 5.40338	
Totale Risorse Umane						€ 10.99886	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 281.16798**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.79856	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.89665	
Prezzo totale						**€ 361.86**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.070.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50677 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.96158 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 168.30495	1	€ 168.30495	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.30495	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	168.30495	€ 3.36610	
Totale Risorse Umane						€ 8.96158	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 177.26653**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.13531	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.74018	
Prezzo totale						**€ 228.14**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19998 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.84754 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.32707	1	€ 133.32707	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.32707	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	133.32707	€ 2.66654	
Totale Risorse Umane						€ 7.84754	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 141.17461**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.99968	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.51743	
Prezzo totale						**€ 181.69**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13431 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.69603 (4.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.75167	1	€ 125.75167	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.75167	0.942
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	125.75167	€ 2.51503	
Totale Risorse Umane						€ 7.69603	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 133.44770**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.68611	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.61338	
Prezzo totale						**€ 171.75**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30507 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.08995 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.44771	1	€ 145.44771	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.44771	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	145.44771	€ 2.90895	
Totale Risorse Umane						€ 8.08995	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 153.53766**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.10140	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.96391	
Prezzo totale						**€ 197.60**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23282 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.92330 (4.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.11477	1	€ 137.11477	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.11477	0.945
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	137.11477	€ 2.74230	
Totale Risorse Umane						€ 7.92330	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 145.03807**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.65647	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.96945	
Prezzo totale						**€ 186.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41672 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.34752 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.32589	1	€ 158.32589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.32589	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	158.32589	€ 3.16652	
Totale Risorse Umane						€ 8.34752	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 166.67341**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.33448	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.50079	
Prezzo totale						**€ 214.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35105 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.19601 (4.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.75049	1	€ 150.75049	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.75049	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	150.75049	€ 3.01501	
Totale Risorse Umane						€ 8.19601	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 158.94650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.02091	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.59674	
Prezzo totale						**€ 204.56**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56122 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.68084 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.99178	1	€ 174.99178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.99178	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	174.99178	€ 3.49984	
Totale Risorse Umane						€ 8.68084	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 183.67262**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.22435	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.48970	
Prezzo totale						**€ 236.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.080.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.46927 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.46872 (3.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P- 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.38621	1	€ 164.38621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.38621	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	164.38621	€ 3.28772	
Totale Risorse Umane						€ 8.46872	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 172.85493**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.38534	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.22403	
Prezzo totale						**€ 222.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.71267 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03021 (3.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 192.46065	1	€ 192.46065	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.46065	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	192.46065	€ 3.84921	
Totale Risorse Umane						€ 9.03021	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 201.49086**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.25345	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.57443	
Prezzo totale						**€ 259.32**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63924 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.86083 (3.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 183.99135	1	€ 183.99135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.99135	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	183.99135	€ 3.67983	
Totale Risorse Umane						€ 8.86083	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 192.85218**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.78487	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.56371	
Prezzo totale						**€ 248.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68673 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.97037 (3.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.46837	1	€ 189.46837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.46837	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	189.46837	€ 3.78937	
Totale Risorse Umane						€ 8.97037	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 198.43874**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.73459	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.21733	
Prezzo totale						**€ 255.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.93999 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.55458 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 218.67912	1	€ 218.67912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.67912	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	218.67912	€ 4.37358	
Totale Risorse Umane						€ 9.55458	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 228.23370**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.79973	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.70334	
Prezzo totale						**€ 293.74**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85684 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.36277 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 209.08866	1	€ 209.08866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.08866	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	209.08866	€ 4.18177	
Totale Risorse Umane						€ 9.36277	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 218.45143**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.13674	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.55882	
Prezzo totale						**€ 281.15**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78328 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.19308 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.60421	1	€ 200.60421	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.60421	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	200.60421	€ 4.01208	
Totale Risorse Umane						€ 9.19308	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 209.79729**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.66554	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.54628	
Prezzo totale						**€ 270.01**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92481 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.51958 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.92920	1	€ 216.92920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.92920	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	216.9292	€ 4.33858	
Totale Risorse Umane						€ 9.51958	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 226.44878**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.49629	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.49451	
Prezzo totale						**€ 291.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.090.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.17801 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.10365 (3.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 246.13237	1	€ 246.13237	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.13237	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	246.13237	€ 4.92265	
Totale Risorse Umane						€ 10.10365	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 256.23602**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.56012	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.97961	
Prezzo totale						**€ 329.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39288 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.29252 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.57602	1	€ 155.57602	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.57602	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	155.57602	€ 3.11152	
Totale Risorse Umane						€ 8.29252	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 163.86854**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.85765	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.17262	
Prezzo totale						**€ 210.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31952 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.12329 (4.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 147.11430	1	€ 147.11430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.11430	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	147.1143	€ 2.94229	
Totale Risorse Umane						€ 8.12329	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 155.23759**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.39039	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.16280	
Prezzo totale						**€ 199.79**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35827 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.21268 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.58379	1	€ 151.58379	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.58379	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	151.58379	€ 3.03168	
Totale Risorse Umane						€ 8.21268	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 159.79647**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.16540	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.69619	
Prezzo totale						**€ 205.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61153 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.79689 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.79453	1	€ 180.79453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.79453	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	180.79453	€ 3.61589	
Totale Risorse Umane						€ 8.79689	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 189.59142**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.23054	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.18220	
Prezzo totale						**€ 244.00**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66492 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.92007 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.95334	1	€ 186.95334	
Totale Prodotti da costruzione						€ 186.95334	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	186.95334	€ 3.73907	
Totale Risorse Umane						€ 8.92007	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 195.87341**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.29848	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.91719	
Prezzo totale						**€ 252.09**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59143 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.75053 (3.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.47646	1	€ 178.47646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.47646	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	178.47646	€ 3.56953	
Totale Risorse Umane						€ 8.75053	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 187.22699**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.82859	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.90556	
Prezzo totale						**€ 240.96**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.67136 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.93491 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.69572	1	€ 187.69572	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.69572	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	187.69572	€ 3.75391	
Totale Risorse Umane						€ 8.93491	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 196.63063**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.42721	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.00578	
Prezzo totale						**€ 253.06**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.100.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.100.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92468 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.51928 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.91405	1	€ 216.91405	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.91405	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	216.91405	€ 4.33828	
Totale Risorse Umane						€ 9.51928	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 226.43333**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.49367	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.49270	
Prezzo totale						**€ 291.42**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.110.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15753 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.15597 (4.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=63 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.02429	1	€ 128.02429	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.02429	0.94
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	128.02429	€ 2.56049	
Totale Risorse Umane						€ 8.15597	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 136.18026**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.15064	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.93309	
Prezzo totale						**€ 175.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.110.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19526 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.54979 (3.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=80+100 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 247.71563	1	€ 247.71563	
Totale Prodotti da costruzione						€ 247.71563	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	247.71563	€ 4.95431	
Totale Risorse Umane						€ 10.54979	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 258.26542**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.90512	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.21705	
Prezzo totale						**€ 332.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.030.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.030.110.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULAREMagnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.66646 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.94357 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=125 A; 4m	Prodotti da costruzione	cad	€ 417.40463	1	€ 417.40463	
Totale Prodotti da costruzione						€ 417.40463	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	417.40463	€ 8.34809	
Totale Risorse Umane						€ 13.94357	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 431.34820**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.32919	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.46774	
Prezzo totale						**€ 555.15**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.010.A
Descrizione	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 0,6 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSISalvamotore magnetotermico tripolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94389 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.97119 (14.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 0,6 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.07459	1	€ 90.07459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.07459	0.811
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.37	€ 9.05760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.37	€ 10.11210	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	90.07459	€ 1.80149	
Totale Risorse Umane						€ 20.97119	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 111.04578**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.87778	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.99236	
Prezzo totale						**€ 142.92**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.010.B
Descrizione	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 6,3 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSISalvamotore magnetotermico tripolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02782 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.19658 (14.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 6,3 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.72394	1	€ 97.72394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.72394	0.808
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.41	€ 10.03680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.41	€ 11.20530	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	97.72394	€ 1.95448	
Totale Risorse Umane						€ 23.19658	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 120.92052**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.55649	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.14770	
Prezzo totale						**€ 155.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.010.C
Descrizione	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSISalvamotore magnetotermico tripolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19849 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.62203 (14.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.37627	1	€ 115.37627	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.37627	0.818
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	115.37627	€ 2.30753	
Totale Risorse Umane						€ 25.62203	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 140.99830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.96971	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.49680	
Prezzo totale						**€ 181.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.010.D
Descrizione	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 17-23 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSISalvamotore magnetotermico tripolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35728 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.52804 (13.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 17-23 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.15204	1	€ 131.15204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.15204	0.821
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	131.15204	€ 2.62304	
Totale Risorse Umane						€ 28.52804	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 159.68008**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.14561	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.68257	
Prezzo totale						**€ 205.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.010.E
Descrizione	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSISalvamotore magnetotermico tripolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42994 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.69566 (13.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 20-25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.53292	1	€ 139.53292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.53292	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	139.53292	€ 2.79066	
Totale Risorse Umane						€ 28.69566	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 168.22858**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.59886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.68274	
Prezzo totale						**€ 216.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.020.A
Descrizione	Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore orario programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26897 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.62579 (8.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore orario programmabile tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.66472	1	€ 133.66472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.66472	0.895
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	133.66472	€ 2.67329	
Totale Risorse Umane						€ 15.62579	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 149.29051**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.37939	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.46699	
Prezzo totale						**€ 192.14**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.A
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19748 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.55085 (21.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.68225	1	€ 16.68225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.68225	0.718
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.68225	€ 0.33365	
Totale Risorse Umane						€ 6.55085	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 23.23310**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.94963	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71827	
Prezzo totale						**€ 29.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.B
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24340 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.65676 (18.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.97795	1	€ 21.97795	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.97795	0.768
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.97795	€ 0.43956	
Totale Risorse Umane						€ 6.65676	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 28.63471**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.86790	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.35026	
Prezzo totale						**€ 36.85**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.C
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33709 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.93642 (21.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.72082	1	€ 28.72082	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.72082	0.724
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.72082	€ 0.57442	
Totale Risorse Umane						€ 10.93642	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 39.65724**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.74173	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.63990	
Prezzo totale						**€ 51.04**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.D
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38727 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.56011 (19.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.00061	1	€ 34.00061	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.00061	0.746
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.00061	€ 0.68001	
Totale Risorse Umane						€ 11.56011	0.254
Totale Parziale (TP)						**€ 45.56072**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.74532	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33060	
Prezzo totale						**€ 58.64**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.E
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34825 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.96218 (20.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.00896	1	€ 30.00896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.00896	0.732
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.00896	€ 0.60018	
Totale Risorse Umane						€ 10.96218	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 40.97114**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.96509	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.79362	
Prezzo totale						**€ 52.73**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.F
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49419 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.87030 (21.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.27017	1	€ 42.27017	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.27017	0.727
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.27017	€ 0.84540	
Totale Risorse Umane						€ 15.87030	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 58.14047**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.88388	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.80244	
Prezzo totale						**€ 74.83**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.G
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69511 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.93702 (21.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.84110	1	€ 58.84110	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.84110	0.72
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	58.8411	€ 1.17682	
Totale Risorse Umane						€ 22.93702	0.28
Totale Parziale (TP)						**€ 81.77812**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.90228	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.56804	
Prezzo totale						**€ 105.25**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.H
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19624 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.54798 (22.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.53912	1	€ 16.53912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.53912	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.53912	€ 0.33078	
Totale Risorse Umane						€ 6.54798	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 23.08710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92481	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70119	
Prezzo totale						**€ 29.71**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.I
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34564 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.95614 (20.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.70680	1	€ 29.70680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.70680	0.731
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.7068	€ 0.59414	
Totale Risorse Umane						€ 10.95614	0.269
Totale Parziale (TP)						**€ 40.66294**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.91270	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.75756	
Prezzo totale						**€ 52.33**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.J
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33736 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.93705 (21.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.75262	1	€ 28.75262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.75262	0.724
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.75262	€ 0.57505	
Totale Risorse Umane						€ 10.93705	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 39.68967**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.74724	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.64369	
Prezzo totale						**€ 51.08**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.K
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38754 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.56075 (19.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.03242	1	€ 34.03242	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.03242	0.746
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.03242	€ 0.68065	
Totale Risorse Umane						€ 11.56075	0.254
Totale Parziale (TP)						**€ 45.59317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.75084	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33440	
Prezzo totale						**€ 58.68**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.L
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34936 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.96472 (20.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.13619	1	€ 30.13619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.13619	0.733
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.13619	€ 0.60272	
Totale Risorse Umane						€ 10.96472	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 41.10091**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.98715	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80881	
Prezzo totale						**€ 52.90**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.M
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49309 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.86776 (21.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.14295	1	€ 42.14295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.14295	0.726
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.14295	€ 0.84286	
Totale Risorse Umane						€ 15.86776	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 58.01071**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.86182	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.78725	
Prezzo totale						**€ 74.66**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.030.N
Descrizione	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIPortafusibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68768 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.41192 (21.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.49123	1	€ 58.49123	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.49123	0.723
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.41	€ 10.03680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.41	€ 11.20530	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	58.49123	€ 1.16982	
Totale Risorse Umane						€ 22.41192	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 80.90315**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.75354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.46567	
Prezzo totale						**€ 104.12**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.040.A
Descrizione	Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore crepuscolare elettronico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93149 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.43464 (14.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore crepuscolare elettronico	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.15222	1	€ 89.15222	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.15222	0.814
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	89.15222	€ 1.78304	
Totale Risorse Umane						€ 20.43464	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 109.58686**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.62977	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.82166	
Prezzo totale						**€ 141.04**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.A
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23526 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.63799 (18.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.03967	1	€ 21.03967	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.03967	0.76
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.03967	€ 0.42079	
Totale Risorse Umane						€ 6.63799	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 27.67766**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.70520	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.23829	
Prezzo totale						**€ 35.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.B
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23953 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.64785 (18.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.53266	1	€ 21.53266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.53266	0.764
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.53266	€ 0.43065	
Totale Risorse Umane						€ 6.64785	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 28.18051**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.79069	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.29712	
Prezzo totale						**€ 36.27**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.C
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37169 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.01625 (19.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.71247	1	€ 32.71247	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.71247	0.748
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.71247	€ 0.65425	
Totale Risorse Umane						€ 11.01625	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 43.72872**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.43388	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.11626	
Prezzo totale						**€ 56.28**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.D
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37666 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.02770 (19.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.28498	1	€ 33.28498	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.28498	0.751
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.28498	€ 0.66570	
Totale Risorse Umane						€ 11.02770	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 44.31268**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.53316	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.18458	
Prezzo totale						**€ 57.03**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.E
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62201 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.16515 (17.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.01226	1	€ 57.01226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.01226	0.779
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	57.01226	€ 1.14025	
Totale Risorse Umane						€ 16.16515	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 73.17741**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.44016	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.56176	
Prezzo totale						**€ 94.18**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.F
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54025 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.97654 (19.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.58178	1	€ 47.58178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.58178	0.749
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.58178	€ 0.95164	
Totale Risorse Umane						€ 15.97654	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 63.55832**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.80491	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.43632	
Prezzo totale						**€ 81.80**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.G
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55004 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.99912 (19.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.71089	1	€ 48.71089	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.71089	0.753
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.71089	€ 0.97422	
Totale Risorse Umane						€ 15.99912	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 64.71001**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.00070	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.57107	
Prezzo totale						**€ 83.28**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.H
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83031 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.67742 (14.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.00610	1	€ 79.00610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.00610	0.809
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	79.0061	€ 1.58012	
Totale Risorse Umane						€ 18.67742	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 97.68352**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.60620	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.42897	
Prezzo totale						**€ 125.72**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.I
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73111 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.51211 (20.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.50068	1	€ 63.50068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.50068	0.738
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.41	€ 10.03680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.41	€ 11.20530	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	63.50068	€ 1.27001	
Totale Risorse Umane						€ 22.51211	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 86.01279**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.62217	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.06350	
Prezzo totale						**€ 110.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.J
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74668 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.05598 (20.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.78882	1	€ 64.78882	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.78882	0.738
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.42	€ 10.28160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.42	€ 11.47860	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	64.78882	€ 1.29578	
Totale Risorse Umane						€ 23.05598	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 87.84480**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.93362	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.27784	
Prezzo totale						**€ 113.06**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.050.K
Descrizione	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIInterruttore di manovra con leva piombabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26359 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.37545 (16.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizi 400 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.28274	1	€ 116.28274	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.28274	0.782
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.58	€ 14.19840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.58	€ 15.85140	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	116.28274	€ 2.32565	
Totale Risorse Umane						€ 32.37545	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 148.65819**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.27189	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.39301	
Prezzo totale						**€ 191.32**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.A
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26464 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.19782 (15.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.93590	1	€ 24.93590	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.93590	0.801
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.9359	€ 0.49872	
Totale Risorse Umane						€ 6.19782	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 31.13372**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.29273	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.64265	
Prezzo totale						**€ 40.07**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.B
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32622 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.38752 (19.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.99117	1	€ 28.99117	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.99117	0.755
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.99117	€ 0.57982	
Totale Risorse Umane						€ 9.38752	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 38.37869**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.52438	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.49031	
Prezzo totale						**€ 49.39**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.C
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29907 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.30902 (18.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deviatore unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.87607	1	€ 26.87607	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.87607	0.764
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.87607	€ 0.53752	
Totale Risorse Umane						€ 8.30902	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 35.18509**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.98147	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.11666	
Prezzo totale						**€ 45.28**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.D
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49082 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.29105 (15.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deviatore bipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.45266	1	€ 46.45266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.45266	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	46.45266	€ 0.92905	
Totale Risorse Umane						€ 11.29105	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 57.74371**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.81643	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.75601	
Prezzo totale						**€ 74.32**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.E
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30514 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.32302 (18.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.57580	1	€ 27.57580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.57580	0.768
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.5758	€ 0.55152	
Totale Risorse Umane						€ 8.32302	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 35.89882**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10280	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20016	
Prezzo totale						**€ 46.20**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.F
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51481 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.34640 (14.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore bipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.21979	1	€ 49.21979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.21979	0.813
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	49.21979	€ 0.98440	
Totale Risorse Umane						€ 11.34640	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 60.56619**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.29625	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.08624	
Prezzo totale						**€ 77.95**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.G
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24671 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.15647 (16.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pulsante unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.86851	1	€ 22.86851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.86851	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.86851	€ 0.45737	
Totale Risorse Umane						€ 6.15647	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 29.02498**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.93425	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.39592	
Prezzo totale						**€ 37.36**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.H
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26340 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.19496 (15.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.79278	1	€ 24.79278	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.79278	0.8
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.79278	€ 0.49586	
Totale Risorse Umane						€ 6.19496	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 30.98774**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.26792	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.62557	
Prezzo totale						**€ 39.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.060.I
Descrizione	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIDispositivo di manovra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34718 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.43587 (17.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.40843	1	€ 31.40843	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.40843	0.769
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.40843	€ 0.62817	
Totale Risorse Umane						€ 9.43587	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 40.84430**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.94353	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.77878	
Prezzo totale						**€ 52.57**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.070.A
Descrizione	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIAccessori elettrici per interruttori automatici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31413 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.81992 (14.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.13619	1	€ 30.13619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.13619	0.815
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.13619	€ 0.60272	
Totale Risorse Umane						€ 6.81992	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 36.95611**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.28254	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.32387	
Prezzo totale						**€ 47.56**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.070.B
Descrizione	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIAccessori elettrici per interruttori automatici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62005 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.55739 (10.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.38936	1	€ 63.38936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.38936	0.869
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	63.38936	€ 1.26779	
Totale Risorse Umane						€ 9.55739	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 72.94675**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.40095	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.53477	
Prezzo totale						**€ 93.88**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.070.C
Descrizione	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIAccessori elettrici per interruttori automatici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51764 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.28938 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 ms, alimentazione 24 V c.c.	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.60901	1	€ 53.60901	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.60901	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	53.60901	€ 1.07218	
Totale Risorse Umane						€ 7.28938	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 60.89839**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.35273	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.12511	
Prezzo totale						**€ 78.38**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.070.D
Descrizione	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIAccessori elettrici per interruttori automatici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40761 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.03557 (11.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.91842	1	€ 40.91842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.91842	0.853
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.91842	€ 0.81837	
Totale Risorse Umane						€ 7.03557	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 47.95399**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.15218	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.61062	
Prezzo totale						**€ 61.72**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.080.A
Descrizione	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSISegnalatore ottico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21998 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.07892 (15.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnalatore ottico in contenitore isolante, tensione d'esercizio 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.80112	1	€ 20.80112	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.80112	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.80112	€ 0.41602	
Totale Risorse Umane						€ 5.07892	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 25.88004**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.39961	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.02797	
Prezzo totale						**€ 33.31**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.090.A
Descrizione	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIRelè di comando
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74641 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.42035 (12.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.39235	1	€ 73.39235	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.39235	0.836
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	73.39235	€ 1.46785	
Totale Risorse Umane						€ 14.42035	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 87.81270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.92816	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.27409	
Prezzo totale						**€ 113.01**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.090.B
Descrizione	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIRelè di comando
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73827 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.40158 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.45407	1	€ 72.45407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.45407	0.834
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	72.45407	€ 1.44908	
Totale Risorse Umane						€ 14.40158	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 86.85565**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.76546	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.16211	
Prezzo totale						**€ 111.78**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.090.C
Descrizione	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIRelè di comando
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77550 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.48746 (12.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè di comando, tempo di ritenuta fino a 5 minuti	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.74788	1	€ 76.74788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.74788	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	76.74788	€ 1.53496	
Totale Risorse Umane						€ 14.48746	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 91.23534**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.51001	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.67454	
Prezzo totale						**€ 117.42**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.100.A
Descrizione	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSITrasformatore monofase di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41583 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.10218 (16.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.81922	1	€ 38.81922	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.81922	0.794
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	38.81922	€ 0.77638	
Totale Risorse Umane						€ 10.10218	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 48.92140**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.31664	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.72380	
Prezzo totale						**€ 62.96**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.100.B
Descrizione	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSITrasformatore monofase di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43389 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.14385 (15.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.90252	1	€ 40.90252	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.90252	0.801
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.90252	€ 0.81805	
Totale Risorse Umane						€ 10.14385	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 51.04637**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.67788	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.97243	
Prezzo totale						**€ 65.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.100.C
Descrizione	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSITrasformatore monofase di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51221 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.32451 (13.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.93542	1	€ 49.93542	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.93542	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	49.93542	€ 0.99871	
Totale Risorse Umane						€ 10.32451	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 60.25993**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.24419	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.05041	
Prezzo totale						**€ 77.55**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.100.D
Descrizione	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSITrasformatore monofase di sicurezza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65312 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.64957 (10.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.18829	1	€ 66.18829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.18829	0.861
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	66.18829	€ 1.32377	
Totale Risorse Umane						€ 10.64957	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 76.83786**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.06244	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.99003	
Prezzo totale						**€ 98.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.040.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.040.110.A
Descrizione	Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIDISPOSITIVI MODULARI DIVERSIAlimentatore in corrente continua
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62127 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.57609 (11.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore in c.c., potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. Us	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.51469	1	€ 62.51469	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.51469	0.855
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	62.51469	€ 1.25029	
Totale Risorse Umane						€ 10.57609	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 73.09078**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.42543	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.55162	
Prezzo totale						**€ 94.07**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.A
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24836 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.66822 (17.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.55095	1	€ 22.55095	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.55095	0.772
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.55095	€ 0.45102	
Totale Risorse Umane						€ 6.66822	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 29.21917**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.96726	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.41864	
Prezzo totale						**€ 37.61**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.B
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24836 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.66822 (17.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.55095	1	€ 22.55095	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.55095	0.772
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.55095	€ 0.45102	
Totale Risorse Umane						€ 6.66822	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 29.21917**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.96726	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.41864	
Prezzo totale						**€ 37.61**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.C
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22382 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.61159 (19.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 1NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.71959	1	€ 19.71959	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.71959	0.749
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.71959	€ 0.39439	
Totale Risorse Umane						€ 6.61159	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 26.33118**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.47630	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.08075	
Prezzo totale						**€ 33.89**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.D
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24634 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.66356 (17.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 2NO;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.31778	1	€ 22.31778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.31778	0.77
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.31778	€ 0.44636	
Totale Risorse Umane						€ 6.66356	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 28.98134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.92683	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.39082	
Prezzo totale						**€ 37.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.E
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24634 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.66356 (17.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.31778	1	€ 22.31778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.31778	0.77
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.31778	€ 0.44636	
Totale Risorse Umane						€ 6.66356	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 28.98134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.92683	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.39082	
Prezzo totale						**€ 37.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.F
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24634 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.66356 (17.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.31778	1	€ 22.31778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.31778	0.77
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.31778	€ 0.44636	
Totale Risorse Umane						€ 6.66356	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 28.98134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.92683	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.39082	
Prezzo totale						**€ 37.30**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.G
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39031 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.01154 (13.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.90692	1	€ 37.90692	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.90692	0.826
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.90692	€ 0.75814	
Totale Risorse Umane						€ 8.01154	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 45.91846**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.80614	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37246	
Prezzo totale						**€ 59.10**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.H
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31666 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.84166 (16.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 3NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.41284	1	€ 29.41284	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.41284	0.79
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.41284	€ 0.58826	
Totale Risorse Umane						€ 7.84166	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 37.25450**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.33327	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.35878	
Prezzo totale						**€ 47.95**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.I
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27652 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.74905 (18.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.78273	1	€ 24.78273	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.78273	0.762
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.78273	€ 0.49565	
Totale Risorse Umane						€ 7.74905	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 32.53178**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.53040	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80622	
Prezzo totale						**€ 41.87**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.J
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27652 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.74905 (18.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.78273	1	€ 24.78273	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.78273	0.762
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.78273	€ 0.49565	
Totale Risorse Umane						€ 7.74905	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 32.53178**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.53040	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80622	
Prezzo totale						**€ 41.87**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.010.K
Descrizione	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIContattori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36740 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.95869 (14.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore 4NO;230 V;20 A;400 V; 2 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.26432	1	€ 35.26432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.26432	0.816
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.26432	€ 0.70529	
Totale Risorse Umane						€ 7.95869	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 43.22301**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.34791	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.05709	
Prezzo totale						**€ 55.63**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.020.A
Descrizione	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIStrumento digitale di portata 600V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07759 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.62872 (7.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Voltmetro di portata 600 V a.c.	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.14610	1	€ 115.14610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.14610	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	115.1461	€ 2.30292	
Totale Risorse Umane						€ 11.62872	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 126.77482**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.55172	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.83265	
Prezzo totale						**€ 163.16**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.020.B
Descrizione	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIStrumento digitale di portata 600V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15207 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.81643 (7.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.72151	1	€ 122.72151	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.72151	0.905
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	122.72151	€ 2.45443	
Totale Risorse Umane						€ 12.81643	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 135.53794**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.04145	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.85794	
Prezzo totale						**€ 174.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.030.A
Descrizione	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIStrumento digitale di portata 300V-500V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13446 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.74403 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Voltmetro di portata 300-500 V a.c.	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.72151	1	€ 122.72151	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.72151	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	122.72151	€ 2.45443	
Totale Risorse Umane						€ 10.74403	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 133.46554**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.68914	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.61547	
Prezzo totale						**€ 171.77**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.030.B
Descrizione	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIStrumento digitale di portata 300V-500V a.c.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13446 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.74403 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Amperometro di portata 5 A + 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.72151	1	€ 122.72151	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.72151	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	122.72151	€ 2.45443	
Totale Risorse Umane						€ 10.74403	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 133.46554**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.68914	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.61547	
Prezzo totale						**€ 171.77**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.040.A
Descrizione	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARICommutatori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48910 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.27121 (13.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.27051	1	€ 47.27051	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.27051	0.821
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.27051	€ 0.94541	
Totale Risorse Umane						€ 10.27121	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 57.54172**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.78209	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.73238	
Prezzo totale						**€ 74.06**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.040.B
Descrizione	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARICommutatori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58192 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.51709 (14.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.94434	1	€ 55.94434	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.94434	0.817
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	55.94434	€ 1.11889	
Totale Risorse Umane						€ 12.51709	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 68.46143**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.63844	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.00999	
Prezzo totale						**€ 88.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.040.C
Descrizione	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARICommutatori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57923 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.51088 (14.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.63375	1	€ 55.63375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.63375	0.816
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	55.63375	€ 1.11268	
Totale Risorse Umane						€ 12.51088	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 68.14463**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.58459	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.97292	
Prezzo totale						**€ 87.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.050.A
Descrizione	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARITrasformatori di misura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20023 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.62071 (35.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore di misura In 50 ÷ 250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.93543	1	€ 12.93543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.93543	0.549
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.93543	€ 0.25871	
Totale Risorse Umane						€ 10.62071	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 23.55614**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00454	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75607	
Prezzo totale						**€ 30.32**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.050.B
Descrizione	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARITrasformatori di misura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22256 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.67223 (31.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore di misura In 300 ÷ 400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.51141	1	€ 15.51141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.51141	0.592
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.51141	€ 0.31023	
Totale Risorse Umane						€ 10.67223	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 26.18364**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.45122	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.06349	
Prezzo totale						**€ 33.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.050.C
Descrizione	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARITrasformatori di misura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27368 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.82191 (30.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore di misura In 250 ÷ 600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.37539	1	€ 19.37539	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.37539	0.602
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.37539	€ 0.38751	
Totale Risorse Umane						€ 12.82191	0.398
Totale Parziale (TP)						**€ 32.19730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.47354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.76708	
Prezzo totale						**€ 41.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.050.D
Descrizione	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARITrasformatori di misura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41158 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.18766 (25.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trasformatore di misura In 800 ÷ 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.23310	1	€ 32.23310	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.23310	0.666
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.2331	€ 0.64466	
Totale Risorse Umane						€ 16.18766	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 48.42076**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.23153	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.66523	
Prezzo totale						**€ 62.32**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.060.A
Descrizione	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIGruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15455 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.93322 (24.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.37879	1	€ 46.37879	
2	Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.63549	2	€ 37.27098	
3	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.62207	1	€ 5.62207	
4	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.07129	1	€ 2.07129	
5	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55347	1	€ 1.55347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.89660	0.684
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	74.26111	€ 1.48522	
Totale Risorse Umane						€ 42.93322	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 135.82982**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.09107	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.89209	
Prezzo totale						**€ 174.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.060.B
Descrizione	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIGruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15455 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.93322 (24.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.37879	1	€ 46.37879	
2	Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.63549	2	€ 37.27098	
3	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.62207	1	€ 5.62207	
4	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.07129	1	€ 2.07129	
5	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55347	1	€ 1.55347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.89660	0.684
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	74.26111	€ 1.48522	
Totale Risorse Umane						€ 42.93322	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 135.82982**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.09107	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.89209	
Prezzo totale						**€ 174.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.060.C
Descrizione	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIGruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18362 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.98081 (23.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.62787	2	€ 39.25574	
2	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.37879	1	€ 46.37879	
3	Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.56525	1	€ 6.56525	
4	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.36719	1	€ 2.36719	
5	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	1	€ 1.70142	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.26839	0.691
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	76.64051	€ 1.53281	
Totale Risorse Umane						€ 42.98081	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 139.24920**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.67236	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.29216	
Prezzo totale						**€ 179.21**	

Scheda elemento: CAM26_L01.050.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.050.060.D
Descrizione	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILIAPPARECCHI PER QUADRI MODULARIGruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18362 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.98081 (23.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.62787	2	€ 39.25574	
2	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.37879	1	€ 46.37879	
3	Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.56525	1	€ 6.56525	
4	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.36719	1	€ 2.36719	
5	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	1	€ 1.70142	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.26839	0.691
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	76.64051	€ 1.53281	
Totale Risorse Umane						€ 42.98081	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 139.24920**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.67236	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.29216	
Prezzo totale						**€ 179.21**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.010.A
Descrizione	Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralino in resina, grado di protezione IP 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22649 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.80966 (37.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.07129	1	€ 2.07129	
2	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55347	1	€ 1.55347	
3	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.02893	1	€ 6.02893	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.83649	0.519
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.2	€ 5.10600	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.28302	€ 0.24566	
Totale Risorse Umane						€ 12.80966	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 26.64615**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.52985	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.11760	
Prezzo totale						**€ 34.29**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.010.B
Descrizione	Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralino in resina, grado di protezione IP 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25746 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.62245 (37.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.36719	1	€ 2.36719	
2	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	1	€ 1.70142	
3	Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.41595	1	€ 7.41595	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.66736	0.517
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.23	€ 5.87190	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.66735	€ 0.31335	
Totale Risorse Umane						€ 14.62245	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 30.28981**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.14927	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.54391	
Prezzo totale						**€ 38.98**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.010.C
Descrizione	Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralino in resina, grado di protezione IP 30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33916 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.54119 (30.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	1	€ 1.70142	
2	Centralina da incasso per 12 moduli 298x170x32 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.55316	1	€ 15.55316	
3	Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.92200	1	€ 2.92200	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.35938	0.611
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.24	€ 6.12720	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.35937	€ 0.48719	
Totale Risorse Umane						€ 15.54119	0.389
Totale Parziale (TP)						**€ 39.90057**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78310	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66837	
Prezzo totale						**€ 51.35**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.020.A
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulari da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81540 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.93913 (16.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a incasso per 12 moduli 340x340x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.22070	1	€ 56.22070	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	0.5	€ 11.72677	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.98993	0.782
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.7167	€ 1.73433	
Totale Risorse Umane						€ 20.93913	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 95.92906**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.30794	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.22370	
Prezzo totale						**€ 123.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.020.B
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulari da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12688 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.32949 (14.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a incasso per 24 moduli 300x465x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.74865	1	€ 76.74865	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1	€ 23.45354	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.24465	0.809
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.46	€ 11.26080	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.36	€ 9.19080	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	107.24465	€ 2.14489	
Totale Risorse Umane						€ 25.32949	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 132.57414**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.53760	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.51117	
Prezzo totale						**€ 170.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.020.C
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulari da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39198 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.70231 (9.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a incasso per 36 moduli 340x550x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.22215	1	€ 110.22215	
2	Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x590x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.26213	1	€ 94.26213	
3	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1.5	€ 35.18031	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.70705	0.877
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.45	€ 11.48850	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	234.98029	€ 4.69961	
Totale Risorse Umane						€ 34.70231	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 281.40936**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.83959	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.92490	
Prezzo totale						**€ 362.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.020.D
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulari da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19606 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.92337 (11.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a incasso per 54 moduli 500x710x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.50907	1	€ 158.50907	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	2	€ 46.90708	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.43706	0.849
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.55	€ 14.04150	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	195.98352	€ 3.91967	
Totale Risorse Umane						€ 38.92337	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 258.36043**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.92127	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.22817	
Prezzo totale						**€ 332.51**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.020.E
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulari da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.25987 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.37644 (9.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a incasso per 72 moduli 660x710x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.30277	1	€ 229.30277	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.13784	0.879
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.82	€ 20.07360	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.65	€ 16.59450	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	266.77721	€ 5.33554	
Totale Risorse Umane						€ 46.37644	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 383.51428**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 65.19743	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.87117	
Prezzo totale						**€ 493.58**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.020.F
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulari da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.81616 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.14762 (10.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a incasso per 96 moduli 660x860x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 278.97671	1	€ 278.97671	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.81178	0.862
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.16	€ 28.39680	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.86	€ 21.95580	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	316.45116	€ 6.32902	
Totale Risorse Umane						€ 62.14762	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 448.95940**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.32310	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.52825	
Prezzo totale						**€ 577.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.030.A
Descrizione	Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralino in resina, grado di protezione IP 40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22323 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.83259 (37.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.07129	1	€ 2.07129	
2	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55347	1	€ 1.55347	
3	Centralina da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.62207	1	€ 5.62207	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.42963	0.511
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.2	€ 5.10600	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.42962	€ 0.26859	
Totale Risorse Umane						€ 12.83259	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 26.26222**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.46458	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07268	
Prezzo totale						**€ 33.80**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.030.B
Descrizione	Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralino in resina, grado di protezione IP 40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22323 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.83259 (37.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.62207	1	€ 5.62207	
2	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.07129	1	€ 2.07129	
3	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55347	1	€ 1.55347	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.42963	0.511
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.2	€ 5.10600	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.42962	€ 0.26859	
Totale Risorse Umane						€ 12.83259	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 26.26222**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.46458	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07268	
Prezzo totale						**€ 33.80**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.030.C
Descrizione	Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralino in resina, grado di protezione IP 40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25473 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.15203 (39.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.36719	1	€ 2.36719	
2	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	1	€ 1.70142	
3	Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.56525	1	€ 6.56525	
4	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.81666	0.494
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.23	€ 5.87190	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
8	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.81665	€ 0.29633	
Totale Risorse Umane						€ 15.15203	0.506
Totale Parziale (TP)						**€ 29.96869**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09468	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50634	
Prezzo totale						**€ 38.57**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.040.A
Descrizione	Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIScatole da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05319 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.18623 (51.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.07129	1	€ 2.07129	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.07129	0.331
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.07129	€ 0.04143	
Totale Risorse Umane						€ 4.18623	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 6.25752**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06378	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73213	
Prezzo totale						**€ 8.05**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.040.B
Descrizione	Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIScatole da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05575 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.19214 (49.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.36719	1	€ 2.36719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.36719	0.361
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.36719	€ 0.04734	
Totale Risorse Umane						€ 4.19214	0.639
Totale Parziale (TP)						**€ 6.55933**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.11509	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.76744	
Prezzo totale						**€ 8.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.040.C
Descrizione	Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIScatole da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06056 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20324 (45.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.92200	1	€ 2.92200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.92200	0.41
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.922	€ 0.05844	
Totale Risorse Umane						€ 4.20324	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 7.12524**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.21129	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.83365	
Prezzo totale						**€ 9.17**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.050.A
Descrizione	Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICalotta da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05343 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.84910 (22.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calotta da parete per 1 o 2 moduli 51x139x61 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75421	1	€ 3.75421	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.43713	0.706
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.92494	€ 0.07850	
Totale Risorse Umane						€ 1.84910	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 6.28623**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06866	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73549	
Prezzo totale						**€ 8.09**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.050.B
Descrizione	Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICalotta da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07442 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.15340 (27.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calotta da parete per 3 o 4 moduli 88x139x61 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.91931	1	€ 4.91931	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.60223	0.64
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.09004	€ 0.10180	
Totale Risorse Umane						€ 3.15340	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 8.75563**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.48846	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02441	
Prezzo totale						**€ 11.27**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.050.C
Descrizione	Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICalotta da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12348 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.74657 (20.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calotta da parete per 4 o 8 moduli 198x200x74 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.09753	1	€ 10.09753	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	4	€ 0.68292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.78045	0.742
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.26826	€ 0.20537	
Totale Risorse Umane						€ 3.74657	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 14.52702**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.46959	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.69966	
Prezzo totale						**€ 18.70**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.060.A
Descrizione	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31879 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.61186 (21.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in lamiera per 6 moduli 200x200x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.71020	1	€ 22.71020	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.89300	0.717
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.16	€ 4.08480	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.893	€ 0.53786	
Totale Risorse Umane						€ 10.61186	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 37.50486**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.37583	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.38807	
Prezzo totale						**€ 48.27**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.060.B
Descrizione	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35455 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.13552 (24.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in lamiera per 12 moduli 300x200x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.39312	1	€ 24.39312	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.57592	0.685
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.2	€ 5.10600	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.57592	€ 0.57152	
Totale Risorse Umane						€ 13.13552	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 41.71144**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.09094	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.88024	
Prezzo totale						**€ 53.68**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.060.C
Descrizione	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44803 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.82882 (24.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in lamiera per 24 moduli 300x325x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.69812	1	€ 31.69812	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.88092	0.681
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.26	€ 6.63780	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.88091	€ 0.71762	
Totale Risorse Umane						€ 16.82882	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 52.70974**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.96066	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.16704	
Prezzo totale						**€ 67.84**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.060.D
Descrizione	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51746 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.48249 (27.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in lamiera per 36 moduli 300x450x70 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.21191	1	€ 35.21191	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.39471	0.647
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.32	€ 8.16960	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.39471	€ 0.78789	
Totale Risorse Umane						€ 21.48249	0.353
Totale Parziale (TP)						**€ 60.87720**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.34912	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.12263	
Prezzo totale						**€ 78.35**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.070.A
Descrizione	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete in resina, versione IP 54/65
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30209 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.09216 (19.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 4 moduli 136x253x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.42102	1	€ 17.42102	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
3	Morsettiera interna per centralini 4 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.84436	1	€ 4.84436	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.44818	0.744
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.12	€ 3.06360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.44818	€ 0.52896	
Totale Risorse Umane						€ 9.09216	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 35.54034**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.04186	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15822	
Prezzo totale						**€ 45.74**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.070.B
Descrizione	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete in resina, versione IP 54/65
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37154 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.73236 (17.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 6 moduli 168x253x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.81982	1	€ 23.81982	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
3	Morsettiera interna per centralini 6 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.97542	1	€ 5.97542	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.97804	0.777
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.12	€ 3.06360	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.97804	€ 0.67956	
Totale Risorse Umane						€ 9.73236	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 43.71040**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.43077	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.11412	
Prezzo totale						**€ 56.26**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.070.C
Descrizione	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete in resina, versione IP 54/65
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41264 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.30835 (18.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 9 moduli 217x253x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.79864	1	€ 25.79864	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
3	Morsettiera interna per centralini 9 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.25587	1	€ 7.25587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.23731	0.767
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.16	€ 4.08480	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.23731	€ 0.74475	
Totale Risorse Umane						€ 11.30835	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 48.54566**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.25276	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.67984	
Prezzo totale						**€ 62.48**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.070.D
Descrizione	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete in resina, versione IP 54/65
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60509 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.73288 (13.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 12 moduli 266x246x132 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.84442	1	€ 46.84442	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
3	Morsettiera interna per centralini 12 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42660	1	€ 7.42660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.45382	0.821
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.18	€ 4.59540	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	58.45381	€ 1.16908	
Totale Risorse Umane						€ 12.73288	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 71.18670**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.10174	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.32884	
Prezzo totale						**€ 91.62**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.070.E
Descrizione	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete in resina, versione IP 54/65
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83221 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.23387 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 24 moduli 266x371x132 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.46349	1	€ 68.46349	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
3	Morsettiera interna per centralini 24 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.02716	1	€ 9.02716	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.67345	0.834
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.22	€ 5.61660	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	81.67345	€ 1.63347	
Totale Risorse Umane						€ 16.23387	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 97.90732**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.64424	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.45516	
Prezzo totale						**€ 126.01**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.070.F
Descrizione	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARICentralini da parete in resina, versione IP 54/65
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.20107 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.59887 (11.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 36 moduli 266x516x132 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.19188	1	€ 105.19188	
2	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.18280	1	€ 4.18280	
3	Morsettiera interna per centralini 36 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.32895	1	€ 10.32895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.70363	0.847
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	119.70363	€ 2.39407	
Totale Risorse Umane						€ 21.59887	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 141.30250**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.02143	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.53239	
Prezzo totale						**€ 181.86**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.080.A
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78060 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.84533 (14.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.22070	1	€ 56.22070	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	0.5	€ 11.72677	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.98993	0.817
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.24	€ 6.12720	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.7167	€ 1.73433	
Totale Risorse Umane						€ 16.84533	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 91.83526**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.61199	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.74473	
Prezzo totale						**€ 118.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.080.B
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91160 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.56929 (14.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x300x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.90868	1	€ 67.90868	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	0.5	€ 11.72677	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.67791	0.808
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	98.40469	€ 1.96809	
Totale Risorse Umane						€ 20.56929	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 107.24720**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.23202	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.54792	
Prezzo totale						**€ 138.03**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.080.C
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36330 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.90316 (11.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x550x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.26213	1	€ 94.26213	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1.5	€ 35.18031	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.48490	0.851
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	124.75814	€ 2.49516	
Totale Risorse Umane						€ 23.90316	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 160.38806**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.26597	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.76540	
Prezzo totale						**€ 206.42**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.080.D
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11216 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.05217 (9.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.50907	1	€ 158.50907	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	2	€ 46.90708	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.43706	0.883
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.55	€ 13.46400	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.35	€ 8.93550	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	195.98352	€ 3.91967	
Totale Risorse Umane						€ 29.05217	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 248.48923**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.24317	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.07324	
Prezzo totale						**€ 319.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.080.E
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.19306 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.51614 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.30277	1	€ 229.30277	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.13784	0.897
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.5	€ 12.76500	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	266.77721	€ 5.33554	
Totale Risorse Umane						€ 38.51614	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 375.65398**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.86118	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.95152	
Prezzo totale						**€ 483.47**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.080.F
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.36616 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.18621 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.64609	2	€ 471.29218	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 579.12725	0.917
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.7	€ 17.87100	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	273.12053	€ 5.46241	
Totale Risorse Umane						€ 52.18621	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 631.31346**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.32329	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.86368	
Prezzo totale						**€ 812.50**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.090.A
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78060 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.84533 (14.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.22070	1	€ 56.22070	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	0.5	€ 11.72677	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.98993	0.817
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.24	€ 6.12720	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.7167	€ 1.73433	
Totale Risorse Umane						€ 16.84533	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 91.83526**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.61199	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.74473	
Prezzo totale						**€ 118.19**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.090.B
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08792 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.74609 (12.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x425x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.74865	1	€ 76.74865	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1	€ 23.45354	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.24465	0.838
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	107.24465	€ 2.14489	
Totale Risorse Umane						€ 20.74609	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 127.99074**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.75843	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.97492	
Prezzo totale						**€ 164.72**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.090.C
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50167 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.22236 (10.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x550x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.22215	1	€ 110.22215	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1.5	€ 35.18031	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.44492	0.863
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	140.71816	€ 2.81436	
Totale Risorse Umane						€ 24.22236	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 176.66728**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.03344	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.67007	
Prezzo totale						**€ 227.37**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.090.D
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11216 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.05217 (9.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.50907	1	€ 158.50907	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	2	€ 46.90708	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.43706	0.883
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.55	€ 13.46400	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.35	€ 8.93550	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	195.98352	€ 3.91967	
Totale Risorse Umane						€ 29.05217	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 248.48923**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.24317	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.07324	
Prezzo totale						**€ 319.81**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.090.E
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.19306 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.51614 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.30277	1	€ 229.30277	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.13784	0.897
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.5	€ 12.76500	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	266.77721	€ 5.33554	
Totale Risorse Umane						€ 38.51614	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 375.65398**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.86118	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.95152	
Prezzo totale						**€ 483.47**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.090.F
Descrizione	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.73885 (0.66%)
m.d'o.	€ 53.05282 (9.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm (L01)	Prodotti da costruzione	cad	€ 278.97671	1	€ 278.97671	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.81178	0.879
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.7	€ 17.87100	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	316.45116	€ 6.32902	
Totale Risorse Umane						€ 53.05282	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 439.86460**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.77698	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.46416	
Prezzo totale						**€ 566.11**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.100.A
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81540 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.93913 (16.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.22070	1	€ 56.22070	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	0.5	€ 11.72677	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.98993	0.782
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.3	€ 7.65900	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.7167	€ 1.73433	
Totale Risorse Umane						€ 20.93913	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 95.92906**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.30794	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.22370	
Prezzo totale						**€ 123.46**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.100.B
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05024 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.15269 (15.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x465x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.90868	1	€ 67.90868	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1	€ 23.45354	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.40468	0.796
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.46	€ 11.26080	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.36	€ 9.19080	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	98.40469	€ 1.96809	
Totale Risorse Umane						€ 25.15269	0.204
Totale Parziale (TP)						**€ 123.55737**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.00475	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.45621	
Prezzo totale						**€ 159.02**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.100.C
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43635 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.49786 (14.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x590x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.26213	1	€ 94.26213	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	1.5	€ 35.18031	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.48490	0.808
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.6	€ 14.68800	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.45	€ 11.48850	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	124.758114	€ 2.49516	
Totale Risorse Umane						€ 32.49786	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 168.98276**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.72707	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.77098	
Prezzo totale						**€ 217.48**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.100.D
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01247 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.49987 (12.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 54 moduli 500x710x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.33384	1	€ 137.33384	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	2	€ 46.90708	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.26183	0.837
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.55	€ 14.04150	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	174.80829	€ 3.49617	
Totale Risorse Umane						€ 38.49987	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 236.76170**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.24949	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.70112	
Prezzo totale						**€ 304.71**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.100.E
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98152 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.73434 (10.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 72 moduli 660x710x115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 197.19779	1	€ 197.19779	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 305.03286	0.87
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.82	€ 20.07360	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.65	€ 16.59450	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	234.67223	€ 4.69344	
Totale Risorse Umane						€ 45.73434	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 350.76720**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.63042	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.03976	
Prezzo totale						**€ 451.44**	

Scheda elemento: CAM26_L01.060.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L01.060.100.F
Descrizione	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILICENTRALINI PER MONTAGGI MODULARIQuadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.44048 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.28101 (11.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.64609	1	€ 235.64609	
2	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.45354	4	€ 93.81416	
3	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.02091	1	€ 14.02091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 343.48116	0.849
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.16	€ 28.39680	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.86	€ 21.95580	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
7	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	273.12053	€ 5.46241	
Totale Risorse Umane						€ 61.28101	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 404.76217**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.80957	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.35717	
Prezzo totale						**€ 520.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.A
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00846 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.50010 (39.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.49556	1	€ 0.49556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.49556	0.498
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.01	€ 0.25530	
Totale Risorse Umane						€ 0.50010	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 0.99566**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.16926	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.11649	
Prezzo totale						**€ 1.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.B
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01002 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.60012 (39.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.57815	1	€ 0.57815	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.57815	0.491
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.012	€ 0.29376	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.012	€ 0.30636	
Totale Risorse Umane						€ 0.60012	0.509
Totale Parziale (TP)						**€ 1.17827**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20031	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13786	
Prezzo totale						**€ 1.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.C
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01213 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.75015 (40.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67726	1	€ 0.67726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.67726	0.474
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.015	€ 0.36720	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.015	€ 0.38295	
Totale Risorse Umane						€ 0.75015	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 1.42741**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24266	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16701	
Prezzo totale						**€ 1.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.D
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01566 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.00020 (42.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.84245	1	€ 0.84245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.84245	0.457
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.02	€ 0.51060	
Totale Risorse Umane						€ 1.00020	0.543
Totale Parziale (TP)						**€ 1.84265**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.31325	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21559	
Prezzo totale						**€ 2.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.E
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02314 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50030 (42.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.22238	1	€ 1.22238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.22238	0.449
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.03	€ 0.76590	
Totale Risorse Umane						€ 1.50030	0.551
Totale Parziale (TP)						**€ 2.72268**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46286	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.31855	
Prezzo totale						**€ 3.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.F
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02594 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (35.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.65186	1	€ 1.65186	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.65186	0.541
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.459
Totale Parziale (TP)						**€ 3.05214**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51886	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35710	
Prezzo totale						**€ 3.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.G
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03454 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75035 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.31260	1	€ 2.31260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.31260	0.569
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.035	€ 0.85680	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.035	€ 0.89355	
Totale Risorse Umane						€ 1.75035	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 4.06295**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69070	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47537	
Prezzo totale						**€ 5.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.H
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04157 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (30.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.98987	1	€ 2.98987	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.98987	0.611
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.389
Totale Parziale (TP)						**€ 4.89025**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83134	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57216	
Prezzo totale						**€ 6.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.I
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05663 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.40048 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.26180	1	€ 4.26180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.26180	0.64
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.048	€ 1.17504	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.048	€ 1.22544	
Totale Risorse Umane						€ 2.40048	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 6.66228**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13259	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77949	
Prezzo totale						**€ 8.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.J
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07820 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60072 (30.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.59981	1	€ 5.59981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.59981	0.609
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
Totale Risorse Umane						€ 3.60072	0.391
Totale Parziale (TP)						**€ 9.20053**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56409	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07646	
Prezzo totale						**€ 11.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.K
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09366 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.70074 (26.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.31774	1	€ 7.31774	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.31774	0.664
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.074	€ 1.81152	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.074	€ 1.88922	
Totale Risorse Umane						€ 3.70074	0.336
Totale Parziale (TP)						**€ 11.01848**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87314	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.28916	
Prezzo totale						**€ 14.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.L
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11430 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.70074 (21.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.74597	1	€ 9.74597	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.74597	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.074	€ 1.81152	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.074	€ 1.88922	
Totale Risorse Umane						€ 3.70074	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 13.44671**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.28594	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.57327	
Prezzo totale						**€ 17.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.M
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13286 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.10082 (20.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.52998	1	€ 11.52998	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.52998	0.738
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.082	€ 2.09346	
Totale Risorse Umane						€ 4.10082	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 15.63080**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65724	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82880	
Prezzo totale						**€ 20.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.N
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16126 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.60092 (18.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.37118	1	€ 14.37118	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.37118	0.757
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.092	€ 2.25216	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.092	€ 2.34876	
Totale Risorse Umane						€ 4.60092	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 18.97210**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.22526	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.21974	
Prezzo totale						**€ 24.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.010.O
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20367 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.70094 (15.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 1x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.26069	1	€ 19.26069	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.26069	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.094	€ 2.30112	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.094	€ 2.39982	
Totale Risorse Umane						€ 4.70094	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 23.96163**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.07348	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.80351	
Prezzo totale						**€ 30.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.A
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01143 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.70014 (40.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.64423	1	€ 0.64423	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.64423	0.479
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.014	€ 0.34272	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.014	€ 0.35742	
Totale Risorse Umane						€ 0.70014	0.521
Totale Parziale (TP)						**€ 1.34437**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.22854	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.15729	
Prezzo totale						**€ 1.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.B
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01481 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.90018 (40.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.84245	1	€ 0.84245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.84245	0.483
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.018	€ 0.44064	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.018	€ 0.45954	
Totale Risorse Umane						€ 0.90018	0.517
Totale Parziale (TP)						**€ 1.74263**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.29625	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.20389	
Prezzo totale						**€ 2.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.C
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02101 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (37.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.27193	1	€ 1.27193	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.27193	0.514
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.486
Totale Parziale (TP)						**€ 2.47217**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.42027	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28924	
Prezzo totale						**€ 3.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.D
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02566 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (36.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.61882	1	€ 1.61882	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.61882	0.536
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.464
Totale Parziale (TP)						**€ 3.01910**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51325	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35324	
Prezzo totale						**€ 3.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.E
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03523 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (31.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.44475	1	€ 2.44475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.44475	0.59
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 4.14509**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70467	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48498	
Prezzo totale						**€ 5.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.F
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04648 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.85037 (26.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.61757	1	€ 3.61757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.61757	0.662
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.037	€ 0.90576	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.037	€ 0.94461	
Totale Risorse Umane						€ 1.85037	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 5.46794**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92955	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63975	
Prezzo totale						**€ 7.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.G
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06363 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (21.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.38506	1	€ 5.38506	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.38506	0.719
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 7.48548**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27253	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87580	
Prezzo totale						**€ 9.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.H
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08671 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80056 (21.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.40033	1	€ 7.40033	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.40033	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.056	€ 1.42968	
Totale Risorse Umane						€ 2.80056	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 10.20089**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.73415	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19350	
Prezzo totale						**€ 13.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.020.I
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11791 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20064 (17.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 2x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.67102	1	€ 10.67102	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.67102	0.769
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
Totale Risorse Umane						€ 3.20064	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 13.87166**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.35818	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.62298	
Prezzo totale						**€ 17.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.A
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03114 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (29.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.26305	1	€ 2.26305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.26305	0.618
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.382
Totale Parziale (TP)						**€ 3.66333**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62277	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42861	
Prezzo totale						**€ 4.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.B
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04083 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50030 (24.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.30372	1	€ 3.30372	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.30372	0.688
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.03	€ 0.76590	
Totale Risorse Umane						€ 1.50030	0.312
Totale Parziale (TP)						**€ 4.80402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81668	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56207	
Prezzo totale						**€ 6.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.C
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05264 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (21.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.49306	1	€ 4.49306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.49306	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 6.19340**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05288	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72463	
Prezzo totale						**€ 7.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.D
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06810 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (18.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.11188	1	€ 6.11188	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.11188	0.763
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 8.01226**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36208	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93743	
Prezzo totale						**€ 10.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.E
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08794 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.35047 (17.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.99500	1	€ 7.99500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.99500	0.773
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.047	€ 1.15056	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.047	€ 1.19991	
Totale Risorse Umane						€ 2.35047	0.227
Totale Parziale (TP)						**€ 10.34547**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75873	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21042	
Prezzo totale						**€ 13.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.F
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12214 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.40068 (18.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.96835	1	€ 10.96835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.96835	0.763
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.068	€ 1.73604	
Totale Risorse Umane						€ 3.40068	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 14.36903**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44274	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68118	
Prezzo totale						**€ 18.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.G
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16432 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20084 (16.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.13104	1	€ 15.13104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.13104	0.783
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.084	€ 2.14452	
Totale Risorse Umane						€ 4.20084	0.217
Totale Parziale (TP)						**€ 19.33188**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.28642	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.26183	
Prezzo totale						**€ 24.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.H
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20045 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80096 (15.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 18.78165	1	€ 18.78165	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.78165	0.796
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.096	€ 2.35008	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.096	€ 2.45088	
Totale Risorse Umane						€ 4.80096	0.204
Totale Parziale (TP)						**€ 23.58261**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00904	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75917	
Prezzo totale						**€ 30.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.I
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19472 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10102 (17.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 17.80705	1	€ 17.80705	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.80705	0.777
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
Totale Risorse Umane						€ 5.10102	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 22.90807**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.89437	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.68024	
Prezzo totale						**€ 29.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.J
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22956 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.30106 (15.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 21.70544	1	€ 21.70544	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.70544	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.106	€ 2.59488	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.106	€ 2.70618	
Totale Risorse Umane						€ 5.30106	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 27.00650**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.59111	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15976	
Prezzo totale						**€ 34.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.K
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28676 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.10122 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.63562	1	€ 27.63562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.63562	0.819
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.122	€ 2.98656	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.122	€ 3.11466	
Totale Risorse Umane						€ 6.10122	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 33.73684**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.73526	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.94721	
Prezzo totale						**€ 43.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.L
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x300 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35031 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (13.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x300 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 34.11091	1	€ 34.11091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.11091	0.828
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.172
Totale Parziale (TP)						**€ 41.21233**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.00610	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.82184	
Prezzo totale						**€ 53.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.030.M
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x400 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42855 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.60152 (11.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 1x400 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 42.81621	1	€ 42.81621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.81621	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.152	€ 3.72096	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.152	€ 3.88056	
Totale Risorse Umane						€ 7.60152	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 50.41773**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.57101	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.89887	
Prezzo totale						**€ 64.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.A
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01901 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.70014 (24.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.53623	1	€ 1.53623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.53623	0.687
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.014	€ 0.34272	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.014	€ 0.35742	
Totale Risorse Umane						€ 0.70014	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 2.23637**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38018	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26166	
Prezzo totale						**€ 2.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.B
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02408 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.90018 (24.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.93268	1	€ 1.93268	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.93268	0.682
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.018	€ 0.44064	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.018	€ 0.45954	
Totale Risorse Umane						€ 0.90018	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 2.83286**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48159	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33145	
Prezzo totale						**€ 3.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.C
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03014 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (26.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.34564	1	€ 2.34564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34564	0.662
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 3.54588**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.60280	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41487	
Prezzo totale						**€ 4.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.D
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03746 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (24.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.00639	1	€ 3.00639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00639	0.682
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 4.40667**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74913	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51558	
Prezzo totale						**€ 5.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.E
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05306 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.65033 (20.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.59217	1	€ 4.59217	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.59217	0.736
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.033	€ 0.80784	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.033	€ 0.84249	
Totale Risorse Umane						€ 1.65033	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 6.24250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06123	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73037	
Prezzo totale						**€ 8.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.F
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07079 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (19.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.22751	1	€ 6.22751	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.22751	0.748
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 8.32793**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.41575	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.97437	
Prezzo totale						**€ 10.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.G
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18326 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.70551 (45.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.85397	1	€ 8.85397	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.85397	0.411
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.47	€ 11.50560	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.047	€ 1.19991	
Totale Risorse Umane						€ 12.70551	0.589
Totale Parziale (TP)						**€ 21.55948**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.66511	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.52246	
Prezzo totale						**€ 27.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.H
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12424 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.35067 (17.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.26569	1	€ 11.26569	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.26569	0.771
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.067	€ 1.64016	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.067	€ 1.71051	
Totale Risorse Umane						€ 3.35067	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 14.61636**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.48478	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.71011	
Prezzo totale						**€ 18.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.I
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15374 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60072 (15.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.48681	1	€ 14.48681	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.48681	0.801
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
Totale Risorse Umane						€ 3.60072	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 18.08753**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07488	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11624	
Prezzo totale						**€ 23.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.J
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20686 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20084 (13.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.13617	1	€ 20.13617	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.13617	0.827
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.084	€ 2.14452	
Totale Risorse Umane						€ 4.20084	0.173
Totale Parziale (TP)						**€ 24.33701**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.13729	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.84743	
Prezzo totale						**€ 31.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.K
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26559 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.70094 (11.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 26.54539	1	€ 26.54539	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.54539	0.85
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.094	€ 2.30112	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.094	€ 2.39982	
Totale Risorse Umane						€ 4.70094	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 31.24633**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.31188	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65582	
Prezzo totale						**€ 40.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.L
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30634 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.85376 (6.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 33.18587	1	€ 33.18587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.18587	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0102	€ 0.24970	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
Totale Risorse Umane						€ 2.85376	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 36.03963**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.12674	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.21664	
Prezzo totale						**€ 46.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.040.M
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37390 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.40108 (9.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 2x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 38.58745	1	€ 38.58745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.58745	0.877
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.108	€ 2.75724	
Totale Risorse Umane						€ 5.40108	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 43.98853**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.47805	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.14666	
Prezzo totale						**€ 56.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.A
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02352 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.90018 (25.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.86660	1	€ 1.86660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.86660	0.675
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.018	€ 0.44064	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.018	€ 0.45954	
Totale Risorse Umane						€ 0.90018	0.325
Totale Parziale (TP)						**€ 2.76678**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47035	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32371	
Prezzo totale						**€ 3.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.B
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03000 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (26.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.32912	1	€ 2.32912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.32912	0.66
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 3.52936**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59999	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41294	
Prezzo totale						**€ 4.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.C
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03647 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.35027 (24.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.94031	1	€ 2.94031	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.94031	0.685
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.027	€ 0.66096	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.027	€ 0.68931	
Totale Risorse Umane						€ 1.35027	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 4.29058**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72940	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50200	
Prezzo totale						**€ 5.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.D
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04647 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (24.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.76624	1	€ 3.76624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.76624	0.689
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 5.46658**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92932	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63959	
Prezzo totale						**€ 7.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.E
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06684 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (18.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.96321	1	€ 5.96321	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.96321	0.758
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.242
Totale Parziale (TP)						**€ 7.86359**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92004	
Prezzo totale						**€ 10.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.F
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09371 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.60052 (18.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.42449	1	€ 8.42449	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.42449	0.764
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.052	€ 1.27296	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.052	€ 1.32756	
Totale Risorse Umane						€ 2.60052	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 11.02501**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87425	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.28993	
Prezzo totale						**€ 14.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.G
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12986 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.35067 (17.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.92643	1	€ 11.92643	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.92643	0.781
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.067	€ 1.64016	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.067	€ 1.71051	
Totale Risorse Umane						€ 3.35067	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 15.27710**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.59711	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78742	
Prezzo totale						**€ 19.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.H
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16006 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60072 (14.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.23015	1	€ 15.23015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.23015	0.809
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
Totale Risorse Umane						€ 3.60072	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 18.83087**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.20125	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20321	
Prezzo totale						**€ 24.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.I
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20023 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (12.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.75625	1	€ 19.75625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75625	0.839
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 23.55701**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00469	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75617	
Prezzo totale						**€ 30.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.J
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26615 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.60092 (11.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 26.71058	1	€ 26.71058	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.71058	0.853
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.092	€ 2.25216	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.092	€ 2.34876	
Totale Risorse Umane						€ 4.60092	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 31.31150**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.32296	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.66345	
Prezzo totale						**€ 40.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.K
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35408 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10102 (9.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 36.55566	1	€ 36.55566	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.55566	0.878
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
Totale Risorse Umane						€ 5.10102	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 41.65668**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.08164	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.87383	
Prezzo totale						**€ 53.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.L
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42446 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50110 (8.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 44.43503	1	€ 44.43503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.43503	0.89
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
Totale Risorse Umane						€ 5.50110	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 49.93613**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.48914	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.84253	
Prezzo totale						**€ 64.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.M
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50763 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.20124 (8.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 53.52026	1	€ 53.52026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.52026	0.896
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.124	€ 3.16572	
Totale Risorse Umane						€ 6.20124	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 59.72150**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.15266	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.98742	
Prezzo totale						**€ 76.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.N
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62014 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.70134 (7.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 66.25610	1	€ 66.25610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.25610	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.134	€ 3.28032	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.134	€ 3.42102	
Totale Risorse Umane						€ 6.70134	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 72.95744**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.40276	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.53602	
Prezzo totale						**€ 93.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.050.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.050.O
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79231 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (5.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 3x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 86.11146	1	€ 86.11146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.11146	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 93.21288**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.84619	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.90591	
Prezzo totale						**€ 119.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.A
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01439 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.90018 (41.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.79289	1	€ 0.79289	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.79289	0.468
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.018	€ 0.44064	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.018	€ 0.45954	
Totale Risorse Umane						€ 0.90018	0.532
Totale Parziale (TP)						**€ 1.69307**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.28782	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.19809	
Prezzo totale						**€ 2.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.B
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01891 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (41.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.02415	1	€ 1.02415	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.02415	0.46
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 2.22439**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37815	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26025	
Prezzo totale						**€ 2.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.C
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02468 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (37.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.50319	1	€ 1.50319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.50319	0.518
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.482
Totale Parziale (TP)						**€ 2.90347**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49359	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33971	
Prezzo totale						**€ 3.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.D
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03172 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (35.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.03179	1	€ 2.03179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.03179	0.544
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 3.73213**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63446	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43666	
Prezzo totale						**€ 4.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.E
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04395 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (28.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.27068	1	€ 3.27068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27068	0.632
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.368
Totale Parziale (TP)						**€ 5.17106**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87908	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60501	
Prezzo totale						**€ 6.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.F
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05689 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (24.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.59217	1	€ 4.59217	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.59217	0.686
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 6.69259**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13774	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78303	
Prezzo totale						**€ 8.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.G
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08473 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.70054 (21.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.26818	1	€ 7.26818	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.26818	0.729
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.054	€ 1.37862	
Totale Risorse Umane						€ 2.70054	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 9.96872**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69468	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16634	
Prezzo totale						**€ 12.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.H
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11088 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (18.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.94420	1	€ 9.94420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.94420	0.762
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 13.04482**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21762	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52624	
Prezzo totale						**€ 16.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.I
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15348 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (16.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.25555	1	€ 14.25555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.25555	0.79
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 18.05631**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.06957	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11259	
Prezzo totale						**€ 23.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.J
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20029 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.50090 (14.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.06246	1	€ 19.06246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.06246	0.809
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.09	€ 2.29770	
Totale Risorse Umane						€ 4.50090	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 23.56336**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00577	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75691	
Prezzo totale						**€ 30.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.K
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25089 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.25105 (13.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 24.26582	1	€ 24.26582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.26582	0.822
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.105	€ 2.68065	
Totale Risorse Umane						€ 5.25105	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 29.51687**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.01787	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.45347	
Prezzo totale						**€ 37.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.L
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30276 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.00120 (13.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 29.61785	1	€ 29.61785	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.61785	0.832
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.12	€ 3.06360	
Totale Risorse Umane						€ 6.00120	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 35.61905**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.05524	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.16743	
Prezzo totale						**€ 45.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.M
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35895 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.30126 (11.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 35.92796	1	€ 35.92796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.92796	0.851
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.126	€ 3.08448	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.126	€ 3.21678	
Totale Risorse Umane						€ 6.30126	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 42.22922**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.17897	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94082	
Prezzo totale						**€ 54.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.N
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43803 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.70134 (10.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 44.83148	1	€ 44.83148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.83148	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.134	€ 3.28032	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.134	€ 3.42102	
Totale Risorse Umane						€ 6.70134	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 51.53282**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.76058	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.02934	
Prezzo totale						**€ 66.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.060.O
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56050 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 3x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 58.83925	1	€ 58.83925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.83925	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 65.94067**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.20991	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.71506	
Prezzo totale						**€ 84.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.A
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02887 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.15023 (26.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.24653	1	€ 2.24653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24653	0.661
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.023	€ 0.56304	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.023	€ 0.58719	
Totale Risorse Umane						€ 1.15023	0.339
Totale Parziale (TP)						**€ 3.39676**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57745	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39742	
Prezzo totale						**€ 4.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.B
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03507 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.35027 (25.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.77512	1	€ 2.77512	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77512	0.673
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.027	€ 0.66096	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.027	€ 0.68931	
Totale Risorse Umane						€ 1.35027	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 4.12539**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70132	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48267	
Prezzo totale						**€ 5.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.C
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04492 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.58454	1	€ 3.58454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.58454	0.678
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 5.28488**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89843	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61833	
Prezzo totale						**€ 6.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.D
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05687 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (22.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.79039	1	€ 4.79039	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.79039	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 6.69077**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13743	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78282	
Prezzo totale						**€ 8.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.E
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08202 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (16.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.54900	1	€ 7.54900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.54900	0.782
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 9.64942**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.64040	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12898	
Prezzo totale						**€ 12.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.F
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09796 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (20.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.42449	1	€ 8.42449	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.42449	0.731
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.269
Totale Parziale (TP)						**€ 11.52511**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95927	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34844	
Prezzo totale						**€ 14.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.G
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13283 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.70074 (18.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.92643	1	€ 11.92643	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.92643	0.763
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.074	€ 1.81152	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.074	€ 1.88922	
Totale Risorse Umane						€ 3.70074	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 15.62717**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65662	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82838	
Prezzo totale						**€ 20.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.H
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16431 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.10082 (16.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.23015	1	€ 15.23015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.23015	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.082	€ 2.09346	
Totale Risorse Umane						€ 4.10082	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 19.33097**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.28626	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.26172	
Prezzo totale						**€ 24.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.I
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20279 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.10082 (13.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.75625	1	€ 19.75625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75625	0.828
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.082	€ 2.09346	
Totale Risorse Umane						€ 4.10082	0.172
Totale Parziale (TP)						**€ 23.85707**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.05570	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.79128	
Prezzo totale						**€ 30.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.J
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27247 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.70094 (11.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.35480	1	€ 27.35480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.35480	0.853
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.094	€ 2.30112	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.094	€ 2.39982	
Totale Risorse Umane						€ 4.70094	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 32.05574**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.44948	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75052	
Prezzo totale						**€ 41.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.K
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35748 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50110 (10.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 36.55566	1	€ 36.55566	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.55566	0.869
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
Totale Risorse Umane						€ 5.50110	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 42.05676**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.14965	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.92064	
Prezzo totale						**€ 54.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.L
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42956 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.10122 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 44.43503	1	€ 44.43503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.43503	0.879
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.122	€ 2.98656	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.122	€ 3.11466	
Totale Risorse Umane						€ 6.10122	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 50.53625**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.59116	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.91274	
Prezzo totale						**€ 65.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.M
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51018 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.50130 (8.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 53.52026	1	€ 53.52026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.52026	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.13	€ 3.31890	
Totale Risorse Umane						€ 6.50130	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 60.02156**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.20367	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.02252	
Prezzo totale						**€ 77.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.N
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62354 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (7.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 66.25610	1	€ 66.25610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.25610	0.903
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 73.35752**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.47078	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.58283	
Prezzo totale						**€ 94.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.O
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79741 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.70154 (6.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 86.11146	1	€ 86.11146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.11146	0.918
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.154	€ 3.93162	
Totale Risorse Umane						€ 7.70154	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 93.81300**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.94821	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.97612	
Prezzo totale						**€ 120.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.070.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.070.P
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98294 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.30166 (5.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 4x300 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 107.33786	1	€ 107.33786	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.33786	0.928
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.166	€ 4.06368	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.166	€ 4.23798	
Totale Risorse Umane						€ 8.30166	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 115.63952**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.65872	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.52982	
Prezzo totale						**€ 148.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.080.A
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03295 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (24.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 5x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.67601	1	€ 2.67601	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.67601	0.69
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 3.87625**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65896	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45352	
Prezzo totale						**€ 4.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.080.B
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04069 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (22.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 5x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.38631	1	€ 3.38631	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.38631	0.707
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 4.78659**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81372	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56003	
Prezzo totale						**€ 6.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.080.C
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05053 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.60032 (20.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 5x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.34439	1	€ 4.34439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.34439	0.731
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.032	€ 0.78336	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.032	€ 0.81696	
Totale Risorse Umane						€ 1.60032	0.269
Totale Parziale (TP)						**€ 5.94471**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01060	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69553	
Prezzo totale						**€ 7.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.080.D
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06571 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.80036 (18.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 5x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.93018	1	€ 5.93018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.93018	0.767
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.036	€ 0.88128	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.036	€ 0.91908	
Totale Risorse Umane						€ 1.80036	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 7.73054**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.31419	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90447	
Prezzo totale						**€ 9.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.080.E
Descrizione	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09506 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (13.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 5x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.28345	1	€ 9.28345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.28345	0.83
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 11.18383**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90125	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30851	
Prezzo totale						**€ 14.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.A
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04652 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.45049 (34.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 7x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.02290	1	€ 3.02290	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.02290	0.552
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.049	€ 1.19952	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.049	€ 1.25097	
Totale Risorse Umane						€ 2.45049	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 5.47339**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93048	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64039	
Prezzo totale						**€ 7.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.B
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06465 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65053 (27.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 10x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.95558	1	€ 4.95558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.95558	0.652
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.053	€ 1.29744	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.053	€ 1.35309	
Totale Risorse Umane						€ 2.65053	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 7.60611**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.29304	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.88992	
Prezzo totale						**€ 9.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.C
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07211 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90058 (26.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 12x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.58329	1	€ 5.58329	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.58329	0.658
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
Totale Risorse Umane						€ 2.90058	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 8.48387**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44226	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99261	
Prezzo totale						**€ 10.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.D
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07801 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90058 (24.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 14x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.27707	1	€ 6.27707	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.27707	0.684
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
Totale Risorse Umane						€ 2.90058	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 9.17765**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56020	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07379	
Prezzo totale						**€ 11.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.E
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08519 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (24.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 16x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.92129	1	€ 6.92129	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.92129	0.691
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 10.02191**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.70372	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17256	
Prezzo totale						**€ 12.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.F
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09390 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20064 (22.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 19x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.84634	1	€ 7.84634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.84634	0.71
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
Totale Risorse Umane						€ 3.20064	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 11.04698**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87799	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29250	
Prezzo totale						**€ 14.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.G
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11175 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.40068 (20.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 24x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.74597	1	€ 9.74597	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.74597	0.741
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.068	€ 1.73604	
Totale Risorse Umane						€ 3.40068	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 13.14665**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.23493	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.53816	
Prezzo totale						**€ 16.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.H
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05723 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90058 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 7x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.83232	1	€ 3.83232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.83232	0.569
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
Totale Risorse Umane						€ 2.90058	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 6.73290**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14459	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78775	
Prezzo totale						**€ 8.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.I
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07859 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (26.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 10x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.14492	1	€ 6.14492	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.14492	0.665
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.335
Totale Parziale (TP)						**€ 9.24554**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57174	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08173	
Prezzo totale						**€ 11.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.J
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08745 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.30066 (24.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 12x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.98737	1	€ 6.98737	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.98737	0.679
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.066	€ 1.68498	
Totale Risorse Umane						€ 3.30066	0.321
Totale Parziale (TP)						**€ 10.28803**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74897	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20370	
Prezzo totale						**€ 13.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.K
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09730 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60072 (24.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 14x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.84634	1	€ 7.84634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.84634	0.685
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
Totale Risorse Umane						€ 3.60072	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 11.44706**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94600	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33931	
Prezzo totale						**€ 14.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.L
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10658 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (23.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 16x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.73834	1	€ 8.73834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.73834	0.697
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 12.53910**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.13165	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46708	
Prezzo totale						**€ 16.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.M
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11895 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.00080 (22.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 19x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.99375	1	€ 9.99375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.99375	0.714
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.08	€ 2.04240	
Totale Risorse Umane						€ 4.00080	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 13.99455**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.37907	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63736	
Prezzo totale						**€ 18.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.N
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14271 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.40088 (20.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 24x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 12.38895	1	€ 12.38895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.38895	0.738
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.088	€ 2.24664	
Totale Risorse Umane						€ 4.40088	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 16.78983**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.85427	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96441	
Prezzo totale						**€ 21.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.O
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07097 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.70054 (25.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 7x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.64936	1	€ 5.64936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64936	0.677
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.054	€ 1.37862	
Totale Risorse Umane						€ 2.70054	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 8.34990**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.41948	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.97694	
Prezzo totale						**€ 10.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.P
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09219 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90058 (20.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 10x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.94545	1	€ 7.94545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.94545	0.733
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
Totale Risorse Umane						€ 2.90058	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 10.84603**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.84383	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.26899	
Prezzo totale						**€ 13.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.Q
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10288 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (19.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 12x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.00264	1	€ 9.00264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.00264	0.744
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 12.10326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05755	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41608	
Prezzo totale						**€ 15.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.R
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11173 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20064 (18.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 14x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.94420	1	€ 9.94420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.94420	0.757
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
Totale Risorse Umane						€ 3.20064	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 13.14484**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.23462	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.53795	
Prezzo totale						**€ 16.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.S
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12537 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.40068 (17.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 16x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.34828	1	€ 11.34828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.34828	0.769
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.068	€ 1.73604	
Totale Risorse Umane						€ 3.40068	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 14.74896**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.50732	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72563	
Prezzo totale						**€ 18.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.T
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14012 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50070 (16.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 19x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 12.98362	1	€ 12.98362	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.98362	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.07	€ 1.78710	
Totale Risorse Umane						€ 3.50070	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 16.48432**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.80233	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.92867	
Prezzo totale						**€ 21.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.090.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.090.U
Descrizione	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17117 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (14.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FG10 OM1 24x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 16.33690	1	€ 16.33690	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.33690	0.811
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 20.13766**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42340	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35611	
Prezzo totale						**€ 25.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.A
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01849 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (42.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.97460	1	€ 0.97460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.97460	0.448
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.552
Totale Parziale (TP)						**€ 2.17484**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36972	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25446	
Prezzo totale						**€ 2.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.B
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02328 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (39.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33801	1	€ 1.33801	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.33801	0.489
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.511
Totale Parziale (TP)						**€ 2.73829**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46551	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32038	
Prezzo totale						**€ 3.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.C
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02862 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50030 (34.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.86660	1	€ 1.86660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.86660	0.554
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.03	€ 0.76590	
Totale Risorse Umane						€ 1.50030	0.446
Totale Parziale (TP)						**€ 3.36690**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57237	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39393	
Prezzo totale						**€ 4.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.D
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03749 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.80036 (31.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.60994	1	€ 2.60994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.60994	0.592
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.036	€ 0.88128	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.036	€ 0.91908	
Totale Risorse Umane						€ 1.80036	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 4.41030**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74975	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51601	
Prezzo totale						**€ 5.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.E
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05324 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (26.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.16269	1	€ 4.16269	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.16269	0.665
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.335
Totale Parziale (TP)						**€ 6.26311**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06473	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73278	
Prezzo totale						**€ 8.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.F
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07789 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20064 (27.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.96321	1	€ 5.96321	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.96321	0.651
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
Totale Risorse Umane						€ 3.20064	0.349
Totale Parziale (TP)						**€ 9.16385**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55785	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07217	
Prezzo totale						**€ 11.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.G
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11122 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (22.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.28345	1	€ 9.28345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.28345	0.71
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 13.08421**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.22432	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.53085	
Prezzo totale						**€ 16.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.H
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13708 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20084 (20.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.92643	1	€ 11.92643	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.92643	0.74
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.084	€ 2.14452	
Totale Risorse Umane						€ 4.20084	0.26
Totale Parziale (TP)						**€ 16.12727**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.74164	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.88689	
Prezzo totale						**€ 20.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.I
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17613 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.40088 (16.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 16.32038	1	€ 16.32038	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.32038	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.088	€ 2.24664	
Totale Risorse Umane						€ 4.40088	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 20.72126**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52261	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42439	
Prezzo totale						**€ 26.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.J
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22432 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80096 (14.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 21.58981	1	€ 21.58981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.58981	0.818
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.096	€ 2.35008	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.096	€ 2.45088	
Totale Risorse Umane						€ 4.80096	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 26.39077**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.48643	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.08772	
Prezzo totale						**€ 33.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.K
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28770 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50110 (12.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 28.34592	1	€ 28.34592	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.34592	0.837
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
Totale Risorse Umane						€ 5.50110	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 33.84702**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75399	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.96010	
Prezzo totale						**€ 43.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.L
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36611 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.30126 (11.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 36.77040	1	€ 36.77040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.77040	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.126	€ 3.08448	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.126	€ 3.21678	
Totale Risorse Umane						€ 6.30126	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 43.07166**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.32218	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.03938	
Prezzo totale						**€ 55.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.M
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45614 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.70134 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 46.96238	1	€ 46.96238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.96238	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.134	€ 3.28032	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.134	€ 3.42102	
Totale Risorse Umane						€ 6.70134	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 53.66372**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.12283	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.27866	
Prezzo totale						**€ 69.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.N
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53017 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (8.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 55.27124	1	€ 55.27124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.27124	0.886
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 62.37266**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.60335	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.29760	
Prezzo totale						**€ 80.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.100.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.100.O
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68508 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.70154 (7.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 4x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 72.89658	1	€ 72.89658	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.89658	0.904
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.154	€ 3.93162	
Totale Risorse Umane						€ 7.70154	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 80.59812**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.70168	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.42998	
Prezzo totale						**€ 103.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.A
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00987 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.50010 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.66074	1	€ 0.66074	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.66074	0.569
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.01	€ 0.25530	
Totale Risorse Umane						€ 0.50010	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 1.16084**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19734	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13582	
Prezzo totale						**€ 1.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.B
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01184 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.60012 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.79289	1	€ 0.79289	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.79289	0.569
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.012	€ 0.29376	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.012	€ 0.30636	
Totale Risorse Umane						€ 0.60012	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 1.39301**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.23681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16298	
Prezzo totale						**€ 1.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.C
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01466 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.75015 (33.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.97460	1	€ 0.97460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.97460	0.565
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.015	€ 0.36720	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.015	€ 0.38295	
Totale Risorse Umane						€ 0.75015	0.435
Totale Parziale (TP)						**€ 1.72475**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.29321	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.20180	
Prezzo totale						**€ 2.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.D
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01861 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.00020 (35.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.18934	1	€ 1.18934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.18934	0.543
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.02	€ 0.51060	
Totale Risorse Umane						€ 1.00020	0.457
Totale Parziale (TP)						**€ 2.18954**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37222	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25618	
Prezzo totale						**€ 2.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.E
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02778 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50030 (35.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.76749	1	€ 1.76749	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.76749	0.541
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.03	€ 0.76590	
Totale Risorse Umane						€ 1.50030	0.459
Totale Parziale (TP)						**€ 3.26779**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.55552	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38233	
Prezzo totale						**€ 4.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.F
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03170 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (29.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.32912	1	€ 2.32912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.32912	0.625
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.375
Totale Parziale (TP)						**€ 3.72940**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63400	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43634	
Prezzo totale						**€ 4.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.G
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04254 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75035 (27.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.25416	1	€ 3.25416	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.25416	0.65
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.035	€ 0.85680	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.035	€ 0.89355	
Totale Risorse Umane						€ 1.75035	0.35
Totale Parziale (TP)						**€ 5.00451**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85077	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58553	
Prezzo totale						**€ 6.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.H
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05266 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (23.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.29484	1	€ 4.29484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.29484	0.693
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 6.19522**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05319	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72484	
Prezzo totale						**€ 7.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.I
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07179 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.40048 (22.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.04581	1	€ 6.04581	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.04581	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.048	€ 1.17504	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.048	€ 1.22544	
Totale Risorse Umane						€ 2.40048	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 8.44629**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.43587	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98822	
Prezzo totale						**€ 10.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.J
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09688 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60072 (24.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.79678	1	€ 7.79678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.79678	0.684
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
Totale Risorse Umane						€ 3.60072	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 11.39750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.93758	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33351	
Prezzo totale						**€ 14.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.K
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11879 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.70074 (20.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.27457	1	€ 10.27457	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.27457	0.735
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.074	€ 1.81152	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.074	€ 1.88922	
Totale Risorse Umane						€ 3.70074	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 13.97531**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.37580	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63511	
Prezzo totale						**€ 17.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.L
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14308 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.70074 (17.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.13229	1	€ 13.13229	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.13229	0.78
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.074	€ 1.81152	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.074	€ 1.88922	
Totale Risorse Umane						€ 3.70074	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 16.83303**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.86162	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96947	
Prezzo totale						**€ 21.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.M
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16796 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.10082 (16.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.65963	1	€ 15.65963	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.65963	0.792
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.082	€ 2.09346	
Totale Risorse Umane						€ 4.10082	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 19.76045**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.35928	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.31197	
Prezzo totale						**€ 25.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.N
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20240 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.60092 (15.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.21113	1	€ 19.21113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.21113	0.807
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.092	€ 2.25216	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.092	€ 2.34876	
Totale Risorse Umane						€ 4.60092	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 23.81205**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.04805	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.78601	
Prezzo totale						**€ 30.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.O
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24397 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.70094 (12.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 24.00153	1	€ 24.00153	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.00153	0.836
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.094	€ 2.30112	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.094	€ 2.39982	
Totale Risorse Umane						€ 4.70094	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 28.70247**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.87942	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.35819	
Prezzo totale						**€ 36.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.P
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29988 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10102 (11.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x300 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 30.17948	1	€ 30.17948	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.17948	0.855
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
Totale Risorse Umane						€ 5.10102	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 35.28050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.99769	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.12782	
Prezzo totale						**€ 45.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.110.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.110.Q
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43260 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50110 (8.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 1x400 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 45.39311	1	€ 45.39311	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.39311	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
Totale Risorse Umane						€ 5.50110	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 50.89421**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.65202	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95462	
Prezzo totale						**€ 65.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.A
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01676 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.70014 (27.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.27193	1	€ 1.27193	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.27193	0.645
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.014	€ 0.34272	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.014	€ 0.35742	
Totale Risorse Umane						€ 0.70014	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 1.97207**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.33525	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23073	
Prezzo totale						**€ 2.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.B
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02141 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.90018 (27.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.61882	1	€ 1.61882	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.61882	0.643
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.018	€ 0.44064	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.018	€ 0.45954	
Totale Risorse Umane						€ 0.90018	0.357
Totale Parziale (TP)						**€ 2.51900**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.42823	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.29472	
Prezzo totale						**€ 3.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.C
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02860 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (27.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.16394	1	€ 2.16394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.16394	0.643
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.357
Totale Parziale (TP)						**€ 3.36418**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57191	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39361	
Prezzo totale						**€ 4.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.D
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03493 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (26.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.70905	1	€ 2.70905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.70905	0.659
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 4.10933**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69859	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48079	
Prezzo totale						**€ 5.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.E
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05587 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (20.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.87299	1	€ 4.87299	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.87299	0.741
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 6.57333**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.11747	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.76908	
Prezzo totale						**€ 8.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.F
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07049 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.85037 (17.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.44225	1	€ 6.44225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.44225	0.777
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.037	€ 0.90576	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.037	€ 0.94461	
Totale Risorse Umane						€ 1.85037	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 8.29262**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40975	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.97024	
Prezzo totale						**€ 10.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.120.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.120.G
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09522 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (14.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 2x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.10175	1	€ 9.10175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.10175	0.812
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 11.20217**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90437	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31065	
Prezzo totale						**€ 14.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.A
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02187 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (42.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.17282	1	€ 1.17282	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.17282	0.456
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.544
Totale Parziale (TP)						**€ 2.57310**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.43743	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30105	
Prezzo totale						**€ 3.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.B
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02722 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.60032 (38.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.60230	1	€ 1.60230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.60230	0.5
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.032	€ 0.78336	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.032	€ 0.81696	
Totale Risorse Umane						€ 1.60032	0.5
Totale Parziale (TP)						**€ 3.20262**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54445	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37471	
Prezzo totale						**€ 4.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.C
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03454 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.80036 (34.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.26305	1	€ 2.26305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.26305	0.557
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.036	€ 0.88128	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.036	€ 0.91908	
Totale Risorse Umane						€ 1.80036	0.443
Totale Parziale (TP)						**€ 4.06341**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69078	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47542	
Prezzo totale						**€ 5.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.D
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04480 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.00040 (29.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.27068	1	€ 3.27068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27068	0.62
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.04	€ 1.02120	
Totale Risorse Umane						€ 2.00040	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 5.27108**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89608	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61672	
Prezzo totale						**€ 6.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.E
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06321 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20044 (22.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.23640	1	€ 5.23640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23640	0.704
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.044	€ 1.12332	
Totale Risorse Umane						€ 2.20044	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 7.43684**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26426	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87011	
Prezzo totale						**€ 9.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.F
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08952 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90058 (21.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.63159	1	€ 7.63159	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.63159	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
Totale Risorse Umane						€ 2.90058	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 10.53217**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79047	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23226	
Prezzo totale						**€ 13.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.130.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.130.G
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12619 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (16.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 5x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.74472	1	€ 11.74472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.74472	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 14.84534**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.52371	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.73691	
Prezzo totale						**€ 19.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.A
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02015 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.90018 (29.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.47016	1	€ 1.47016	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.47016	0.62
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.018	€ 0.44064	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.018	€ 0.45954	
Totale Risorse Umane						€ 0.90018	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 2.37034**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40296	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27733	
Prezzo totale						**€ 3.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.B
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02719 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (29.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.99875	1	€ 1.99875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.99875	0.625
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.375
Totale Parziale (TP)						**€ 3.19899**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54383	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37428	
Prezzo totale						**€ 4.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.C
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03423 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (27.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.62646	1	€ 2.62646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.62646	0.652
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 4.02674**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68455	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47113	
Prezzo totale						**€ 5.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.D
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04843 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (23.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.99750	1	€ 3.99750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.99750	0.702
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 5.69784**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96863	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66665	
Prezzo totale						**€ 7.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.E
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06881 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.90038 (18.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.19448	1	€ 6.19448	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.19448	0.765
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
Totale Risorse Umane						€ 1.90038	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 8.09486**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.37613	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94710	
Prezzo totale						**€ 10.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.F
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08539 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (16.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.94545	1	€ 7.94545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.94545	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 10.04587**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.70780	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17537	
Prezzo totale						**€ 12.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.G
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11927 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.70054 (14.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.33176	1	€ 11.33176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.33176	0.808
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.054	€ 1.37862	
Totale Risorse Umane						€ 2.70054	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 14.03230**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38549	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64178	
Prezzo totale						**€ 18.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.H
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15371 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (13.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.98237	1	€ 14.98237	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.98237	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 18.08299**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07411	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11571	
Prezzo totale						**€ 23.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.I
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20894 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (12.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.78040	1	€ 20.78040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.78040	0.845
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 24.58116**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.17880	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.87600	
Prezzo totale						**€ 31.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.J
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28299 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.50090 (10.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 28.79192	1	€ 28.79192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.79192	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.09	€ 2.29770	
Totale Risorse Umane						€ 4.50090	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 33.29282**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.65978	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.89526	
Prezzo totale						**€ 42.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.K
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36378 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.25105 (9.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 37.54678	1	€ 37.54678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.54678	0.877
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.105	€ 2.57040	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.105	€ 2.68065	
Totale Risorse Umane						€ 5.25105	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 42.79783**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.27563	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.00735	
Prezzo totale						**€ 55.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.L
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44879 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.00120 (8.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 46.79719	1	€ 46.79719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.79719	0.886
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.12	€ 3.06360	
Totale Risorse Umane						€ 6.00120	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 52.79839**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.97573	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.17741	
Prezzo totale						**€ 67.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.M
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54302 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.30126 (7.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 57.58384	1	€ 57.58384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.58384	0.901
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.126	€ 3.08448	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.126	€ 3.21678	
Totale Risorse Umane						€ 6.30126	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 63.88510**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.86047	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.47456	
Prezzo totale						**€ 82.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.N
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70817 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.70134 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 76.61327	1	€ 76.61327	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.61327	0.92
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.134	€ 3.28032	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.134	€ 3.42102	
Totale Risorse Umane						€ 6.70134	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 83.31461**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.16348	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.74781	
Prezzo totale						**€ 107.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.O
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82587 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 90.05941	1	€ 90.05941	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.05941	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 97.16083**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.51734	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.36782	
Prezzo totale						**€ 125.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.140.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.140.P
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18425 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.90158 (4.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3x300 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 131.42198	1	€ 131.42198	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.42198	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.158	€ 3.86784	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.158	€ 4.03374	
Totale Risorse Umane						€ 7.90158	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 139.32356**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.68501	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.30086	
Prezzo totale						**€ 179.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.A
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02509 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (31.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.75097	1	€ 1.75097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.75097	0.593
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.407
Totale Parziale (TP)						**€ 2.95121**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50171	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34529	
Prezzo totale						**€ 3.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.B
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03240 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (28.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.41172	1	€ 2.41172	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.41172	0.633
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.367
Totale Parziale (TP)						**€ 3.81200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.64804	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.44600	
Prezzo totale						**€ 4.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.C
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04055 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50030 (24.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.27068	1	€ 3.27068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27068	0.686
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.03	€ 0.76590	
Totale Risorse Umane						€ 1.50030	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 4.77098**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81107	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55821	
Prezzo totale						**€ 6.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.D
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05110 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (21.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.31135	1	€ 4.31135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.31135	0.717
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 6.01169**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02199	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70337	
Prezzo totale						**€ 7.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.E
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08090 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (17.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.41685	1	€ 7.41685	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.41685	0.779
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 9.51727**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.61794	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11352	
Prezzo totale						**€ 12.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.F
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11173 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20064 (18.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.94420	1	€ 9.94420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.94420	0.757
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
Totale Risorse Umane						€ 3.20064	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 13.14484**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.23462	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.53795	
Prezzo totale						**€ 16.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.G
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15530 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (16.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.47029	1	€ 14.47029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.47029	0.792
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 18.27105**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.10608	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13771	
Prezzo totale						**€ 23.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.H
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19577 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20084 (14.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 18.83120	1	€ 18.83120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.83120	0.818
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.084	€ 2.14452	
Totale Risorse Umane						€ 4.20084	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 23.03204**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91545	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69475	
Prezzo totale						**€ 29.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.I
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26052 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.40088 (11.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 26.24806	1	€ 26.24806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.24806	0.856
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.088	€ 2.24664	
Totale Risorse Umane						€ 4.40088	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 30.64894**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.21032	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.58593	
Prezzo totale						**€ 39.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.J
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35027 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80096 (9.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 36.40699	1	€ 36.40699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.40699	0.883
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.096	€ 2.35008	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.096	€ 2.45088	
Totale Risorse Umane						€ 4.80096	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 41.20795**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.00535	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.82133	
Prezzo totale						**€ 53.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.K
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45212 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50110 (8.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 47.68920	1	€ 47.68920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.68920	0.897
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
Totale Risorse Umane						€ 5.50110	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 53.19030**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.04235	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.22327	
Prezzo totale						**€ 68.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.L
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58079 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.30126 (7.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 62.02734	1	€ 62.02734	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.02734	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.126	€ 3.08448	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.126	€ 3.21678	
Totale Risorse Umane						€ 6.30126	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 68.32860**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.61586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.99445	
Prezzo totale						**€ 87.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.M
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74145 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.70134 (5.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 80.52818	1	€ 80.52818	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.52818	0.923
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.134	€ 3.28032	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.134	€ 3.42102	
Totale Risorse Umane						€ 6.70134	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 87.22952**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.82902	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.20585	
Prezzo totale						**€ 112.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.N
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83977 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10142 (5.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 91.69475	1	€ 91.69475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.69475	0.928
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
Totale Risorse Umane						€ 7.10142	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 98.79617**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.79535	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.55915	
Prezzo totale						**€ 127.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.O
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29684 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.70154 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 144.86812	1	€ 144.86812	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.86812	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.154	€ 3.76992	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.154	€ 3.93162	
Totale Risorse Umane						€ 7.70154	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 152.56966**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.93684	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.85065	
Prezzo totale						**€ 196.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.150.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.150.P
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66955 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.50170 (3.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x300 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 187.91559	1	€ 187.91559	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.91559	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.17	€ 4.34010	
Totale Risorse Umane						€ 8.50170	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 196.41729**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.39094	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.98082	
Prezzo totale						**€ 252.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.A
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02874 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (27.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18046	1	€ 2.18046	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.18046	0.645
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 3.38070**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57472	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39554	
Prezzo totale						**€ 4.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.B
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03915 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50030 (25.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.10550	1	€ 3.10550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10550	0.674
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.03	€ 0.76590	
Totale Risorse Umane						€ 1.50030	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 4.60580**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.78299	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53888	
Prezzo totale						**€ 5.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.C
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04927 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (22.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.09661	1	€ 4.09661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.09661	0.707
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 5.79695**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.98548	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.67824	
Prezzo totale						**€ 7.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.D
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06292 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.10042 (22.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.30247	1	€ 5.30247	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.30247	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
Totale Risorse Umane						€ 2.10042	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 7.40289**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25849	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86614	
Prezzo totale						**€ 9.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.E
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10612 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20064 (19.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.28345	1	€ 9.28345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.28345	0.744
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
Totale Risorse Umane						€ 3.20064	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 12.48409**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12230	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46064	
Prezzo totale						**€ 16.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.F
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19897 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.80076 (12.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.60758	1	€ 19.60758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.60758	0.838
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.076	€ 1.94028	
Totale Risorse Umane						€ 3.80076	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 23.40834**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.97942	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.73878	
Prezzo totale						**€ 30.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.160.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.160.G
Descrizione	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare EI1, H07 RN-F
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27258 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20084 (10.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo HO7 RN-F 5x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.86688	1	€ 27.86688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.86688	0.869
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.084	€ 2.14452	
Totale Risorse Umane						€ 4.20084	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 32.06772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45151	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75192	
Prezzo totale						**€ 41.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.A
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02909 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20044 (49.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 7x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.22238	1	€ 1.22238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.22238	0.357
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.044	€ 1.12332	
Totale Risorse Umane						€ 2.20044	0.643
Totale Parziale (TP)						**€ 3.42282**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.58188	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40047	
Prezzo totale						**€ 4.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.B
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04385 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.40048 (36.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 10x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.75861	1	€ 2.75861	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.75861	0.535
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.048	€ 1.17504	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.048	€ 1.22544	
Totale Risorse Umane						€ 2.40048	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 5.15909**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87705	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60361	
Prezzo totale						**€ 6.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.C
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04850 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.60052 (35.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 12x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.10550	1	€ 3.10550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10550	0.544
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.052	€ 1.27296	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.052	€ 1.32756	
Totale Risorse Umane						€ 2.60052	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 5.70602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.97002	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66760	
Prezzo totale						**€ 7.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.D
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05708 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80056 (32.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 16x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.91491	1	€ 3.91491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.91491	0.583
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.056	€ 1.42968	
Totale Risorse Umane						€ 2.80056	0.417
Totale Parziale (TP)						**€ 6.71547**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14163	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78571	
Prezzo totale						**€ 8.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.E
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06271 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90058 (30.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 19x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.47654	1	€ 4.47654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.47654	0.607
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
Totale Risorse Umane						€ 2.90058	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 7.37712**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25411	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86312	
Prezzo totale						**€ 9.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.F
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07592 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (26.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 24x1.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.83107	1	€ 5.83107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.83107	0.653
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 8.93169**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.51839	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.04501	
Prezzo totale						**€ 11.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.G
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04174 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.30046 (36.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 7x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.60994	1	€ 2.60994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.60994	0.532
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.046	€ 1.17438	
Totale Risorse Umane						€ 2.30046	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 4.91040**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83477	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57452	
Prezzo totale						**€ 6.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.H
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05129 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.40048 (30.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 10x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.63409	1	€ 3.63409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.63409	0.602
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.048	€ 1.17504	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.048	€ 1.22544	
Totale Risorse Umane						€ 2.40048	0.398
Totale Parziale (TP)						**€ 6.03457**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02588	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70605	
Prezzo totale						**€ 7.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.I
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05847 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.60052 (29.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 12x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.27832	1	€ 4.27832	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.27832	0.622
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.052	€ 1.27296	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.052	€ 1.32756	
Totale Risorse Umane						€ 2.60052	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 6.87884**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16940	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80482	
Prezzo totale						**€ 8.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.J
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07283 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10062 (28.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 16x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.46766	1	€ 5.46766	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.46766	0.638
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.062	€ 1.58286	
Totale Risorse Umane						€ 3.10062	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 8.56828**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.45661	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.00249	
Prezzo totale						**€ 11.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.K
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08281 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.30066 (26.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 19x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.44225	1	€ 6.44225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.44225	0.661
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.066	€ 1.68498	
Totale Risorse Umane						€ 3.30066	0.339
Totale Parziale (TP)						**€ 9.74291**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65629	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13992	
Prezzo totale						**€ 12.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.170.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.170.L
Descrizione	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo per comandi e segnalazioni N1VV-K
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09686 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.40068 (23.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo N1V V-K 24x2.5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.99500	1	€ 7.99500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.99500	0.702
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.068	€ 1.73604	
Totale Risorse Umane						€ 3.40068	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 11.39568**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.93727	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33330	
Prezzo totale						**€ 14.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.A
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00515 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.44008 (56.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x1 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.16519	1	€ 0.16519	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.16519	0.273
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0088	€ 0.21542	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0088	€ 0.22466	
Totale Risorse Umane						€ 0.44008	0.727
Totale Parziale (TP)						**€ 0.60527**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10290	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07082	
Prezzo totale						**€ 0.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.B
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00554 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.47009 (56.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.18170	1	€ 0.18170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18170	0.279
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0094	€ 0.23011	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0094	€ 0.23998	
Totale Risorse Umane						€ 0.47009	0.721
Totale Parziale (TP)						**€ 0.65179**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11080	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07626	
Prezzo totale						**€ 0.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.C
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00692 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.55011 (52.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.26430	1	€ 0.26430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26430	0.325
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.011	€ 0.26928	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.011	€ 0.28083	
Totale Risorse Umane						€ 0.55011	0.675
Totale Parziale (TP)						**€ 0.81441**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13845	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09529	
Prezzo totale						**€ 1.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.D
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00847 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.60012 (46.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.39645	1	€ 0.39645	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39645	0.398
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.012	€ 0.29376	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.012	€ 0.30636	
Totale Risorse Umane						€ 0.60012	0.602
Totale Parziale (TP)						**€ 0.99657**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.16942	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.11660	
Prezzo totale						**€ 1.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.E
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01087 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.75015 (45.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.52860	1	€ 0.52860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52860	0.413
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.015	€ 0.36720	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.015	€ 0.38295	
Totale Risorse Umane						€ 0.75015	0.587
Totale Parziale (TP)						**€ 1.27875**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.21739	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14961	
Prezzo totale						**€ 1.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.F
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02003 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (39.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.15630	1	€ 1.15630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.15630	0.491
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.509
Totale Parziale (TP)						**€ 2.35654**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40061	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27572	
Prezzo totale						**€ 3.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.G
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02424 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20024 (32.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.65186	1	€ 1.65186	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.65186	0.579
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.024	€ 0.58752	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.024	€ 0.61272	
Totale Risorse Umane						€ 1.20024	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 2.85210**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48486	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33370	
Prezzo totale						**€ 3.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.H
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03353 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40028 (27.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.54386	1	€ 2.54386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.54386	0.645
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
Totale Risorse Umane						€ 1.40028	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 3.94414**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67050	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46146	
Prezzo totale						**€ 5.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.I
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04366 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.70034 (25.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.43587	1	€ 3.43587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.43587	0.669
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.034	€ 0.86802	
Totale Risorse Umane						€ 1.70034	0.331
Totale Parziale (TP)						**€ 5.13621**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87316	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60094	
Prezzo totale						**€ 6.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.J
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05942 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20044 (24.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.79039	1	€ 4.79039	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.79039	0.685
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.044	€ 1.12332	
Totale Risorse Umane						€ 2.20044	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 6.99083**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18844	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81793	
Prezzo totale						**€ 9.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.K
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08551 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60072 (27.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.45877	1	€ 6.45877	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.45877	0.642
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
Totale Risorse Umane						€ 3.60072	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 10.05949**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71011	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17696	
Prezzo totale						**€ 12.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.L
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10999 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.30086 (25.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.63923	1	€ 8.63923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.63923	0.668
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.086	€ 2.10528	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.086	€ 2.19558	
Totale Risorse Umane						€ 4.30086	0.332
Totale Parziale (TP)						**€ 12.94009**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.19982	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51399	
Prezzo totale						**€ 16.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.M
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13137 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80096 (24.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.65450	1	€ 10.65450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.65450	0.689
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.096	€ 2.35008	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.096	€ 2.45088	
Totale Risorse Umane						€ 4.80096	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 15.45546**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.62743	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.80829	
Prezzo totale						**€ 19.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.N
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15386 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10102 (21.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.00014	1	€ 13.00014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.00014	0.718
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
Totale Risorse Umane						€ 5.10102	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 18.10116**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07720	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11784	
Prezzo totale						**€ 23.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.O
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17860 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50110 (20.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.51097	1	€ 15.51097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.51097	0.738
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
Totale Risorse Umane						€ 5.50110	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 21.01207**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.57205	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45841	
Prezzo totale						**€ 27.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.180.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.180.P
Descrizione	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FM
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22937 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.50130 (18.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo FM 9 1x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.48306	1	€ 20.48306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.48306	0.759
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.13	€ 3.31890	
Totale Risorse Umane						€ 6.50130	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 26.98436**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.58734	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15717	
Prezzo totale						**€ 34.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.A
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00804 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.67353 (55.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.27200	1	€ 0.27200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.27200	0.288
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.013	€ 0.31824	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.013	€ 0.35529	
Totale Risorse Umane						€ 0.67353	0.712
Totale Parziale (TP)						**€ 0.94553**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.16074	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.11063	
Prezzo totale						**€ 1.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.B
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01116 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.88077 (52.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.43200	1	€ 0.43200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.43200	0.329
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.017	€ 0.41616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.017	€ 0.46461	
Totale Risorse Umane						€ 0.88077	0.671
Totale Parziale (TP)						**€ 1.31277**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.22317	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.15359	
Prezzo totale						**€ 1.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.C
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01346 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (53.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.49600	1	€ 0.49600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.49600	0.313
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.687
Totale Parziale (TP)						**€ 1.58401**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26928	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18533	
Prezzo totale						**€ 2.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.D
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01713 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (49.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.72000	1	€ 0.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72000	0.357
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.643
Totale Parziale (TP)						**€ 2.01525**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.34259	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23578	
Prezzo totale						**€ 2.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.E
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02841 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (34.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.84000	1	€ 1.84000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.84000	0.55
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 3.34249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56822	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39107	
Prezzo totale						**€ 4.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.F
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03864 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (30.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.78400	1	€ 2.78400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.78400	0.612
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 4.54554**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.77274	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53183	
Prezzo totale						**€ 5.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.G
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05277 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (24.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.24000	1	€ 4.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.24000	0.683
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.317
Totale Parziale (TP)						**€ 6.20878**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05549	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72643	
Prezzo totale						**€ 7.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.H
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06922 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (20.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.96800	1	€ 5.96800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.96800	0.733
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 8.14402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38448	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95285	
Prezzo totale						**€ 10.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.I
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09098 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (17.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.32000	1	€ 8.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.32000	0.777
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 10.70326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.81955	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25228	
Prezzo totale						**€ 13.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.J
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12361 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (13.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.95200	1	€ 11.95200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.95200	0.822
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 14.54250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.47223	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.70147	
Prezzo totale						**€ 18.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.K
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15652 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79774 (11.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.61600	1	€ 15.61600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.61600	0.848
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
Totale Risorse Umane						€ 2.79774	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 18.41374**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.13034	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.15441	
Prezzo totale						**€ 23.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.L
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19554 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.00498 (10.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.00000	1	€ 20.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.00000	0.869
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
Totale Risorse Umane						€ 3.00498	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 23.00498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91085	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69158	
Prezzo totale						**€ 29.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.M
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24069 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21222 (8.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 25.10400	1	€ 25.10400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.10400	0.887
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
Totale Risorse Umane						€ 3.21222	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 28.31622**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.81376	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.31300	
Prezzo totale						**€ 36.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.N
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28869 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.41946 (7.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 30.54400	1	€ 30.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.54400	0.899
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.066	€ 1.80378	
Totale Risorse Umane						€ 3.41946	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 33.96346**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.77379	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.97373	
Prezzo totale						**€ 43.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.190.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.190.O
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FS17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37192 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (6.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 40.12800	1	€ 40.12800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.12800	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 43.75470**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.43830	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.11930	
Prezzo totale						**€ 56.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03304 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (30.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.38400	1	€ 2.38400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.38400	0.613
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66070	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45472	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04353 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (26.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.36000	1	€ 3.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.36000	0.656
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 5.12154**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87066	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59922	
Prezzo totale						**€ 6.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05849 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (22.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.91200	1	€ 4.91200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.91200	0.714
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 6.88078**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16973	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80505	
Prezzo totale						**€ 8.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07480 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (19.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.62400	1	€ 6.62400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.62400	0.753
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 8.80002**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49600	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02960	
Prezzo totale						**€ 11.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09819 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (16.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.16800	1	€ 9.16800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.16800	0.794
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 11.55126**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.96371	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.35150	
Prezzo totale						**€ 14.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13014 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (13.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 12.72000	1	€ 12.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.72000	0.831
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 15.31050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.60279	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.79133	
Prezzo totale						**€ 19.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.G
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16373 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79774 (11.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 16.46400	1	€ 16.46400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.46400	0.855
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
Totale Risorse Umane						€ 2.79774	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 19.26174**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.27450	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.25362	
Prezzo totale						**€ 24.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.H
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20574 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.00498 (9.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 21.20000	1	€ 21.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.20000	0.876
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
Totale Risorse Umane						€ 3.00498	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 24.20498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.11485	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.83198	
Prezzo totale						**€ 31.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.I
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25429 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21222 (8.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 26.70400	1	€ 26.70400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.70400	0.893
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
Totale Risorse Umane						€ 3.21222	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 29.91622**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.08576	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50020	
Prezzo totale						**€ 38.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.J
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30297 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.41946 (7.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 32.22400	1	€ 32.22400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.22400	0.904
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.066	€ 1.80378	
Totale Risorse Umane						€ 3.41946	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 35.64346**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.05939	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.17029	
Prezzo totale						**€ 45.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.200.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.200.K
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39000 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (6.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 42.25600	1	€ 42.25600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.25600	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 45.88270**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.80006	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.36828	
Prezzo totale						**€ 59.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.210.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01905 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.88077 (30.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.36000	1	€ 1.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36000	0.607
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.017	€ 0.41616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.017	€ 0.46461	
Totale Risorse Umane						€ 0.88077	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 2.24077**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38093	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26217	
Prezzo totale						**€ 2.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.210.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02475 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (29.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.82400	1	€ 1.82400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.82400	0.626
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 2.91201**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49504	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34071	
Prezzo totale						**€ 3.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.210.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.210.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03127 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (27.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.38400	1	€ 2.38400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.38400	0.648
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.352
Totale Parziale (TP)						**€ 3.67925**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62547	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43047	
Prezzo totale						**€ 4.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.210.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.210.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03997 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (24.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.20000	1	€ 3.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.20000	0.68
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.32
Totale Parziale (TP)						**€ 4.70249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79942	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55019	
Prezzo totale						**€ 6.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.210.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.210.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06244 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (18.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.58400	1	€ 5.58400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.58400	0.76
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 7.34554**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.24874	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85943	
Prezzo totale						**€ 9.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.220.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02353 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (30.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.68000	1	€ 1.68000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68000	0.607
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 2.76801**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47056	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32386	
Prezzo totale						**€ 3.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.220.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.220.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02978 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (28.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.20800	1	€ 2.20800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.20800	0.63
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.37
Totale Parziale (TP)						**€ 3.50325**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59555	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40988	
Prezzo totale						**€ 4.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.220.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.220.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03848 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (25.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.02400	1	€ 3.02400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.02400	0.668
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.332
Totale Parziale (TP)						**€ 4.52649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.76950	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52960	
Prezzo totale						**€ 5.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.220.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.220.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05088 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (22.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.22400	1	€ 4.22400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.22400	0.706
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98554**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01754	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70031	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.220.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.220.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07889 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (16.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.31200	1	€ 7.31200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.31200	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 9.28078**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57773	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08585	
Prezzo totale						**€ 11.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.220.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.220.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10866 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (13.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.60800	1	€ 10.60800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.60800	0.83
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 12.78402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.17328	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49573	
Prezzo totale						**€ 16.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02842 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (30.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.04800	1	€ 2.04800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.04800	0.613
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 3.34325**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56835	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39116	
Prezzo totale						**€ 4.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03671 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (27.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.81600	1	€ 2.81600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.81600	0.652
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 4.31849**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.73414	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50526	
Prezzo totale						**€ 5.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04775 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (24.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.85600	1	€ 3.85600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.85600	0.686
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 5.61754**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95498	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65725	
Prezzo totale						**€ 7.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06189 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (21.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.31200	1	€ 5.31200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.31200	0.73
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 7.28078**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.23773	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85185	
Prezzo totale						**€ 9.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08554 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (16.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.88800	1	€ 7.88800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.88800	0.784
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.216
Totale Parziale (TP)						**€ 10.06402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71088	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17749	
Prezzo totale						**€ 12.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13640 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (11.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.66400	1	€ 13.66400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.66400	0.851
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 16.04726**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.72803	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.87753	
Prezzo totale						**€ 20.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.230.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.230.G
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19583 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (8.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.44800	1	€ 20.44800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.44800	0.888
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 23.03850**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91655	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69551	
Prezzo totale						**€ 29.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03304 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (30.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR conforme al Regolamento, FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.38400	1	€ 2.38400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.38400	0.613
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66070	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45472	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04367 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (26.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.37600	1	€ 3.37600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.37600	0.657
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.343
Totale Parziale (TP)						**€ 5.13754**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87338	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60109	
Prezzo totale						**€ 6.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05604 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (23.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.62400	1	€ 4.62400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.62400	0.701
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 6.59278**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12077	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77136	
Prezzo totale						**€ 8.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07154 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (20.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.24000	1	€ 6.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.24000	0.741
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 8.41602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.43072	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98467	
Prezzo totale						**€ 10.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11532 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (13.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.18400	1	€ 11.18400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.18400	0.824
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 13.56726**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.30643	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58737	
Prezzo totale						**€ 17.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18590 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (9.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.28000	1	€ 19.28000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.28000	0.882
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 21.87050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.71799	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55885	
Prezzo totale						**€ 28.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.240.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.240.G
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23390 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79774 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 24.72000	1	€ 24.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.72000	0.898
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
Totale Risorse Umane						€ 2.79774	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 27.51774**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.67802	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21958	
Prezzo totale						**€ 35.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.250.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.250.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo multipolare FG16(O)M16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05917 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (21.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore multipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.99200	1	€ 4.99200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.99200	0.717
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 6.96078**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18333	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81441	
Prezzo totale						**€ 8.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01062 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.67353 (41.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.57600	1	€ 0.57600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.57600	0.461
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.013	€ 0.31824	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.013	€ 0.35529	
Totale Risorse Umane						€ 0.67353	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 1.24953**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.21242	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14620	
Prezzo totale						**€ 1.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01374 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.88077 (42.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.73600	1	€ 0.73600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73600	0.455
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.017	€ 0.41616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.017	€ 0.46461	
Totale Risorse Umane						€ 0.88077	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 1.61677**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27485	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18916	
Prezzo totale						**€ 2.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01768 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (40.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.99200	1	€ 0.99200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99200	0.477
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 2.08001**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.35360	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.24336	
Prezzo totale						**€ 2.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02243 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (38.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.34400	1	€ 1.34400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.34400	0.509
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.491
Totale Parziale (TP)						**€ 2.63925**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.44867	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30879	
Prezzo totale						**€ 3.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03100 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (32.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.14400	1	€ 2.14400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.14400	0.588
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 3.64649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.61990	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42664	
Prezzo totale						**€ 4.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04122 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (28.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.08800	1	€ 3.08800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.08800	0.637
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 4.84954**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.82442	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56740	
Prezzo totale						**€ 6.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.G
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05441 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (23.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.43200	1	€ 4.43200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.43200	0.692
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.308
Totale Parziale (TP)						**€ 6.40078**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08813	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74889	
Prezzo totale						**€ 8.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.H
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07018 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (20.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.08000	1	€ 6.08000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.08000	0.736
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 8.25602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40352	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96595	
Prezzo totale						**€ 10.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.I
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09261 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.51200	1	€ 8.51200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.51200	0.781
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 10.89526**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.85219	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.27475	
Prezzo totale						**€ 14.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.J
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12266 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (13.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.84000	1	€ 11.84000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.84000	0.82
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 14.43050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.45319	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68837	
Prezzo totale						**€ 18.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.K
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15693 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79774 (11.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.66400	1	€ 15.66400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.66400	0.848
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
Totale Risorse Umane						€ 2.79774	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 18.46174**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.13850	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16002	
Prezzo totale						**€ 23.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.L
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19622 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.00498 (10.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.08000	1	€ 20.08000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.08000	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
Totale Risorse Umane						€ 3.00498	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 23.08498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92445	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70094	
Prezzo totale						**€ 29.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.M
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24518 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21222 (8.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 25.63200	1	€ 25.63200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.63200	0.889
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
Totale Risorse Umane						€ 3.21222	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 28.84422**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.90352	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.37477	
Prezzo totale						**€ 37.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.N
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29359 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.41946 (7.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 31.12000	1	€ 31.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.12000	0.901
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.066	€ 1.80378	
Totale Risorse Umane						€ 3.41946	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 34.53946**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.87171	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.04112	
Prezzo totale						**€ 44.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.260.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.260.O
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37083 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (6.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 40.00000	1	€ 40.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.00000	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 43.62670**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.41654	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.10432	
Prezzo totale						**€ 56.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.270.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.270.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01320 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.88077 (44.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67200	1	€ 0.67200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.67200	0.433
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.017	€ 0.41616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.017	€ 0.46461	
Totale Risorse Umane						€ 0.88077	0.567
Totale Parziale (TP)						**€ 1.55277**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26397	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18167	
Prezzo totale						**€ 2.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.270.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.270.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02081 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (34.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.36000	1	€ 1.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36000	0.556
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.444
Totale Parziale (TP)						**€ 2.44801**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.41616	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28642	
Prezzo totale						**€ 3.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.270.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.270.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02733 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (31.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore biipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92000	1	€ 1.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.92000	0.597
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.403
Totale Parziale (TP)						**€ 3.21525**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54659	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37618	
Prezzo totale						**€ 4.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.270.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.270.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03440 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (28.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.54400	1	€ 2.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.54400	0.629
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 4.04649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68790	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47344	
Prezzo totale						**€ 5.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.270.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.270.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04993 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (23.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.11200	1	€ 4.11200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11200	0.7
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 5.87354**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99850	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68720	
Prezzo totale						**€ 7.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.280.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.280.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01659 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (43.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.86400	1	€ 0.86400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86400	0.443
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.557
Totale Parziale (TP)						**€ 1.95201**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.33184	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22839	
Prezzo totale						**€ 2.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.280.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.280.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02556 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.71200	1	€ 1.71200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.71200	0.569
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 3.00725**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51123	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35185	
Prezzo totale						**€ 3.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.280.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.280.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03399 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (29.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.49600	1	€ 2.49600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.49600	0.624
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.376
Totale Parziale (TP)						**€ 3.99849**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67974	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46782	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.280.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.280.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04476 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (25.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.50400	1	€ 3.50400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.50400	0.665
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.335
Totale Parziale (TP)						**€ 5.26554**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89514	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61607	
Prezzo totale						**€ 6.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.280.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.280.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06705 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (19.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.92000	1	€ 5.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.92000	0.75
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 7.88878**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.34109	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92299	
Prezzo totale						**€ 10.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.280.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.280.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09724 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (14.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.26400	1	€ 9.26400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.26400	0.81
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.19
Totale Parziale (TP)						**€ 11.44002**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94480	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33848	
Prezzo totale						**€ 14.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02039 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (41.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.10400	1	€ 1.10400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.10400	0.46
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 2.39925**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40787	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28071	
Prezzo totale						**€ 3.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03168 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (31.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.22400	1	€ 2.22400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.22400	0.597
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.403
Totale Parziale (TP)						**€ 3.72649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63350	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43600	
Prezzo totale						**€ 4.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04299 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (27.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.29600	1	€ 3.29600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.29600	0.652
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 5.05754**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85978	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59173	
Prezzo totale						**€ 6.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05617 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (23.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.64000	1	€ 4.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.64000	0.702
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 6.60878**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12349	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77323	
Prezzo totale						**€ 8.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08310 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (17.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.60000	1	€ 7.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.60000	0.777
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 9.77602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66192	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14379	
Prezzo totale						**€ 12.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12158 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (12.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.92000	1	€ 11.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.92000	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 14.30326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.43155	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67348	
Prezzo totale						**€ 18.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.290.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.290.G
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18019 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (9.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 18.60800	1	€ 18.60800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.60800	0.878
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 21.19850**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.60375	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.48023	
Prezzo totale						**€ 27.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.A
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02433 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (40.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.36000	1	€ 1.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36000	0.475
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.525
Totale Parziale (TP)						**€ 2.86249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48662	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33491	
Prezzo totale						**€ 3.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.B
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03809 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (30.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.72000	1	€ 2.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.72000	0.607
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 4.48154**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.76186	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52434	
Prezzo totale						**€ 5.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.C
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05087 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (25.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.01600	1	€ 4.01600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.01600	0.671
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98478**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01741	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70022	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.D
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06746 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (21.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.76000	1	€ 5.76000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76000	0.726
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 7.93602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.34912	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92851	
Prezzo totale						**€ 10.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.E
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09873 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (15.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.23200	1	€ 9.23200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.23200	0.795
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.205
Totale Parziale (TP)						**€ 11.61526**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.97459	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.35899	
Prezzo totale						**€ 14.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.F
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14374 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (11.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.32000	1	€ 14.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.32000	0.847
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 16.91050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.87479	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.97853	
Prezzo totale						**€ 21.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.300.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.300.G
Descrizione	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FG16(O)R16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21813 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79774 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 22.86400	1	€ 22.86400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.86400	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
Totale Risorse Umane						€ 2.79774	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 25.66174**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.36250	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.00242	
Prezzo totale						**€ 33.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.A
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00981 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.67353 (45.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.48000	1	€ 0.48000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48000	0.416
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.013	€ 0.31824	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.013	€ 0.35529	
Totale Risorse Umane						€ 0.67353	0.584
Totale Parziale (TP)						**€ 1.15353**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19610	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13496	
Prezzo totale						**€ 1.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.B
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01198 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.67353 (37.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.73600	1	€ 0.73600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73600	0.522
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.013	€ 0.31824	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.013	€ 0.35529	
Totale Risorse Umane						€ 0.67353	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 1.40953**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.23962	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16492	
Prezzo totale						**€ 1.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.C
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01768 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (40.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.99200	1	€ 0.99200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99200	0.477
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 2.08001**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.35360	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.24336	
Prezzo totale						**€ 2.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.D
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02176 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (33.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.47200	1	€ 1.47200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.47200	0.575
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 2.56001**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.43520	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.29952	
Prezzo totale						**€ 3.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.E
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03440 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (28.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.54400	1	€ 2.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.54400	0.629
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 4.04649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68790	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47344	
Prezzo totale						**€ 5.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.F
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04353 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (26.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.36000	1	€ 3.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.36000	0.656
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 5.12154**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87066	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59922	
Prezzo totale						**€ 6.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.G
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05795 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (20.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.05600	1	€ 5.05600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.05600	0.742
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 6.81754**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15898	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79765	
Prezzo totale						**€ 8.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.H
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07602 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (18.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.76800	1	€ 6.76800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.76800	0.757
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 8.94402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.52048	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.04645	
Prezzo totale						**€ 11.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.I
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10730 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38326 (14.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.24000	1	€ 10.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.24000	0.811
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.046	€ 1.25718	
Totale Risorse Umane						€ 2.38326	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 12.62326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14595	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47692	
Prezzo totale						**€ 16.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.J
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13830 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (12.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.68000	1	€ 13.68000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.68000	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 16.27050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.76599	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.90365	
Prezzo totale						**€ 20.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.K
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17134 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79774 (10.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 17.36000	1	€ 17.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.36000	0.861
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
Totale Risorse Umane						€ 2.79774	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 20.15774**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42682	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35846	
Prezzo totale						**€ 25.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.L
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20778 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.00498 (9.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 21.44000	1	€ 21.44000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.44000	0.877
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
Totale Risorse Umane						€ 3.00498	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 24.44498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15565	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.86006	
Prezzo totale						**€ 31.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.M
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26476 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21222 (8.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.93600	1	€ 27.93600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.93600	0.897
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
Totale Risorse Umane						€ 3.21222	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 31.14822**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.29520	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.64434	
Prezzo totale						**€ 40.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.N
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32160 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.41946 (7.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 34.41600	1	€ 34.41600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.41600	0.91
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.066	€ 1.80378	
Totale Risorse Umane						€ 3.41946	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 37.83546**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.43203	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.42675	
Prezzo totale						**€ 48.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.310.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.310.O
Descrizione	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo unipolare FG17
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40632 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (5.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 44.17600	1	€ 44.17600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.17600	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 47.80270**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.12646	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.59292	
Prezzo totale						**€ 61.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.320.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.320.A
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01211 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.88077 (48.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54400	1	€ 0.54400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.54400	0.382
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.017	€ 0.41616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.017	€ 0.46461	
Totale Risorse Umane						€ 0.88077	0.618
Totale Parziale (TP)						**€ 1.42477**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24221	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16670	
Prezzo totale						**€ 1.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.320.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.320.B
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01754 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (40.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.97600	1	€ 0.97600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.97600	0.473
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.527
Totale Parziale (TP)						**€ 2.06401**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.35088	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.24149	
Prezzo totale						**€ 2.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.320.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.320.C
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02325 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (36.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.44000	1	€ 1.44000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.44000	0.526
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.474
Totale Parziale (TP)						**€ 2.73525**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46499	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32002	
Prezzo totale						**€ 3.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.320.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.320.D
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo bipolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03004 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (33.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.03200	1	€ 2.03200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.03200	0.575
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 3.53449**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.60086	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41354	
Prezzo totale						**€ 4.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.330.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.330.A
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01537 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.08801 (46.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.72000	1	€ 0.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72000	0.398
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.021	€ 0.51408	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.021	€ 0.57393	
Totale Risorse Umane						€ 1.08801	0.602
Totale Parziale (TP)						**€ 1.80801**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30736	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21154	
Prezzo totale						**€ 2.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.330.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.330.B
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02094 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (40.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.16800	1	€ 1.16800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.16800	0.474
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 2.46325**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.41875	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28820	
Prezzo totale						**€ 3.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.330.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.330.C
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02991 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (33.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.01600	1	€ 2.01600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.01600	0.573
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.427
Totale Parziale (TP)						**€ 3.51849**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59814	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41166	
Prezzo totale						**€ 4.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.330.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.330.D
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo tripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03959 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (29.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.89600	1	€ 2.89600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.89600	0.622
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 4.65754**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79178	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54493	
Prezzo totale						**€ 5.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.340.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.340.A
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01903 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.29525 (44.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 0.94400	1	€ 0.94400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.94400	0.422
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.025	€ 0.61200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.025	€ 0.68325	
Totale Risorse Umane						€ 1.29525	0.578
Totale Parziale (TP)						**€ 2.23925**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38067	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26199	
Prezzo totale						**€ 2.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.340.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.340.B
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02705 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (36.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.68000	1	€ 1.68000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68000	0.528
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.472
Totale Parziale (TP)						**€ 3.18249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54102	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37235	
Prezzo totale						**€ 4.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.340.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.340.C
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03701 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (31.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.59200	1	€ 2.59200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.59200	0.595
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 4.35354**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74010	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50936	
Prezzo totale						**€ 5.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.340.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.340.D
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo quadripolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04883 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (26.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.77600	1	€ 3.77600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.77600	0.657
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.343
Totale Parziale (TP)						**€ 5.74478**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.97661	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.67214	
Prezzo totale						**€ 7.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.350.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.350.A
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02284 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.50249 (43.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 1.18400	1	€ 1.18400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.18400	0.441
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.029	€ 0.70992	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.029	€ 0.79257	
Totale Risorse Umane						€ 1.50249	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 2.68649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.45670	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.31432	
Prezzo totale						**€ 3.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.350.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.350.B
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03279 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.76154 (35.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 2.09600	1	€ 2.09600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.09600	0.543
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.034	€ 0.83232	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.034	€ 0.92922	
Totale Risorse Umane						€ 1.76154	0.457
Totale Parziale (TP)						**€ 3.85754**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65578	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45133	
Prezzo totale						**€ 4.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.350.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.350.C
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04448 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (29.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 3.26400	1	€ 3.26400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.26400	0.624
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.376
Totale Parziale (TP)						**€ 5.23278**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88957	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61224	
Prezzo totale						**€ 6.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.010.350.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.010.350.D
Descrizione	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER BASSA TENSIONECavo pentapolare FROR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05834 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.17602 (24.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 4.68800	1	€ 4.68800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.68800	0.683
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
Totale Risorse Umane						€ 2.17602	0.317
Totale Parziale (TP)						**€ 6.86402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16688	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80309	
Prezzo totale						**€ 8.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.A
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16804 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (26.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.03430	1	€ 13.03430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.03430	0.659
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 19.76960**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.36083	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.31304	
Prezzo totale						**€ 25.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.B
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17739 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (25.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.13418	1	€ 14.13418	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.13418	0.677
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 20.86948**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.54781	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44173	
Prezzo totale						**€ 26.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.C
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19441 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (22.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 16.13693	1	€ 16.13693	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.13693	0.706
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 22.87223**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88828	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67605	
Prezzo totale						**€ 29.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.D
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22844 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.35702 (21.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.51862	1	€ 19.51862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.51862	0.726
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.142	€ 3.88086	
Totale Risorse Umane						€ 7.35702	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 26.87564**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.56886	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.14445	
Prezzo totale						**€ 34.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.E
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27246 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.49684 (20.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 23.55696	1	€ 23.55696	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.55696	0.735
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.164	€ 4.01472	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.164	€ 4.48212	
Totale Risorse Umane						€ 8.49684	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 32.05380**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.44915	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75030	
Prezzo totale						**€ 41.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.F
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31700 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89571 (20.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.39830	1	€ 27.39830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.39830	0.735
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.191	€ 4.67568	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.191	€ 5.22003	
Totale Risorse Umane						€ 9.89571	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 37.29401**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.33998	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.36340	
Prezzo totale						**€ 48.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.010.G
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35959 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.29458 (20.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 31.00982	1	€ 31.00982	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.00982	0.733
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.218	€ 5.33664	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.218	€ 5.95794	
Totale Risorse Umane						€ 11.29458	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 42.30440**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.19175	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94962	
Prezzo totale						**€ 54.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.A
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19497 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (22.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 16.20259	1	€ 16.20259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.20259	0.706
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 22.93789**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.89944	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.68373	
Prezzo totale						**€ 29.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.B
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20781 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73530 (21.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 17.71286	1	€ 17.71286	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.71286	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
Totale Risorse Umane						€ 6.73530	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 24.44816**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15619	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.86044	
Prezzo totale						**€ 31.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.C
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24184 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.35702 (20.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 21.09456	1	€ 21.09456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.09456	0.741
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.142	€ 3.88086	
Totale Risorse Umane						€ 7.35702	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 28.45158**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.83677	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.32884	
Prezzo totale						**€ 36.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.D
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28669 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.49684 (19.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 25.23139	1	€ 25.23139	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.23139	0.748
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.164	€ 4.01472	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.164	€ 4.48212	
Totale Risorse Umane						€ 8.49684	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 33.72823**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.73380	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.94620	
Prezzo totale						**€ 43.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.E
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33291 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.89571 (19.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 29.26973	1	€ 29.26973	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.26973	0.747
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.191	€ 4.67568	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.191	€ 5.22003	
Totale Risorse Umane						€ 9.89571	0.253
Totale Parziale (TP)						**€ 39.16544**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.65812	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.58236	
Prezzo totale						**€ 50.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.F
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37577 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.29458 (19.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 32.91408	1	€ 32.91408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.91408	0.745
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.218	€ 5.33664	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.218	€ 5.95794	
Totale Risorse Umane						€ 11.29458	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 44.20866**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.51547	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.17241	
Prezzo totale						**€ 56.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.G
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43265 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.48621 (19.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 38.41344	1	€ 38.41344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.41344	0.755
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.241	€ 5.89968	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.241	€ 6.58653	
Totale Risorse Umane						€ 12.48621	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 50.89965**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.65294	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95526	
Prezzo totale						**€ 65.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.020.H
Descrizione	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61719 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99368 (18.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 55.61741	1	€ 55.61741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.61741	0.766
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.328	€ 8.02944	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.328	€ 8.96424	
Totale Risorse Umane						€ 16.99368	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 72.61109**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.34389	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.49550	
Prezzo totale						**€ 93.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.A
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43184 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.22716 (18.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 38.57760	1	€ 38.57760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.57760	0.759
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.236	€ 5.77728	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.236	€ 6.44988	
Totale Risorse Umane						€ 12.22716	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 50.80476**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.63681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.94416	
Prezzo totale						**€ 65.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.B
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47028 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.05612 (18.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 42.27120	1	€ 42.27120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.27120	0.764
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.252	€ 6.16896	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.252	€ 6.88716	
Totale Risorse Umane						€ 13.05612	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 55.32732**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.40564	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.47330	
Prezzo totale						**€ 71.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.C
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55173 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.26834 (19.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 48.64061	1	€ 48.64061	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.64061	0.749
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.314	€ 7.68672	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.314	€ 8.58162	
Totale Risorse Umane						€ 16.26834	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 64.90895**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.03452	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.59435	
Prezzo totale						**€ 83.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.D
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65648 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.51178 (17.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 59.72141	1	€ 59.72141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.72141	0.773
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.338	€ 8.27424	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.338	€ 9.23754	
Totale Risorse Umane						€ 17.51178	0.227
Totale Parziale (TP)						**€ 77.23319**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.12964	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.03628	
Prezzo totale						**€ 99.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.E
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79113 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.82762 (17.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 72.24682	1	€ 72.24682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.24682	0.776
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.402	€ 9.84096	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.402	€ 10.98666	
Totale Risorse Umane						€ 20.82762	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 93.07444**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.82265	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.88971	
Prezzo totale						**€ 119.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.F
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92170 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.72898 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 84.70656	1	€ 84.70656	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.70656	0.781
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.458	€ 11.21184	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.458	€ 12.51714	
Totale Risorse Umane						€ 23.72898	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 108.43554**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.43404	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.68696	
Prezzo totale						**€ 139.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.030.G
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07845 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.15342 (18.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 96.72307	1	€ 96.72307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.72307	0.762
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.582	€ 14.24736	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.582	€ 15.90606	
Totale Risorse Umane						€ 30.15342	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 126.87649**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.56900	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.84455	
Prezzo totale						**€ 163.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.A
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53098 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.05612 (16.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 49.41216	1	€ 49.41216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.41216	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.252	€ 6.16896	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.252	€ 6.88716	
Totale Risorse Umane						€ 13.05612	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 62.46828**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.61961	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30879	
Prezzo totale						**€ 80.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.B
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59931 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.26834 (17.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 54.23846	1	€ 54.23846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.23846	0.769
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.314	€ 7.68672	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.314	€ 8.58162	
Totale Risorse Umane						€ 16.26834	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 70.50680**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.98616	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.24930	
Prezzo totale						**€ 90.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.C
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69653 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.51178 (16.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 64.43280	1	€ 64.43280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.43280	0.786
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.338	€ 8.27424	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.338	€ 9.23754	
Totale Risorse Umane						€ 17.51178	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 81.94458**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.93058	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.58752	
Prezzo totale						**€ 105.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.D
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84262 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.82762 (16.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 78.30432	1	€ 78.30432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.30432	0.79
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.402	€ 9.84096	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.402	€ 10.98666	
Totale Risorse Umane						€ 20.82762	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 99.13194**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.85243	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.59844	
Prezzo totale						**€ 127.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.E
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97598 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.72898 (16.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 91.09238	1	€ 91.09238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.09238	0.793
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.458	€ 11.21184	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.458	€ 12.51714	
Totale Risorse Umane						€ 23.72898	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 114.82136**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.51963	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.43410	
Prezzo totale						**€ 147.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.F
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14710 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.15342 (17.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq A	Prodotti da costruzione	m	€ 104.79974	1	€ 104.79974	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.79974	0.777
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.582	€ 14.24736	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.582	€ 15.90606	
Totale Risorse Umane						€ 30.15342	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 134.95316**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.94204	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.78952	
Prezzo totale						**€ 173.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.G
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31388 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.22582 (16.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 122.34845	1	€ 122.34845	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.34845	0.792
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.622	€ 15.22656	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.622	€ 16.99926	
Totale Risorse Umane						€ 32.22582	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 154.57427**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.27763	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.08519	
Prezzo totale						**€ 198.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.015.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.015.040.H
Descrizione	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICAVI PER MEDIA TENSIONECavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61477 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.30818 (16.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 149.66467	1	€ 149.66467	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.66467	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.778	€ 19.04544	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.778	€ 21.26274	
Totale Risorse Umane						€ 40.30818	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 189.97285**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.29538	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.22682	
Prezzo totale						**€ 244.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.75943 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.53496 (6.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 513.39782	1	€ 513.39782	
Totale Prodotti da costruzione						€ 513.39782	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	513.39782	€ 10.26796	
Totale Risorse Umane						€ 46.53496	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 559.93278**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 95.18857	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.51214	
Prezzo totale						**€ 720.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.69177 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.68568 (5.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 620.93400	1	€ 620.93400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 620.93400	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	620.934	€ 12.41868	
Totale Risorse Umane						€ 48.68568	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 669.61968**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 113.83535	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.34550	
Prezzo totale						**€ 861.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.94441 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.18890 (4.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 996.09481	1	€ 996.09481	
Totale Prodotti da costruzione						€ 996.09481	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	996.09481	€ 19.92190	
Totale Risorse Umane						€ 56.18890	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 1052.28371**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.88823	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.11719	
Prezzo totale						**€ 1354.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.85695 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.22556 (6.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 629.82780	1	€ 629.82780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.82780	0.914
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	629.8278	€ 12.59656	
Totale Risorse Umane						€ 59.22556	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 689.05336**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.13907	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.61924	
Prezzo totale						**€ 886.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.26591 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.47574 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 792.33679	1	€ 792.33679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 792.33679	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	792.33679	€ 15.84674	
Totale Risorse Umane						€ 62.47574	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 854.81253**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 145.31813	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.01307	
Prezzo totale						**€ 1100.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.25451 (0.66%)
m.d'o.	€ 71.67666 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1252.38290	1	€ 1252.38290	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1252.38290	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1252.3829	€ 25.04766	
Totale Risorse Umane						€ 71.67666	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 1324.05956**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 225.09013	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 154.91497	
Prezzo totale						**€ 1704.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.26899 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.32403 (4.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 802.85169	1	€ 802.85169	
Totale Prodotti da costruzione						€ 802.85169	0.939
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	802.85169	€ 16.05703	
Totale Risorse Umane						€ 52.32403	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 855.17572**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 145.37987	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.05556	
Prezzo totale						**€ 1100.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.14521 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.34529 (4.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 903.91460	1	€ 903.91460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 903.91460	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	903.9146	€ 18.07829	
Totale Risorse Umane						€ 54.34529	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 958.25989**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 162.90418	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.11641	
Prezzo totale						**€ 1233.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.02646 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.99177 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1236.23859	1	€ 1236.23859	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1236.23859	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1236.23859	€ 24.72477	
Totale Risorse Umane						€ 60.99177	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 1297.23036**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 220.52916	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 151.77595	
Prezzo totale						**€ 1669.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.36642 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.01441 (5.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 919.27057	1	€ 919.27057	
Totale Prodotti da costruzione						€ 919.27057	0.934
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	919.27057	€ 18.38541	
Totale Risorse Umane						€ 65.01441	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 984.28498**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 167.32845	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 115.16134	
Prezzo totale						**€ 1266.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.K
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.80358 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.32966 (4.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1085.03284	1	€ 1085.03284	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1085.03284	0.941
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1085.03284	€ 21.70066	
Totale Risorse Umane						€ 68.32966	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 1153.36250**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 196.07163	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.94341	
Prezzo totale						**€ 1484.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.L
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.44861 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.73802 (3.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1505.45101	1	€ 1505.45101	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1505.45101	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1505.45101	€ 30.10902	
Totale Risorse Umane						€ 76.73802	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 1582.18903**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 268.97214	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.11612	
Prezzo totale						**€ 2036.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.M
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.99341 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.30193 (4.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1001.74643	1	€ 1001.74643	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1001.74643	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1001.74643	€ 20.03493	
Totale Risorse Umane						€ 56.30193	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 1058.04836**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 179.86822	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.79166	
Prezzo totale						**€ 1361.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.N
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.86963 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.32319 (3.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1102.80934	1	€ 1102.80934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1102.80934	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1102.80934	€ 22.05619	
Totale Risorse Umane						€ 58.32319	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1161.13253**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 197.39253	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 135.85251	
Prezzo totale						**€ 1494.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.O
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.65259 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.74294 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1423.79679	1	€ 1423.79679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1423.79679	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1423.79679	€ 28.47594	
Totale Risorse Umane						€ 64.74294	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1488.53973**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 253.05175	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.15915	
Prezzo totale						**€ 1915.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.P
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.15409 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.13820 (4.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1125.46023	1	€ 1125.46023	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1125.46023	0.942
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1125.46023	€ 22.50920	
Totale Risorse Umane						€ 69.13820	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 1194.59843**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.08173	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.76802	
Prezzo totale						**€ 1537.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.Q
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.52800 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.30755 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1283.92758	1	€ 1283.92758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1283.92758	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1283.92758	€ 25.67855	
Totale Risorse Umane						€ 72.30755	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 1356.23513**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 230.55997	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 158.67951	
Prezzo totale						**€ 1745.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.010.R
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.02583 (0.66%)
m.d'o.	€ 80.37637 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1687.36869	1	€ 1687.36869	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1687.36869	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1687.36869	€ 33.74737	
Totale Risorse Umane						€ 80.37637	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 1767.74506**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 300.51666	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 206.82617	
Prezzo totale						**€ 2275.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.25945 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.99521 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 686.41060	1	€ 686.41060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 686.41060	0.932
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	686.4106	€ 13.72821	
Totale Risorse Umane						€ 49.99521	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 736.40581**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 125.18899	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.15948	
Prezzo totale						**€ 947.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.11478 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.96828 (4.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 785.06408	1	€ 785.06408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 785.06408	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	785.06408	€ 15.70128	
Totale Risorse Umane						€ 51.96828	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 837.03236**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.29550	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.93279	
Prezzo totale						**€ 1077.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.71550 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.96766 (3.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1085.03284	1	€ 1085.03284	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1085.03284	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1085.03284	€ 21.70066	
Totale Risorse Umane						€ 57.96766	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1143.00050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.31009	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 133.73106	
Prezzo totale						**€ 1471.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.01592 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.20586 (5.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 878.84318	1	€ 878.84318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 878.84318	0.932
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	878.84318	€ 17.57686	
Totale Risorse Umane						€ 64.20586	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 943.04904**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 160.31834	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.33674	
Prezzo totale						**€ 1213.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.87115 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.17871 (4.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 977.48556	1	€ 977.48556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 977.48556	0.937
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	977.48556	€ 19.54971	
Totale Risorse Umane						€ 66.17871	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 1043.66427**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 177.42293	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.10872	
Prezzo totale						**€ 1343.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.48132 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.50669 (3.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1393.88430	1	€ 1393.88430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1393.88430	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1393.8843	€ 27.87769	
Totale Risorse Umane						€ 74.50669	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1468.39099**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 249.62647	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 171.80175	
Prezzo totale						**€ 1889.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.78307 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.81671 (4.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 977.48556	1	€ 977.48556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 977.48556	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	977.48556	€ 19.54971	
Totale Risorse Umane						€ 55.81671	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 1033.30227**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.66139	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.89637	
Prezzo totale						**€ 1329.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.44230 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.33743 (4.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1053.52146	1	€ 1053.52146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1053.52146	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1053.52146	€ 21.07043	
Totale Risorse Umane						€ 57.33743	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 1110.85889**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 188.84601	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.97049	
Prezzo totale						**€ 1429.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.71322 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.57600 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1315.45006	1	€ 1315.45006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1315.45006	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1315.45006	€ 26.30900	
Totale Risorse Umane						€ 62.57600	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 1378.02606**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 234.26443	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 161.22905	
Prezzo totale						**€ 1773.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.63782 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.25409 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1181.25468	1	€ 1181.25468	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1181.25468	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1181.25468	€ 23.62509	
Totale Risorse Umane						€ 70.25409	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 1251.50877**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 212.75649	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 146.42653	
Prezzo totale						**€ 1610.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.K
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.24064 (0.66%)
m.d'o.	€ 71.64468 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1250.78401	1	€ 1250.78401	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1250.78401	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1250.78401	€ 25.01568	
Totale Risorse Umane						€ 71.64468	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 1322.42869**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 224.81288	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 154.72416	
Prezzo totale						**€ 1701.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.L
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.52121 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.21230 (3.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1629.16480	1	€ 1629.16480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1629.16480	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1629.1648	€ 32.58330	
Totale Risorse Umane						€ 79.21230	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 1708.37710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 290.42411	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 199.88012	
Prezzo totale						**€ 2198.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.M
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.54975 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.89209 (3.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1181.25468	1	€ 1181.25468	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1181.25468	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1181.25468	€ 23.62509	
Totale Risorse Umane						€ 59.89209	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 1241.14677**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 210.99495	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 145.21417	
Prezzo totale						**€ 1597.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.N
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.10347 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.16943 (3.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1245.12129	1	€ 1245.12129	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1245.12129	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1245.12129	€ 24.90243	
Totale Risorse Umane						€ 61.16943	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 1306.29072**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 222.06942	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 152.83601	
Prezzo totale						**€ 1681.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.O
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.27639 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.18193 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1495.74666	1	€ 1495.74666	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1495.74666	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1495.74666	€ 29.91493	
Totale Risorse Umane						€ 66.18193	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1561.92859**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 265.52786	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 182.74565	
Prezzo totale						**€ 2010.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.P
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.35493 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.21511 (3.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1379.30557	1	€ 1379.30557	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1379.30557	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1379.30557	€ 27.58611	
Totale Risorse Umane						€ 74.21511	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1453.52068**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 247.09852	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 170.06192	
Prezzo totale						**€ 1870.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.Q
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.90884 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.49289 (3.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1443.19439	1	€ 1443.19439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1443.19439	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1443.19439	€ 28.86389	
Totale Risorse Umane						€ 75.49289	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1518.68728**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 258.17684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 177.68641	
Prezzo totale						**€ 1954.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.020.R
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.05627 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.75338 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1806.21921	1	€ 1806.21921	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1806.21921	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1806.21921	€ 36.12438	
Totale Risorse Umane						€ 82.75338	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 1888.97259**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 321.12534	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 221.00979	
Prezzo totale						**€ 2431.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.26439 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.62021 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 917.66058	1	€ 917.66058	
Totale Prodotti da costruzione						€ 917.66058	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	917.66058	€ 18.35321	
Totale Risorse Umane						€ 54.62021	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 972.28079**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 165.28773	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.75685	
Prezzo totale						**€ 1251.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.72532 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.99001 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1118.16531	1	€ 1118.16531	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1118.16531	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1118.16531	€ 22.36331	
Totale Risorse Umane						€ 25.99001	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 1144.15532**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.50640	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 133.86617	
Prezzo totale						**€ 1472.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.94697 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.42202 (3.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1457.75091	1	€ 1457.75091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1457.75091	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1457.75091	€ 29.15502	
Totale Risorse Umane						€ 65.42202	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1523.17293**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 258.93940	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 178.21123	
Prezzo totale						**€ 1960.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.37117 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.63897 (4.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1150.49834	1	€ 1150.49834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1150.49834	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1150.49834	€ 23.00997	
Totale Risorse Umane						€ 69.63897	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 1220.13731**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 207.42334	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 142.75607	
Prezzo totale						**€ 1570.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.64960 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.89486 (3.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1413.29300	1	€ 1413.29300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1413.29300	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1413.293	€ 28.26586	
Totale Risorse Umane						€ 74.89486	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1488.18786**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 252.99194	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.11798	
Prezzo totale						**€ 1915.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.36470 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.46489 (3.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1841.79442	1	€ 1841.79442	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1841.79442	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1841.79442	€ 36.83589	
Totale Risorse Umane						€ 83.46489	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1925.25931**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 327.29408	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 225.25534	
Prezzo totale						**€ 2477.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.G
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.79503 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.45792 (3.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1209.54608	1	€ 1209.54608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1209.54608	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1209.54608	€ 24.19092	
Totale Risorse Umane						€ 60.45792	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 1270.00400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 215.90068	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 148.59047	
Prezzo totale						**€ 1634.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.H
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.18984 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.67546 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1370.42287	1	€ 1370.42287	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1370.42287	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1370.42287	€ 27.40846	
Totale Risorse Umane						€ 63.67546	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 1434.09833**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 243.79672	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 167.78951	
Prezzo totale						**€ 1845.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.I
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.96567 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.07877 (3.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1690.58867	1	€ 1690.58867	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1690.58867	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1690.58867	€ 33.81177	
Totale Risorse Umane						€ 70.07877	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 1760.66744**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 299.31346	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 205.99809	
Prezzo totale						**€ 2265.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.J
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.03505 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.78402 (3.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1457.75091	1	€ 1457.75091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1457.75091	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1457.75091	€ 29.15502	
Totale Risorse Umane						€ 75.78402	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 1533.53493**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 260.70094	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 179.42359	
Prezzo totale						**€ 1973.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.K
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.85063 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.97221 (3.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1667.16055	1	€ 1667.16055	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1667.16055	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1667.16055	€ 33.34321	
Totale Risorse Umane						€ 79.97221	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 1747.13276**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 297.01257	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 204.41453	
Prezzo totale						**€ 2248.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.L
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.42576 (0.66%)
m.d'o.	€ 88.21935 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2079.51766	1	€ 2079.51766	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2079.51766	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2079.51766	€ 41.59035	
Totale Risorse Umane						€ 88.21935	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 2167.73701**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 368.51529	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 253.62523	
Prezzo totale						**€ 2789.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.M
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.59656 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.61369 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1417.33463	1	€ 1417.33463	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1417.33463	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1417.33463	€ 28.34669	
Totale Risorse Umane						€ 64.61369	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 1481.94832**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 251.93121	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 173.38795	
Prezzo totale						**€ 1907.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.N
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.85139 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.50834 (3.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1562.06711	1	€ 1562.06711	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1562.06711	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1562.06711	€ 31.24134	
Totale Risorse Umane						€ 67.50834	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 1629.57545**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 277.02783	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 190.66033	
Prezzo totale						**€ 2097.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.O
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.52913 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.68537 (2.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1870.91857	1	€ 1870.91857	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1870.91857	0.962
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1870.91857	€ 37.41837	
Totale Risorse Umane						€ 73.68537	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 1944.60394**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 330.58267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.51866	
Prezzo totale						**€ 2502.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.P
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.39573 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.77960 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1655.83511	1	€ 1655.83511	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1655.83511	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1655.83511	€ 33.11670	
Totale Risorse Umane						€ 37.77960	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 1693.61471**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 287.91450	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 198.15292	
Prezzo totale						**€ 2179.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.Q
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.51190 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.80443 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1858.77148	1	€ 1858.77148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1858.77148	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1858.77148	€ 37.17543	
Totale Risorse Umane						€ 83.80443	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1942.57591**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 330.23790	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.28138	
Prezzo totale						**€ 2500.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.030.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.030.R
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.05627 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.75338 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1806.21921	1	€ 1806.21921	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1806.21921	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1806.21921	€ 36.12438	
Totale Risorse Umane						€ 82.75338	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 1888.97259**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 321.12534	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 221.00979	
Prezzo totale						**€ 2431.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.040.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.70582 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.71810 (5.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 36 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 622.55509	1	€ 622.55509	
Totale Prodotti da costruzione						€ 622.55509	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	622.55509	€ 12.45110	
Totale Risorse Umane						€ 48.71810	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 671.27319**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.11644	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.53896	
Prezzo totale						**€ 863.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.040.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.26591 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.47574 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 36 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 792.33679	1	€ 792.33679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 792.33679	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	792.33679	€ 15.84674	
Totale Risorse Umane						€ 62.47574	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 854.81253**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 145.31813	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.01307	
Prezzo totale						**€ 1100.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.040.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.79931 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.24057 (4.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 70 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 748.67832	1	€ 748.67832	
Totale Prodotti da costruzione						€ 748.67832	0.936
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	748.67832	€ 14.97357	
Totale Risorse Umane						€ 51.24057	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 799.91889**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 135.98621	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.59051	
Prezzo totale						**€ 1029.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.040.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.64694 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.66152 (5.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 70 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 951.62580	1	€ 951.62580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.62580	0.935
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	951.6258	€ 19.03252	
Totale Risorse Umane						€ 65.66152	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 1017.28732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 172.93884	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 119.02262	
Prezzo totale						**€ 1309.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.040.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.99583 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.61432 (3.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 100 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 1117.36587	1	€ 1117.36587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1117.36587	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1117.36587	€ 22.34732	
Totale Risorse Umane						€ 58.61432	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1175.98019**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 199.91663	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 137.58968	
Prezzo totale						**€ 1513.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.040.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.54447 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.65236 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 100 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 1401.16811	1	€ 1401.16811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1401.16811	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1401.16811	€ 28.02336	
Totale Risorse Umane						€ 74.65236	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1475.82047**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 250.88948	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 172.67100	
Prezzo totale						**€ 1899.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.050.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.58635 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.74896 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1405.99808	1	€ 1405.99808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1405.99808	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1405.99808	€ 28.11996	
Totale Risorse Umane						€ 74.74896	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1480.74704**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 251.72700	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 173.24740	
Prezzo totale						**€ 1905.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.050.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.91321 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.58220 (3.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1779.56001	1	€ 1779.56001	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1779.56001	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1779.56001	€ 35.59120	
Totale Risorse Umane						€ 92.58220	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 1872.14221**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 318.26418	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 219.04064	
Prezzo totale						**€ 2409.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.050.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.66061 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.99950 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1750.42475	1	€ 1750.42475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1750.42475	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1750.42475	€ 35.00850	
Totale Risorse Umane						€ 91.99950	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1842.42425**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 313.21212	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 215.56364	
Prezzo totale						**€ 2371.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.050.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.23574 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.24664 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2162.78187	1	€ 2162.78187	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2162.78187	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2162.78187	€ 43.25564	
Totale Risorse Umane						€ 100.24664	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 2263.02851**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 384.71485	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 264.77434	
Prezzo totale						**€ 2912.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.050.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.24562 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.19019 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1828.05955	1	€ 1828.05955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1828.05955	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1828.05955	€ 36.56119	
Totale Risorse Umane						€ 83.19019	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 1911.24974**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 324.91246	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 223.61622	
Prezzo totale						**€ 2459.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.050.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.86197 (0.66%)
m.d'o.	€ 103.99802 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2350.35117	1	€ 2350.35117	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2350.35117	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2350.35117	€ 47.00702	
Totale Risorse Umane						€ 103.99802	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2454.34919**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 417.23936	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 287.15886	
Prezzo totale						**€ 3158.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.060.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.04674 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.27732 (13.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P, In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.51584	1	€ 200.51584	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.51584	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	200.51584	€ 4.01032	
Totale Risorse Umane						€ 40.27732	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 240.79316**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.93484	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.17280	
Prezzo totale						**€ 309.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.060.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99997 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.47623 (9.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P In=100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.46145	1	€ 310.46145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 310.46145	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	310.46145	€ 6.20923	
Totale Risorse Umane						€ 42.47623	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 352.93768**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.99941	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.29371	
Prezzo totale						**€ 454.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.060.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.78654 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.14271 (12.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 275.68568	1	€ 275.68568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.68568	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	275.68568	€ 5.51371	
Totale Risorse Umane						€ 52.14271	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 327.82839**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.73083	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.35592	
Prezzo totale						**€ 421.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.060.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.07661 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.11864 (8.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 424.48200	1	€ 424.48200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 424.48200	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	424.482	€ 8.48964	
Totale Risorse Umane						€ 55.11864	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 479.60064**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.53211	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.11328	
Prezzo totale						**€ 617.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.070.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.91843 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.74222 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1905.66103	1	€ 1905.66103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1905.66103	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1905.66103	€ 38.11322	
Totale Risorse Umane						€ 84.74222	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 1990.40325**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 338.36855	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 232.87718	
Prezzo totale						**€ 2561.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.070.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.65159 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.59229 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1980.06474	1	€ 1980.06474	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1980.06474	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1980.06474	€ 39.60129	
Totale Risorse Umane						€ 96.59229	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2076.65703**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 353.03170	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 242.96887	
Prezzo totale						**€ 2672.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.070.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.83932 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.17336 (3.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2127.21776	1	€ 2127.21776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2127.21776	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2127.21776	€ 42.54436	
Totale Risorse Umane						€ 89.17336	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 2216.39112**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 376.78649	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 259.31776	
Prezzo totale						**€ 2852.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.070.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.23574 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.24664 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2162.78187	1	€ 2162.78187	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2162.78187	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2162.78187	€ 43.25564	
Totale Risorse Umane						€ 100.24664	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 2263.02851**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 384.71485	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 264.77434	
Prezzo totale						**€ 2912.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.070.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.22710 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.37468 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2287.28400	1	€ 2287.28400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2287.28400	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2287.284	€ 45.74568	
Totale Risorse Umane						€ 92.37468	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 2379.65868**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 404.54198	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 278.42007	
Prezzo totale						**€ 3062.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.070.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.28298 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.88964 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2744.93178	1	€ 2744.93178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2744.93178	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2744.93178	€ 54.89864	
Totale Risorse Umane						€ 111.88964	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 2856.82142**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 485.65964	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 334.24811	
Prezzo totale						**€ 3676.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.080.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.47166 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.87061 (4.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1503.03047	1	€ 1503.03047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1503.03047	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1503.03047	€ 30.06061	
Totale Risorse Umane						€ 81.87061	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 1584.90108**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 269.43318	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.43343	
Prezzo totale						**€ 2039.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.080.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.59501 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.23440 (3.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1853.11986	1	€ 1853.11986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1853.11986	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1853.11986	€ 37.06240	
Totale Risorse Umane						€ 99.23440	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1952.35426**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 331.90022	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 228.42545	
Prezzo totale						**€ 2512.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.080.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.40642 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.33372 (3.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1726.18609	1	€ 1726.18609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1726.18609	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1726.18609	€ 34.52372	
Totale Risorse Umane						€ 86.33372	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 1812.51981**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 308.12837	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 212.06482	
Prezzo totale						**€ 2332.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.080.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.80307 (0.66%)
m.d'o.	€ 104.32796 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2107.79796	1	€ 2107.79796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2107.79796	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2107.79796	€ 42.15596	
Totale Risorse Umane						€ 104.32796	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2212.12592**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 376.06141	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 258.81873	
Prezzo totale						**€ 2847.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.080.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.03274 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.08533 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1913.76649	1	€ 1913.76649	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1913.76649	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1913.76649	€ 38.27533	
Totale Risorse Umane						€ 90.08533	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2003.85182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 340.65481	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.45066	
Prezzo totale						**€ 2578.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.080.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.69586 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.69425 (3.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2326.11250	1	€ 2326.11250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2326.11250	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2326.1125	€ 46.52225	
Totale Risorse Umane						€ 108.69425	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2434.80675**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 413.91715	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 284.87239	
Prezzo totale						**€ 3133.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.090.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.57218 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.40928 (3.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1629.96424	1	€ 1629.96424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1629.96424	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1629.96424	€ 32.59928	
Totale Risorse Umane						€ 84.40928	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 1714.37352**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 291.44350	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 200.58170	
Prezzo totale						**€ 2206.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.090.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.22133 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.98601 (3.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2040.70027	1	€ 2040.70027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2040.70027	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2040.70027	€ 40.81401	
Totale Risorse Umane						€ 102.98601	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 2143.68628**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 364.42667	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 250.81130	
Prezzo totale						**€ 2758.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.090.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.45793 (0.66%)
m.d'o.	€ 88.75936 (3.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1847.46824	1	€ 1847.46824	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1847.46824	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1847.46824	€ 36.94936	
Totale Risorse Umane						€ 88.75936	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 1936.22760**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 329.15869	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 226.53863	
Prezzo totale						**€ 2491.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.090.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.10690 (0.66%)
m.d'o.	€ 107.33564 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2258.18206	1	€ 2258.18206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2258.18206	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2258.18206	€ 45.16364	
Totale Risorse Umane						€ 107.33564	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2365.51770**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 402.13801	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 276.76557	
Prezzo totale						**€ 3044.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.090.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.62863 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.45993 (3.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1982.49638	1	€ 1982.49638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1982.49638	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1982.49638	€ 39.64993	
Totale Risorse Umane						€ 91.45993	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 2073.95631**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 352.57257	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 242.65289	
Prezzo totale						**€ 2669.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.090.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.62810 (0.66%)
m.d'o.	€ 110.84475 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2433.63758	1	€ 2433.63758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2433.63758	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2433.63758	€ 48.67275	
Totale Risorse Umane						€ 110.84475	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 2544.48233**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 432.56200	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 297.70443	
Prezzo totale						**€ 3274.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.100.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.70769 (0.66%)
m.d'o.	€ 80.10828 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	Prodotti da costruzione	cad	€ 1414.91409	1	€ 1414.91409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1414.91409	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1414.91409	€ 28.29828	
Totale Risorse Umane						€ 80.10828	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 1495.02237**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 254.15380	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.91762	
Prezzo totale						**€ 1924.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.100.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.83323 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.86350 (4.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 1534.57516	1	€ 1534.57516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1534.57516	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1534.57516	€ 30.69150	
Totale Risorse Umane						€ 92.86350	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 1627.43866**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 276.66457	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 190.41032	
Prezzo totale						**€ 2094.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.110.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.15889 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.53603 (12.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P, In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.45127	1	€ 213.45127	
Totale Prodotti da costruzione						€ 213.45127	0.84
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	213.45127	€ 4.26903	
Totale Risorse Umane						€ 40.53603	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 253.98730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.17784	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.71651	
Prezzo totale						**€ 326.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.110.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99997 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.47623 (9.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P In=100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.46145	1	€ 310.46145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 310.46145	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	310.46145	€ 6.20923	
Totale Risorse Umane						€ 42.47623	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 352.93768**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.99941	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.29371	
Prezzo totale						**€ 454.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.110.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.78654 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.14271 (12.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 275.68568	1	€ 275.68568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.68568	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	275.68568	€ 5.51371	
Totale Risorse Umane						€ 52.14271	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 327.82839**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.73083	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.35592	
Prezzo totale						**€ 421.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.110.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.07661 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.11864 (8.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 424.48200	1	€ 424.48200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 424.48200	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	424.482	€ 8.48964	
Totale Risorse Umane						€ 55.11864	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 479.60064**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.53211	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.11328	
Prezzo totale						**€ 617.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.120.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.70769 (0.66%)
m.d'o.	€ 80.10828 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	Prodotti da costruzione	cad	€ 1414.91409	1	€ 1414.91409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1414.91409	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1414.91409	€ 28.29828	
Totale Risorse Umane						€ 80.10828	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 1495.02237**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 254.15380	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.91762	
Prezzo totale						**€ 1924.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.120.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.83323 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.86350 (4.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 1534.57516	1	€ 1534.57516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1534.57516	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1534.57516	€ 30.69150	
Totale Risorse Umane						€ 92.86350	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 1627.43866**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 276.66457	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 190.41032	
Prezzo totale						**€ 2094.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.130.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.08644 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.90241 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 3P, In=500	Prodotti da costruzione	cad	€ 1804.62032	1	€ 1804.62032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1804.62032	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1	€ 24.48000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1	€ 27.33000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1804.62032	€ 36.09241	
Totale Risorse Umane						€ 87.90241	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 1892.52273**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 321.72886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 221.42516	
Prezzo totale						**€ 2435.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.130.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.45959 (0.66%)
m.d'o.	€ 103.53562 (3.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 4P, In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 2068.18112	1	€ 2068.18112	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2068.18112	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2068.18112	€ 41.36362	
Totale Risorse Umane						€ 103.53562	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 2171.71674**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 369.19185	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 254.09086	
Prezzo totale						**€ 2795.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.140.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.12597 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.37981 (3.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 3P In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 1919.44032	1	€ 1919.44032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1919.44032	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1919.44032	€ 38.38881	
Totale Risorse Umane						€ 95.37981	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2014.82013**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 342.51942	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 235.73396	
Prezzo totale						**€ 2593.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.140.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.98058 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.73726 (3.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 4P In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 2469.21279	1	€ 2469.21279	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2469.21279	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2469.21279	€ 49.38426	
Totale Risorse Umane						€ 116.73726	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2585.95005**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 439.61151	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 302.55616	
Prezzo totale						**€ 3328.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.140.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.96235 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.61597 (3.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 3P In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 2131.24828	1	€ 2131.24828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2131.24828	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2131.24828	€ 42.62497	
Totale Risorse Umane						€ 99.61597	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2230.86425**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 379.24692	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 261.01112	
Prezzo totale						**€ 2871.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.140.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.88723 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.13552 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 4P In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 2689.12622	1	€ 2689.12622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2689.12622	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2689.12622	€ 53.78252	
Totale Risorse Umane						€ 121.13552	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2810.26174**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 477.74450	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 328.80062	
Prezzo totale						**€ 3616.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.140.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.79891 (0.66%)
m.d'o.	€ 103.85257 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 2343.07846	1	€ 2343.07846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2343.07846	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2343.07846	€ 46.86157	
Totale Risorse Umane						€ 103.85257	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2446.93103**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 415.97828	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 286.29093	
Prezzo totale						**€ 3149.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.140.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.140.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.77992 (0.66%)
m.d'o.	€ 125.50159 (3.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 2907.42967	1	€ 2907.42967	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2907.42967	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2907.42967	€ 58.14859	
Totale Risorse Umane						€ 125.50159	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 3032.93126**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 515.59831	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 354.85296	
Prezzo totale						**€ 3903.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.150.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.63283 (0.66%)
m.d'o.	€ 98.85583 (3.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2093.24143	1	€ 2093.24143	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2093.24143	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2093.24143	€ 41.86483	
Totale Risorse Umane						€ 98.85583	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2192.09726**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 372.65653	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 256.47538	
Prezzo totale						**€ 2821.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.150.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.81021 (0.66%)
m.d'o.	€ 120.95787 (3.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2680.24352	1	€ 2680.24352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2680.24352	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2680.24352	€ 53.60487	
Totale Risorse Umane						€ 120.95787	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2801.20139**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 476.20424	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 327.74056	
Prezzo totale						**€ 3605.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.150.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.21718 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.51062 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2275.98077	1	€ 2275.98077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2275.98077	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2275.98077	€ 45.51962	
Totale Risorse Umane						€ 102.51062	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2378.49139**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 404.34354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 278.28349	
Prezzo totale						**€ 3061.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.150.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.43644 (0.66%)
m.d'o.	€ 124.70926 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2867.81283	1	€ 2867.81283	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2867.81283	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2867.81283	€ 57.35626	
Totale Risorse Umane						€ 124.70926	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2992.52209**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 508.72876	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 350.12509	
Prezzo totale						**€ 3851.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.150.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.34793 (0.66%)
m.d'o.	€ 107.42586 (3.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2521.74286	1	€ 2521.74286	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2521.74286	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2521.74286	€ 50.43486	
Totale Risorse Umane						€ 107.42586	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 2629.16872**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 446.95868	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 307.61274	
Prezzo totale						**€ 3383.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.150.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.150.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.47622 (0.66%)
m.d'o.	€ 129.41464 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3103.08222	1	€ 3103.08222	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3103.08222	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3103.08222	€ 62.06164	
Totale Risorse Umane						€ 129.41464	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 3232.49686**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 549.52447	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 378.20213	
Prezzo totale						**€ 4160.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.160.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.18230 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.89682 (8.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P, In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.49124	1	€ 331.49124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 331.49124	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	331.49124	€ 6.62982	
Totale Risorse Umane						€ 42.89682	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 374.38806**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.64597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.80340	
Prezzo totale						**€ 481.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.160.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.47910 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.88830 (6.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P In=100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 481.06480	1	€ 481.06480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 481.06480	0.913
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	481.0648	€ 9.62130	
Totale Risorse Umane						€ 45.88830	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 526.95310**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.58203	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.65351	
Prezzo totale						**€ 678.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.160.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.18163 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.36092 (8.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 436.59578	1	€ 436.59578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 436.59578	0.887
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	436.59578	€ 8.73192	
Totale Risorse Umane						€ 55.36092	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 491.95670**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.63264	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.55893	
Prezzo totale						**€ 633.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.160.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.54149 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.49784 (6.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 593.44205	1	€ 593.44205	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.44205	0.91
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	593.44205	€ 11.86884	
Totale Risorse Umane						€ 58.49784	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 651.93989**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 110.82978	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.27697	
Prezzo totale						**€ 839.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.170.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.49485 (0.66%)
m.d'o.	€ 93.92393 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1846.64659	1	€ 1846.64659	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1846.64659	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1846.64659	€ 36.93293	
Totale Risorse Umane						€ 93.92393	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 1940.57052**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 329.89699	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.04675	
Prezzo totale						**€ 2497.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.170.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.75366 (0.66%)
m.d'o.	€ 113.90701 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2327.70029	1	€ 2327.70029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2327.70029	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2327.70029	€ 46.55401	
Totale Risorse Umane						€ 113.90701	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2441.60730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 415.07324	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.66805	
Prezzo totale						**€ 3142.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.180.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.49485 (0.66%)
m.d'o.	€ 93.92393 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1846.64659	1	€ 1846.64659	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1846.64659	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1846.64659	€ 36.93293	
Totale Risorse Umane						€ 93.92393	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 1940.57052**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 329.89699	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.04675	
Prezzo totale						**€ 2497.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.180.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.75366 (0.66%)
m.d'o.	€ 113.90701 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2327.70029	1	€ 2327.70029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2327.70029	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2327.70029	€ 46.55401	
Totale Risorse Umane						€ 113.90701	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2441.60730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 415.07324	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.66805	
Prezzo totale						**€ 3142.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.190.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.49485 (0.66%)
m.d'o.	€ 93.92393 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 1846.64659	1	€ 1846.64659	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1846.64659	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1846.64659	€ 36.93293	
Totale Risorse Umane						€ 93.92393	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 1940.57052**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 329.89699	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.04675	
Prezzo totale						**€ 2497.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.190.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.75366 (0.66%)
m.d'o.	€ 113.90701 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2327.70029	1	€ 2327.70029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2327.70029	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.3	€ 31.82400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.3	€ 35.52900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2327.70029	€ 46.55401	
Totale Risorse Umane						€ 113.90701	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2441.60730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 415.07324	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.66805	
Prezzo totale						**€ 3142.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.200.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.49245 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.22502 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2302.65107	1	€ 2302.65107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2302.65107	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2302.65107	€ 46.05302	
Totale Risorse Umane						€ 108.22502	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2410.87609**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 409.84894	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 282.07250	
Prezzo totale						**€ 3102.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.200.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.200.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.41049 (0.66%)
m.d'o.	€ 129.72881 (3.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2859.74067	1	€ 2859.74067	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2859.74067	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2859.74067	€ 57.19481	
Totale Risorse Umane						€ 129.72881	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2989.46948**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 508.20981	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 349.76793	
Prezzo totale						**€ 3847.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.200.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.200.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.10481 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.94443 (3.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2488.62149	1	€ 2488.62149	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2488.62149	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2488.62149	€ 49.77243	
Totale Risorse Umane						€ 111.94443	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2600.56592**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 442.09621	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 304.26621	
Prezzo totale						**€ 3346.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.200.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.200.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.59054 (0.66%)
m.d'o.	€ 134.75775 (3.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3111.18769	1	€ 3111.18769	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3111.18769	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3111.18769	€ 62.22375	
Totale Risorse Umane						€ 134.75775	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 3245.94544**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 551.81072	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 379.77562	
Prezzo totale						**€ 4177.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.200.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.200.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.67743 (0.66%)
m.d'o.	€ 117.87896 (3.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2785.34806	1	€ 2785.34806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2785.34806	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2785.34806	€ 55.70696	
Totale Risorse Umane						€ 117.87896	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 2903.22702**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 493.54859	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 339.67756	
Prezzo totale						**€ 3736.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.200.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.200.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.05774 (0.66%)
m.d'o.	€ 140.44912 (3.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3395.75607	1	€ 3395.75607	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3395.75607	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3395.75607	€ 67.91512	
Totale Risorse Umane						€ 140.44912	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 3536.20519**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 601.15488	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 413.73601	
Prezzo totale						**€ 4551.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.210.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.48081 (0.66%)
m.d'o.	€ 110.50499 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2416.64942	1	€ 2416.64942	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2416.64942	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2416.64942	€ 48.33299	
Totale Risorse Umane						€ 110.50499	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 2527.15441**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 429.61625	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 295.67707	
Prezzo totale						**€ 3252.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.210.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.80510 (0.66%)
m.d'o.	€ 132.94591 (3.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3020.59526	1	€ 3020.59526	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3020.59526	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3020.59526	€ 60.41191	
Totale Risorse Umane						€ 132.94591	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 3153.54117**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 536.10200	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 368.96432	
Prezzo totale						**€ 4058.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.210.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.210.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.19127 (0.66%)
m.d'o.	€ 114.45068 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2613.93417	1	€ 2613.93417	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2613.93417	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2613.93417	€ 52.27868	
Totale Risorse Umane						€ 114.45068	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2728.38485**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 463.82542	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 319.22103	
Prezzo totale						**€ 3511.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.210.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.210.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.71907 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.36105 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3241.35254	1	€ 3241.35254	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3241.35254	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3241.35254	€ 64.82705	
Totale Risorse Umane						€ 137.36105	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 3378.71359**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 574.38131	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 395.30949	
Prezzo totale						**€ 4348.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.210.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.210.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.60958 (0.66%)
m.d'o.	€ 120.02924 (3.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2892.86204	1	€ 2892.86204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2892.86204	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2892.86204	€ 57.85724	
Totale Risorse Umane						€ 120.02924	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 3012.89128**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 512.19152	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 352.50828	
Prezzo totale						**€ 3877.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.210.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.210.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 31.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 143.06907 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3526.75368	1	€ 3526.75368	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3526.75368	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3526.75368	€ 70.53507	
Totale Risorse Umane						€ 143.06907	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 3669.82275**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 623.86987	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 429.36926	
Prezzo totale						**€ 4723.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.220.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.94091 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.33912 (3.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P, In= 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2008.35614	1	€ 2008.35614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2008.35614	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2008.35614	€ 40.16712	
Totale Risorse Umane						€ 102.33912	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 2110.69526**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 358.81819	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 246.95135	
Prezzo totale						**€ 2716.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.220.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.220.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.70507 (0.66%)
m.d'o.	€ 104.10189 (3.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2096.49472	1	€ 2096.49472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2096.49472	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2096.49472	€ 41.92989	
Totale Risorse Umane						€ 104.10189	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2200.59661**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 374.10142	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 257.46980	
Prezzo totale						**€ 2832.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.220.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.220.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.69765 (0.66%)
m.d'o.	€ 130.39124 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In= 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2892.86204	1	€ 2892.86204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2892.86204	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2892.86204	€ 57.85724	
Totale Risorse Umane						€ 130.39124	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 3023.25328**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 513.95306	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 353.72063	
Prezzo totale						**€ 3890.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.220.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.220.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.75596 (0.66%)
m.d'o.	€ 125.91214 (3.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2668.90698	1	€ 2668.90698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2668.90698	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2668.90698	€ 53.37814	
Totale Risorse Umane						€ 125.91214	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2794.81912**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 475.11925	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 326.99384	
Prezzo totale						**€ 3596.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.230.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.230.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.78911 (0.66%)
m.d'o.	€ 104.29576 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P, In= 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2106.18797	1	€ 2106.18797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2106.18797	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2106.18797	€ 42.12376	
Totale Risorse Umane						€ 104.29576	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2210.48373**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 375.78223	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 258.62660	
Prezzo totale						**€ 2844.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.230.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.230.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.95971 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.99610 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2241.20500	1	€ 2241.20500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2241.20500	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2241.205	€ 44.82410	
Totale Risorse Umane						€ 106.99610	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 2348.20110**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 399.19419	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 274.73953	
Prezzo totale						**€ 3022.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.230.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.230.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.84693 (0.66%)
m.d'o.	€ 126.12199 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In= 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2679.39967	1	€ 2679.39967	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2679.39967	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2679.39967	€ 53.58799	
Totale Risorse Umane						€ 126.12199	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2805.52166**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 476.93868	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 328.24603	
Prezzo totale						**€ 3610.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.230.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.230.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.33338 (0.66%)
m.d'o.	€ 129.55094 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2850.84687	1	€ 2850.84687	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2850.84687	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2850.84687	€ 57.01694	
Totale Risorse Umane						€ 129.55094	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2980.39781**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 506.66763	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 348.70654	
Prezzo totale						**€ 3835.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.240.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.240.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.57658 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.41911 (3.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P, In= 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2312.35542	1	€ 2312.35542	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2312.35542	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2312.35542	€ 46.24711	
Totale Risorse Umane						€ 108.41911	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 2420.77453**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 411.53167	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 283.23062	
Prezzo totale						**€ 3115.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.240.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.240.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.08382 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.89602 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2486.20095	1	€ 2486.20095	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2486.20095	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2486.20095	€ 49.72402	
Totale Risorse Umane						€ 111.89602	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2598.09697**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 441.67648	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 303.97735	
Prezzo totale						**€ 3343.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.240.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.240.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.69765 (0.66%)
m.d'o.	€ 130.39124 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In= 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2892.86204	1	€ 2892.86204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2892.86204	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2892.86204	€ 57.85724	
Totale Risorse Umane						€ 130.39124	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 3023.25328**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 513.95306	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 353.72063	
Prezzo totale						**€ 3890.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.240.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.240.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.20489 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.86815 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 3066.70757	1	€ 3066.70757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3066.70757	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.4	€ 34.27200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.4	€ 38.26200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3066.70757	€ 61.33415	
Totale Risorse Umane						€ 133.86815	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 3200.57572**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 544.09787	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 374.46736	
Prezzo totale						**€ 4119.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.250.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.250.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.18462 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.20899 (7.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P, In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 447.09957	1	€ 447.09957	
Totale Prodotti da costruzione						€ 447.09957	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	447.09957	€ 8.94199	
Totale Risorse Umane						€ 45.20899	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 492.30856**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.69246	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.60010	
Prezzo totale						**€ 633.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.250.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.250.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.40441 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.02281 (5.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P In=100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 587.79043	1	€ 587.79043	
Totale Prodotti da costruzione						€ 587.79043	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	587.79043	€ 11.75581	
Totale Risorse Umane						€ 48.02281	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 635.81324**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.08825	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.39015	
Prezzo totale						**€ 818.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.250.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.250.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.49919 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.47984 (13.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In= 25-100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 242.54211	1	€ 242.54211	
Totale Prodotti da costruzione						€ 242.54211	0.825
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	242.54211	€ 4.85084	
Totale Risorse Umane						€ 51.47984	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 294.02195**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.98373	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.40057	
Prezzo totale						**€ 378.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.250.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.250.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.85928 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.53772 (5.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 745.43614	1	€ 745.43614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 745.43614	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	745.43614	€ 14.90872	
Totale Risorse Umane						€ 61.53772	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 806.97386**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.18556	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.41594	
Prezzo totale						**€ 1038.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.260.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.260.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.08710 (0.66%)
m.d'o.	€ 134.52802 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2581.60115	1	€ 2581.60115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2581.60115	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.6	€ 39.16800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.6	€ 43.72800	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2581.60115	€ 51.63202	
Totale Risorse Umane						€ 134.52802	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 2716.12917**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 461.74196	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 317.78711	
Prezzo totale						**€ 3495.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.260.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.260.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.78297 (0.66%)
m.d'o.	€ 157.82612 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3228.40601	1	€ 3228.40601	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3228.40601	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3228.40601	€ 64.56812	
Totale Risorse Umane						€ 157.82612	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 3386.23213**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 575.65946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 396.18916	
Prezzo totale						**€ 4358.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.260.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.260.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.05680 (0.66%)
m.d'o.	€ 139.07175 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2808.78729	1	€ 2808.78729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2808.78729	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.6	€ 39.16800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.6	€ 43.72800	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2808.78729	€ 56.17575	
Totale Risorse Umane						€ 139.07175	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 2947.85904**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 501.13604	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 344.89951	
Prezzo totale						**€ 3793.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.260.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.260.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 31.04013 (0.66%)
m.d'o.	€ 163.03294 (3.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3488.74683	1	€ 3488.74683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3488.74683	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3488.74683	€ 69.77494	
Totale Risorse Umane						€ 163.03294	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 3651.77977**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 620.80256	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 427.25823	
Prezzo totale						**€ 4699.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.260.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.260.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.56395 (0.66%)
m.d'o.	€ 142.54843 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2982.62172	1	€ 2982.62172	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2982.62172	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.6	€ 39.16800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.6	€ 43.72800	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2982.62172	€ 59.65243	
Totale Risorse Umane						€ 142.54843	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 3125.17015**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 531.27893	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 365.64491	
Prezzo totale						**€ 4022.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.260.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.260.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.55430 (0.66%)
m.d'o.	€ 166.52584 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3663.39180	1	€ 3663.39180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3663.39180	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3663.3918	€ 73.26784	
Totale Risorse Umane						€ 166.52584	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 3829.91764**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 651.08600	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 448.10036	
Prezzo totale						**€ 4929.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.270.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.270.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.52397 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.84260 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 70 kA, base 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2747.33011	1	€ 2747.33011	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2747.33011	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.6	€ 39.16800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.6	€ 43.72800	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2747.33011	€ 54.94660	
Totale Risorse Umane						€ 137.84260	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 2885.17271**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 490.47936	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 337.56521	
Prezzo totale						**€ 3713.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.270.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.270.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.78297 (0.66%)
m.d'o.	€ 157.82612 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3228.40601	1	€ 3228.40601	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3228.40601	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3228.40601	€ 64.56812	
Totale Risorse Umane						€ 157.82612	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 3386.23213**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 575.65946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 396.18916	
Prezzo totale						**€ 4358.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.270.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.270.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.44487 (0.66%)
m.d'o.	€ 142.27374 (3.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 2968.88684	1	€ 2968.88684	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2968.88684	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.6	€ 39.16800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.6	€ 43.72800	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2968.88684	€ 59.37774	
Totale Risorse Umane						€ 142.27374	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 3111.16058**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 528.89730	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 364.00579	
Prezzo totale						**€ 4004.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.270.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.270.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.43042 (0.66%)
m.d'o.	€ 168.54687 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3764.44361	1	€ 3764.44361	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3764.44361	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3764.44361	€ 75.28887	
Totale Risorse Umane						€ 168.54687	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 3932.99048**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 668.60838	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 460.15989	
Prezzo totale						**€ 5061.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.270.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.270.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.90272 (0.66%)
m.d'o.	€ 145.63673 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3137.03634	1	€ 3137.03634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3137.03634	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.6	€ 39.16800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.6	€ 43.72800	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3137.03634	€ 62.74073	
Totale Risorse Umane						€ 145.63673	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 3282.67307**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 558.05442	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 384.07275	
Prezzo totale						**€ 4224.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.270.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.270.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInterruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 34.93756 (0.66%)
m.d'o.	€ 172.02356 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	Prodotti da costruzione	cad	€ 3938.27804	1	€ 3938.27804	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3938.27804	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3938.27804	€ 78.76556	
Totale Risorse Umane						€ 172.02356	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 4110.30160**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 698.75127	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 480.90529	
Prezzo totale						**€ 5289.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.A
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59064 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.44190 (7.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.04496	1	€ 63.04496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.04496	0.907
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	63.04496	€ 1.26090	
Totale Risorse Umane						€ 6.44190	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 69.48686**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.81277	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.12996	
Prezzo totale						**€ 89.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.B
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42256 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.05417 (9.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;AC;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.65847	1	€ 43.65847	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.65847	0.878
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	43.65847	€ 0.87317	
Totale Risorse Umane						€ 6.05417	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 49.71264**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.45115	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.81638	
Prezzo totale						**€ 63.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.C
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53471 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31288 (7.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C 0,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59390	1	€ 56.59390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.59390	0.9
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	56.5939	€ 1.13188	
Totale Risorse Umane						€ 6.31288	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 62.90678**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.69415	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.36009	
Prezzo totale						**€ 80.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.D
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39445 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.98933 (10.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C; 0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.41628	1	€ 40.41628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.41628	0.871
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.41628	€ 0.80833	
Totale Risorse Umane						€ 5.98933	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 46.40561**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.88895	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.42946	
Prezzo totale						**€ 59.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.E
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73080 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76523 (6.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.21147	1	€ 79.21147	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.21147	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	79.21147	€ 1.58423	
Totale Risorse Umane						€ 6.76523	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 85.97670**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.61604	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.05927	
Prezzo totale						**€ 110.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.F
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47136 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.16676 (8.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;AC;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.28788	1	€ 49.28788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.28788	0.889
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	49.28788	€ 0.98576	
Totale Risorse Umane						€ 6.16676	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 55.45464**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.42729	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.48819	
Prezzo totale						**€ 71.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.G
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62606 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.52362 (6.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;00,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.13100	1	€ 67.13100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.13100	0.911
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	67.131	€ 1.34262	
Totale Risorse Umane						€ 6.52362	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 73.65462**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.52129	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.61759	
Prezzo totale						**€ 94.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.H
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44364 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.10280 (9.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;C; 0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.09011	1	€ 46.09011	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.09011	0.883
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	46.09011	€ 0.92180	
Totale Risorse Umane						€ 6.10280	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 52.19291**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.87279	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.10657	
Prezzo totale						**€ 67.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.I
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89927 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.15385 (5.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.64238	1	€ 98.64238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.64238	0.932
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	98.64238	€ 1.97285	
Totale Risorse Umane						€ 7.15385	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 105.79623**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.98536	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.37816	
Prezzo totale						**€ 136.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.J
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75188 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.81386 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;AC;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.64311	1	€ 81.64311	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.64311	0.923
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	81.64311	€ 1.63286	
Totale Risorse Umane						€ 6.81386	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 88.45697**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.03768	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.34947	
Prezzo totale						**€ 113.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.K
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70288 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.70083 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;00,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.99149	1	€ 75.99149	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.99149	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	75.99149	€ 1.51983	
Totale Risorse Umane						€ 6.70083	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 82.69232**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.05769	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.67500	
Prezzo totale						**€ 106.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.L
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56272 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.37750 (7.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;C; 0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.82498	1	€ 59.82498	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.82498	0.904
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	59.82498	€ 1.19650	
Totale Risorse Umane						€ 6.37750	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 66.20248**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.25442	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.74569	
Prezzo totale						**€ 85.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.M
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06061 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.52603 (4.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.25163	1	€ 117.25163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.25163	0.94
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	117.25163	€ 2.34503	
Totale Risorse Umane						€ 7.52603	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 124.77766**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.21220	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.59899	
Prezzo totale						**€ 160.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.N
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; AC; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79395 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.91091 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A; 0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.49529	1	€ 86.49529	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.49529	0.926
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.49529	€ 1.72991	
Totale Risorse Umane						€ 6.91091	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 93.40620**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.87905	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.92853	
Prezzo totale						**€ 120.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.280.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.280.O
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80098 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.92712 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.30583	1	€ 87.30583	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.30583	0.926
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	87.30583	€ 1.74612	
Totale Risorse Umane						€ 6.92712	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 94.23295**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.01960	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.02526	
Prezzo totale						**€ 121.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.290.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.290.A
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07823 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.59843 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.25163	1	€ 117.25163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.25163	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	117.25163	€ 2.34503	
Totale Risorse Umane						€ 9.59843	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 126.85006**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.56451	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.84146	
Prezzo totale						**€ 163.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.290.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.290.B
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.12965 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.02385 (3.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.52269	1	€ 238.52269	
Totale Prodotti da costruzione						€ 238.52269	0.952
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	238.52269	€ 4.77045	
Totale Risorse Umane						€ 12.02385	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 250.54654**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.59291	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.31395	
Prezzo totale						**€ 322.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.290.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.290.C
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69723 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.33316 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	Prodotti da costruzione	cad	€ 303.98818	1	€ 303.98818	
Totale Prodotti da costruzione						€ 303.98818	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	303.98818	€ 6.07976	
Totale Risorse Umane						€ 13.33316	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 317.32134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.94463	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.12660	
Prezzo totale						**€ 408.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.290.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.290.D
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16207 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.79185 (5.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,3-0,5 A;fisso	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.92267	1	€ 126.92267	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.92267	0.928
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	126.92267	€ 2.53845	
Totale Risorse Umane						€ 9.79185	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 136.71452**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.24147	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.99560	
Prezzo totale						**€ 175.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.290.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.290.E
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33277 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.49242 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	Prodotti da costruzione	cad	€ 261.95081	1	€ 261.95081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 261.95081	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	261.95081	€ 5.23902	
Totale Risorse Umane						€ 12.49242	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 274.44323**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.65535	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.10986	
Prezzo totale						**€ 353.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.290.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.290.F
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.94964 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.91542 (3.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	Prodotti da costruzione	cad	€ 333.10123	1	€ 333.10123	
Totale Prodotti da costruzione						€ 333.10123	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	333.10123	€ 6.66202	
Totale Risorse Umane						€ 13.91542	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 347.01665**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.99283	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.60095	
Prezzo totale						**€ 446.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.300.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.300.A
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIMod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.38870 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.21413 (6.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f; a segnalazione ottica	Prodotti da costruzione	cad	€ 365.45646	1	€ 365.45646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 365.45646	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	365.45646	€ 7.30913	
Totale Risorse Umane						€ 33.21413	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 398.67059**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.77400	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.64446	
Prezzo totale						**€ 513.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.300.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.300.B
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIMod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04513 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.42157 (7.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f	Prodotti da costruzione	cad	€ 325.82852	1	€ 325.82852	
Totale Prodotti da costruzione						€ 325.82852	0.91
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	325.82852	€ 6.51657	
Totale Risorse Umane						€ 32.42157	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 358.25009**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.90252	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.91526	
Prezzo totale						**€ 461.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.300.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.300.C
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIMod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.59895 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.69912 (6.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s; a segnalazione ottica	Prodotti da costruzione	cad	€ 389.70623	1	€ 389.70623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.70623	0.92
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	389.70623	€ 7.79412	
Totale Risorse Umane						€ 33.69912	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 423.40535**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.97891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.53843	
Prezzo totale						**€ 544.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.300.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.300.D
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIMod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09422 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.53482 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.49124	1	€ 331.49124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 331.49124	0.911
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	331.49124	€ 6.62982	
Totale Risorse Umane						€ 32.53482	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 364.02606**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.88443	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.59105	
Prezzo totale						**€ 468.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.310.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.310.A
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIMod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.75316 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.05488 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 160 A, In=160 A; a segnalazione ottica	Prodotti da costruzione	cad	€ 407.49384	1	€ 407.49384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.49384	0.923
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	407.49384	€ 8.14988	
Totale Risorse Umane						€ 34.05488	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 441.54872**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.06328	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.66120	
Prezzo totale						**€ 568.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.310.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.310.B
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIMod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.35347 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.13285 (6.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 160 A, In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 361.39263	1	€ 361.39263	
Totale Prodotti da costruzione						€ 361.39263	0.916
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	361.39263	€ 7.22785	
Totale Risorse Umane						€ 33.13285	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 394.52548**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.06933	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.15948	
Prezzo totale						**€ 507.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.320.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.320.A
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.02646 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.68533 (5.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 250 A, In=250 A; a segnalazione ottica	Prodotti da costruzione	cad	€ 439.01632	1	€ 439.01632	
Totale Prodotti da costruzione						€ 439.01632	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	439.01632	€ 8.78033	
Totale Risorse Umane						€ 34.68533	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 473.70165**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 80.52928	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.42309	
Prezzo totale						**€ 609.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.320.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.320.B
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.59895 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.69912 (6.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 250 A, In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 389.70623	1	€ 389.70623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.70623	0.92
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	389.70623	€ 7.79412	
Totale Risorse Umane						€ 33.69912	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 423.40535**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.97891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.53843	
Prezzo totale						**€ 544.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.330.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.330.A
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.58731 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.97909 (5.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 400 A, In=400 A; a segnalazione ottica	Prodotti da costruzione	cad	€ 503.70458	1	€ 503.70458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 503.70458	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	503.70458	€ 10.07409	
Totale Risorse Umane						€ 35.97909	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 539.68367**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.74622	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.14299	
Prezzo totale						**€ 694.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.330.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.330.B
Descrizione	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIModulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.01934 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.66889 (5.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo differenziale 400 A, In=400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.19467	1	€ 438.19467	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.19467	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	438.19467	€ 8.76389	
Totale Risorse Umane						€ 34.66889	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 472.86356**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 80.38681	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.32504	
Prezzo totale						**€ 608.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.340.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.340.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.26392 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.77830 (11.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=160	Prodotti da costruzione	cad	€ 225.56505	1	€ 225.56505	
Totale Prodotti da costruzione						€ 225.56505	0.847
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	225.56505	€ 4.51130	
Totale Risorse Umane						€ 40.77830	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 266.34335**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.27837	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.16217	
Prezzo totale						**€ 342.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.340.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.340.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.79357 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.15892 (12.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160	Prodotti da costruzione	cad	€ 276.49623	1	€ 276.49623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 276.49623	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	276.49623	€ 5.52992	
Totale Risorse Umane						€ 52.15892	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 328.65515**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.87138	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.45265	
Prezzo totale						**€ 422.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.350.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.350.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.23591 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.71368 (12.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=200	Prodotti da costruzione	cad	€ 222.33397	1	€ 222.33397	
Totale Prodotti da costruzione						€ 222.33397	0.845
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	222.33397	€ 4.44668	
Totale Risorse Umane						€ 40.71368	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 263.04765**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.71810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.77658	
Prezzo totale						**€ 338.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.350.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.350.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.87077 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.33702 (12.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=200	Prodotti da costruzione	cad	€ 285.40113	1	€ 285.40113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.40113	0.845
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	285.40113	€ 5.70802	
Totale Risorse Umane						€ 52.33702	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 337.73815**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.41549	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.51536	
Prezzo totale						**€ 434.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.360.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.360.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.39957 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.39803 (8.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250	Prodotti da costruzione	cad	€ 356.55156	1	€ 356.55156	
Totale Prodotti da costruzione						€ 356.55156	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	356.55156	€ 7.13103	
Totale Risorse Umane						€ 43.39803	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 399.94959**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.99143	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.79410	
Prezzo totale						**€ 514.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.360.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.360.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.09047 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.15062 (8.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250	Prodotti da costruzione	cad	€ 426.08089	1	€ 426.08089	
Totale Prodotti da costruzione						€ 426.08089	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	426.08089	€ 8.52162	
Totale Risorse Umane						€ 55.15062	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 481.23151**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.80936	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.30409	
Prezzo totale						**€ 619.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.360.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.360.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.91365 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.89071 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250 (A)	Prodotti da costruzione	cad	€ 531.18543	1	€ 531.18543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 531.18543	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	531.18543	€ 10.62371	
Totale Risorse Umane						€ 46.89071	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 578.07614**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.27294	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.63491	
Prezzo totale						**€ 743.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.360.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.360.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.58346 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.59466 (6.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=100	Prodotti da costruzione	cad	€ 598.28312	1	€ 598.28312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 598.28312	0.911
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	598.28312	€ 11.96566	
Totale Risorse Umane						€ 58.59466	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 656.87778**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.66922	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.85470	
Prezzo totale						**€ 845.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.360.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.360.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.84280 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.19291 (6.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160 (A)	Prodotti da costruzione	cad	€ 628.19561	1	€ 628.19561	
Totale Prodotti da costruzione						€ 628.19561	0.914
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	628.19561	€ 12.56391	
Totale Risorse Umane						€ 59.19291	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 687.38852**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.85605	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.42446	
Prezzo totale						**€ 884.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.360.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.360.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.16529 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.93684 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250 (A)	Prodotti da costruzione	cad	€ 665.39191	1	€ 665.39191	
Totale Prodotti da costruzione						€ 665.39191	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	665.39191	€ 13.30784	
Totale Risorse Umane						€ 59.93684	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 725.32875**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 123.30589	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.86346	
Prezzo totale						**€ 933.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.370.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.370.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.71978 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.75030 (5.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=400	Prodotti da costruzione	cad	€ 624.16508	1	€ 624.16508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 624.16508	0.928
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	624.16508	€ 12.48330	
Totale Risorse Umane						€ 48.75030	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 672.91538**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.39561	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.73110	
Prezzo totale						**€ 866.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.370.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.370.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.21691 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.36270 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=400	Prodotti da costruzione	cad	€ 786.68517	1	€ 786.68517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 786.68517	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	786.68517	€ 15.73370	
Totale Risorse Umane						€ 62.36270	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 849.04787**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 144.33814	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 99.33860	
Prezzo totale						**€ 1092.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.380.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.380.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.63279 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.62887 (5.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 949.99360	1	€ 949.99360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 949.99360	0.935
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	949.9936	€ 18.99987	
Totale Risorse Umane						€ 65.62887	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 1015.62247**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 172.65582	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 118.82783	
Prezzo totale						**€ 1307.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.380.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.380.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.86616 (0.66%)
m.d'o.	€ 80.93965 (4.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=630	Prodotti da costruzione	cad	€ 1197.43230	1	€ 1197.43230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1197.43230	0.937
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1197.4323	€ 23.94865	
Totale Risorse Umane						€ 80.93965	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 1278.37195**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 217.32323	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 149.56952	
Prezzo totale						**€ 1645.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.390.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.390.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.15442 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.75294 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P, In= 100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 674.29682	1	€ 674.29682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 674.29682	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	674.29682	€ 13.48594	
Totale Risorse Umane						€ 49.75294	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 724.04976**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 123.08846	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.71382	
Prezzo totale						**€ 931.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.390.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.390.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.14972 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.04889 (4.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 789.09461	1	€ 789.09461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 789.09461	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	789.09461	€ 15.78189	
Totale Risorse Umane						€ 52.04889	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 841.14350**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.99440	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.41379	
Prezzo totale						**€ 1082.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.390.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.390.C
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.55887 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.29952 (4.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In= 250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 951.62580	1	€ 951.62580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.62580	0.945
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.7	€ 17.13600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.7	€ 19.13100	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	951.6258	€ 19.03252	
Totale Risorse Umane						€ 55.29952	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 1006.92532**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 171.17730	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.81026	
Prezzo totale						**€ 1295.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.390.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.390.D
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.80567 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.72087 (5.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 854.59341	1	€ 854.59341	
Totale Prodotti da costruzione						€ 854.59341	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	854.59341	€ 17.09187	
Totale Risorse Umane						€ 63.72087	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 918.31428**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.11343	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.44277	
Prezzo totale						**€ 1181.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.390.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.390.E
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.96231 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.38901 (4.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 988.00045	1	€ 988.00045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 988.00045	0.937
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	988.00045	€ 19.76001	
Totale Risorse Umane						€ 66.38901	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 1054.38946**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 179.24621	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.36357	
Prezzo totale						**€ 1357.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.390.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.390.F
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.62377 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.22167 (4.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1179.63359	1	€ 1179.63359	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1179.63359	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1179.63359	€ 23.59267	
Totale Risorse Umane						€ 70.22167	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 1249.85526**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 212.47539	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 146.23307	
Prezzo totale						**€ 1608.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.400.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.400.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.65881 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.30250 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1183.67522	1	€ 1183.67522	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1183.67522	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1183.67522	€ 23.67350	
Totale Risorse Umane						€ 70.30250	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 1253.97772**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 213.17621	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 146.71539	
Prezzo totale						**€ 1613.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.400.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.400.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.41048 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.80889 (4.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1490.89448	1	€ 1490.89448	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1490.89448	0.945
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1490.89448	€ 29.81789	
Totale Risorse Umane						€ 86.80889	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 1577.70337**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 268.20957	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 184.59129	
Prezzo totale						**€ 2030.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.410.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.410.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.17298 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.79540 (4.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1358.32019	1	€ 1358.32019	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1358.32019	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1358.32019	€ 27.16640	
Totale Risorse Umane						€ 73.79540	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 1432.11559**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 243.45965	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 167.55752	
Prezzo totale						**€ 1843.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.410.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.410.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.28911 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.14254 (3.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1707.57683	1	€ 1707.57683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1707.57683	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1707.57683	€ 34.15154	
Totale Risorse Umane						€ 91.14254	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 1798.71937**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 305.78229	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 210.45017	
Prezzo totale						**€ 2314.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.420.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.420.A
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.81782 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.20332 (3.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1778.71615	1	€ 1778.71615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1778.71615	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1778.71615	€ 35.57432	
Totale Risorse Umane						€ 82.20332	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 1860.91947**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 316.35631	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 217.72758	
Prezzo totale						**€ 2395.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.020.420.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.020.420.B
Descrizione	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALIInt. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.11196 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.26790 (3.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 2263.84478	1	€ 2263.84478	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2263.84478	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.1	€ 26.92800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.1	€ 30.06300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2263.84478	€ 45.27690	
Totale Risorse Umane						€ 102.26790	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 2366.11268**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 402.23916	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 276.83518	
Prezzo totale						**€ 3045.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12574 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.35359 (22.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 10.43931	1	€ 10.43931	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.43931	0.706
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.43931	€ 0.20879	
Totale Risorse Umane						€ 4.35359	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 14.79290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.51479	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.73077	
Prezzo totale						**€ 19.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15883 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.42991 (18.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 100 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 14.25560	1	€ 14.25560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.25560	0.763
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.2556	€ 0.28511	
Totale Risorse Umane						€ 4.42991	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 18.68551**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.17654	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.18621	
Prezzo totale						**€ 24.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18345 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.48671 (16.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 17.09562	1	€ 17.09562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.09562	0.792
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.09562	€ 0.34191	
Totale Risorse Umane						€ 4.48671	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 21.58233**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.66900	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.52513	
Prezzo totale						**€ 27.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22356 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.57924 (13.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 21.72176	1	€ 21.72176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.72176	0.826
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.72176	€ 0.43444	
Totale Risorse Umane						€ 4.57924	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 26.30100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.47117	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07722	
Prezzo totale						**€ 33.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28781 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.72745 (10.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 29.13245	1	€ 29.13245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.13245	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.13245	€ 0.58265	
Totale Risorse Umane						€ 4.72745	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 33.85990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75618	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.96161	
Prezzo totale						**€ 43.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38351 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.48791 (12.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 37.63034	1	€ 37.63034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.63034	0.834
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.63034	€ 0.75261	
Totale Risorse Umane						€ 7.48791	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 45.11825**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.67010	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.27884	
Prezzo totale						**€ 58.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.G
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42746 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.58930 (11.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 42.70023	1	€ 42.70023	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.70023	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.70023	€ 0.85400	
Totale Risorse Umane						€ 7.58930	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 50.28953**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.54922	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.88388	
Prezzo totale						**€ 64.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.H
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49719 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.75017 (10.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 50.74327	1	€ 50.74327	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.74327	0.868
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	50.74327	€ 1.01487	
Totale Risorse Umane						€ 7.75017	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 58.49344**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.94388	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.84373	
Prezzo totale						**€ 75.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.010.I
Descrizione	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08384 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (12.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.30929	1	€ 8.30929	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.30929	0.842
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 9.86359**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.67681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15404	
Prezzo totale						**€ 12.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15065 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.41105 (19.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 50 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 13.31262	1	€ 13.31262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.31262	0.751
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.31262	€ 0.26625	
Totale Risorse Umane						€ 4.41105	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 17.72367**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.01302	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.07367	
Prezzo totale						**€ 22.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16768 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.45032 (17.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 15.27623	1	€ 15.27623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.27623	0.774
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.27623	€ 0.30552	
Totale Risorse Umane						€ 4.45032	0.226
Totale Parziale (TP)						**€ 19.72655**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.35351	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.30801	
Prezzo totale						**€ 25.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19307 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.50890 (15.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 18.20501	1	€ 18.20501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.20501	0.801
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.20501	€ 0.36410	
Totale Risorse Umane						€ 4.50890	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 22.71391**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86136	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.65753	
Prezzo totale						**€ 29.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22962 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.59321 (13.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 22.42067	1	€ 22.42067	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.42067	0.83
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.42067	€ 0.44841	
Totale Risorse Umane						€ 4.59321	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 27.01388**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.59236	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.16062	
Prezzo totale						**€ 34.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29877 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.75274 (10.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 30.39715	1	€ 30.39715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.39715	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.39715	€ 0.60794	
Totale Risorse Umane						€ 4.75274	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 35.14989**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.97548	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.11254	
Prezzo totale						**€ 45.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39437 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.51298 (12.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 38.88394	1	€ 38.88394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.88394	0.838
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	38.88394	€ 0.77768	
Totale Risorse Umane						€ 7.51298	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 46.39692**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.88748	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.42844	
Prezzo totale						**€ 59.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.G
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44102 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.62059 (11.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 44.26446	1	€ 44.26446	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.26446	0.853
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	44.26446	€ 0.88529	
Totale Risorse Umane						€ 7.62059	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 51.88505**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.82046	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.07055	
Prezzo totale						**€ 66.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.H
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51489 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.79099 (9.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 52.78454	1	€ 52.78454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.78454	0.871
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	52.78454	€ 1.05569	
Totale Risorse Umane						€ 7.79099	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 60.57553**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.29784	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.08734	
Prezzo totale						**€ 77.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.020.I
Descrizione	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09799 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (10.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.97337	1	€ 9.97337	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.97337	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 11.52767**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95970	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34874	
Prezzo totale						**€ 14.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18912 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49980 (15.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 17.75016	1	€ 17.75016	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.75016	0.798
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.75016	€ 0.35500	
Totale Risorse Umane						€ 4.49980	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 22.24996**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.78249	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.60325	
Prezzo totale						**€ 28.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22183 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.57524 (13.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 21.52207	1	€ 21.52207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.52207	0.825
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.52207	€ 0.43044	
Totale Risorse Umane						€ 4.57524	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 26.09731**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.43654	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.05339	
Prezzo totale						**€ 33.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25828 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.65933 (11.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 25.72664	1	€ 25.72664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.72664	0.847
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.72664	€ 0.51453	
Totale Risorse Umane						€ 4.65933	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 30.38597**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.16561	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.55516	
Prezzo totale						**€ 39.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34398 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.85703 (9.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 35.61126	1	€ 35.61126	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.61126	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.61126	€ 0.71223	
Totale Risorse Umane						€ 4.85703	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 40.46829**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.87961	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.73479	
Prezzo totale						**€ 52.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42603 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.04629 (7.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 45.07431	1	€ 45.07431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.07431	0.899
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	45.07431	€ 0.90149	
Totale Risorse Umane						€ 5.04629	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 50.12060**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.52050	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.86411	
Prezzo totale						**€ 64.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50200 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.76126 (10.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 51.29796	1	€ 51.29796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.29796	0.869
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.29796	€ 1.02596	
Totale Risorse Umane						€ 7.76126	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 59.05922**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.04007	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.90993	
Prezzo totale						**€ 76.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.G
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58915 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.96228 (8.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm.	Prodotti da costruzione	m	€ 61.34899	1	€ 61.34899	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.34899	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	61.34899	€ 1.22698	
Totale Risorse Umane						€ 7.96228	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 69.31127**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.78292	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.10942	
Prezzo totale						**€ 89.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.030.H
Descrizione	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12033 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (8.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.60261	1	€ 12.60261	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.60261	0.89
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 14.15691**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.40667	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65636	
Prezzo totale						**€ 18.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07215 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (14.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.93366	1	€ 6.93366	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.93366	0.817
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 8.48796**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44295	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99309	
Prezzo totale						**€ 10.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07950 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (12.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.79898	1	€ 7.79898	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.79898	0.834
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 9.35328**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59006	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09433	
Prezzo totale						**€ 12.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08299 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (12.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.20945	1	€ 8.20945	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.20945	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 9.76375**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65984	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14236	
Prezzo totale						**€ 12.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10638 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (9.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.96072	1	€ 10.96072	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.96072	0.876
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 12.51502**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12755	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46426	
Prezzo totale						**€ 16.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12703 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (8.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.39028	1	€ 13.39028	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.39028	0.896
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 14.94458**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54058	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.74852	
Prezzo totale						**€ 19.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16230 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (6.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.53938	1	€ 17.53938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.53938	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 19.09368**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.24593	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23396	
Prezzo totale						**€ 24.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.G
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20020 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (5.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.99910	1	€ 21.99910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.99910	0.934
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 23.55340**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00408	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75575	
Prezzo totale						**€ 30.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.H
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22802 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (4.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.27179	1	€ 25.27179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.27179	0.942
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 26.82609**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.56044	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.13865	
Prezzo totale						**€ 34.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.040.I
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25829 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.83292	1	€ 28.83292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.83292	0.949
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 30.38722**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.16583	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.55531	
Prezzo totale						**€ 39.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09415 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.29660 (37.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.77990	1	€ 5.77990	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.77990	0.522
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.7799	€ 0.11560	
Totale Risorse Umane						€ 5.29660	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 11.07650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88301	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29595	
Prezzo totale						**€ 14.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10271 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.31635 (34.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.76725	1	€ 6.76725	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.76725	0.56
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.76725	€ 0.13535	
Totale Risorse Umane						€ 5.31635	0.44
Totale Parziale (TP)						**€ 12.08360**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05421	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41378	
Prezzo totale						**€ 15.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11666 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.34852 (30.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.37586	1	€ 8.37586	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.37586	0.61
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.37586	€ 0.16752	
Totale Risorse Umane						€ 5.34852	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 13.72438**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.33314	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60575	
Prezzo totale						**€ 17.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11964 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.35540 (29.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.71977	1	€ 8.71977	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.71977	0.62
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.71977	€ 0.17440	
Totale Risorse Umane						€ 5.35540	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 14.07517**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39278	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64680	
Prezzo totale						**€ 18.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14234 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.40776 (25.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.33791	1	€ 11.33791	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.33791	0.677
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.33791	€ 0.22676	
Totale Risorse Umane						€ 5.40776	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 16.74567**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84676	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95924	
Prezzo totale						**€ 21.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16677 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.46412 (21.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.15575	1	€ 14.15575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.15575	0.722
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.15575	€ 0.28312	
Totale Risorse Umane						€ 5.46412	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 19.61987**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33538	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29553	
Prezzo totale						**€ 25.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.G
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17773 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.48941 (20.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.42045	1	€ 15.42045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.42045	0.737
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.42045	€ 0.30841	
Totale Risorse Umane						€ 5.48941	0.263
Totale Parziale (TP)						**€ 20.90986**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.55468	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44645	
Prezzo totale						**€ 26.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.H
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20755 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.55819 (17.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.85954	1	€ 18.85954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.85954	0.772
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.85954	€ 0.37719	
Totale Risorse Umane						€ 5.55819	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 24.41773**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15101	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.85687	
Prezzo totale						**€ 31.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.I
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09752 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.30436 (35.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.16818	1	€ 6.16818	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.16818	0.538
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.16818	€ 0.12336	
Totale Risorse Umane						€ 5.30436	0.462
Totale Parziale (TP)						**€ 11.47254**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95033	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34229	
Prezzo totale						**€ 14.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.J
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10444 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.32034 (33.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.96694	1	€ 6.96694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.96694	0.567
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.96694	€ 0.13934	
Totale Risorse Umane						€ 5.32034	0.433
Totale Parziale (TP)						**€ 12.28728**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.08884	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.43761	
Prezzo totale						**€ 15.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.K
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11868 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.35318 (29.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.60883	1	€ 8.60883	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.60883	0.617
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.60883	€ 0.17218	
Totale Risorse Umane						€ 5.35318	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 13.96201**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.37354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63356	
Prezzo totale						**€ 17.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.L
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12099 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.35850 (29.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.87508	1	€ 8.87508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.87508	0.624
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.87508	€ 0.17750	
Totale Risorse Umane						€ 5.35850	0.376
Totale Parziale (TP)						**€ 14.23358**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.41971	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66533	
Prezzo totale						**€ 18.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.M
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14426 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.41220 (24.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.55979	1	€ 11.55979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.55979	0.681
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.55979	€ 0.23120	
Totale Risorse Umane						€ 5.41220	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 16.97199**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.88524	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98572	
Prezzo totale						**€ 21.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.N
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17004 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.47166 (21.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.53294	1	€ 14.53294	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.53294	0.726
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.53294	€ 0.29066	
Totale Risorse Umane						€ 5.47166	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 20.00460**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.40078	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.34054	
Prezzo totale						**€ 25.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.O
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18293 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50139 (19.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.01952	1	€ 16.01952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.01952	0.744
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.01952	€ 0.32039	
Totale Risorse Umane						€ 5.50139	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 21.52091**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.65855	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.51795	
Prezzo totale						**€ 27.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.P
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21092 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.56596 (17.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.24783	1	€ 19.24783	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.24783	0.776
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.24783	€ 0.38496	
Totale Risorse Umane						€ 5.56596	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 24.81379**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.21834	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.90321	
Prezzo totale						**€ 31.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.Q
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11156 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.33676 (31.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.78788	1	€ 7.78788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.78788	0.593
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.78788	€ 0.15576	
Totale Risorse Umane						€ 5.33676	0.407
Totale Parziale (TP)						**€ 13.12464**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.23119	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.53558	
Prezzo totale						**€ 16.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.R
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12743 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.37337 (27.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.61837	1	€ 9.61837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.61837	0.642
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.61837	€ 0.19237	
Totale Risorse Umane						€ 5.37337	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 14.99174**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54860	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.75403	
Prezzo totale						**€ 19.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.S
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13003 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.37936 (27.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.91790	1	€ 9.91790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.91790	0.648
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.9179	€ 0.19836	
Totale Risorse Umane						€ 5.37936	0.352
Totale Parziale (TP)						**€ 15.29726**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.60053	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78978	
Prezzo totale						**€ 19.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.T
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15638 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.44015 (22.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.95762	1	€ 12.95762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.95762	0.704
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.95762	€ 0.25915	
Totale Risorse Umane						€ 5.44015	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 18.39777**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.12762	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.15254	
Prezzo totale						**€ 23.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.U
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18418 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.50427 (19.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.16374	1	€ 16.16374	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.16374	0.746
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.16374	€ 0.32327	
Totale Risorse Umane						€ 5.50427	0.254
Totale Parziale (TP)						**€ 21.66801**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.68356	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53516	
Prezzo totale						**€ 27.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.V
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19861 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.53756 (18.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.82782	1	€ 17.82782	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.82782	0.763
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.82782	€ 0.35656	
Totale Risorse Umane						€ 5.53756	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 23.36538**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.97211	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.73375	
Prezzo totale						**€ 30.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.050.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.050.W
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23054 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61122 (16.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.51097	1	€ 21.51097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.51097	0.793
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.51097	€ 0.43022	
Totale Risorse Umane						€ 5.61122	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 27.12219**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.61077	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.17330	
Prezzo totale						**€ 34.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19263 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.60318 (36.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.05901	1	€ 12.05901	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.05901	0.532
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.05901	€ 0.24118	
Totale Risorse Umane						€ 10.60318	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 22.66219**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.85257	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.65148	
Prezzo totale						**€ 29.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21966 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.66553 (32.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.17639	1	€ 15.17639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.17639	0.587
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.17639	€ 0.30353	
Totale Risorse Umane						€ 10.66553	0.413
Totale Parziale (TP)						**€ 25.84192**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.39313	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.02351	
Prezzo totale						**€ 33.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24572 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.72566 (28.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.18282	1	€ 18.18282	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.18282	0.629
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.18282	€ 0.36366	
Totale Risorse Umane						€ 10.72566	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 28.90848**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.91444	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.38229	
Prezzo totale						**€ 37.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27237 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.78712 (26.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.25582	1	€ 21.25582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.25582	0.663
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.25582	€ 0.42512	
Totale Risorse Umane						€ 10.78712	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 32.04294**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.44730	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.74902	
Prezzo totale						**€ 41.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30084 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.85279 (23.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.53960	1	€ 24.53960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.53960	0.693
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.5396	€ 0.49079	
Totale Risorse Umane						€ 10.85279	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 35.39239**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.01671	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14091	
Prezzo totale						**€ 45.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34239 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.94864 (21.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.33214	1	€ 29.33214	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.33214	0.728
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.33214	€ 0.58664	
Totale Risorse Umane						€ 10.94864	0.272
Totale Parziale (TP)						**€ 40.28078**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.84773	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.71285	
Prezzo totale						**€ 51.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.G
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37567 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.02541 (19.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.17061	1	€ 33.17061	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.17061	0.751
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.17061	€ 0.66341	
Totale Risorse Umane						€ 11.02541	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 44.19602**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.51332	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.17093	
Prezzo totale						**€ 56.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.H
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38269 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.04161 (19.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.98046	1	€ 33.98046	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.98046	0.755
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.98046	€ 0.67961	
Totale Risorse Umane						€ 11.04161	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 45.02207**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.65375	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.26758	
Prezzo totale						**€ 57.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.I
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22452 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69263 (34.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.72154	1	€ 14.72154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.72154	0.557
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.72154	€ 0.29443	
Totale Risorse Umane						€ 11.69263	0.443
Totale Parziale (TP)						**€ 26.41417**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.49041	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.09046	
Prezzo totale						**€ 34.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.J
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23260 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.71127 (33.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.65342	1	€ 15.65342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.65342	0.572
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.65342	€ 0.31307	
Totale Risorse Umane						€ 11.71127	0.428
Totale Parziale (TP)						**€ 27.36469**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.65200	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.20167	
Prezzo totale						**€ 35.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.K
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25915 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.77251 (30.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.71532	1	€ 18.71532	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.71532	0.614
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.71532	€ 0.37431	
Totale Risorse Umane						€ 11.77251	0.386
Totale Parziale (TP)						**€ 30.48783**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.18293	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.56708	
Prezzo totale						**€ 39.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.L
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28694 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.83663 (27.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.92145	1	€ 21.92145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.92145	0.649
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.92145	€ 0.43843	
Totale Risorse Umane						€ 11.83663	0.351
Totale Parziale (TP)						**€ 33.75808**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.73887	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.94970	
Prezzo totale						**€ 43.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.M
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31580 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.90319 (24.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.24960	1	€ 25.24960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.24960	0.68
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.2496	€ 0.50499	
Totale Risorse Umane						€ 11.90319	0.32
Totale Parziale (TP)						**€ 37.15279**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.31597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34688	
Prezzo totale						**€ 47.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.N
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35908 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.00304 (22.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.24183	1	€ 30.24183	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.24183	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.24183	€ 0.60484	
Totale Risorse Umane						€ 12.00304	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 42.24487**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.18163	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94265	
Prezzo totale						**€ 54.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.O
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39361 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.08269 (20.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.22453	1	€ 34.22453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.22453	0.739
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.22453	€ 0.68449	
Totale Risorse Umane						€ 12.08269	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 46.30722**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.87223	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.41795	
Prezzo totale						**€ 59.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.P
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40063 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.09889 (19.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.03438	1	€ 35.03438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.03438	0.743
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.03438	€ 0.70069	
Totale Risorse Umane						€ 12.09889	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 47.13327**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.01266	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.51459	
Prezzo totale						**€ 60.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.Q
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24985 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.27489 (35.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.11936	1	€ 16.11936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.11936	0.548
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.11936	€ 0.32239	
Totale Risorse Umane						€ 13.27489	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 29.39425**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.99702	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.43913	
Prezzo totale						**€ 37.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.R
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27717 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.33790 (31.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.27002	1	€ 19.27002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.27002	0.591
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.27002	€ 0.38540	
Totale Risorse Umane						€ 13.33790	0.409
Totale Parziale (TP)						**€ 32.60792**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.54335	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.81513	
Prezzo totale						**€ 41.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.S
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30554 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.40335 (28.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.54270	1	€ 22.54270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.54270	0.627
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.5427	€ 0.45085	
Totale Risorse Umane						€ 13.40335	0.373
Totale Parziale (TP)						**€ 35.94605**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.11083	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20569	
Prezzo totale						**€ 46.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.T
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33574 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47302 (26.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.02617	1	€ 26.02617	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.02617	0.659
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.02617	€ 0.52052	
Totale Risorse Umane						€ 13.47302	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 39.49919**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.71486	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.62141	
Prezzo totale						**€ 50.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.U
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38008 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.57531 (23.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.14044	1	€ 31.14044	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.14044	0.696
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.14044	€ 0.62281	
Totale Risorse Umane						€ 13.57531	0.304
Totale Parziale (TP)						**€ 44.71575**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.60168	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.23174	
Prezzo totale						**€ 57.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.V
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41548 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.65696 (21.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.22297	1	€ 35.22297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.22297	0.721
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	35.22297	€ 0.70446	
Totale Risorse Umane						€ 13.65696	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 48.87993**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.30959	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.71895	
Prezzo totale						**€ 62.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.060.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.060.W
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42269 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.67360 (21.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.05501	1	€ 36.05501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.05501	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.05501	€ 0.72110	
Totale Risorse Umane						€ 13.67360	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 49.72861**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.45386	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.81825	
Prezzo totale						**€ 64.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.070.A
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20591 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.09411 (25.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.13046	1	€ 16.13046	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.13046	0.666
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.13046	€ 0.32261	
Totale Risorse Umane						€ 8.09411	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 24.22457**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.11818	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.83428	
Prezzo totale						**€ 31.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.070.B
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21004 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.10365 (25.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.60749	1	€ 16.60749	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.60749	0.672
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.60749	€ 0.33215	
Totale Risorse Umane						€ 8.10365	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 24.71114**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20089	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89120	
Prezzo totale						**€ 31.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.070.C
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22809 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.16115 (26.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.67250	1	€ 17.67250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.67250	0.659
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.6725	€ 0.35345	
Totale Risorse Umane						€ 9.16115	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 26.83365**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.56172	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.13954	
Prezzo totale						**€ 34.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.070.D
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23713 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.18201 (25.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.71532	1	€ 18.71532	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.71532	0.671
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.71532	€ 0.37431	
Totale Risorse Umane						€ 9.18201	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 27.89733**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.74255	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.26399	
Prezzo totale						**€ 35.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.070.E
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24915 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.20974 (24.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.10206	1	€ 20.10206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.10206	0.686
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.10206	€ 0.40204	
Totale Risorse Umane						€ 9.20974	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 29.31180**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.98301	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.42948	
Prezzo totale						**€ 37.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.070.F
Descrizione	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32988 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.91980 (21.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.88994	1	€ 27.88994	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.88994	0.719
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.88994	€ 0.55780	
Totale Risorse Umane						€ 10.91980	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 38.80974**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.59766	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.54074	
Prezzo totale						**€ 49.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.080.A
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24941 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.11506 (8.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.22784	1	€ 26.22784	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.22784	0.894
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.22784	€ 0.52456	
Totale Risorse Umane						€ 3.11506	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 29.34290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.98829	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.43312	
Prezzo totale						**€ 37.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.080.B
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25141 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62761 (9.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.95041	1	€ 25.95041	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.95041	0.877
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.95041	€ 0.51901	
Totale Risorse Umane						€ 3.62761	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 29.57802**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.02826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.46063	
Prezzo totale						**€ 38.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.080.C
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28620 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.70785 (8.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.96248	1	€ 29.96248	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.96248	0.89
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.96248	€ 0.59925	
Totale Risorse Umane						€ 3.70785	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 33.67033**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.72396	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93943	
Prezzo totale						**€ 43.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.080.D
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43736 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.05656 (6.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 600x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.39792	1	€ 47.39792	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.39792	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.39792	€ 0.94796	
Totale Risorse Umane						€ 4.05656	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 51.45448**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.74726	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.02017	
Prezzo totale						**€ 66.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.A
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10180 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.26660 (14.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 75x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.71006	1	€ 9.71006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71006	0.811
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.71006	€ 0.19420	
Totale Risorse Umane						€ 2.26660	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 11.97666**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03603	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40127	
Prezzo totale						**€ 15.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.B
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10661 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.27770 (14.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.26492	1	€ 10.26492	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.26492	0.818
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.26492	€ 0.20530	
Totale Risorse Umane						€ 2.27770	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 12.54262**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.13225	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46749	
Prezzo totale						**€ 16.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.C
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12863 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.32849 (11.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.80448	1	€ 12.80448	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.80448	0.846
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.80448	€ 0.25609	
Totale Risorse Umane						€ 2.32849	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 15.13297**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.57260	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.77056	
Prezzo totale						**€ 19.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.D
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14969 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.88500 (12.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x75 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.72515	1	€ 14.72515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.72515	0.836
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.72515	€ 0.29450	
Totale Risorse Umane						€ 2.88500	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 17.61015**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.99373	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.06039	
Prezzo totale						**€ 22.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.E
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17966 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.95415 (10.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.18236	1	€ 18.18236	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.18236	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.18236	€ 0.36365	
Totale Risorse Umane						€ 2.95415	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 21.13651**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.59321	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47297	
Prezzo totale						**€ 27.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.F
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21256 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.53798 (10.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.46884	1	€ 21.46884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.46884	0.859
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.46884	€ 0.42938	
Totale Risorse Umane						€ 3.53798	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 25.00682**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.25116	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.92580	
Prezzo totale						**€ 32.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.G
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24346 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.60926 (9.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.03276	1	€ 25.03276	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.03276	0.874
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.03276	€ 0.50066	
Totale Risorse Umane						€ 3.60926	0.126
Totale Parziale (TP)						**€ 28.64202**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.86914	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.35112	
Prezzo totale						**€ 36.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.H
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11623 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.29989 (13.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.37465	1	€ 11.37465	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.37465	0.832
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.37465	€ 0.22749	
Totale Risorse Umane						€ 2.29989	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 13.67454**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32467	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59992	
Prezzo totale						**€ 17.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.I
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13770 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.34940 (11.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x100 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.85018	1	€ 13.85018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.85018	0.855
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.85018	€ 0.27700	
Totale Risorse Umane						€ 2.34940	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 16.19958**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75393	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89535	
Prezzo totale						**€ 20.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.J
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16245 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.91445 (11.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x100 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.19767	1	€ 16.19767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.19767	0.848
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.19767	€ 0.32395	
Totale Risorse Umane						€ 2.91445	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 19.11212**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.24906	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23612	
Prezzo totale						**€ 24.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.K
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19631 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.99256 (10.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.10303	1	€ 20.10303	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.10303	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.10303	€ 0.40206	
Totale Risorse Umane						€ 2.99256	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 23.09559**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92625	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70218	
Prezzo totale						**€ 29.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.L
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22755 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.57255 (10.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.19745	1	€ 23.19745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.19745	0.867
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.19745	€ 0.46395	
Totale Risorse Umane						€ 3.57255	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 26.77000**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.55090	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.13209	
Prezzo totale						**€ 34.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.090.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.090.M
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26566 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.66047 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.59365	1	€ 27.59365	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.59365	0.883
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.59365	€ 0.55187	
Totale Risorse Umane						€ 3.66047	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 31.25412**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.31320	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.65673	
Prezzo totale						**€ 40.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.A
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15354 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.40182 (14.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 75x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.66113	1	€ 14.66113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.66113	0.812
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.66113	€ 0.29322	
Totale Risorse Umane						€ 3.40182	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 18.06295**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07070	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11337	
Prezzo totale						**€ 23.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.B
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16464 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.42743 (13.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 100x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.94158	1	€ 15.94158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.94158	0.823
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.94158	€ 0.31883	
Totale Risorse Umane						€ 3.42743	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 19.36901**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.29273	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.26617	
Prezzo totale						**€ 24.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.C
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17426 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.44963 (13.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 150x75 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.05130	1	€ 17.05130	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.05130	0.832
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.0513	€ 0.34103	
Totale Risorse Umane						€ 3.44963	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 20.50093**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.48516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.39861	
Prezzo totale						**€ 26.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.D
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20109 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.51151 (11.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 200x75 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.14572	1	€ 20.14572	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.14572	0.852
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.14572	€ 0.40291	
Totale Risorse Umane						€ 3.51151	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 23.65723**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.02173	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.76790	
Prezzo totale						**€ 30.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.E
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24975 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62377 (9.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 300x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.75835	1	€ 25.75835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.75835	0.877
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.75835	€ 0.51517	
Totale Risorse Umane						€ 3.62377	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 29.38212**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.99496	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.43771	
Prezzo totale						**€ 37.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.F
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30392 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.25668 (9.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 400x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.49902	1	€ 31.49902	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.49902	0.881
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.49902	€ 0.62998	
Totale Risorse Umane						€ 4.25668	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 35.75570**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.07847	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.18342	
Prezzo totale						**€ 46.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.G
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35351 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.37107 (8.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 500x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.21836	1	€ 37.21836	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.21836	0.895
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.21836	€ 0.74437	
Totale Risorse Umane						€ 4.37107	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 41.58943**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.07020	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86596	
Prezzo totale						**€ 53.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.H
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17944 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.46158 (12.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 100x100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.64884	1	€ 17.64884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.64884	0.836
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.64884	€ 0.35298	
Totale Risorse Umane						€ 3.46158	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 21.11042**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.58877	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.46992	
Prezzo totale						**€ 27.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.I
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18925 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.48420 (12.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 150x100 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.77990	1	€ 18.77990	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.77990	0.844
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.7799	€ 0.37560	
Totale Risorse Umane						€ 3.48420	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 22.26410**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.78490	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.60490	
Prezzo totale						**€ 28.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.J
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21478 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.54310 (10.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 200x100 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.72493	1	€ 21.72493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.72493	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.72493	€ 0.43450	
Totale Risorse Umane						€ 3.54310	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 25.26803**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.29557	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.95636	
Prezzo totale						**€ 32.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.K
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26107 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.14195 (7.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 300x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.57231	1	€ 27.57231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.57231	0.898
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.57231	€ 0.55145	
Totale Risorse Umane						€ 3.14195	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 30.71426**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.22142	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.59357	
Prezzo totale						**€ 39.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.L
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39536 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.95967 (6.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 400x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.55356	1	€ 42.55356	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.55356	0.915
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.55356	€ 0.85107	
Totale Risorse Umane						€ 3.95967	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 46.51323**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.90725	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.44205	
Prezzo totale						**€ 59.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.100.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.100.M
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42789 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.54265 (7.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie 500x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.79736	1	€ 45.79736	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.79736	0.91
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	45.79736	€ 0.91595	
Totale Risorse Umane						€ 4.54265	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 50.34001**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.55780	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.88978	
Prezzo totale						**€ 64.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.A
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21067 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.04157 (12.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 75x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.74326	1	€ 20.74326	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.74326	0.837
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.74326	€ 0.41487	
Totale Risorse Umane						€ 4.04157	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 24.78483**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.21342	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89983	
Prezzo totale						**€ 31.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.B
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21826 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.05906 (12.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 100x75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.61823	1	€ 21.61823	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.61823	0.842
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.61823	€ 0.43236	
Totale Risorse Umane						€ 4.05906	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 25.67729**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.36514	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.00424	
Prezzo totale						**€ 33.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.C
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23454 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09662 (11.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 150x75 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.49622	1	€ 23.49622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.49622	0.852
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.49622	€ 0.46992	
Totale Risorse Umane						€ 4.09662	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 27.59284**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.69078	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22836	
Prezzo totale						**€ 35.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.D
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24657 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.12437 (11.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 200x75 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.88337	1	€ 24.88337	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.88337	0.858
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.88337	€ 0.49767	
Totale Risorse Umane						€ 4.12437	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 29.00774**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.93132	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.39391	
Prezzo totale						**€ 37.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.E
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30618 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.75395 (8.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 300x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.26729	1	€ 32.26729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.26729	0.896
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.26729	€ 0.64535	
Totale Risorse Umane						€ 3.75395	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 36.02124**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.12361	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.21449	
Prezzo totale						**€ 46.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.F
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35518 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.37491 (8.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 400x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.41042	1	€ 37.41042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.41042	0.895
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.41042	€ 0.74821	
Totale Risorse Umane						€ 4.37491	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 41.78533**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.10351	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.88888	
Prezzo totale						**€ 53.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.G
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39455 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.97368 (8.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 500x75 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.44383	1	€ 41.44383	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.44383	0.893
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	41.44383	€ 0.82888	
Totale Risorse Umane						€ 4.97368	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 46.41751**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.89098	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.43085	
Prezzo totale						**€ 59.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.H
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23676 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.10175 (11.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 100x100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.75231	1	€ 23.75231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.75231	0.853
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.75231	€ 0.47505	
Totale Risorse Umane						€ 4.10175	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 27.85406**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.73519	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.25893	
Prezzo totale						**€ 35.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.I
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25138 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.13546 (10.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 150x100 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.43823	1	€ 25.43823	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.43823	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.43823	€ 0.50876	
Totale Risorse Umane						€ 4.13546	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 29.57369**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.02753	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.46012	
Prezzo totale						**€ 38.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.J
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26377 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.16406 (10.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 200x100 mm, sp. 10/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.86807	1	€ 26.86807	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.86807	0.866
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.86807	€ 0.53736	
Totale Risorse Umane						€ 4.16406	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 31.03213**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.27546	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.63076	
Prezzo totale						**€ 39.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.K
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31169 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.27461 (9.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 300x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.39533	1	€ 32.39533	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.39533	0.883
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.39533	€ 0.64791	
Totale Risorse Umane						€ 4.27461	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 36.66994**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.23389	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.29038	
Prezzo totale						**€ 47.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.L
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51060 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.73343 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 400x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.33669	1	€ 55.33669	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.33669	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	55.33669	€ 1.10673	
Totale Risorse Umane						€ 4.73343	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 60.07012**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.21192	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.02820	
Prezzo totale						**€ 77.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.110.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.110.M
Descrizione	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55201 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.33690 (6.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a croce 500x100 mm, sp. 12/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.60485	1	€ 59.60485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.60485	0.918
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	59.60485	€ 1.19210	
Totale Risorse Umane						€ 5.33690	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 64.94175**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.04010	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.59819	
Prezzo totale						**€ 83.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.120.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31640 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.34898 (17.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella rettilinea a traversini largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.87410	1	€ 28.87410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.87410	0.776
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.8741	€ 0.57748	
Totale Risorse Umane						€ 8.34898	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 37.22308**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.32792	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.35510	
Prezzo totale						**€ 47.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.120.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32187 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.37750 (19.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella rettilinea a traversini largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.48997	1	€ 28.48997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.48997	0.752
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.48997	€ 0.56980	
Totale Risorse Umane						€ 9.37750	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 37.86747**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.43747	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.43049	
Prezzo totale						**€ 48.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.120.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35307 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.46534 (19.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella rettilinea a traversini largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.07220	1	€ 31.07220	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.07220	0.748
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.0722	€ 0.62144	
Totale Risorse Umane						€ 10.46534	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 41.53754**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.06138	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.85989	
Prezzo totale						**€ 53.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.120.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38682 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.06702 (20.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella rettilinea a traversini largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.44103	1	€ 33.44103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.44103	0.735
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.44103	€ 0.66882	
Totale Risorse Umane						€ 12.06702	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 45.50805**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.73637	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.32444	
Prezzo totale						**€ 58.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.120.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45136 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.72384 (18.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella rettilinea a traversini largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.37679	1	€ 40.37679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.37679	0.76
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.23	€ 5.63040	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.23	€ 6.28590	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.37679	€ 0.80754	
Totale Risorse Umane						€ 12.72384	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 53.10063**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.02711	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.21277	
Prezzo totale						**€ 68.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.130.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39740 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.96437 (6.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.78830	1	€ 42.78830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.78830	0.915
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.7883	€ 0.85577	
Totale Risorse Umane						€ 3.96437	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 46.75267**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.94795	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.47006	
Prezzo totale						**€ 60.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.130.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43200 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.04418 (6.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.77903	1	€ 46.77903	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.77903	0.92
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	46.77903	€ 0.93558	
Totale Risorse Umane						€ 4.04418	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 50.82321**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.63995	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.94632	
Prezzo totale						**€ 65.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.130.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47489 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.65106 (6.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.21792	1	€ 51.21792	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.21792	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.21792	€ 1.02436	
Totale Risorse Umane						€ 4.65106	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 55.86898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.49773	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.53667	
Prezzo totale						**€ 71.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.130.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50246 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.71465 (6.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.39770	1	€ 54.39770	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.39770	0.92
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	54.3977	€ 1.08795	
Totale Risorse Umane						€ 4.71465	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 59.11235**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.04910	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.91615	
Prezzo totale						**€ 76.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.130.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.130.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56033 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.35610 (6.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.56519	1	€ 60.56519	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.56519	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	60.56519	€ 1.21130	
Totale Risorse Umane						€ 5.35610	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 65.92129**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.20662	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.71279	
Prezzo totale						**€ 84.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.140.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24623 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.61566 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.35287	1	€ 25.35287	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.35287	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.35287	€ 0.50706	
Totale Risorse Umane						€ 3.61566	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 28.96853**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.92465	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.38932	
Prezzo totale						**€ 37.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.140.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26899 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.66816 (9.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.97779	1	€ 27.97779	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.97779	0.884
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.97779	€ 0.55956	
Totale Risorse Umane						€ 3.66816	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 31.64595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.37981	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.70258	
Prezzo totale						**€ 40.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.140.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29353 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.74064 (10.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.79176	1	€ 29.79176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.79176	0.863
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.79176	€ 0.59584	
Totale Risorse Umane						€ 4.74064	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 34.53240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.87051	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.04029	
Prezzo totale						**€ 44.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.140.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31480 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78972 (10.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.24595	1	€ 32.24595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.24595	0.871
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.24595	€ 0.64492	
Totale Risorse Umane						€ 4.78972	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 37.03567**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.29606	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.33317	
Prezzo totale						**€ 47.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.140.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32350 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80978 (9.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.24897	1	€ 33.24897	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.24897	0.874
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.24897	€ 0.66498	
Totale Risorse Umane						€ 4.80978	0.126
Totale Parziale (TP)						**€ 38.05875**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.46999	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.45287	
Prezzo totale						**€ 48.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.150.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47344 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.13979 (5.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.55937	1	€ 51.55937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.55937	0.926
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.55937	€ 1.03119	
Totale Risorse Umane						€ 4.13979	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 55.69916**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.46886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.51680	
Prezzo totale						**€ 71.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.150.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48084 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.15686 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.41300	1	€ 52.41300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.41300	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	52.413	€ 1.04826	
Totale Risorse Umane						€ 4.15686	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 56.56986**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.61688	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.61867	
Prezzo totale						**€ 72.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.150.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51060 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.73343 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.33669	1	€ 55.33669	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.33669	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	55.33669	€ 1.10673	
Totale Risorse Umane						€ 4.73343	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 60.07012**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.21192	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.02820	
Prezzo totale						**€ 77.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.150.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52185 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26733 (6.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.12630	1	€ 56.12630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.12630	0.914
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	56.1263	€ 1.12253	
Totale Risorse Umane						€ 5.26733	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 61.39363**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.43692	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.18306	
Prezzo totale						**€ 79.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.150.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54113 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80386 (5.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.85793	1	€ 58.85793	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.85793	0.925
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	58.85793	€ 1.17716	
Totale Risorse Umane						€ 4.80386	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 63.66179**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.82250	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.44843	
Prezzo totale						**€ 81.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.160.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66816 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.11279 (6.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.49470	1	€ 72.49470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.49470	0.922
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	72.4947	€ 1.44989	
Totale Risorse Umane						€ 6.11279	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 78.60749**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.36327	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.19708	
Prezzo totale						**€ 101.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.160.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69129 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.16615 (5.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.16230	1	€ 75.16230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.16230	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	75.1623	€ 1.50325	
Totale Risorse Umane						€ 6.16615	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 81.32845**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.82584	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.51543	
Prezzo totale						**€ 104.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.160.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76763 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.35813 (6.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.95169	1	€ 82.95169	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.95169	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	82.95169	€ 1.65903	
Totale Risorse Umane						€ 7.35813	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 90.30982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.35267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.56625	
Prezzo totale						**€ 116.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.160.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86906 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.08417 (5.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.15863	1	€ 95.15863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.15863	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	95.15863	€ 1.90317	
Totale Risorse Umane						€ 7.08417	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 102.24280**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.38128	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.96241	
Prezzo totale						**€ 131.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.160.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.160.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97153 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.82849 (5.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 106.46925	1	€ 106.46925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.46925	0.932
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	106.46925	€ 2.12939	
Totale Risorse Umane						€ 7.82849	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 114.29774**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.43062	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.37284	
Prezzo totale						**€ 147.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04359 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.11644 (16.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.01207	1	€ 4.01207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.01207	0.782
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.01207	€ 0.08024	
Totale Risorse Umane						€ 1.11644	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 5.12851**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87185	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60004	
Prezzo totale						**€ 6.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04489 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.11943 (16.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.16146	1	€ 4.16146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.16146	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.16146	€ 0.08323	
Totale Risorse Umane						€ 1.11943	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 5.28089**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89775	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61786	
Prezzo totale						**€ 6.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05876 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.15144 (12.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 150 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.76202	1	€ 5.76202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76202	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.76202	€ 0.11524	
Totale Risorse Umane						€ 1.15144	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 6.91346**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17529	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80888	
Prezzo totale						**€ 8.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07024 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.17790 (11.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 200 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.08515	1	€ 7.08515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.08515	0.857
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.08515	€ 0.14170	
Totale Risorse Umane						€ 1.17790	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 8.26305**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40472	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96678	
Prezzo totale						**€ 10.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08171 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20437 (9.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 300 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.40828	1	€ 8.40828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.40828	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.40828	€ 0.16817	
Totale Risorse Umane						€ 1.20437	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 9.61265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.63415	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12468	
Prezzo totale						**€ 12.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.F
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10228 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.74389 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 400 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.28928	1	€ 11.28928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.28928	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.28928	€ 0.22579	
Totale Risorse Umane						€ 0.74389	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 12.03317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04564	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40788	
Prezzo totale						**€ 15.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.170.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.170.G
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11538 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.28205 (7.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 45° o 90° 500 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.29230	1	€ 12.29230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.29230	0.906
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.2923	€ 0.24585	
Totale Risorse Umane						€ 1.28205	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 13.57435**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.30764	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58820	
Prezzo totale						**€ 17.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.180.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04359 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.11644 (16.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.01207	1	€ 4.01207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.01207	0.782
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.01207	€ 0.08024	
Totale Risorse Umane						€ 1.11644	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 5.12851**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87185	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60004	
Prezzo totale						**€ 6.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.180.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04489 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.11943 (16.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.16146	1	€ 4.16146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.16146	0.788
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.16146	€ 0.08323	
Totale Risorse Umane						€ 1.11943	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 5.28089**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89775	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61786	
Prezzo totale						**€ 6.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.180.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05876 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.15144 (12.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.76202	1	€ 5.76202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76202	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.76202	€ 0.11524	
Totale Risorse Umane						€ 1.15144	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 6.91346**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17529	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80888	
Prezzo totale						**€ 8.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.180.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.180.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07024 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.17790 (11.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.08515	1	€ 7.08515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.08515	0.857
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.08515	€ 0.14170	
Totale Risorse Umane						€ 1.17790	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 8.26305**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.40472	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96678	
Prezzo totale						**€ 10.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.180.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.180.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08171 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20437 (9.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.40828	1	€ 8.40828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.40828	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.40828	€ 0.16817	
Totale Risorse Umane						€ 1.20437	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 9.61265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.63415	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12468	
Prezzo totale						**€ 12.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.180.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.180.F
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10228 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.74389 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.28928	1	€ 11.28928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.28928	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.28928	€ 0.22579	
Totale Risorse Umane						€ 0.74389	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 12.03317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04564	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40788	
Prezzo totale						**€ 15.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05876 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.15144 (12.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.76202	1	€ 5.76202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76202	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.76202	€ 0.11524	
Totale Risorse Umane						€ 1.15144	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 6.91346**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17529	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80888	
Prezzo totale						**€ 8.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06210 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.15912 (12.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14615	1	€ 6.14615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.14615	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.14615	€ 0.12292	
Totale Risorse Umane						€ 1.15912	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 7.30527**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.24190	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85472	
Prezzo totale						**€ 9.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06987 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.17705 (11.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.04246	1	€ 7.04246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.04246	0.857
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.04246	€ 0.14085	
Totale Risorse Umane						€ 1.17705	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 8.21951**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39732	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96168	
Prezzo totale						**€ 10.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08171 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.20437 (9.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.40828	1	€ 8.40828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.40828	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.40828	€ 0.16817	
Totale Risorse Umane						€ 1.20437	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 9.61265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.63415	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12468	
Prezzo totale						**€ 12.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11819 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.78059 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.12459	1	€ 13.12459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.12459	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.12459	€ 0.26249	
Totale Risorse Umane						€ 0.78059	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 13.90518**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.36388	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.62691	
Prezzo totale						**€ 17.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.F
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14706 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.84718 (3.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.45376	1	€ 16.45376	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.45376	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.45376	€ 0.32908	
Totale Risorse Umane						€ 0.84718	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 17.30094**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.94116	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02421	
Prezzo totale						**€ 22.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.190.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.190.G
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17518 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.91205 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.69756	1	€ 19.69756	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.69756	0.956
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.69756	€ 0.39395	
Totale Risorse Umane						€ 0.91205	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 20.60961**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.50363	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.41132	
Prezzo totale						**€ 26.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.200.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63737 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.97824 (2.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.00688	1	€ 73.00688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.00688	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	73.00688	€ 1.46014	
Totale Risorse Umane						€ 1.97824	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 74.98512**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.74747	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.77326	
Prezzo totale						**€ 96.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.200.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.200.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62032 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.98654 (5.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.99179	1	€ 67.99179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.99179	0.932
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	67.99179	€ 1.35984	
Totale Risorse Umane						€ 4.98654	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 72.97833**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.40632	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.53847	
Prezzo totale						**€ 93.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.200.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.200.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66816 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.11279 (6.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.49470	1	€ 72.49470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.49470	0.922
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	72.4947	€ 1.44989	
Totale Risorse Umane						€ 6.11279	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 78.60749**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.36327	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.19708	
Prezzo totale						**€ 101.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.200.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.200.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69592 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.17682 (5.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.69582	1	€ 75.69582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.69582	0.925
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	75.69582	€ 1.51392	
Totale Risorse Umane						€ 6.17682	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 81.87264**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.91835	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.57910	
Prezzo totale						**€ 105.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.200.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.200.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76142 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.32791 (5.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a tre vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.25046	1	€ 83.25046	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.25046	0.929
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	83.25046	€ 1.66501	
Totale Risorse Umane						€ 6.32791	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 89.57837**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.22832	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.48067	
Prezzo totale						**€ 115.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08730 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.70931 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.56068	1	€ 9.56068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.56068	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.56068	€ 0.19121	
Totale Risorse Umane						€ 0.70931	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 10.26999**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74590	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20159	
Prezzo totale						**€ 13.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09137 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.71870 (5.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.03018	1	€ 10.03018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.03018	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.03018	€ 0.20060	
Totale Risorse Umane						€ 0.71870	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 10.74888**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.82731	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25762	
Prezzo totale						**€ 13.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09747 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.73279 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.73442	1	€ 10.73442	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.73442	0.936
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.73442	€ 0.21469	
Totale Risorse Umane						€ 0.73279	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 11.46721**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94943	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34166	
Prezzo totale						**€ 14.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10339 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.74645 (4.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.41733	1	€ 11.41733	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.41733	0.939
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.41733	€ 0.22835	
Totale Risorse Umane						€ 0.74645	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 12.16378**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.06784	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.42316	
Prezzo totale						**€ 15.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12556 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.30552 (6.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.46604	1	€ 13.46604	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.46604	0.912
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.46604	€ 0.26932	
Totale Risorse Umane						€ 1.30552	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 14.77156**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.51117	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72827	
Prezzo totale						**€ 19.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.F
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15742 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.87108 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.64884	1	€ 17.64884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.64884	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.64884	€ 0.35298	
Totale Risorse Umane						€ 0.87108	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 18.51992**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.14839	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16683	
Prezzo totale						**€ 23.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.210.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.210.G
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17811 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.42674 (5.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.52683	1	€ 19.52683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.52683	0.932
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.52683	€ 0.39054	
Totale Risorse Umane						€ 1.42674	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 20.95357**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.56211	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45157	
Prezzo totale						**€ 26.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.A
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17507 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.97533 (18.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.62147	1	€ 15.62147	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.62147	0.758
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.62147	€ 0.31243	
Totale Risorse Umane						€ 4.97533	0.242
Totale Parziale (TP)						**€ 20.59680**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.50146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.40983	
Prezzo totale						**€ 26.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.B
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25031 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.70447 (22.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.74326	1	€ 20.74326	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.74326	0.704
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.74326	€ 0.41487	
Totale Risorse Umane						€ 8.70447	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 29.44773**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.00611	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.44538	
Prezzo totale						**€ 37.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.C
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38238 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.05678 (20.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.92885	1	€ 32.92885	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.92885	0.732
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.92885	€ 0.65858	
Totale Risorse Umane						€ 12.05678	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 44.98563**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.64756	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.26332	
Prezzo totale						**€ 57.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.D
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25486 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.19114 (18.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.79197	1	€ 22.79197	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.79197	0.76
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.79197	€ 0.45584	
Totale Risorse Umane						€ 7.19114	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 29.98311**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09713	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50802	
Prezzo totale						**€ 38.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.E
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35544 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.51846 (25.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.29790	1	€ 28.29790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.29790	0.677
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.2979	€ 0.56596	
Totale Risorse Umane						€ 13.51846	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 41.81636**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.10878	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.89251	
Prezzo totale						**€ 53.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.F
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58006 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.65574 (24.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.58697	1	€ 46.58697	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.58697	0.683
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	46.58697	€ 0.93174	
Totale Risorse Umane						€ 21.65574	0.317
Totale Parziale (TP)						**€ 68.24271**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.60126	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.98440	
Prezzo totale						**€ 87.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.G
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36798 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.97592 (16.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.31601	1	€ 34.31601	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.31601	0.793
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.31601	€ 0.68632	
Totale Risorse Umane						€ 8.97592	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 43.29193**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.35963	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.06516	
Prezzo totale						**€ 55.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.H
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45861 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.77233 (21.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.18171	1	€ 39.18171	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.18171	0.726
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.18171	€ 0.78363	
Totale Risorse Umane						€ 14.77233	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 53.95404**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.17219	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.31262	
Prezzo totale						**€ 69.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.220.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.220.I
Descrizione	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVICanale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75750 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.60476 (21.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.51324	1	€ 64.51324	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.51324	0.724
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.45	€ 11.01600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.45	€ 12.29850	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	64.51324	€ 1.29026	
Totale Risorse Umane						€ 24.60476	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 89.11800**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.15006	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.42681	
Prezzo totale						**€ 114.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.A
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05488 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.14248 (13.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.31386	1	€ 5.31386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.31386	0.823
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.31386	€ 0.10628	
Totale Risorse Umane						€ 1.14248	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 6.45634**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09758	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75539	
Prezzo totale						**€ 8.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.B
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05691 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.14717 (13.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.54861	1	€ 5.54861	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.54861	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.54861	€ 0.11097	
Totale Risorse Umane						€ 1.14717	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 6.69578**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13828	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78341	
Prezzo totale						**€ 8.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.C
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05913 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.15229 (12.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.80470	1	€ 5.80470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.80470	0.834
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.8047	€ 0.11609	
Totale Risorse Umane						€ 1.15229	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 6.95699**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18269	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81397	
Prezzo totale						**€ 8.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.D
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06783 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.17235 (11.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.80772	1	€ 6.80772	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.80772	0.853
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.80772	€ 0.13615	
Totale Risorse Umane						€ 1.17235	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 7.98007**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35661	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93367	
Prezzo totale						**€ 10.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.E
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08615 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.21461 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.92045	1	€ 8.92045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.92045	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.92045	€ 0.17841	
Totale Risorse Umane						€ 1.21461	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 10.13506**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.72296	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18580	
Prezzo totale						**€ 13.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.F
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10228 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.74389 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.28928	1	€ 11.28928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.28928	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.28928	€ 0.22579	
Totale Risorse Umane						€ 0.74389	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 12.03317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04564	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40788	
Prezzo totale						**€ 15.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.230.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.230.G
Descrizione	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11819 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.78059 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.12459	1	€ 13.12459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.12459	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.12459	€ 0.26249	
Totale Risorse Umane						€ 0.78059	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 13.90518**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.36388	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.62691	
Prezzo totale						**€ 17.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.240.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.240.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05355 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.64735 (20.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.65229	1	€ 4.65229	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.65229	0.739
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.65229	€ 0.09305	
Totale Risorse Umane						€ 1.64735	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 6.29964**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.07094	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73706	
Prezzo totale						**€ 8.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.240.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.240.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05629 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.16160 (25.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.46023	1	€ 4.46023	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46023	0.674
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.46023	€ 0.08920	
Totale Risorse Umane						€ 2.16160	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 6.62183**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12571	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77475	
Prezzo totale						**€ 8.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.240.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.240.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06384 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.68696 (27.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82302	1	€ 4.82302	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.82302	0.642
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.82302	€ 0.09646	
Totale Risorse Umane						€ 2.68696	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 7.50998**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27670	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87867	
Prezzo totale						**€ 9.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.240.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.240.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06842 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20549 (30.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.84436	1	€ 4.84436	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.84436	0.602
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.84436	€ 0.09689	
Totale Risorse Umane						€ 3.20549	0.398
Totale Parziale (TP)						**€ 8.04985**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36847	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94183	
Prezzo totale						**€ 10.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.240.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.240.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08208 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.74493 (30.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.91140	1	€ 5.91140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.91140	0.612
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.9114	€ 0.11823	
Totale Risorse Umane						€ 3.74493	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 9.65633**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.64158	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12979	
Prezzo totale						**€ 12.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.250.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.250.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05466 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.64991 (19.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.78034	1	€ 4.78034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.78034	0.743
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.78034	€ 0.09561	
Totale Risorse Umane						€ 1.64991	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 6.43025**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09314	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75234	
Prezzo totale						**€ 8.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.250.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.250.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05795 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.16545 (24.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.65229	1	€ 4.65229	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.65229	0.682
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.65229	€ 0.09305	
Totale Risorse Umane						€ 2.16545	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 6.81774**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15902	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79768	
Prezzo totale						**€ 8.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.250.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.250.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06513 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.68995 (27.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.97241	1	€ 4.97241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.97241	0.649
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.97241	€ 0.09945	
Totale Risorse Umane						€ 2.68995	0.351
Totale Parziale (TP)						**€ 7.66236**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.30260	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.89650	
Prezzo totale						**€ 9.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.250.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.250.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06990 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.20890 (30.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.01509	1	€ 5.01509	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.01509	0.61
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.01509	€ 0.10030	
Totale Risorse Umane						€ 3.20890	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 8.22399**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39808	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96221	
Prezzo totale						**€ 10.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.250.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.250.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08411 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.74962 (29.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.14615	1	€ 6.14615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.14615	0.621
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.14615	€ 0.12292	
Totale Risorse Umane						€ 3.74962	0.379
Totale Parziale (TP)						**€ 9.89577**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.68228	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15781	
Prezzo totale						**€ 12.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.260.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.260.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05577 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.65247 (19.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.90838	1	€ 4.90838	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90838	0.748
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.90838	€ 0.09817	
Totale Risorse Umane						€ 1.65247	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 6.56085**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.11534	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.76762	
Prezzo totale						**€ 8.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.260.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.260.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05925 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.16843 (24.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.80168	1	€ 4.80168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.80168	0.689
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.80168	€ 0.09603	
Totale Risorse Umane						€ 2.16843	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 6.97011**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18492	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81550	
Prezzo totale						**€ 8.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.260.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.260.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06661 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.69336 (26.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.14313	1	€ 5.14313	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.14313	0.656
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.14313	€ 0.10286	
Totale Risorse Umane						€ 2.69336	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 7.83649**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33220	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91687	
Prezzo totale						**€ 10.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.260.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.260.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07157 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21274 (29.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.20716	1	€ 5.20716	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.20716	0.618
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.20716	€ 0.10414	
Totale Risorse Umane						€ 3.21274	0.382
Totale Parziale (TP)						**€ 8.41990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.43138	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98513	
Prezzo totale						**€ 10.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.260.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.260.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08596 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.75389 (28.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.35956	1	€ 6.35956	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.35956	0.629
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.35956	€ 0.12719	
Totale Risorse Umane						€ 3.75389	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 10.11345**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71929	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18327	
Prezzo totale						**€ 13.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.270.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.270.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19569 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.54670 (22.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.47510	1	€ 16.47510	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.47510	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.4751	€ 0.32950	
Totale Risorse Umane						€ 6.54670	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 23.02180**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91371	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69355	
Prezzo totale						**€ 29.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.270.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.270.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21393 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.60467 (23.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.56348	1	€ 17.56348	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.56348	0.698
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.56348	€ 0.35127	
Totale Risorse Umane						€ 7.60467	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 25.16815**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.27859	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.94467	
Prezzo totale						**€ 32.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.270.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.270.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24061 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.69798 (26.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.60918	1	€ 18.60918	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.60918	0.657
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.60918	€ 0.37218	
Totale Risorse Umane						€ 9.69798	0.343
Totale Parziale (TP)						**€ 28.30716**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.81222	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.31194	
Prezzo totale						**€ 36.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.270.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.270.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25619 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.76569 (30.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.37443	1	€ 18.37443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.37443	0.61
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.37443	€ 0.36749	
Totale Risorse Umane						€ 11.76569	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 30.14012**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12382	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52639	
Prezzo totale						**€ 38.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.270.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.270.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30263 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.41253 (31.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.19141	1	€ 21.19141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.19141	0.595
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.19141	€ 0.42383	
Totale Risorse Umane						€ 14.41253	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 35.60394**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.05267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.16566	
Prezzo totale						**€ 45.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.280.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.280.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18111 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.00513 (21.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.30135	1	€ 15.30135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.30135	0.718
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.30135	€ 0.30603	
Totale Risorse Umane						€ 6.00513	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 21.30648**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.62210	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.49286	
Prezzo totale						**€ 27.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.280.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.280.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19694 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.05755 (23.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.11230	1	€ 16.11230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.11230	0.695
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.1123	€ 0.32225	
Totale Risorse Umane						€ 7.05755	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 23.16985**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.93887	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71087	
Prezzo totale						**€ 29.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.280.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.280.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22048 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.14360 (27.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.79521	1	€ 16.79521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.79521	0.647
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.79521	€ 0.33590	
Totale Risorse Umane						€ 9.14360	0.353
Totale Parziale (TP)						**€ 25.93881**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.40960	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03484	
Prezzo totale						**€ 33.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.280.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.280.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23795 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.70772 (29.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.28605	1	€ 17.28605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.28605	0.617
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.28605	€ 0.34572	
Totale Risorse Umane						€ 10.70772	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 27.99377**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.75894	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.27527	
Prezzo totale						**€ 36.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.280.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.280.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27939 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.34304 (31.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.52683	1	€ 19.52683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.52683	0.594
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.52683	€ 0.39054	
Totale Risorse Umane						€ 13.34304	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 32.86987**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.58788	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.84578	
Prezzo totale						**€ 42.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.290.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.290.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19846 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.55310 (21.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.79521	1	€ 16.79521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.79521	0.719
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.79521	€ 0.33590	
Totale Risorse Umane						€ 6.55310	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 23.34831**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.96921	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.73175	
Prezzo totale						**€ 30.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.290.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.290.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21707 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.61193 (23.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.92627	1	€ 17.92627	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.92627	0.702
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.92627	€ 0.35853	
Totale Risorse Umane						€ 7.61193	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 25.53820**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.34149	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.98797	
Prezzo totale						**€ 32.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.290.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.290.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24039 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.20541 (28.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.07566	1	€ 18.07566	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.07566	0.639
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.07566	€ 0.36151	
Totale Risorse Umane						€ 10.20541	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 28.28107**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.80778	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.30889	
Prezzo totale						**€ 36.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.290.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.290.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26026 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.77508 (29.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.84393	1	€ 18.84393	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.84393	0.615
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.84393	€ 0.37688	
Totale Risorse Umane						€ 11.77508	0.385
Totale Parziale (TP)						**€ 30.61901**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.20523	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.58242	
Prezzo totale						**€ 39.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.290.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.290.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30744 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.42363 (30.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.74628	1	€ 21.74628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.74628	0.601
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.74628	€ 0.43493	
Totale Risorse Umane						€ 14.42363	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 36.16991**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.14888	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.23188	
Prezzo totale						**€ 46.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.300.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.300.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20731 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.08145 (22.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.30739	1	€ 17.30739	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.30739	0.71
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.30739	€ 0.34615	
Totale Risorse Umane						€ 7.08145	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 24.38884**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.14610	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.85349	
Prezzo totale						**€ 31.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.300.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.300.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22684 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.14240 (23.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.54516	1	€ 18.54516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.54516	0.695
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.54516	€ 0.37090	
Totale Risorse Umane						€ 8.14240	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 26.68756**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.53689	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12245	
Prezzo totale						**€ 34.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.300.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.300.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25219 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.74059 (28.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.92929	1	€ 18.92929	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.92929	0.638
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.92929	€ 0.37859	
Totale Risorse Umane						€ 10.74059	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 29.66988**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.04388	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.47138	
Prezzo totale						**€ 38.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.300.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.300.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27373 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.31409 (29.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.88963	1	€ 19.88963	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.88963	0.618
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.23	€ 5.63040	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.23	€ 6.28590	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.88963	€ 0.39779	
Totale Risorse Umane						€ 12.31409	0.382
Totale Parziale (TP)						**€ 32.20372**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.47463	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.76784	
Prezzo totale						**€ 41.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.300.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.300.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32443 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.97075 (30.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.19745	1	€ 23.19745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.19745	0.608
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.28	€ 6.85440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.28	€ 7.65240	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.19745	€ 0.46395	
Totale Risorse Umane						€ 14.97075	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 38.16820**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.48859	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46568	
Prezzo totale						**€ 49.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.310.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.310.A
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56067 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.56336 (21.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.39792	1	€ 47.39792	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.39792	0.719
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.39792	€ 0.94796	
Totale Risorse Umane						€ 18.56336	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 65.96128**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.21342	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.71747	
Prezzo totale						**€ 84.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.310.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.310.B
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60741 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.22676 (24.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.23323	1	€ 49.23323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.23323	0.689
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.41	€ 10.03680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.41	€ 11.20530	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	49.23323	€ 0.98466	
Totale Risorse Umane						€ 22.22676	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 71.45999**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.14820	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.36082	
Prezzo totale						**€ 91.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.310.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.310.C
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68042 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.49049 (27.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.55937	1	€ 51.55937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.55937	0.644
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.53	€ 12.97440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.53	€ 14.48490	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.55937	€ 1.03119	
Totale Risorse Umane						€ 28.49049	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 80.04986**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.60848	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.36583	
Prezzo totale						**€ 103.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.310.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.310.D
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73149 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.68771 (30.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.37032	1	€ 52.37032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.37032	0.609
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.63	€ 15.42240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.63	€ 17.21790	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	52.37032	€ 1.04741	
Totale Risorse Umane						€ 33.68771	0.391
Totale Parziale (TP)						**€ 86.05803**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.62987	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.06879	
Prezzo totale						**€ 110.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.030.310.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.030.310.E
Descrizione	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVIPasserella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86886 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.60782 (30.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.61089	1	€ 61.61089	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.61089	0.603
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.76	€ 18.60480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.76	€ 20.77080	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	61.61089	€ 1.23222	
Totale Risorse Umane						€ 40.60782	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 102.21871**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.37718	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.95959	
Prezzo totale						**€ 131.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.010.A
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76293 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.62765 (5.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio laterale	Prodotti da costruzione	cad	€ 302.42261	1	€ 302.42261	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.42261	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	302.42261	€ 6.04845	
Totale Risorse Umane						€ 22.62765	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 325.05026**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.25854	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.03088	
Prezzo totale						**€ 418.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.010.B
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.87833 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.40180 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio laterale	Prodotti da costruzione	cad	€ 315.22480	1	€ 315.22480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 315.22480	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	315.2248	€ 6.30450	
Totale Risorse Umane						€ 23.40180	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 338.62660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.56652	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.61931	
Prezzo totale						**€ 435.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.010.C
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.05832 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.29319 (4.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio laterale	Prodotti da costruzione	cad	€ 337.50927	1	€ 337.50927	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.50927	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	337.50927	€ 6.75019	
Totale Risorse Umane						€ 22.29319	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 359.80246**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.16642	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.09689	
Prezzo totale						**€ 463.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.010.D
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.69367 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.63708 (4.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 630 A con fissaggio laterale	Prodotti da costruzione	cad	€ 521.55880	1	€ 521.55880	
Totale Prodotti da costruzione						€ 521.55880	0.945
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.39	€ 9.54720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.39	€ 10.65870	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	521.5588	€ 10.43118	
Totale Risorse Umane						€ 30.63708	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 552.19588**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.87330	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.60692	
Prezzo totale						**€ 710.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.010.E
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.74859 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.93297 (3.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 1600 A con fissaggio laterale	Prodotti da costruzione	cad	€ 755.01835	1	€ 755.01835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 755.01835	0.951
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.46	€ 11.26080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.46	€ 12.57180	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	755.01835	€ 15.10037	
Totale Risorse Umane						€ 38.93297	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 793.95132**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 134.97172	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.89230	
Prezzo totale						**€ 1021.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.020.A
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76293 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.62765 (5.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio frontale	Prodotti da costruzione	cad	€ 302.42261	1	€ 302.42261	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.42261	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.32	€ 7.83360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.32	€ 8.74560	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	302.42261	€ 6.04845	
Totale Risorse Umane						€ 22.62765	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 325.05026**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.25854	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.03088	
Prezzo totale						**€ 418.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.020.B
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.87833 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.40180 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio frontale	Prodotti da costruzione	cad	€ 315.22480	1	€ 315.22480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 315.22480	0.931
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	315.2248	€ 6.30450	
Totale Risorse Umane						€ 23.40180	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 338.62660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.56652	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.61931	
Prezzo totale						**€ 435.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.020.C
Descrizione	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIComando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.05832 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.29319 (4.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio frontale	Prodotti da costruzione	cad	€ 337.50927	1	€ 337.50927	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.50927	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	337.50927	€ 6.75019	
Totale Risorse Umane						€ 22.29319	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 359.80246**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.16642	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.09689	
Prezzo totale						**€ 463.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.030.A
Descrizione	Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIManovra a maniglia rotante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46374 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.65710 (9.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.89996	1	€ 47.89996	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.89996	0.878
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.89996	€ 0.95800	
Totale Risorse Umane						€ 6.65710	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 54.55706**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.27470	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.38318	
Prezzo totale						**€ 70.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.040.A
Descrizione	Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIBlocco a chiave per manovra a maniglia rotante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39599 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.02464 (13.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Blocco a chiave pe Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.56202	1	€ 38.56202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.56202	0.828
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	38.56202	€ 0.77124	
Totale Risorse Umane						€ 8.02464	0.172
Totale Parziale (TP)						**€ 46.58666**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.91973	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.45064	
Prezzo totale						**€ 59.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.050.A
Descrizione	Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALICoppia di contatti ausiliari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54717 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.42104 (13.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coppia di contatti ausiliari per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.95199	1	€ 52.95199	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.95199	0.823
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	52.95199	€ 1.05904	
Totale Risorse Umane						€ 11.42104	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 64.37303**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.94342	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.53165	
Prezzo totale						**€ 82.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.060.A
Descrizione	Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALISganciatore a lancio corrente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70064 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.26713 (10.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sganciatori a lancio corrente per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.16153	1	€ 71.16153	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.16153	0.863
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	71.16153	€ 1.42323	
Totale Risorse Umane						€ 11.26713	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 82.42866**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.01287	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.64415	
Prezzo totale						**€ 106.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.070.A
Descrizione	Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALISganciatore di minima tensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86341 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.15053 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sganciatori di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.42658	1	€ 89.42658	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.42658	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	89.42658	€ 1.78853	
Totale Risorse Umane						€ 12.15053	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 101.57711**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.26811	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.88452	
Prezzo totale						**€ 130.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.040.080.A
Descrizione	Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICOMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALIRitardatore per sganciatore di minima tensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01813 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.99951 (7.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ritardatore per Sganciatore di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 107.78045	1	€ 107.78045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.78045	0.9
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	107.78045	€ 2.15561	
Totale Risorse Umane						€ 11.99951	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 119.77996**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.36259	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.01426	
Prezzo totale						**€ 154.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.A
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06599 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.42821 (44.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	1.02	€ 2.76260	
2	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	0.2	€ 0.31621	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.33491	0.43
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.088	€ 2.24664	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 4.42821	0.57
Totale Parziale (TP)						**€ 7.76312**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.31973	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90829	
Prezzo totale						**€ 9.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.B
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08213 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.42821 (35.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.02	€ 4.12287	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
3	Angolo per canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.27575	0.2	€ 0.85515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23412	0.542
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.088	€ 2.24664	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 4.42821	0.458
Totale Parziale (TP)						**€ 9.66233**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.64260	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13049	
Prezzo totale						**€ 12.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.C
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10210 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.82829 (31.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 90x40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.93931	1.02	€ 6.05810	
3	Angolo per canale portacavi 90x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.34449	0.2	€ 0.86890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.18310	0.598
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.096	€ 2.35008	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.096	€ 2.45088	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 4.82829	0.402
Totale Parziale (TP)						**€ 12.01139**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04194	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40533	
Prezzo totale						**€ 15.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.D
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11634 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.02833 (28.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	1.02	€ 7.41836	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
3	Angolo per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.92193	0.2	€ 0.98439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.65885	0.633
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.1	€ 2.55300	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 5.02833	0.367
Totale Parziale (TP)						**€ 13.68718**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32682	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60140	
Prezzo totale						**€ 17.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.E
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13755 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.52843 (26.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 120x40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.12894	1.02	€ 9.31152	
3	Angolo per canale portacavi 120x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43062	0.2	€ 1.08612	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.65374	0.658
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 5.52843	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 16.18217**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75097	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89331	
Prezzo totale						**€ 20.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.F
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09681 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.92831 (33.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 60x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.18315	1.02	€ 5.28681	
3	Angolo per canale portacavi 60x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.59197	0.2	€ 0.91839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.46130	0.567
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.098	€ 2.39904	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.098	€ 2.50194	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 4.92831	0.433
Totale Parziale (TP)						**€ 11.38961**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.93623	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33258	
Prezzo totale						**€ 14.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.G
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11490 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.22837 (30.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 80x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.92919	1.02	€ 7.06777	
3	Angolo per canale portacavi 80x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82569	0.2	€ 0.96514	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.28901	0.613
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.104	€ 2.54592	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.104	€ 2.65512	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 5.22837	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 13.51738**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.29795	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58153	
Prezzo totale						**€ 17.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.H
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13909 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.62845 (26.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 100x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.22518	1.02	€ 9.40968	
3	Angolo per canale portacavi 100x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.34813	0.2	€ 1.06963	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.73541	0.656
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.112	€ 2.74176	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.112	€ 2.85936	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 5.62845	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 16.36386**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.78186	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.91457	
Prezzo totale						**€ 21.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.I
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15946 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.12855 (25.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 120x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.97122	1.02	€ 11.19064	
3	Angolo per canale portacavi 120x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.92556	0.2	€ 1.18511	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.63185	0.673
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.122	€ 2.98656	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.122	€ 3.11466	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 6.12855	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 18.76040**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.18927	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19497	
Prezzo totale						**€ 24.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.J
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19558 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.62865 (22.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 150x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.95099	1.02	€ 13.21001	
3	Angolo per canale portacavi 150x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.57330	0.2	€ 2.91466	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.38077	0.712
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.132	€ 3.23136	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.132	€ 3.36996	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 6.62865	0.288
Totale Parziale (TP)						**€ 23.00942**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91160	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69210	
Prezzo totale						**€ 29.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.K
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24600 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.22877 (19.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 200x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.01040	1.02	€ 18.37061	
3	Angolo per canale portacavi 200x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.42570	0.2	€ 3.08514	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.71185	0.75
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.144	€ 3.52512	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.144	€ 3.67632	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 7.22877	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 28.94062**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.91991	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.38605	
Prezzo totale						**€ 37.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.L
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17115 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.22857 (24.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 100x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.27732	1.02	€ 12.52287	
3	Angolo per canale portacavi 100x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.63684	0.2	€ 1.12737	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.90634	0.691
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.124	€ 3.16572	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 6.22857	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 20.13491**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42293	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35578	
Prezzo totale						**€ 25.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.M
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19709 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.82869 (22.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 120x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.57330	1.02	€ 14.86477	
3	Angolo per canale portacavi 120x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.18678	0.2	€ 1.23736	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.35823	0.705
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.136	€ 3.32928	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.136	€ 3.47208	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 6.82869	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 23.18692**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.94178	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71287	
Prezzo totale						**€ 29.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.N
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23784 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.12875 (19.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 150x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.24049	1.02	€ 17.58530	
3	Angolo per canale portacavi 150x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.05450	0.2	€ 3.01090	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.85230	0.745
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 7.12875	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 27.98105**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.75678	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.27378	
Prezzo totale						**€ 36.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.010.O
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30594 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.02893 (17.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 200x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.03220	1.02	€ 24.51284	
3	Angolo per canale portacavi 200x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.97564	0.2	€ 3.19513	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.96407	0.777
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
5	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.16	€ 4.08480	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 8.02893	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 35.99300**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.11881	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.21118	
Prezzo totale						**€ 46.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.A
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13468 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.62885 (37.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	1.02	€ 2.76260	
2	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	0.2	€ 0.31621	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
5	Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.12408	1	€ 4.12408	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.21543	0.519
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.152	€ 3.72096	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.152	€ 3.88056	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 7.62885	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 15.84428**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.69353	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.85378	
Prezzo totale						**€ 20.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.B
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15119 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.62885 (33.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.02	€ 4.12287	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
3	Angolo per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.92193	0.2	€ 0.98439	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
5	Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.12408	1	€ 4.12408	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.15852	0.571
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.152	€ 3.72096	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.152	€ 3.88056	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 7.62885	0.429
Totale Parziale (TP)						**€ 17.78737**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.02385	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08112	
Prezzo totale						**€ 22.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.C
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17821 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.72907 (32.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 90x40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.93931	1.02	€ 6.05810	
3	Angolo per canale portacavi 90x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.34449	0.2	€ 0.86890	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
5	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.38300	1	€ 4.38300	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.23718	0.584
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.174	€ 4.25952	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.174	€ 4.44222	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 8.72907	0.416
Totale Parziale (TP)						**€ 20.96625**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.56426	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45305	
Prezzo totale						**€ 26.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.D
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19586 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.32919 (31.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	1.02	€ 7.41836	
2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
3	Angolo per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.92193	0.2	€ 0.98439	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
5	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.38300	1	€ 4.38300	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.71293	0.595
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.186	€ 4.55328	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.186	€ 4.74858	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.32919	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 23.04212**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.91716	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.69593	
Prezzo totale						**€ 29.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.E
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21537 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.62925 (29.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 120x40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.12894	1.02	€ 9.31152	
3	Angolo per canale portacavi 120x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43062	0.2	€ 1.08612	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
5	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.38300	1	€ 4.38300	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.70782	0.62
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.192	€ 4.70016	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.192	€ 4.90176	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.62925	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 25.33707**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.30730	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.96444	
Prezzo totale						**€ 32.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.F
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17440 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.92911 (33.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 60x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.18315	1.02	€ 5.28681	
3	Angolo per canale portacavi 60x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.59197	0.2	€ 0.91839	
4	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.38300	1	€ 4.38300	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.58861	0.565
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.178	€ 4.35744	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.178	€ 4.54434	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 8.92911	0.435
Totale Parziale (TP)						**€ 20.51772**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.48801	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.40057	
Prezzo totale						**€ 26.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.G
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17811 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.72927 (36.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 80x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.92919	1.02	€ 7.06777	
3	Angolo per canale portacavi 80x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82569	0.2	€ 0.96514	
4	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.38300	0.5	€ 2.19150	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.22482	0.536
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.194	€ 4.74912	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.194	€ 4.95282	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.72927	0.464
Totale Parziale (TP)						**€ 20.95409**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.56220	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45163	
Prezzo totale						**€ 26.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.H
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22008 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.02933 (30.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 100x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.22518	1.02	€ 9.40968	
3	Angolo per canale portacavi 100x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.34813	0.2	€ 1.06963	
4	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.38300	1	€ 4.38300	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.86272	0.613
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.2	€ 5.10600	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 10.02933	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 25.89205**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.40165	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.02937	
Prezzo totale						**€ 33.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.I
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24498 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.72947 (28.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 120x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.97122	1.02	€ 11.19064	
3	Angolo per canale portacavi 120x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.92556	0.2	€ 1.18511	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
5	Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.71588	1	€ 4.71588	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.09204	0.628
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.214	€ 5.23872	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.214	€ 5.46342	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 10.72947	0.372
Totale Parziale (TP)						**€ 28.82151**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.89966	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.37212	
Prezzo totale						**€ 37.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.J
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28280 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.42961 (26.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 150x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.95099	1.02	€ 13.21001	
3	Angolo per canale portacavi 150x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.57330	0.2	€ 2.91466	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
5	Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.71588	1	€ 4.71588	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.84096	0.656
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.228	€ 5.58144	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.228	€ 5.82084	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 11.42961	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 33.27057**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.65600	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.89266	
Prezzo totale						**€ 42.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.K
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33519 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92971 (23.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	1.5	€ 0.25610	
2	Canale portacavi 200x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.01040	1.02	€ 18.37061	
3	Angolo per canale portacavi 200x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.42570	0.2	€ 3.08514	
4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
5	Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.04877	1	€ 5.04877	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.50493	0.697
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.238	€ 5.82624	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.238	€ 6.07614	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 11.92971	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 39.43464**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.70389	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.61385	
Prezzo totale						**€ 50.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.L
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26084 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.82949 (27.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
2	Canale portacavi 100x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.27732	1.02	€ 12.52287	
3	Angolo per canale portacavi 100x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.63684	0.2	€ 1.12737	
4	Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.04877	1	€ 5.04877	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.85802	0.647
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.216	€ 5.28768	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.216	€ 5.51448	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 10.82949	0.353
Totale Parziale (TP)						**€ 30.68751**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.21688	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.59044	
Prezzo totale						**€ 39.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.M
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28509 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22957 (26.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
2	Canale portacavi 120x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.57330	1.02	€ 14.86477	
3	Angolo per canale portacavi 120x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.18678	0.2	€ 1.23736	
4	Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.04877	1	€ 5.04877	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.30991	0.665
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.224	€ 5.48352	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.224	€ 5.71872	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 11.22957	0.335
Totale Parziale (TP)						**€ 33.53948**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.70171	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.92412	
Prezzo totale						**€ 43.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.N
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33009 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.02973 (24.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
2	Canale portacavi 150x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.24049	1.02	€ 17.58530	
3	Angolo per canale portacavi 150x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.05450	0.2	€ 3.01090	
4	Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.04877	1	€ 5.04877	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.80398	0.69
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.24	€ 6.12720	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 12.02973	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 38.83371**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.60173	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.54354	
Prezzo totale						**€ 49.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.020.O
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39224 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.22977 (20.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tassello tipo Fischer foro mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.17073	2	€ 0.34146	
2	Canale portacavi 200x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.03220	1.02	€ 24.51284	
3	Angolo per canale portacavi 200x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.97564	0.2	€ 3.19513	
4	Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.04877	1	€ 5.04877	
5	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
6	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.91575	0.735
7	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.244	€ 5.97312	
8	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.244	€ 6.22932	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 12.22977	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 46.14552**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.84474	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.39903	
Prezzo totale						**€ 59.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.A
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07887 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.52843 (46.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.70843	1.02	€ 2.76260	
2	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.58107	0.2	€ 0.31621	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.74989	0.404
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 5.52843	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 9.27832**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57731	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08556	
Prezzo totale						**€ 11.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.B
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10036 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.02853 (39.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 60x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.04203	1.02	€ 4.12287	
2	Angolo per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.92193	0.2	€ 0.98439	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.77834	0.489
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.12	€ 3.06360	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 6.02853	0.511
Totale Parziale (TP)						**€ 11.80687**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.00717	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.38140	
Prezzo totale						**€ 15.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.C
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12008 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.52863 (35.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 90x40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.93931	1.02	€ 6.05810	
2	Angolo per canale portacavi 90x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.34449	0.2	€ 0.86890	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.59808	0.538
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.13	€ 3.31890	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 6.52863	0.462
Totale Parziale (TP)						**€ 14.12671**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.40154	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65283	
Prezzo totale						**€ 18.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.D
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14027 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.42881 (34.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.27290	1.02	€ 7.41836	
2	Angolo per canale portacavi 100x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.92193	0.2	€ 0.98439	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.07383	0.55
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.148	€ 3.62304	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.148	€ 3.77844	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 7.42881	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 16.50264**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.80545	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.93081	
Prezzo totale						**€ 21.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.E
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15893 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.62885 (31.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 120x40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.12894	1.02	€ 9.31152	
2	Angolo per canale portacavi 120x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43062	0.2	€ 1.08612	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.06872	0.592
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.152	€ 3.72096	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.152	€ 3.88056	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 7.62885	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 18.69757**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.17859	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.18762	
Prezzo totale						**€ 24.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.F
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12839 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.22897 (42.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 60x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.18315	1.02	€ 5.28681	
2	Angolo per canale portacavi 60x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.59197	0.2	€ 0.91839	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.25757	0.33	€ 0.41500	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.87628	0.455
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.164	€ 4.01472	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.164	€ 4.18692	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 8.22897	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 15.10525**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.56789	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.76731	
Prezzo totale						**€ 19.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.G
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14455 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.22897 (37.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 80x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.92919	1.02	€ 7.06777	
2	Angolo per canale portacavi 80x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82569	0.2	€ 0.96514	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.77722	0.516
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.164	€ 4.01472	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.164	€ 4.18692	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 8.22897	0.484
Totale Parziale (TP)						**€ 17.00619**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.89105	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98972	
Prezzo totale						**€ 21.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.H
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16535 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.22897 (32.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 100x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.22518	1.02	€ 9.40968	
2	Angolo per canale portacavi 100x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.34813	0.2	€ 1.06963	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.22362	0.577
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.164	€ 4.01472	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.164	€ 4.18692	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 8.22897	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 19.45259**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.30694	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.27595	
Prezzo totale						**€ 25.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.I
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18827 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.02913 (31.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 120x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.97122	1.02	€ 11.19064	
2	Angolo per canale portacavi 120x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.92556	0.2	€ 1.18511	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.12006	0.592
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.18	€ 4.59540	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.02913	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 22.14919**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.76536	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.59146	
Prezzo totale						**€ 28.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.J
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22268 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.32919 (27.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 150x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.95099	1.02	€ 13.21001	
2	Angolo per canale portacavi 150x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.57330	0.2	€ 2.91466	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.86898	0.644
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.186	€ 4.55328	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.186	€ 4.74858	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.32919	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 26.19817**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.45369	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.06519	
Prezzo totale						**€ 33.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.K
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27480 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.12935 (24.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 200x60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.01040	1.02	€ 18.37061	
2	Angolo per canale portacavi 200x60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.42570	0.2	€ 3.08514	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47949	0.33	€ 0.48823	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.20006	0.687
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.202	€ 4.94496	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.202	€ 5.15706	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 10.12935	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 32.32941**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.49600	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.78254	
Prezzo totale						**€ 41.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.L
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20397 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.52923 (30.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 100x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.27732	1.02	€ 12.52287	
2	Angolo per canale portacavi 100x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.63684	0.2	€ 1.12737	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.46779	0.603
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.19	€ 4.85070	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.52923	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 23.99702**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.07949	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.80765	
Prezzo totale						**€ 30.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.M
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22737 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.82929 (28.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 120x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.57330	1.02	€ 14.86477	
2	Angolo per canale portacavi 120x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.18678	0.2	€ 1.23736	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.91968	0.633
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.196	€ 4.79808	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.196	€ 5.00388	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 9.82929	0.367
Totale Parziale (TP)						**€ 26.74897**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.54732	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12963	
Prezzo totale						**€ 34.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.N
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26897 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.22937 (25.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 150x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.24049	1.02	€ 17.58530	
2	Angolo per canale portacavi 150x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.05450	0.2	€ 3.01090	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.41375	0.677
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.204	€ 4.99392	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.204	€ 5.20812	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 10.22937	0.323
Totale Parziale (TP)						**€ 31.64312**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.37933	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.70225	
Prezzo totale						**€ 40.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.050.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.050.030.O
Descrizione	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICANALI IN PVCCanale portacavi in PVC
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33197 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52943 (20.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canale portacavi 200x80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.03220	1.02	€ 24.51284	
2	Angolo per canale portacavi 200x80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.97564	0.2	€ 3.19513	
3	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.70142	0.33	€ 0.56147	
4	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12804	2	€ 0.25608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.52552	0.73
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
6	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.21	€ 5.36130	
7	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.001	€ 0.02733	
Totale Risorse Umane						€ 10.52943	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 39.05495**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.63934	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.56943	
Prezzo totale						**€ 50.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.010.A
Descrizione	Relé differenziale, Da quadro con toroide separato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè differenziale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.23466 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.17614 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè differenziale da quadro con toroide separato	Prodotti da costruzione	cad	€ 359.37181	1	€ 359.37181	
Totale Prodotti da costruzione						€ 359.37181	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	359.37181	€ 7.18744	
Totale Risorse Umane						€ 21.17614	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 380.54795**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.69315	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.52411	
Prezzo totale						**€ 489.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.010.B
Descrizione	Relé differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè differenziale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96581 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.89470 (8.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Toroide apribile per relè differenziale 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.72981	1	€ 100.72981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.72981	0.887
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	100.72981	€ 2.01460	
Totale Risorse Umane						€ 12.89470	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 113.62451**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.31617	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.29407	
Prezzo totale						**€ 146.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.010.C
Descrizione	Relé differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè differenziale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.12197 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.61976 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Toroide apribile per relè differenziale 180 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 468.31812	1	€ 468.31812	
Totale Prodotti da costruzione						€ 468.31812	0.966
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	468.31812	€ 9.36636	
Totale Risorse Umane						€ 16.61976	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 484.93788**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.43944	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.73773	
Prezzo totale						**€ 624.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.A
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39282 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.54116 (16.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.67300	1	€ 36.67300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.67300	0.794
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.673	€ 0.73346	
Totale Risorse Umane						€ 9.54116	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 46.21416**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.85641	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.40706	
Prezzo totale						**€ 59.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.B
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41634 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.59541 (15.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac o 24 Vdc, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.38550	1	€ 39.38550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.38550	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.3855	€ 0.78771	
Totale Risorse Umane						€ 9.59541	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 48.98091**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.32675	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73077	
Prezzo totale						**€ 63.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.C
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41634 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.59541 (15.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.38550	1	€ 39.38550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.38550	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.3855	€ 0.78771	
Totale Risorse Umane						€ 9.59541	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 48.98091**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.32675	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73077	
Prezzo totale						**€ 63.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.D
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52076 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.83628 (12.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.42900	1	€ 51.42900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.42900	0.839
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.429	€ 1.02858	
Totale Risorse Umane						€ 9.83628	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 61.26528**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.41510	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.16804	
Prezzo totale						**€ 78.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.E
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52076 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.83628 (12.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.42900	1	€ 51.42900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.42900	0.839
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.429	€ 1.02858	
Totale Risorse Umane						€ 9.83628	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 61.26528**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.41510	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.16804	
Prezzo totale						**€ 78.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.F
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52076 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.83628 (12.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.42900	1	€ 51.42900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.42900	0.839
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.429	€ 1.02858	
Totale Risorse Umane						€ 9.83628	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 61.26528**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.41510	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.16804	
Prezzo totale						**€ 78.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.G
Descrizione	Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76440 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.39831 (8.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.53050	1	€ 79.53050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.53050	0.884
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	79.5305	€ 1.59061	
Totale Risorse Umane						€ 10.39831	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 89.92881**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.28790	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.52167	
Prezzo totale						**€ 115.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.020.H
Descrizione	Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIRelè passo passo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33317 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.86386 (13.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.33300	1	€ 32.33300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.33300	0.825
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.333	€ 0.64666	
Totale Risorse Umane						€ 6.86386	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 39.19686**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.66347	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.58603	
Prezzo totale						**€ 50.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.030.A
Descrizione	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore di portata 20A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34164 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.91516 (17.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore di portata 20 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.27821	1	€ 31.27821	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.27821	0.778
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.27821	€ 0.62556	
Totale Risorse Umane						€ 8.91516	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 40.19337**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.83287	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.70262	
Prezzo totale						**€ 51.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.030.B
Descrizione	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore di portata 20A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44188 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.70197 (18.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.28374	1	€ 39.28374	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.28374	0.756
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.23	€ 5.63040	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.23	€ 6.28590	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.28374	€ 0.78567	
Totale Risorse Umane						€ 12.70197	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 51.98571**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.83757	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.08233	
Prezzo totale						**€ 66.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.030.C
Descrizione	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore di portata 20A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53961 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.48301 (20.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore di portata 20 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.00058	1	€ 47.00058	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.00058	0.74
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.00058	€ 0.94001	
Totale Risorse Umane						€ 16.48301	0.26
Totale Parziale (TP)						**€ 63.48359**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.79221	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.42758	
Prezzo totale						**€ 81.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.030.D
Descrizione	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore di portata 20A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67063 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.81701 (18.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.08036	1	€ 60.08036	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.08036	0.762
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	60.08036	€ 1.20161	
Totale Risorse Umane						€ 18.81701	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 78.89737**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.41255	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.23099	
Prezzo totale						**€ 101.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.A
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48433 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.86343 (23.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 9 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.11649	1	€ 40.11649	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.11649	0.704
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.31	€ 7.58880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.31	€ 8.47230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.11649	€ 0.80233	
Totale Risorse Umane						€ 16.86343	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 56.97992**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.68659	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.66665	
Prezzo totale						**€ 73.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.B
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52120 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.94848 (21.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 12 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.36908	1	€ 44.36908	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.36908	0.724
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.31	€ 7.58880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.31	€ 8.47230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	44.36908	€ 0.88738	
Totale Risorse Umane						€ 16.94848	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 61.31756**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.42399	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.17416	
Prezzo totale						**€ 78.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.C
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56616 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.05219 (19.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 18 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.55436	1	€ 49.55436	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.55436	0.744
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.31	€ 7.58880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.31	€ 8.47230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	49.55436	€ 0.99109	
Totale Risorse Umane						€ 17.05219	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 66.60655**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.32311	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.79297	
Prezzo totale						**€ 85.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.D
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72969 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.96913 (18.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.87632	1	€ 65.87632	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.87632	0.767
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	65.87632	€ 1.31753	
Totale Risorse Umane						€ 19.96913	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 85.84545**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.59373	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.04392	
Prezzo totale						**€ 110.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.E
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89218 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34398 (15.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 32 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.61882	1	€ 84.61882	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.61882	0.806
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	84.61882	€ 1.69238	
Totale Risorse Umane						€ 20.34398	0.194
Totale Parziale (TP)						**€ 104.96280**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.84368	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.28065	
Prezzo totale						**€ 135.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.F
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05309 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.69928 (12.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.19406	1	€ 104.19406	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.19406	0.841
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.34	€ 8.32320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.34	€ 9.29220	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	104.19406	€ 2.08388	
Totale Risorse Umane						€ 19.69928	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 123.89334**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.06187	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.49552	
Prezzo totale						**€ 159.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.G
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32849 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.84250 (10.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 50 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.45006	1	€ 135.45006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.45006	0.867
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.35	€ 8.56800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.35	€ 9.56550	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	135.45006	€ 2.70900	
Totale Risorse Umane						€ 20.84250	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 156.29256**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.56974	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.28623	
Prezzo totale						**€ 201.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.H
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63560 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.07477 (9.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 65 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.34866	1	€ 169.34866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.34866	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.38	€ 9.30240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.38	€ 10.38540	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	169.34866	€ 3.38697	
Totale Risorse Umane						€ 23.07477	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 192.42343**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.71198	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.51354	
Prezzo totale						**€ 247.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.I
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.03296 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.49935 (7.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 80 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 214.67264	1	€ 214.67264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.67264	0.898
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.39	€ 9.54720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.39	€ 10.65870	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	214.67264	€ 4.29345	
Totale Risorse Umane						€ 24.49935	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 239.17199**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.65924	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.98312	
Prezzo totale						**€ 307.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.J
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.05569 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.01741 (8.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 115 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 322.47530	1	€ 322.47530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.47530	0.897
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.59	€ 14.44320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.59	€ 16.12470	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	322.4753	€ 6.44951	
Totale Risorse Umane						€ 37.01741	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 359.49271**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.11376	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.06065	
Prezzo totale						**€ 462.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.K
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.62491 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.33049 (6.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 150 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 388.12955	1	€ 388.12955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 388.12955	0.91
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.59	€ 14.44320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.59	€ 16.12470	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	388.12955	€ 7.76259	
Totale Risorse Umane						€ 38.33049	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 426.46004**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.49821	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.89583	
Prezzo totale						**€ 548.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.L
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.09134 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.96205 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 185 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.37232	1	€ 438.37232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.37232	0.911
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.66	€ 16.15680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.66	€ 18.03780	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	438.37232	€ 8.76745	
Totale Risorse Umane						€ 42.96205	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 481.33437**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.82684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.31612	
Prezzo totale						**€ 619.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.M
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.04389 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.22293 (6.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 225 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 544.17637	1	€ 544.17637	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.17637	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.74	€ 18.11520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.74	€ 20.22420	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	544.17637	€ 10.88353	
Totale Risorse Umane						€ 49.22293	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 593.39930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 100.87788	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.42772	
Prezzo totale						**€ 763.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.N
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.09690 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.69966 (5.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 265 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 662.58276	1	€ 662.58276	
Totale Prodotti da costruzione						€ 662.58276	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.8	€ 19.58400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.8	€ 21.86400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	662.58276	€ 13.25166	
Totale Risorse Umane						€ 54.69966	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 717.28242**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 121.93801	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.92204	
Prezzo totale						**€ 923.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.O
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.63116 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.40825 (5.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 330 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 725.72765	1	€ 725.72765	
Totale Prodotti da costruzione						€ 725.72765	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.77	€ 18.84960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.77	€ 21.04410	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	725.72765	€ 14.51455	
Totale Risorse Umane						€ 54.40825	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 780.13590**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 132.62310	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 91.27590	
Prezzo totale						**€ 1004.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.P
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.73116 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.54899 (5.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 845.99940	1	€ 845.99940	
Totale Prodotti da costruzione						€ 845.99940	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	845.9994	€ 16.91999	
Totale Risorse Umane						€ 63.54899	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 909.54839**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 154.62323	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.41716	
Prezzo totale						**€ 1170.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.060.040.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.060.040.Q
Descrizione	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIRELE' E CONTATTORIContattore tetrapolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.42446 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.11636 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore tetrapolare, portata contatti 500 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1268.93803	1	€ 1268.93803	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1268.93803	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.96	€ 23.50080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.96	€ 26.23680	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1268.93803	€ 25.37876	
Totale Risorse Umane						€ 75.11636	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 1344.05439**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.48925	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.25436	
Prezzo totale						**€ 1729.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.010.A
Descrizione	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLESospensione leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19337 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (21.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.1	€ 1.31143	
Totale Attrezzature						€ 1.31143	0.058
2	Profilo mensola leggera, 60x20x2	Prodotti da costruzione	m	€ 6.86114	0.8	€ 5.48891	
3	Barra filettata 8M	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.50291	2	€ 9.00582	
4	Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.36279	2	€ 0.72558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.22031	0.669
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 22.74894**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86732	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66163	
Prezzo totale						**€ 29.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.010.B
Descrizione	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLESospensione leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24185 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.28960 (22.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.14	€ 1.83601	
Totale Attrezzature						€ 1.83601	0.065
2	Profilo mensola leggera, 60x20x2	Prodotti da costruzione	m	€ 6.86114	1.2	€ 8.23337	
3	Barra filettata 8M	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.50291	2	€ 9.00582	
4	Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.36279	3	€ 1.08837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.32756	0.644
5	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
Totale Risorse Umane						€ 8.28960	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 28.45317**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.83704	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.32902	
Prezzo totale						**€ 36.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.010.C
Descrizione	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLESospensione leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08735 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24842 (32.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.051
2	Bandella zincata forata 20x1	Prodotti da costruzione	m	€ 1.99731	2.2	€ 4.39408	
3	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55486	2	€ 1.10972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.50380	0.536
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.082	€ 2.24106	
Totale Risorse Umane						€ 4.24842	0.413
Totale Parziale (TP)						**€ 10.27679**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74705	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20238	
Prezzo totale						**€ 13.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.020.A
Descrizione	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLESospensione pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66868 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.39820 (11.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.14	€ 1.83601	
Totale Attrezzature						€ 1.83601	0.023
2	Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.29693	2	€ 26.59386	
3	Profilo mensola pesante, zincato a caldo	Prodotti da costruzione	m	€ 12.96405	0.8	€ 10.37124	
4	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55486	8	€ 4.43888	
5	Piastra di ancoraggio a soffitto	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.93878	2	€ 15.87756	
6	Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	2	€ 4.05476	
7	Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34145	12	€ 4.09740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.43370	0.832
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 11.39820	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 78.66791**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.37354	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.20415	
Prezzo totale						**€ 101.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.020.B
Descrizione	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLESospensione pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71276 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.39820 (10.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.14	€ 1.83601	
Totale Attrezzature						€ 1.83601	0.022
2	Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.29693	2	€ 26.59386	
3	Profilo mensola pesante, zincato a caldo	Prodotti da costruzione	m	€ 12.96405	1.2	€ 15.55686	
4	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55486	8	€ 4.43888	
5	Piastra di ancoraggio a soffitto	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.93878	2	€ 15.87756	
6	Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.02738	2	€ 4.05476	
7	Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34145	12	€ 4.09740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.61932	0.842
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
Totale Risorse Umane						€ 11.39820	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 83.85353**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.25510	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.81086	
Prezzo totale						**€ 107.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.030.A
Descrizione	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEMensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05971 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (34.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.02	€ 0.26229	
Totale Attrezzature						€ 0.26229	0.037
2	Mensola in acciaio zincato largh. 50 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.43982	1	€ 3.43982	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 10	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10670	2	€ 0.21340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.65322	0.52
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.443
Totale Parziale (TP)						**€ 7.02411**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.19410	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.82182	
Prezzo totale						**€ 9.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.030.B
Descrizione	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEMensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06364 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (32.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.02	€ 0.26229	
Totale Attrezzature						€ 0.26229	0.035
2	Mensola in acciaio zincato largh. 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.90216	1	€ 3.90216	
3	Tassello tipo Fischer foro mm 10	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10670	2	€ 0.21340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11556	0.55
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 7.48645**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27270	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87592	
Prezzo totale						**€ 9.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.030.C
Descrizione	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEMensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08419 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (32.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.05	€ 0.65572	
Totale Attrezzature						€ 0.65572	0.066
2	Mensola in acciaio zincato largh. 150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.99463	1	€ 3.99463	
3	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55486	2	€ 1.10972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.10435	0.515
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.418
Totale Parziale (TP)						**€ 9.90487**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.68383	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15887	
Prezzo totale						**€ 12.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.030.D
Descrizione	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEMensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08906 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (30.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.05	€ 0.65572	
Totale Attrezzature						€ 0.65572	0.063
2	Mensola in acciaio zincato largh. 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.56793	1	€ 4.56793	
3	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55486	2	€ 1.10972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.67765	0.542
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 10.47817**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78129	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22595	
Prezzo totale						**€ 13.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.030.E
Descrizione	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEMensole per sistemi di canali o passerelle zincate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09409 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (29.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.05	€ 0.65572	
Totale Attrezzature						€ 0.65572	0.059
2	Mensola in acciaio zincato largh. 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.15973	1	€ 5.15973	
3	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.55486	2	€ 1.10972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.26945	0.566
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 11.06997**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88189	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29519	
Prezzo totale						**€ 14.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.040.A
Descrizione	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEBlocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29951 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.31004 (18.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e due contatti	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.92675	1	€ 26.92675	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.92675	0.764
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.92675	€ 0.53854	
Totale Risorse Umane						€ 8.31004	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 35.23679**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.99025	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.12270	
Prezzo totale						**€ 45.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.040.B
Descrizione	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEBlocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46062 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.72933 (16.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e quattro contatti	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.46142	1	€ 42.46142	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.46142	0.784
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.21	€ 5.14080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.21	€ 5.73930	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.46142	€ 0.84923	
Totale Risorse Umane						€ 11.72933	0.216
Totale Parziale (TP)						**€ 54.19075**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.21243	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.34032	
Prezzo totale						**€ 69.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.070.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.070.040.C
Descrizione	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLEBlocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78902 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.45511 (8.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Blocco di contatti ausiliari, temporizzato a due contatti	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.37072	1	€ 82.37072	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.37072	0.887
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	82.37072	€ 1.64741	
Totale Risorse Umane						€ 10.45511	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 92.82583**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.78039	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.86062	
Prezzo totale						**€ 119.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.010.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01532 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.66075 (71.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.13748	1	€ 0.13748	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.04125	0.1	€ 0.00413	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.14161	0.079
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.032	€ 0.78336	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.032	€ 0.87456	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.14161	€ 0.00283	
Totale Risorse Umane						€ 1.66075	0.921
Totale Parziale (TP)						**€ 1.80236**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30640	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21088	
Prezzo totale						**€ 2.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.010.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01838 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.97257 (70.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.17873	1	€ 0.17873	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10999	0.1	€ 0.01100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18973	0.088
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.18973	€ 0.00379	
Totale Risorse Umane						€ 1.97257	0.912
Totale Parziale (TP)						**€ 2.16230**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36759	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25299	
Prezzo totale						**€ 2.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.010.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02464 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59655 (69.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13748	0.1	€ 0.01375	
2	Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.28872	1	€ 0.28872	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30247	0.104
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.30246	€ 0.00605	
Totale Risorse Umane						€ 2.59655	0.896
Totale Parziale (TP)						**€ 2.89902**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49283	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33919	
Prezzo totale						**€ 3.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.010.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02964 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.01444 (67.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 32 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.45370	1	€ 0.45370	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.19248	0.1	€ 0.01925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.47295	0.136
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.47294	€ 0.00946	
Totale Risorse Umane						€ 3.01444	0.864
Totale Parziale (TP)						**€ 3.48739**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59286	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40803	
Prezzo totale						**€ 4.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.010.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03478 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.38184 (64.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67367	1	€ 0.67367	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35746	0.1	€ 0.03575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70942	0.173
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.065	€ 1.59120	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.065	€ 1.77645	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.70942	€ 0.01419	
Totale Risorse Umane						€ 3.38184	0.827
Totale Parziale (TP)						**€ 4.09126**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69551	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47868	
Prezzo totale						**€ 5.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.020.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01604 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.66240 (68.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.04125	0.1	€ 0.00413	
2	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 16	Prodotti da costruzione	m	€ 0.21997	1	€ 0.21997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.22410	0.119
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.032	€ 0.78336	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.032	€ 0.87456	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.2241	€ 0.00448	
Totale Risorse Umane						€ 1.66240	0.881
Totale Parziale (TP)						**€ 1.88650**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.32071	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22072	
Prezzo totale						**€ 2.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.020.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01981 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.97587 (65.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10999	0.1	€ 0.01100	
2	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 0.34371	1	€ 0.34371	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35471	0.152
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.35471	€ 0.00709	
Totale Risorse Umane						€ 1.97587	0.848
Totale Parziale (TP)						**€ 2.33058**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.39620	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27268	
Prezzo totale						**€ 3.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.020.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02619 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.60012 (65.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13748	0.1	€ 0.01375	
2	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 0.46745	1	€ 0.46745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48120	0.156
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.48119	€ 0.00962	
Totale Risorse Umane						€ 2.60012	0.844
Totale Parziale (TP)						**€ 3.08132**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.52382	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.36051	
Prezzo totale						**€ 3.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.020.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03155 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.01884 (63.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.19248	0.1	€ 0.01925	
2	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67367	1	€ 0.67367	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.69292	0.187
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.69292	€ 0.01386	
Totale Risorse Umane						€ 3.01884	0.813
Totale Parziale (TP)						**€ 3.71176**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63100	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43428	
Prezzo totale						**€ 4.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.030.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01736 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.81783 (69.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.21997	1	€ 0.21997	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.04125	0.1	€ 0.00413	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.22410	0.11
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.035	€ 0.85680	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.035	€ 0.95655	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.2241	€ 0.00448	
Totale Risorse Umane						€ 1.81783	0.89
Totale Parziale (TP)						**€ 2.04193**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.34713	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23891	
Prezzo totale						**€ 2.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.030.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02157 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.18311 (66.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.34371	1	€ 0.34371	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10999	0.1	€ 0.01100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35471	0.14
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.35471	€ 0.00709	
Totale Risorse Umane						€ 2.18311	0.86
Totale Parziale (TP)						**€ 2.53782**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.43143	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.29693	
Prezzo totale						**€ 3.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.030.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02807 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80764 (66.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1	€ 0.48119	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13748	0.1	€ 0.01375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.49494	0.15
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.49494	€ 0.00990	
Totale Risorse Umane						€ 2.80764	0.85
Totale Parziale (TP)						**€ 3.30258**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56144	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38640	
Prezzo totale						**€ 4.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.030.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03403 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.22773 (62.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.75616	1	€ 0.75616	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.19248	0.1	€ 0.01925	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.77541	0.194
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.77541	€ 0.01551	
Totale Risorse Umane						€ 3.22773	0.806
Totale Parziale (TP)						**€ 4.00314**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68053	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46837	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.030.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03920 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.54442 (59.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35746	0.1	€ 0.03575	
2	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.03113	1	€ 1.03113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.06688	0.231
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.068	€ 1.85844	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.06688	€ 0.02134	
Totale Risorse Umane						€ 3.54442	0.769
Totale Parziale (TP)						**€ 4.61130**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.78392	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53952	
Prezzo totale						**€ 5.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.030.F
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04467 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.78562 (55.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.41609	1	€ 1.41609	
2	Manicotto per tubo corrugato mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.53619	0.1	€ 0.05362	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.46971	0.28
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0725	€ 1.77480	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0725	€ 1.98143	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.4697	€ 0.02939	
Totale Risorse Umane						€ 3.78562	0.72
Totale Parziale (TP)						**€ 5.25533**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89341	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61487	
Prezzo totale						**€ 6.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.040.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02463 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.83461 (49.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.04125	0.1	€ 0.00413	
2	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 16	Prodotti da costruzione	m	€ 1.05863	1	€ 1.05863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.06276	0.367
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.035	€ 0.85680	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.035	€ 0.95655	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.06275	€ 0.02126	
Totale Risorse Umane						€ 1.83461	0.633
Totale Parziale (TP)						**€ 2.89737**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49255	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33899	
Prezzo totale						**€ 3.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.040.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03063 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20401 (47.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10999	0.1	€ 0.01100	
2	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 1.38859	1	€ 1.38859	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39959	0.388
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.042	€ 1.14786	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.39959	€ 0.02799	
Totale Risorse Umane						€ 2.20401	0.612
Totale Parziale (TP)						**€ 3.60360**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.61261	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42162	
Prezzo totale						**€ 4.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.040.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04178 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.83926 (44.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13748	0.1	€ 0.01375	
2	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 2.06226	1	€ 2.06226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.07601	0.422
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.07601	€ 0.04152	
Totale Risorse Umane						€ 2.83926	0.578
Totale Parziale (TP)						**€ 4.91527**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83560	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57509	
Prezzo totale						**€ 6.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.040.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05679 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.28025 (38.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo corrugato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.19248	0.1	€ 0.01925	
2	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 3.38211	1	€ 3.38211	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.40136	0.509
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.40135	€ 0.06803	
Totale Risorse Umane						€ 3.28025	0.491
Totale Parziale (TP)						**€ 6.68161**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13587	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78175	
Prezzo totale						**€ 8.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.050.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01925 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.86516 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.28872	1	€ 0.28872	
2	Manicotto per tubo rigido mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08249	0.33	€ 0.02722	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	0.75	€ 0.08322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39916	0.176
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.036	€ 0.88128	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.036	€ 0.98388	
Totale Risorse Umane						€ 1.86516	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 2.26432**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38493	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26493	
Prezzo totale						**€ 2.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.050.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02426 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33145 (63.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	0.75	€ 0.11096	
2	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 0.37121	1	€ 0.37121	
3	Manicotto per tubo rigido mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12374	0.33	€ 0.04083	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52300	0.183
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.045	€ 1.10160	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.045	€ 1.22985	
Totale Risorse Umane						€ 2.33145	0.817
Totale Parziale (TP)						**€ 2.85445**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48526	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33397	
Prezzo totale						**€ 3.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.050.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03086 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90136 (62.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	0.75	€ 0.12483	
2	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54994	1	€ 0.54994	
3	Manicotto per tubo rigido mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16498	0.33	€ 0.05444	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72921	0.201
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.056	€ 1.53048	
Totale Risorse Umane						€ 2.90136	0.799
Totale Parziale (TP)						**€ 3.63057**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.61720	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42478	
Prezzo totale						**€ 4.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.050.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03779 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36765 (58.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	0.75	€ 0.16644	
2	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 0.83865	1	€ 0.83865	
3	Manicotto per tubo rigido mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.21997	0.33	€ 0.07259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.07768	0.242
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.065	€ 1.59120	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.065	€ 1.77645	
Totale Risorse Umane						€ 3.36765	0.758
Totale Parziale (TP)						**€ 4.44533**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75571	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52010	
Prezzo totale						**€ 5.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.050.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04519 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (54.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 1.19611	1	€ 1.19611	
2	Manicotto per tubo rigido mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.38496	0.33	€ 0.12704	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35138	0.75	€ 0.26354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.58669	0.298
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.702
Totale Parziale (TP)						**€ 5.31701**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90389	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62209	
Prezzo totale						**€ 6.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.050.F
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05175 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.93756 (50.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 1.60856	1	€ 1.60856	
2	Manicotto per tubo rigido mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59118	0.33	€ 0.19509	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46234	0.75	€ 0.34676	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.15041	0.353
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.076	€ 2.07708	
Totale Risorse Umane						€ 3.93756	0.647
Totale Parziale (TP)						**€ 6.08797**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.03495	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.71229	
Prezzo totale						**€ 7.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.060.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02071 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.96878 (62.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.35746	1	€ 0.35746	
2	Manicotto per tubo rigido mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08249	0.33	€ 0.02722	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	0.75	€ 0.08322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46790	0.192
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.038	€ 1.03854	
Totale Risorse Umane						€ 1.96878	0.808
Totale Parziale (TP)						**€ 2.43668**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.41424	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28509	
Prezzo totale						**€ 3.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.060.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02608 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.43507 (61.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48119	1	€ 0.48119	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	0.75	€ 0.11096	
3	Manicotto per tubo rigido mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.12374	0.33	€ 0.04083	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63298	0.206
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.047	€ 1.15056	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.047	€ 1.28451	
Totale Risorse Umane						€ 2.43507	0.794
Totale Parziale (TP)						**€ 3.06805**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.52157	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35896	
Prezzo totale						**€ 3.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.060.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03291 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.00498 (60.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.68742	1	€ 0.68742	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	0.75	€ 0.12483	
3	Manicotto per tubo rigido mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16498	0.33	€ 0.05444	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86669	0.224
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
Totale Risorse Umane						€ 3.00498	0.776
Totale Parziale (TP)						**€ 3.87167**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65818	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45299	
Prezzo totale						**€ 4.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.060.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04042 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.47127 (56.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	0.75	€ 0.16644	
3	Manicotto per tubo rigido mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.21997	0.33	€ 0.07259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.28391	0.27
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.067	€ 1.64016	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.067	€ 1.83111	
Totale Risorse Umane						€ 3.47127	0.73
Totale Parziale (TP)						**€ 4.75518**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80838	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55636	
Prezzo totale						**€ 6.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.060.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04850 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.88575 (52.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo rigido mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.38496	0.33	€ 0.12704	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.42983	1	€ 1.42983	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35138	0.75	€ 0.26354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.82041	0.319
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.075	€ 1.83600	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.075	€ 2.04975	
Totale Risorse Umane						€ 3.88575	0.681
Totale Parziale (TP)						**€ 5.70616**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.97005	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66762	
Prezzo totale						**€ 7.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.060.F
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05906 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24842 (47.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo rigido mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.59118	0.33	€ 0.19509	
2	Tubo rigido pvc serie pesante 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.15850	1	€ 2.15850	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46234	0.75	€ 0.34676	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.70035	0.389
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.082	€ 2.24106	
Totale Risorse Umane						€ 4.24842	0.611
Totale Parziale (TP)						**€ 6.94877**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18129	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81301	
Prezzo totale						**€ 8.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.070.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02615 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.01022 (50.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	1	€ 0.79741	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.56368	0.33	€ 0.18601	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	0.75	€ 0.08322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.06664	0.347
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0388	€ 0.94982	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0388	€ 1.06040	
Totale Risorse Umane						€ 2.01022	0.653
Totale Parziale (TP)						**€ 3.07686**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.52307	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35999	
Prezzo totale						**€ 3.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.070.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03371 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.48688 (48.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	1	€ 1.09987	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	0.75	€ 0.11096	
3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81116	0.33	€ 0.26768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.47851	0.373
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.048	€ 1.17504	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.048	€ 1.31184	
Totale Risorse Umane						€ 2.48688	0.627
Totale Parziale (TP)						**€ 3.96539**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67412	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46395	
Prezzo totale						**€ 5.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.070.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04262 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.04642 (47.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.45733	1	€ 1.45733	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	0.75	€ 0.12483	
3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.16861	0.33	€ 0.38564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.96780	0.392
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0588	€ 1.43942	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0588	€ 1.60700	
Totale Risorse Umane						€ 3.04642	0.608
Totale Parziale (TP)						**€ 5.01422**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85242	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58666	
Prezzo totale						**€ 6.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.070.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05379 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.52308 (43.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.13100	1	€ 2.13100	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	0.75	€ 0.16644	
3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53982	0.33	€ 0.50814	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.80558	0.443
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.068	€ 1.85844	
Totale Risorse Umane						€ 3.52308	0.557
Totale Parziale (TP)						**€ 6.32866**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.07587	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74045	
Prezzo totale						**€ 8.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.070.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06673 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.93756 (38.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 2.94216	1	€ 2.94216	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.14475	0.33	€ 0.70777	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35138	0.75	€ 0.26354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.91347	0.498
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.076	€ 1.86048	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.076	€ 2.07708	
Totale Risorse Umane						€ 3.93756	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 7.85103**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33468	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91857	
Prezzo totale						**€ 10.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.070.F
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07917 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.35204 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.73956	1	€ 3.73956	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.65344	0.33	€ 0.87564	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46234	0.75	€ 0.34676	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96196	0.533
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.084	€ 2.29572	
Totale Risorse Umane						€ 4.35204	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 9.31400**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58338	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08974	
Prezzo totale						**€ 11.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.080.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02607 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.99987 (50.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.79741	1	€ 0.79741	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.56368	0.33	€ 0.18601	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	0.75	€ 0.08322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.06664	0.348
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0386	€ 0.94493	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0386	€ 1.05494	
Totale Risorse Umane						€ 1.99987	0.652
Totale Parziale (TP)						**€ 3.06651**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.52131	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35878	
Prezzo totale						**€ 3.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.080.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03379 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.49725 (48.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.09987	1	€ 1.09987	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	0.75	€ 0.11096	
3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81116	0.33	€ 0.26768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.47851	0.372
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0482	€ 1.17994	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0482	€ 1.31731	
Totale Risorse Umane						€ 2.49725	0.628
Totale Parziale (TP)						**€ 3.97576**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67588	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46516	
Prezzo totale						**€ 5.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.080.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04271 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.05679 (47.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.45733	1	€ 1.45733	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	0.75	€ 0.12483	
3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.16861	0.33	€ 0.38564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.96780	0.392
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.059	€ 1.44432	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.059	€ 1.61247	
Totale Risorse Umane						€ 3.05679	0.608
Totale Parziale (TP)						**€ 5.02459**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85418	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58788	
Prezzo totale						**€ 6.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.080.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06691 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.95828 (39.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 2.94216	1	€ 2.94216	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.14475	0.33	€ 0.70777	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35138	0.75	€ 0.26354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.91347	0.497
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0764	€ 1.87027	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0764	€ 2.08801	
Totale Risorse Umane						€ 3.95828	0.503
Totale Parziale (TP)						**€ 7.87175**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33820	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92100	
Prezzo totale						**€ 10.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.080.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07939 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.37795 (36.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.73956	1	€ 3.73956	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.65344	0.33	€ 0.87564	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46234	0.75	€ 0.34676	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96196	0.531
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0845	€ 2.06856	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0845	€ 2.30939	
Totale Risorse Umane						€ 4.37795	0.469
Totale Parziale (TP)						**€ 9.33991**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58778	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09277	
Prezzo totale						**€ 12.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.090.A
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03100 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.98950 (42.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.56368	0.33	€ 0.18601	
2	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 16	Prodotti da costruzione	m	€ 1.38859	1	€ 1.38859	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11096	0.75	€ 0.08322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.65782	0.455
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0384	€ 0.94003	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0384	€ 1.04947	
Totale Risorse Umane						€ 1.98950	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 3.64732**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62004	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42674	
Prezzo totale						**€ 4.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.090.B
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04189 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.48688 (39.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.14795	0.75	€ 0.11096	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81116	0.33	€ 0.26768	
3	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 2.06226	1	€ 2.06226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.44090	0.495
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.048	€ 1.17504	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.048	€ 1.31184	
Totale Risorse Umane						€ 2.48688	0.505
Totale Parziale (TP)						**€ 4.92778**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83772	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57655	
Prezzo totale						**€ 6.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.090.C
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05466 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.00498 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16644	0.75	€ 0.12483	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.16861	0.33	€ 0.38564	
3	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 2.91466	1	€ 2.91466	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.42513	0.533
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
Totale Risorse Umane						€ 3.00498	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 6.43011**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09312	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75232	
Prezzo totale						**€ 8.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.090.D
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06910 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.52308 (33.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	0.75	€ 0.16644	
2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53982	0.33	€ 0.50814	
3	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 3.93204	1	€ 3.93204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.60662	0.567
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.068	€ 1.66464	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.068	€ 1.85844	
Totale Risorse Umane						€ 3.52308	0.433
Totale Parziale (TP)						**€ 8.12970**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38205	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95118	
Prezzo totale						**€ 10.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.090.E
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09119 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.88575 (28.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.14475	0.33	€ 0.70777	
2	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 5.87057	1	€ 5.87057	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35138	0.75	€ 0.26354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.84188	0.638
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.075	€ 1.83600	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.075	€ 2.04975	
Totale Risorse Umane						€ 3.88575	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 10.72763**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.82370	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25513	
Prezzo totale						**€ 13.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.090.F
Descrizione	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11323 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24842 (24.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.65344	0.33	€ 0.87564	
2	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 7.85034	1	€ 7.85034	
3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46234	0.75	€ 0.34676	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.07274	0.681
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.082	€ 2.24106	
Totale Risorse Umane						€ 4.24842	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 13.32116**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26460	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55858	
Prezzo totale						**€ 17.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.100.A
Descrizione	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05253 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.99987 (25.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.98469	1	€ 1.98469	
2	Collare in metallo per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.15240	0.75	€ 0.86430	
3	Manicotto per tubo mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.03341	0.33	€ 1.33103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.18002	0.676
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0386	€ 0.94493	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0386	€ 1.05494	
Totale Risorse Umane						€ 1.99987	0.324
Totale Parziale (TP)						**€ 6.17989**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05058	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72305	
Prezzo totale						**€ 7.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.100.B
Descrizione	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06639 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.49725 (24.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.49687	1	€ 2.49687	
2	Collare in metallo per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17374	0.75	€ 0.88031	
3	Manicotto per tubo mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86872	0.33	€ 1.93668	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.31386	0.68
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0482	€ 1.17994	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0482	€ 1.31731	
Totale Risorse Umane						€ 2.49725	0.32
Totale Parziale (TP)						**€ 7.81111**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.32789	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91390	
Prezzo totale						**€ 10.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.100.C
Descrizione	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08382 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.05679 (24.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare in metallo per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40849	0.75	€ 1.05637	
2	Manicotto per tubo mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.42358	0.33	€ 2.11978	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.62794	1	€ 3.62794	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.80409	0.69
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.059	€ 1.44432	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.059	€ 1.61247	
Totale Risorse Umane						€ 3.05679	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 9.86088**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.67635	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15372	
Prezzo totale						**€ 12.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.100.D
Descrizione	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11394 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.54380 (20.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare in metallo per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.74995	0.75	€ 1.31246	
2	Manicotto per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.48135	0.33	€ 3.78885	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 32 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.75900	1	€ 4.75900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.86031	0.736
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0684	€ 1.67443	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0684	€ 1.86937	
Totale Risorse Umane						€ 3.54380	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 13.40411**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.27870	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56828	
Prezzo totale						**€ 17.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.100.E
Descrizione	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14217 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.95828 (18.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare in metallo per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.89933	0.75	€ 1.42450	
2	Manicotto per tubo mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.00560	0.33	€ 5.28185	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.06079	1	€ 6.06079	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.76714	0.763
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0764	€ 1.87027	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0764	€ 2.08801	
Totale Risorse Umane						€ 3.95828	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 16.72542**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84332	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95687	
Prezzo totale						**€ 21.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.100.F
Descrizione	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTITubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17955 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.37795 (16.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Collare in metallo per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.11274	0.75	€ 1.58456	
2	Manicotto per tubo mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.92002	0.33	€ 7.56361	
3	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.59732	1	€ 7.59732	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.74549	0.793
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0845	€ 2.06856	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0845	€ 2.30939	
Totale Risorse Umane						€ 4.37795	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 21.12344**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.59098	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47144	
Prezzo totale						**€ 27.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.A
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02650 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24020 (55.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 8	Prodotti da costruzione	m	€ 0.64617	1	€ 0.64617	
2	Raccordo di giunzione mm 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70117	0.33	€ 0.23139	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.87756	0.281
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0429	€ 1.05019	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0429	€ 1.17246	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.87756	€ 0.01755	
Totale Risorse Umane						€ 2.24020	0.719
Totale Parziale (TP)						**€ 3.11776**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.53002	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.36478	
Prezzo totale						**€ 4.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.B
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02674 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24075 (55.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 10	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67367	1	€ 0.67367	
2	Raccordo di giunzione mm 10	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70117	0.33	€ 0.23139	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90506	0.288
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0429	€ 1.05019	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0429	€ 1.17246	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.90506	€ 0.01810	
Totale Risorse Umane						€ 2.24075	0.712
Totale Parziale (TP)						**€ 3.14581**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.53479	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.36806	
Prezzo totale						**€ 4.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.C
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02746 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.29829 (55.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.68742	1	€ 0.68742	
2	Raccordo di giunzione mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.74241	0.33	€ 0.24500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.93242	0.289
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.044	€ 1.20252	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.93242	€ 0.01865	
Totale Risorse Umane						€ 2.29829	0.711
Totale Parziale (TP)						**€ 3.23071**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54922	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37799	
Prezzo totale						**€ 4.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.D
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02802 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.29957 (54.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 0.74241	1	€ 0.74241	
2	Raccordo di giunzione mm 14	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.76991	0.33	€ 0.25407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99648	0.302
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.044	€ 1.20252	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.99648	€ 0.01993	
Totale Risorse Umane						€ 2.29957	0.698
Totale Parziale (TP)						**€ 3.29605**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56033	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38564	
Prezzo totale						**€ 4.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.E
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02956 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.38439 (53.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 16	Prodotti da costruzione	m	€ 0.83865	1	€ 0.83865	
2	Raccordo di giunzione mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.76991	0.33	€ 0.25407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.09272	0.314
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0456	€ 1.11629	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0456	€ 1.24625	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.09272	€ 0.02185	
Totale Risorse Umane						€ 2.38439	0.686
Totale Parziale (TP)						**€ 3.47711**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59111	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40682	
Prezzo totale						**€ 4.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.F
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03461 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.74145 (52.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
2	Raccordo di giunzione mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.86615	0.33	€ 0.28583	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.33071	0.327
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0524	€ 1.28275	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0524	€ 1.43209	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.33071	€ 0.02661	
Totale Risorse Umane						€ 2.74145	0.673
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07216**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69227	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47644	
Prezzo totale						**€ 5.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.G
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03612 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.83637 (51.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 22	Prodotti da costruzione	m	€ 1.11362	1	€ 1.11362	
2	Raccordo di giunzione mm 22	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.90739	0.33	€ 0.29944	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.41306	0.333
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0542	€ 1.32682	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0542	€ 1.48129	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.41306	€ 0.02826	
Totale Risorse Umane						€ 2.83637	0.667
Totale Parziale (TP)						**€ 4.24943**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72240	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49718	
Prezzo totale						**€ 5.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.H
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03981 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.03790 (50.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 1.25110	1	€ 1.25110	
2	Raccordo di giunzione mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.19611	0.33	€ 0.39472	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.64582	0.351
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.64582	€ 0.03292	
Totale Risorse Umane						€ 3.03790	0.649
Totale Parziale (TP)						**€ 4.68372**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79623	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54800	
Prezzo totale						**€ 6.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.I
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04672 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.42971 (48.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 28	Prodotti da costruzione	m	€ 1.64981	1	€ 1.64981	
2	Raccordo di giunzione mm 28	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.26485	0.33	€ 0.41740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.06721	0.376
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0654	€ 1.60099	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0654	€ 1.78738	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.06721	€ 0.04134	
Totale Risorse Umane						€ 3.42971	0.624
Totale Parziale (TP)						**€ 5.49692**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93448	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64314	
Prezzo totale						**€ 7.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.J
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05075 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.69297 (48.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 1.80104	1	€ 1.80104	
2	Raccordo di giunzione mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.44358	0.33	€ 0.47638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.27742	0.381
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0704	€ 1.72339	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0704	€ 1.92403	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.27742	€ 0.04555	
Totale Risorse Umane						€ 3.69297	0.619
Totale Parziale (TP)						**€ 5.97039**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01497	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69854	
Prezzo totale						**€ 7.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.K
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05461 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.94570 (47.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 35	Prodotti da costruzione	m	€ 1.99352	1	€ 1.99352	
2	Raccordo di giunzione mm 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.47108	0.33	€ 0.48546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.47898	0.386
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0752	€ 1.84090	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0752	€ 2.05522	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.47897	€ 0.04958	
Totale Risorse Umane						€ 3.94570	0.614
Totale Parziale (TP)						**€ 6.42468**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09220	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75169	
Prezzo totale						**€ 8.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.L
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06659 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.37913 (43.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 2.44722	1	€ 2.44722	
2	Raccordo di giunzione mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.05214	0.33	€ 1.00721	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.45443	0.441
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0824	€ 2.01715	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.0824	€ 2.25199	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.49936	€ 0.10999	
Totale Risorse Umane						€ 4.37913	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 7.83356**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33171	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91653	
Prezzo totale						**€ 10.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.110.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.110.M
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08560 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.32563 (41.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.51959	1	€ 3.51959	
2	Raccordo di giunzione mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.71207	0.33	€ 1.22498	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.74457	0.471
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.23166	€ 0.14463	
Totale Risorse Umane						€ 5.32563	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 10.07020**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71193	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17821	
Prezzo totale						**€ 12.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.A
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03463 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.82276 (53.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 10	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67367	1	€ 0.67367	
2	Raccordo girevole mm 10	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.76991	0.75	€ 0.57743	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.25110	0.307
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.054	€ 1.47582	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.2511	€ 0.02502	
Totale Risorse Umane						€ 2.82276	0.693
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07386**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69256	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47664	
Prezzo totale						**€ 5.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.B
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03590 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92728 (53.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.68742	1	€ 0.68742	
2	Raccordo girevole mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81116	0.75	€ 0.60837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.29579	0.307
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.056	€ 1.53048	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.29579	€ 0.02592	
Totale Risorse Umane						€ 2.92728	0.693
Totale Parziale (TP)						**€ 4.22307**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.71792	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49410	
Prezzo totale						**€ 5.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.C
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03655 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92879 (52.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 0.74241	1	€ 0.74241	
2	Raccordo girevole mm 14	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.83865	0.75	€ 0.62899	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.37140	0.319
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.056	€ 1.53048	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.3714	€ 0.02743	
Totale Risorse Umane						€ 2.92879	0.681
Totale Parziale (TP)						**€ 4.30019**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.73103	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50312	
Prezzo totale						**€ 5.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.D
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03854 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.03495 (52.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 16	Prodotti da costruzione	m	€ 0.83865	1	€ 0.83865	
2	Raccordo girevole mm 16	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.87990	0.75	€ 0.65993	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.49858	0.331
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.49858	€ 0.02997	
Totale Risorse Umane						€ 3.03495	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 4.53353**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.77070	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53042	
Prezzo totale						**€ 5.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.E
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04421 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.40360 (50.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 1.04488	1	€ 1.04488	
2	Raccordo girevole mm 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.00363	0.75	€ 0.75272	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.79760	0.346
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.065	€ 1.59120	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.065	€ 1.77645	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.7976	€ 0.03595	
Totale Risorse Umane						€ 3.40360	0.654
Totale Parziale (TP)						**€ 5.20120**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88420	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60854	
Prezzo totale						**€ 6.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.F
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04587 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.45823 (49.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 22	Prodotti da costruzione	m	€ 1.11362	1	€ 1.11362	
2	Raccordo girevole mm 22	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.09987	0.75	€ 0.82490	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.93852	0.359
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.066	€ 1.80378	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.93852	€ 0.03877	
Totale Risorse Umane						€ 3.45823	0.641
Totale Parziale (TP)						**€ 5.39675**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91745	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63142	
Prezzo totale						**€ 6.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.G
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05114 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.77514 (48.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 1.25110	1	€ 1.25110	
2	Raccordo girevole mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.31985	0.75	€ 0.98989	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24099	0.372
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.24099	€ 0.04482	
Totale Risorse Umane						€ 3.77514	0.628
Totale Parziale (TP)						**€ 6.01613**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02274	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70389	
Prezzo totale						**€ 7.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.H
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05768 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09501 (46.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 28	Prodotti da costruzione	m	€ 1.64981	1	€ 1.64981	
2	Raccordo girevole mm 28	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38859	0.75	€ 1.04144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.69125	0.397
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.078	€ 1.90944	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.078	€ 2.13174	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.69125	€ 0.05383	
Totale Risorse Umane						€ 4.09501	0.603
Totale Parziale (TP)						**€ 6.78626**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15366	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79399	
Prezzo totale						**€ 8.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.I
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06351 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.41322 (45.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 1.80104	1	€ 1.80104	
2	Raccordo girevole mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.67730	0.75	€ 1.25798	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.05902	0.409
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.084	€ 2.29572	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.05902	€ 0.06118	
Totale Risorse Umane						€ 4.41322	0.591
Totale Parziale (TP)						**€ 7.47224**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27028	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87425	
Prezzo totale						**€ 9.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.J
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06554 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.41789 (44.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 35	Prodotti da costruzione	m	€ 1.99352	1	€ 1.99352	
2	Raccordo girevole mm 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.73230	0.75	€ 1.29923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.29275	0.427
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.084	€ 2.29572	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.29274	€ 0.06585	
Totale Risorse Umane						€ 4.41789	0.573
Totale Parziale (TP)						**€ 7.71064**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.31081	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90215	
Prezzo totale						**€ 9.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.K
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08730 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.29731 (40.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 2.44722	1	€ 2.44722	
2	Raccordo girevole mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.36836	0.75	€ 2.52627	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.97349	0.484
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.81557	€ 0.11631	
Totale Risorse Umane						€ 5.29731	0.516
Totale Parziale (TP)						**€ 10.27080**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74604	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20168	
Prezzo totale						**€ 13.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.120.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.120.L
Descrizione	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTIGuaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11898 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40573 (41.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guaina spiralata mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.51959	1	€ 3.51959	
2	Raccordo girevole mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.09702	0.75	€ 3.07277	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.59236	0.471
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.61661	€ 0.15233	
Totale Risorse Umane						€ 7.40573	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 13.99809**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.37968	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63778	
Prezzo totale						**€ 18.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.A
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02411 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.42844 (39.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 1.30610	1.02	€ 1.33222	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.52971	0.03	€ 0.07589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.40811	0.496
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.028	€ 0.68544	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.028	€ 0.71484	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.40811	€ 0.02816	
Totale Risorse Umane						€ 1.42844	0.504
Totale Parziale (TP)						**€ 2.83655**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48221	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33188	
Prezzo totale						**€ 3.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.B
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02754 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.63247 (39.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 1.47108	1.02	€ 1.50050	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.03	€ 0.10724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.60774	0.496
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.032	€ 0.78336	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.032	€ 0.81696	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.60774	€ 0.03215	
Totale Risorse Umane						€ 1.63247	0.504
Totale Parziale (TP)						**€ 3.24021**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.55084	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37911	
Prezzo totale						**€ 4.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.C
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03053 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.63937 (35.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.80104	1.02	€ 1.83706	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84955	0.03	€ 0.11549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.95255	0.544
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.032	€ 0.78336	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.032	€ 0.81696	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.95255	€ 0.03905	
Totale Risorse Umane						€ 1.63937	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 3.59192**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.61063	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42026	
Prezzo totale						**€ 4.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.D
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03851 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.95196 (33.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	m	€ 2.39222	1.02	€ 2.44006	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.63321	0.03	€ 0.13900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.57906	0.569
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.038	€ 0.93024	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.038	€ 0.97014	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.57906	€ 0.05158	
Totale Risorse Umane						€ 1.95196	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 4.53102**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.77027	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53013	
Prezzo totale						**€ 5.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.E
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04573 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.26278 (32.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	m	€ 2.90091	1.02	€ 2.95893	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.26564	0.03	€ 0.15797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.11690	0.579
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.044	€ 1.12332	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.1169	€ 0.06234	
Totale Risorse Umane						€ 2.26278	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 5.37968**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91455	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62942	
Prezzo totale						**€ 6.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.F
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05949 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.79462 (31.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 3.68457	1.02	€ 3.75826	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42414	0.06	€ 0.44545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.20371	0.601
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0542	€ 1.32682	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0542	€ 1.38373	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.20371	€ 0.08407	
Totale Risorse Umane						€ 2.79462	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 6.99833**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18972	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81881	
Prezzo totale						**€ 9.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.G
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08915 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.44159 (25.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 6.43425	1.02	€ 6.56294	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.05656	0.06	€ 0.48339	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.04633	0.672
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.066	€ 1.68498	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.04633	€ 0.14093	
Totale Risorse Umane						€ 3.44159	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 10.48792**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78295	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22709	
Prezzo totale						**€ 13.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.H
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10235 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.25651 (27.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	m	€ 7.12167	1.02	€ 7.26410	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.06	€ 0.52051	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.78461	0.647
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.082	€ 2.09346	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.78462	€ 0.15569	
Totale Risorse Umane						€ 4.25651	0.353
Totale Parziale (TP)						**€ 12.04112**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04699	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40881	
Prezzo totale						**€ 15.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.130.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.130.I
Descrizione	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14227 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.72143 (26.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 8.97771	1.02	€ 9.15726	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.49445	0.12	€ 1.85933	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.01659	0.658
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.01659	€ 0.22033	
Totale Risorse Umane						€ 5.72143	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 16.73802**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84546	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95835	
Prezzo totale						**€ 21.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.A
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04142 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.05672 (32.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 1.30610	2.04	€ 2.66444	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.52971	0.06	€ 0.15178	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.81622	0.578
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.04	€ 1.02120	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.81622	€ 0.05632	
Totale Risorse Umane						€ 2.05672	0.422
Totale Parziale (TP)						**€ 4.87294**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.82840	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57013	
Prezzo totale						**€ 6.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.B
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04488 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.06471 (30.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 1.47108	2.04	€ 3.00100	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.06	€ 0.21447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.21547	0.609
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.04	€ 1.02120	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.21548	€ 0.06431	
Totale Risorse Umane						€ 2.06471	0.391
Totale Parziale (TP)						**€ 5.28018**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89763	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61778	
Prezzo totale						**€ 6.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.C
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05256 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.27854 (28.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.80104	2.04	€ 3.67412	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84955	0.06	€ 0.23097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.90509	0.632
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.044	€ 1.12332	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.9051	€ 0.07810	
Totale Risorse Umane						€ 2.27854	0.368
Totale Parziale (TP)						**€ 6.18363**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05122	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72349	
Prezzo totale						**€ 7.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.D
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06683 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.70368 (26.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	m	€ 2.39222	2.04	€ 4.88013	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.63321	0.06	€ 0.27799	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.15812	0.656
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.052	€ 1.27296	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.052	€ 1.32756	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.15812	€ 0.10316	
Totale Risorse Umane						€ 2.70368	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 7.86180**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33651	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91983	
Prezzo totale						**€ 10.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.E
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07870 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.02526 (25.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	m	€ 2.90091	2.04	€ 5.91786	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.26564	0.06	€ 0.31594	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.23380	0.673
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.2338	€ 0.12468	
Totale Risorse Umane						€ 3.02526	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 9.25906**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57404	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08331	
Prezzo totale						**€ 11.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.F
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09879 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.65994 (24.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 3.68457	2.04	€ 7.51652	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42414	0.06	€ 0.44545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.96197	0.685
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.07	€ 1.78710	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.96197	€ 0.15924	
Totale Risorse Umane						€ 3.65994	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 11.62191**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.97572	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.35976	
Prezzo totale						**€ 14.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.G
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15789 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.48269 (18.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 6.43425	2.04	€ 13.12587	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.05656	0.12	€ 0.96679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.09266	0.759
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.084	€ 2.05632	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.084	€ 2.14452	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.09266	€ 0.28185	
Totale Risorse Umane						€ 4.48269	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 18.57535**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.15781	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.17332	
Prezzo totale						**€ 23.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.H
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17919 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.51242 (20.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	m	€ 7.12167	2.04	€ 14.52821	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.12	€ 1.04103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.56924	0.739
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.104	€ 2.54592	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.104	€ 2.65512	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.56924	€ 0.31138	
Totale Risorse Umane						€ 5.51242	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 21.08166**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.58388	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.46655	
Prezzo totale						**€ 27.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.140.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.140.I
Descrizione	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51751 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.86180 (10.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 8.97771	2.04	€ 18.31453	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.49445	2.24	€ 34.70757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.02210	0.871
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.136	€ 3.32928	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.136	€ 3.47208	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	53.02208	€ 1.06044	
Totale Risorse Umane						€ 7.86180	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 60.88390**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.35026	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.12342	
Prezzo totale						**€ 78.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.A
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05873 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.68501 (30.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 1.30610	3.06	€ 3.99667	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.52971	0.09	€ 0.22767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.22434	0.611
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.052	€ 1.27296	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.052	€ 1.32756	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.22433	€ 0.08449	
Totale Risorse Umane						€ 2.68501	0.389
Totale Parziale (TP)						**€ 6.90935**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17459	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80839	
Prezzo totale						**€ 8.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.B
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06562 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.89702 (29.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 1.47108	3.06	€ 4.50150	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.57458	0.09	€ 0.32171	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.82321	0.625
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.056	€ 1.42968	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.82321	€ 0.09646	
Totale Risorse Umane						€ 2.89702	0.375
Totale Parziale (TP)						**€ 7.72023**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.31244	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90327	
Prezzo totale						**€ 9.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.C
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07544 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.01773 (26.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.80104	3.06	€ 5.51118	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84955	0.09	€ 0.34646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.85764	0.66
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.058	€ 1.48074	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.85764	€ 0.11715	
Totale Risorse Umane						€ 3.01773	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 8.87537**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.50881	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03842	
Prezzo totale						**€ 11.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.D
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09514 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.45540 (23.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	m	€ 2.39222	3.06	€ 7.32019	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.63321	0.09	€ 0.41699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.73718	0.691
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.066	€ 1.61568	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.066	€ 1.68498	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.73719	€ 0.15474	
Totale Risorse Umane						€ 3.45540	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 11.19258**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90274	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30953	
Prezzo totale						**€ 14.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.E
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11253 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.88775 (22.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	m	€ 2.90091	3.06	€ 8.87678	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.26564	0.09	€ 0.47391	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.35069	0.706
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.074	€ 1.81152	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.074	€ 1.88922	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.3507	€ 0.18701	
Totale Risorse Umane						€ 3.88775	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 13.23844**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.25053	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.54890	
Prezzo totale						**€ 17.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.F
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14675 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.65310 (20.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 3.68457	3.06	€ 11.27478	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42414	0.18	€ 1.33635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.61113	0.73
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.088	€ 2.15424	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.088	€ 2.24664	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.61113	€ 0.25222	
Totale Risorse Umane						€ 4.65310	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 17.26423**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.93492	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.01992	
Prezzo totale						**€ 22.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.G
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22663 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.52380 (16.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 6.43425	3.06	€ 19.68881	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.05656	0.18	€ 1.45018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.13899	0.793
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.13899	€ 0.42278	
Totale Risorse Umane						€ 5.52380	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 26.66279**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.53267	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.11955	
Prezzo totale						**€ 34.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.H
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25604 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.76834 (17.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	m	€ 7.12167	3.06	€ 21.79231	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.18	€ 1.56154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.35385	0.775
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.126	€ 3.08448	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.126	€ 3.21678	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	23.35386	€ 0.46708	
Totale Risorse Umane						€ 6.76834	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 30.12219**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12077	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52430	
Prezzo totale						**€ 38.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.150.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.150.I
Descrizione	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35541 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76262 (16.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 8.97771	3.06	€ 27.47179	
2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.49445	0.36	€ 5.57800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.04979	0.79
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.162	€ 3.96576	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.162	€ 4.13586	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.04978	€ 0.66100	
Totale Risorse Umane						€ 8.76262	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 41.81241**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.10811	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.89205	
Prezzo totale						**€ 53.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.A
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04369 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.25809 (34.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.84955	0.175	€ 0.67367	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 2.10351	1.05	€ 2.20869	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.88236	0.561
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.044	€ 1.07712	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.044	€ 1.12332	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.88235	€ 0.05765	
Totale Risorse Umane						€ 2.25809	0.439
Totale Parziale (TP)						**€ 5.14045**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87388	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60143	
Prezzo totale						**€ 6.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.B
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05429 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.67477 (32.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.63321	0.175	€ 0.81081	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	Prodotti da costruzione	m	€ 2.76343	1.05	€ 2.90160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.71241	0.581
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.052	€ 1.27296	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.052	€ 1.32756	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.71241	€ 0.07425	
Totale Risorse Umane						€ 2.67477	0.419
Totale Parziale (TP)						**€ 6.38718**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08582	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74730	
Prezzo totale						**€ 8.22**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.C
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06286 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.28288 (34.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.26564	0.175	€ 0.92149	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	Prodotti da costruzione	m	€ 3.03840	1.05	€ 3.19032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11181	0.556
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.064	€ 1.63392	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.1118	€ 0.08224	
Totale Risorse Umane						€ 3.28288	0.444
Totale Parziale (TP)						**€ 7.39469**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25710	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86518	
Prezzo totale						**€ 9.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.D
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07873 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.81960 (32.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42414	0.175	€ 1.29922	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 3.94579	1.05	€ 4.14308	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.44230	0.588
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0742	€ 1.81642	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0742	€ 1.89433	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.4423	€ 0.10885	
Totale Risorse Umane						€ 3.81960	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 9.26190**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57452	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08364	
Prezzo totale						**€ 11.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.E
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10252 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.47263 (28.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.05656	0.175	€ 1.40990	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 5.88432	1.05	€ 6.17854	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.58844	0.629
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0864	€ 2.11507	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0864	€ 2.20579	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.58843	€ 0.15177	
Totale Risorse Umane						€ 4.47263	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 12.06107**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05038	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41115	
Prezzo totale						**€ 15.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.F
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11560 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26766 (30.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.175	€ 1.51817	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	Prodotti da costruzione	m	€ 6.48924	1.05	€ 6.81370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.33187	0.613
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.102	€ 2.60406	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.33187	€ 0.16664	
Totale Risorse Umane						€ 5.26766	0.387
Totale Parziale (TP)						**€ 13.59953**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.31192	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59115	
Prezzo totale						**€ 17.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.160.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.160.G
Descrizione	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15370 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.94390 (25.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.49445	0.175	€ 2.71153	
2	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 8.97771	1.05	€ 9.42660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.13813	0.671
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.114	€ 2.79072	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.114	€ 2.91042	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.13812	€ 0.24276	
Totale Risorse Umane						€ 5.94390	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 18.08203**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07395	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11560	
Prezzo totale						**€ 23.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.A
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03574 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.39887 (25.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.13100	1	€ 2.13100	
2	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22192	0.75	€ 0.16644	
3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53982	0.33	€ 0.50814	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.80558	0.667
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.027	€ 0.66096	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.027	€ 0.73791	
Totale Risorse Umane						€ 1.39887	0.333
Totale Parziale (TP)						**€ 4.20445**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.71476	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49192	
Prezzo totale						**€ 5.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.B
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03495 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.13986 (40.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 1.67730	1.02	€ 1.71085	
2	Curva 90° per cavidotto mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.61220	0.1	€ 0.26122	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.97207	0.48
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.97207	€ 0.03944	
Totale Risorse Umane						€ 2.13986	0.52
Totale Parziale (TP)						**€ 4.11193**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69903	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48110	
Prezzo totale						**€ 5.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.C
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04414 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.35719 (35.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 2.33723	1.02	€ 2.38397	
2	Curva 90° per cavidotto mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.52322	0.1	€ 0.45232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.83629	0.546
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.046	€ 1.17438	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.83629	€ 0.05673	
Totale Risorse Umane						€ 2.35719	0.454
Totale Parziale (TP)						**€ 5.19348**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88289	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60764	
Prezzo totale						**€ 6.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.D
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06149 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.88749 (31.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 3.31336	1.05	€ 3.47903	
2	Curva 90° per cavidotto mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.1	€ 0.86752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.34655	0.601
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.056	€ 1.42968	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.34656	€ 0.08693	
Totale Risorse Umane						€ 2.88749	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 7.23404**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.22979	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.84638	
Prezzo totale						**€ 9.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.E
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08618 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.89561 (29.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 4.70195	1.05	€ 4.93705	
2	Curva 90° per cavidotto mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.06098	0.1	€ 1.30610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.24315	0.616
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0754	€ 1.84579	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0754	€ 1.92496	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.24315	€ 0.12486	
Totale Risorse Umane						€ 3.89561	0.384
Totale Parziale (TP)						**€ 10.13876**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.72359	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18624	
Prezzo totale						**€ 13.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.F
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10151 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.50953 (29.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 5.58185	1.05	€ 5.86094	
2	Curva 90° per cavidotto mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.71442	0.1	€ 1.57144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.43238	0.622
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0872	€ 2.13466	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0872	€ 2.22622	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.43239	€ 0.14865	
Totale Risorse Umane						€ 4.50953	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 11.94191**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03012	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.39720	
Prezzo totale						**€ 15.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.G
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11798 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.59655 (25.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 6.90170	1.05	€ 7.24679	
2	Curva 90° per cavidotto mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.36138	0.1	€ 2.03614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.28293	0.669
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0882	€ 2.15914	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0882	€ 2.25175	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9.28292	€ 0.18566	
Totale Risorse Umane						€ 4.59655	0.331
Totale Parziale (TP)						**€ 13.87948**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.35951	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.62390	
Prezzo totale						**€ 17.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.170.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.170.H
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21334 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.88537 (18.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cavidotto rigido medio mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 12.78601	1.05	€ 13.42531	
2	Curva 90° per cavidotto mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.88076	0.1	€ 5.78808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.21339	0.766
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.21339	€ 0.38427	
Totale Risorse Umane						€ 5.88537	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 25.09876**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.26679	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.93656	
Prezzo totale						**€ 32.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.A
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04054 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.15276 (35.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.61220	0.1	€ 0.26122	
2	Cavidotto rigido pesante mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 2.30973	1.02	€ 2.35592	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.61714	0.549
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.042	€ 1.02816	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.042	€ 1.07226	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.61715	€ 0.05234	
Totale Risorse Umane						€ 2.15276	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 4.76990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81088	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55808	
Prezzo totale						**€ 6.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.B
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05095 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.37289 (30.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.52322	0.1	€ 0.45232	
2	Cavidotto rigido pesante mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 3.10714	1.02	€ 3.16928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.62160	0.604
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.046	€ 1.12608	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.046	€ 1.17438	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.6216	€ 0.07243	
Totale Risorse Umane						€ 2.37289	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 5.99449**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01906	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70136	
Prezzo totale						**€ 7.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.C
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07100 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90943 (27.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.1	€ 0.86752	
2	Cavidotto rigido pesante mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 4.35824	1.05	€ 4.57615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.44367	0.652
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.056	€ 1.37088	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.056	€ 1.42968	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.44368	€ 0.10887	
Totale Risorse Umane						€ 2.90943	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 8.35310**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.42003	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.97731	
Prezzo totale						**€ 10.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.D
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09757 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.92189 (26.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.06098	0.1	€ 1.30610	
2	Cavidotto rigido pesante mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 5.95306	1.05	€ 6.25071	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.55681	0.658
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0754	€ 1.84579	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0754	€ 1.92496	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.55681	€ 0.15114	
Totale Risorse Umane						€ 3.92189	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 11.47870**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95138	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34301	
Prezzo totale						**€ 14.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.E
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11402 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.53840 (26.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.71442	0.1	€ 1.57144	
2	Cavidotto rigido pesante mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 6.95669	1.05	€ 7.30452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.87596	0.662
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0872	€ 2.13466	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0872	€ 2.22622	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.87597	€ 0.17752	
Totale Risorse Umane						€ 4.53840	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 13.41436**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.28044	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56948	
Prezzo totale						**€ 17.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.F
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13187 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.62860 (23.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.36138	0.1	€ 2.03614	
2	Cavidotto rigido pesante mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.42777	1.05	€ 8.84916	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.88530	0.702
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0882	€ 2.15914	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0882	€ 2.25175	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.8853	€ 0.21771	
Totale Risorse Umane						€ 4.62860	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 15.51390**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.63736	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.81513	
Prezzo totale						**€ 19.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.180.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.180.G
Descrizione	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23324 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.93127 (16.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.88076	0.1	€ 5.78808	
2	Cavidotto rigido pesante mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 14.97201	1.05	€ 15.72061	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.50869	0.784
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.11	€ 2.80830	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.50868	€ 0.43017	
Totale Risorse Umane						€ 5.93127	0.216
Totale Parziale (TP)						**€ 27.43996**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.66479	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21048	
Prezzo totale						**€ 35.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.A
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06834 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80523 (27.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.61220	0.2	€ 0.52244	
2	Cavidotto rigido pesante mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 2.30973	2.04	€ 4.71185	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.23429	0.651
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.054	€ 1.32192	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.054	€ 1.37862	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5.23429	€ 0.10469	
Totale Risorse Umane						€ 2.80523	0.349
Totale Parziale (TP)						**€ 8.03952**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36672	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94062	
Prezzo totale						**€ 10.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.B
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08830 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.14546 (23.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 63	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.52322	0.2	€ 0.90464	
2	Cavidotto rigido pesante mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 3.10714	2.04	€ 6.33857	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.24321	0.697
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.06	€ 1.53180	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.24321	€ 0.14486	
Totale Risorse Umane						€ 3.14546	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 10.38867**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.76607	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21547	
Prezzo totale						**€ 13.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.C
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12500 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.81847 (20.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.67524	0.2	€ 1.73505	
2	Cavidotto rigido pesante mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 4.35824	2.1	€ 9.15230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.88735	0.74
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.072	€ 1.83816	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.88736	€ 0.21775	
Totale Risorse Umane						€ 3.81847	0.26
Totale Parziale (TP)						**€ 14.70582**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.49999	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72058	
Prezzo totale						**€ 18.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.D
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17031 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.92319 (19.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.06098	0.2	€ 2.61220	
2	Cavidotto rigido pesante mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 5.95306	2.1	€ 12.50143	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.11363	0.754
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.0924	€ 2.26195	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.0924	€ 2.35897	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.11362	€ 0.30227	
Totale Risorse Umane						€ 4.92319	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 20.03682**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.40626	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.34431	
Prezzo totale						**€ 25.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.E
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19982 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.75612 (19.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 110	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.71442	0.2	€ 3.14288	
2	Cavidotto rigido pesante mm 110	Prodotti da costruzione	m	€ 6.95669	2.1	€ 14.60905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.75193	0.755
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.108	€ 2.75724	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.75193	€ 0.35504	
Totale Risorse Umane						€ 5.75612	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 23.50805**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.99637	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75044	
Prezzo totale						**€ 30.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.F
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23721 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.13655 (17.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.36138	0.2	€ 4.07228	
2	Cavidotto rigido pesante mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.42777	2.1	€ 17.69832	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.77060	0.78
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.114	€ 2.79072	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.114	€ 2.91042	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21.77059	€ 0.43541	
Totale Risorse Umane						€ 6.13655	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 27.90715**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.74422	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.26514	
Prezzo totale						**€ 35.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.080.190.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.080.190.G
Descrizione	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALITUBI, GUAINE, CAVIDOTTICavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43332 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.96177 (12.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Curva 90° per cavidotto mm 160	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.88076	0.2	€ 11.57615	
2	Cavidotto rigido pesante mm 160	Prodotti da costruzione	m	€ 14.97201	2.1	€ 31.44122	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.01737	0.844
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
4	Operaio 4^ categoria - C2	Risorse Umane	h	€ 25.53000	0.142	€ 3.62526	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	43.01737	€ 0.86035	
Totale Risorse Umane						€ 7.96177	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 50.97914**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.66645	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.96456	
Prezzo totale						**€ 65.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.090.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.090.010.A
Descrizione	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICONTROLLORI PROGRAMMABILIControllore programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.78730 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.32996 (11.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè	Prodotti da costruzione	cad	€ 778.82308	1	€ 778.82308	
Totale Prodotti da costruzione						€ 778.82308	0.85
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.35	€ 57.52800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.35	€ 64.22550	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	778.82308	€ 15.57646	
Totale Risorse Umane						€ 137.32996	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 916.15304**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 155.74602	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.18991	
Prezzo totale						**€ 1179.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.090.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.090.010.B
Descrizione	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICONTROLLORI PROGRAMMABILIControllore programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.23048 (0.66%)
m.d'o.	€ 138.35229 (11.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V, 0,5 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 829.93953	1	€ 829.93953	
Totale Prodotti da costruzione						€ 829.93953	0.857
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.35	€ 57.52800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.35	€ 64.22550	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	829.93953	€ 16.59879	
Totale Risorse Umane						€ 138.35229	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 968.29182**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.60961	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.29014	
Prezzo totale						**€ 1246.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.090.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.090.010.C
Descrizione	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICONTROLLORI PROGRAMMABILIControllore programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.77899 (0.66%)
m.d'o.	€ 184.08351 (12.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè	Prodotti da costruzione	cad	€ 966.38568	1	€ 966.38568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 966.38568	0.84
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.18	€ 77.84640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.18	€ 86.90940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	966.38568	€ 19.32771	
Totale Risorse Umane						€ 184.08351	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 1150.46919**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 195.57976	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.60490	
Prezzo totale						**€ 1480.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.090.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.090.010.D
Descrizione	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICONTROLLORI PROGRAMMABILIControllore programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.36104 (0.66%)
m.d'o.	€ 191.01355 (12.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V, 0,5 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1027.93255	1	€ 1027.93255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1027.93255	0.843
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.29	€ 80.53920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.29	€ 89.91570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1027.93255	€ 20.55865	
Totale Risorse Umane						€ 191.01355	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 1218.94610**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 207.22084	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 142.61669	
Prezzo totale						**€ 1568.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.090.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.090.010.E
Descrizione	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICONTROLLORI PROGRAMMABILIControllore programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.32740 (0.66%)
m.d'o.	€ 222.47044 (11.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè	Prodotti da costruzione	cad	€ 1227.81192	1	€ 1227.81192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1227.81192	0.847
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.82	€ 93.51360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.82	€ 104.40060	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1227.81192	€ 24.55624	
Totale Risorse Umane						€ 222.47044	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 1450.28236**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 246.54800	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 169.68304	
Prezzo totale						**€ 1866.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.090.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.090.010.F
Descrizione	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICONTROLLORI PROGRAMMABILIControllore programmabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.09191 (0.66%)
m.d'o.	€ 230.83725 (11.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	Prodotti da costruzione	cad	€ 1309.38741	1	€ 1309.38741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1309.38741	0.85
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.95	€ 96.69600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.95	€ 107.95350	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1309.38741	€ 26.18775	
Totale Risorse Umane						€ 230.83725	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 1540.22466**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 261.83819	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 180.20629	
Prezzo totale						**€ 1982.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.010.A
Descrizione	Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.39477 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.67314 (4.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Softstarter larghezza 22,5 mm corrente 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V morsetti a vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.71200	1	€ 376.71200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.71200	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	376.712	€ 7.53424	
Totale Risorse Umane						€ 22.67314	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 399.38514**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.89547	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.72806	
Prezzo totale						**€ 514.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.A
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.24897 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.33679 (4.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 3,6A, motore 1,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 359.89450	1	€ 359.89450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 359.89450	0.942
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	359.8945	€ 7.19789	
Totale Risorse Umane						€ 22.33679	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 382.23129**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.97932	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.72106	
Prezzo totale						**€ 491.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.B
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.20942 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.55236 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 6,5/9 A, motore 3/4 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 470.67300	1	€ 470.67300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 470.67300	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	470.673	€ 9.41346	
Totale Risorse Umane						€ 24.55236	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 495.22536**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.18831	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.94137	
Prezzo totale						**€ 637.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.C
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.34201 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.16504 (3.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 12,5/17,6 A, motore 5,5/7,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 601.30700	1	€ 601.30700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 601.30700	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	601.307	€ 12.02614	
Totale Risorse Umane						€ 27.16504	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 628.47204**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.84025	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.53123	
Prezzo totale						**€ 808.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.D
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.74087 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.08512 (3.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 647.31100	1	€ 647.31100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 647.31100	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	647.311	€ 12.94622	
Totale Risorse Umane						€ 28.08512	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 675.39612**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.81734	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.02135	
Prezzo totale						**€ 869.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.E
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.75494 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.42438 (2.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 764.27400	1	€ 764.27400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.27400	0.962
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	764.274	€ 15.28548	
Totale Risorse Umane						€ 30.42438	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 794.69838**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 135.09872	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.97971	
Prezzo totale						**€ 1022.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.F
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.13964 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.61862 (2.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 923.98600	1	€ 923.98600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 923.98600	0.965
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	923.986	€ 18.47972	
Totale Risorse Umane						€ 33.61862	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 957.60462**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 162.79279	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.03974	
Prezzo totale						**€ 1232.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.020.G
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.52340 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.81069 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 45 mm corrente 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1083.58950	1	€ 1083.58950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1083.58950	0.967
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1083.5895	€ 21.67179	
Totale Risorse Umane						€ 36.81069	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1120.40019**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 190.46803	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.08682	
Prezzo totale						**€ 1441.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.030.A
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.40761 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.15720 (2.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 55 mm corrente 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1300.91500	1	€ 1300.91500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1300.91500	0.969
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1300.915	€ 26.01830	
Totale Risorse Umane						€ 41.15720	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1342.07220**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.15227	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.02245	
Prezzo totale						**€ 1727.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.030.B
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.30782 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.54060 (2.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 55 mm corrente 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1520.08500	1	€ 1520.08500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1520.08500	0.971
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1520.085	€ 30.40170	
Totale Risorse Umane						€ 45.54060	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1565.62560**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 266.15635	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 183.17820	
Prezzo totale						**€ 2014.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.030.C
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.38675 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.33630 (2.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 55 mm corrente 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1759.87000	1	€ 1759.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1759.87000	0.972
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1759.87	€ 35.19740	
Totale Risorse Umane						€ 50.33630	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1810.20630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 307.73507	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 211.79414	
Prezzo totale						**€ 2329.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.030.D
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.71027 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.69620 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter larghezza 55 mm corrente 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 2027.86500	1	€ 2027.86500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2027.86500	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2027.865	€ 40.55730	
Totale Risorse Umane						€ 55.69620	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 2083.56120**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 354.20540	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 243.77666	
Prezzo totale						**€ 2681.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.A
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.08516 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.87934 (3.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 687.02200	1	€ 687.02200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 687.02200	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	687.022	€ 13.74044	
Totale Risorse Umane						€ 28.87934	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 715.90134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 121.70323	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.76046	
Prezzo totale						**€ 921.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.B
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.96655 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.21934 (2.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 687.02200	1	€ 687.02200	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 904.02200	0.965
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	904.022	€ 18.08044	
Totale Risorse Umane						€ 33.21934	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 937.24134**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 159.33103	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.65724	
Prezzo totale						**€ 1206.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.C
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.14062 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.31408 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 808.75900	1	€ 808.75900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 808.75900	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	808.759	€ 16.17518	
Totale Risorse Umane						€ 31.31408	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 840.07308**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.81242	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.28855	
Prezzo totale						**€ 1081.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.D
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.02201 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.65408 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 808.75900	1	€ 808.75900	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1025.75900	0.966
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1025.759	€ 20.51518	
Totale Risorse Umane						€ 35.65408	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 1061.41308**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.44022	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.18533	
Prezzo totale						**€ 1366.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.E
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.64856 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.79259 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 982.68450	1	€ 982.68450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 982.68450	0.966
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	982.6845	€ 19.65369	
Totale Risorse Umane						€ 34.79259	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 1017.47709**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 172.97111	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 119.04482	
Prezzo totale						**€ 1309.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.F
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.52995 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.13259 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 982.68450	1	€ 982.68450	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1199.68450	0.968
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1199.6845	€ 23.99369	
Totale Risorse Umane						€ 39.13259	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1238.81709**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 210.59891	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 144.94160	
Prezzo totale						**€ 1594.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.G
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.10945 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.16260 (2.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1151.18500	1	€ 1151.18500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1151.18500	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1151.185	€ 23.02370	
Totale Risorse Umane						€ 38.16260	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1189.34760**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 202.18909	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.15367	
Prezzo totale						**€ 1530.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.H
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.99084 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.50260 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1151.18500	1	€ 1151.18500	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1368.18500	0.97
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1368.185	€ 27.36370	
Totale Risorse Umane						€ 42.50260	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1410.68760**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 239.81689	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.05045	
Prezzo totale						**€ 1815.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.I
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.04729 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.63280 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1374.69500	1	€ 1374.69500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1374.69500	0.97
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1374.695	€ 27.49390	
Totale Risorse Umane						€ 42.63280	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1417.32780**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 240.94573	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.82735	
Prezzo totale						**€ 1824.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.J
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.92868 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.97280 (2.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1374.69500	1	€ 1374.69500	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1591.69500	0.971
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1591.695	€ 31.83390	
Totale Risorse Umane						€ 46.97280	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1638.66780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 278.57353	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 191.72413	
Prezzo totale						**€ 2108.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.K
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.29555 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.81910 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1634.01000	1	€ 1634.01000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1634.01000	0.972
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1634.01	€ 32.68020	
Totale Risorse Umane						€ 47.81910	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1681.82910**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 285.91095	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 196.77401	
Prezzo totale						**€ 2164.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.L
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.17694 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.15910 (2.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1634.01000	1	€ 1634.01000	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1851.01000	0.973
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1851.01	€ 37.02020	
Totale Risorse Umane						€ 52.15910	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1903.16910**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 323.53875	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 222.67079	
Prezzo totale						**€ 2449.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.M
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.50618 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.91860 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1888.98500	1	€ 1888.98500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1888.98500	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1888.985	€ 37.77970	
Totale Risorse Umane						€ 52.91860	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1941.90360**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 330.12361	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.20272	
Prezzo totale						**€ 2499.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.N
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.38757 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.25860 (2.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1888.98500	1	€ 1888.98500	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2105.98500	0.974
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2105.985	€ 42.11970	
Totale Risorse Umane						€ 57.25860	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2163.24360**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 367.75141	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 253.09950	
Prezzo totale						**€ 2784.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.O
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.60393 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.75770 (2.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 2130.94000	1	€ 2130.94000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2130.94000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2130.94	€ 42.61880	
Totale Risorse Umane						€ 57.75770	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2188.69770**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 372.07861	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 256.07763	
Prezzo totale						**€ 2816.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.P
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.48532 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.09770 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 2130.94000	1	€ 2130.94000	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2347.94000	0.974
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2347.94	€ 46.95880	
Totale Risorse Umane						€ 62.09770	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2410.03770**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 409.70641	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 281.97441	
Prezzo totale						**€ 3101.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.Q
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.23133 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.51180 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 2318.64500	1	€ 2318.64500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2318.64500	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2318.645	€ 46.37290	
Totale Risorse Umane						€ 61.51180	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2380.15680**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 404.62666	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 278.47835	
Prezzo totale						**€ 3063.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.040.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.040.R
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.11272 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.85180 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 2318.64500	1	€ 2318.64500	
2	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2535.64500	0.975
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2535.645	€ 50.71290	
Totale Risorse Umane						€ 65.85180	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2601.49680**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 442.25446	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 304.37513	
Prezzo totale						**€ 3348.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.A
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.96753 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.91480 (2.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 788.79500	1	€ 788.79500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 788.79500	0.962
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	788.795	€ 15.77590	
Totale Risorse Umane						€ 30.91480	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 819.70980**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 139.35067	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.90605	
Prezzo totale						**€ 1054.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.B
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.84892 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.25480 (2.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 788.79500	1	€ 788.79500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1005.79500	0.966
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1005.795	€ 20.11590	
Totale Risorse Umane						€ 35.25480	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 1041.04980**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 176.97847	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 121.80283	
Prezzo totale						**€ 1339.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.C
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.16598 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.67938 (2.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 927.02400	1	€ 927.02400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 927.02400	0.965
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	927.024	€ 18.54048	
Totale Risorse Umane						€ 33.67938	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 960.70338**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.31957	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.40230	
Prezzo totale						**€ 1236.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.D
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.04737 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.01938 (2.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 927.02400	1	€ 927.02400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1144.02400	0.968
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1144.024	€ 22.88048	
Totale Risorse Umane						€ 38.01938	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1182.04338**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 200.94737	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.29908	
Prezzo totale						**€ 1521.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.E
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.73318 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.29460 (2.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1107.78500	1	€ 1107.78500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1107.78500	0.967
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1107.785	€ 22.15570	
Totale Risorse Umane						€ 37.29460	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 1145.07960**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.66353	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 133.97431	
Prezzo totale						**€ 1473.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.F
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.61457 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.63460 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1107.78500	1	€ 1107.78500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1324.78500	0.97
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1324.785	€ 26.49570	
Totale Risorse Umane						€ 41.63460	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1366.41960**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 232.29133	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 159.87109	
Prezzo totale						**€ 1758.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.G
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.62397 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.65630 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1325.87000	1	€ 1325.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1325.87000	0.97
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1325.87	€ 26.51740	
Totale Risorse Umane						€ 41.65630	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1367.52630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 232.47947	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 160.00058	
Prezzo totale						**€ 1760.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.H
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.50536 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.99630 (2.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1325.87000	1	€ 1325.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1542.87000	0.971
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1542.87	€ 30.85740	
Totale Risorse Umane						€ 45.99630	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1588.86630**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 270.10727	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.89736	
Prezzo totale						**€ 2044.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.I
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.83461 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.75580 (2.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1580.84500	1	€ 1580.84500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1580.84500	0.971
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1580.845	€ 31.61690	
Totale Risorse Umane						€ 46.75580	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1627.60080**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 276.69214	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 190.42929	
Prezzo totale						**€ 2094.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.J
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.71600 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.09580 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1580.84500	1	€ 1580.84500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1797.84500	0.972
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1797.845	€ 35.95690	
Totale Risorse Umane						€ 51.09580	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1848.94080**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 314.31994	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 216.32607	
Prezzo totale						**€ 2379.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.K
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.40270 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.67990 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 1877.05000	1	€ 1877.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1877.05000	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1877.05	€ 37.54100	
Totale Risorse Umane						€ 52.67990	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1929.72990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 328.05408	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 225.77840	
Prezzo totale						**€ 2483.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.L
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.28409 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.01990 (2.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1877.05000	1	€ 1877.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2094.05000	0.973
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2094.05	€ 41.88100	
Totale Risorse Umane						€ 57.01990	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 2151.06990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 365.68188	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 251.67518	
Prezzo totale						**€ 2768.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.M
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.96139 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.58230 (2.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 2172.17000	1	€ 2172.17000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2172.17000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2172.17	€ 43.44340	
Totale Risorse Umane						€ 58.58230	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2230.75230**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 379.22789	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 260.99802	
Prezzo totale						**€ 2870.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.N
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.84278 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.92230 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 2172.17000	1	€ 2172.17000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2389.17000	0.974
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2389.17	€ 47.78340	
Totale Risorse Umane						€ 62.92230	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2452.09230**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 416.85569	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 286.89480	
Prezzo totale						**€ 3155.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.O
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.37898 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.15920 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 2451.01500	1	€ 2451.01500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2451.01500	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2451.015	€ 49.02030	
Totale Risorse Umane						€ 64.15920	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2515.17420**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 427.57961	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 294.27538	
Prezzo totale						**€ 3237.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.P
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.26037 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.49920 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 2451.01500	1	€ 2451.01500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2668.01500	0.975
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2668.015	€ 53.36030	
Totale Risorse Umane						€ 68.49920	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2736.51420**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 465.20741	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 320.17216	
Prezzo totale						**€ 3521.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.Q
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.35444 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.71620 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 2678.86500	1	€ 2678.86500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2678.86500	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2678.865	€ 53.57730	
Totale Risorse Umane						€ 68.71620	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2747.58120**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 467.08880	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 321.46700	
Prezzo totale						**€ 3536.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.050.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.050.R
Descrizione	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.23583 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.05620 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.00000	1	€ 217.00000	
2	Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	Prodotti da costruzione	cad	€ 2678.86500	1	€ 2678.86500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2895.86500	0.975
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2895.865	€ 57.91730	
Totale Risorse Umane						€ 73.05620	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2968.92120**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 504.71660	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 347.36378	
Prezzo totale						**€ 3821.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.A
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.94954 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.79370 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1132.74000	1	€ 1132.74000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1132.74000	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1132.74	€ 22.65480	
Totale Risorse Umane						€ 37.79370	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 1170.53370**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 198.99073	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 136.95244	
Prezzo totale						**€ 1506.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.B
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.96549 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.13730 (2.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1249.92000	1	€ 1249.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1249.92000	0.969
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1249.92	€ 24.99840	
Totale Risorse Umane						€ 40.13730	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1290.05730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 219.30974	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.93670	
Prezzo totale						**€ 1660.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.C
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.15076 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.87150 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1386.63000	1	€ 1386.63000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.63000	0.97
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1386.63	€ 27.73260	
Totale Risorse Umane						€ 42.87150	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1429.50150**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 243.01526	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 167.25168	
Prezzo totale						**€ 1839.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.D
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.50536 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.99630 (2.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1542.87000	1	€ 1542.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1542.87000	0.971
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1542.87	€ 30.85740	
Totale Risorse Umane						€ 45.99630	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1588.86630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 270.10727	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.89736	
Prezzo totale						**€ 2044.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.E
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.02929 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.51170 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1718.64000	1	€ 1718.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1718.64000	0.972
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1718.64	€ 34.37280	
Totale Risorse Umane						€ 49.51170	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1768.15170**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 300.58579	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 206.87375	
Prezzo totale						**€ 2275.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.F
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.06119 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.19890 (2.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1953.00000	1	€ 1953.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1953.00000	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1953	€ 39.06000	
Totale Risorse Umane						€ 54.19890	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 2007.19890**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 341.22381	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.84227	
Prezzo totale						**€ 2583.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.G
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.09309 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.88610 (2.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2187.36000	1	€ 2187.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2187.36000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2187.36	€ 43.74720	
Totale Risorse Umane						€ 58.88610	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2246.24610**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 381.86184	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 262.81079	
Prezzo totale						**€ 2890.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.H
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.95567 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.18270 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2402.19000	1	€ 2402.19000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2402.19000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2402.19	€ 48.04380	
Totale Risorse Umane						€ 63.18270	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2465.37270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 419.11336	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 288.44861	
Prezzo totale						**€ 3172.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.I
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.98757 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.86990 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2636.55000	1	€ 2636.55000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2636.55000	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2636.55	€ 52.73100	
Totale Risorse Umane						€ 67.86990	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2704.41990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 459.75138	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 316.41713	
Prezzo totale						**€ 3480.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.J
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.03542 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.90070 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2988.09000	1	€ 2988.09000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2988.09000	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2988.09	€ 59.76180	
Totale Risorse Umane						€ 74.90070	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3062.99070**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 520.70842	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 358.36991	
Prezzo totale						**€ 3942.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.K
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.94585 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.22810 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 3554.46000	1	€ 3554.46000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3554.46000	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3554.46	€ 71.08920	
Totale Risorse Umane						€ 86.22810	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3640.68810**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 618.91698	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 425.96051	
Prezzo totale						**€ 4685.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.L
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.85628 (0.66%)
m.d'o.	€ 97.55550 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 4120.83000	1	€ 4120.83000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4120.83000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4120.83	€ 82.41660	
Totale Risorse Umane						€ 97.55550	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4218.38550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 717.12554	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 493.55110	
Prezzo totale						**€ 5429.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.M
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 41.78266 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.22650 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 4804.38000	1	€ 4804.38000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4804.38000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4804.38	€ 96.08760	
Totale Risorse Umane						€ 111.22650	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4915.60650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 835.65311	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 575.12596	
Prezzo totale						**€ 6326.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.N
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 48.72498 (0.66%)
m.d'o.	€ 127.24110 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 5605.11000	1	€ 5605.11000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5605.11000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5605.11	€ 112.10220	
Totale Risorse Umane						€ 127.24110	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5732.35110**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 974.49969	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 670.68508	
Prezzo totale						**€ 7377.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.O
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 57.69921 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.94290 (1.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 6640.20000	1	€ 6640.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6640.20000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6640.2	€ 132.80400	
Totale Risorse Umane						€ 147.94290	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6788.14290**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1153.98429	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 794.21272	
Prezzo totale						**€ 8736.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.P
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 67.52007 (0.66%)
m.d'o.	€ 170.59770 (1.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 7772.94000	1	€ 7772.94000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7772.94000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7772.94	€ 155.45880	
Totale Risorse Umane						€ 170.59770	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 7943.53770**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1350.40141	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 929.39391	
Prezzo totale						**€ 10223.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.Q
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 79.37283 (0.66%)
m.d'o.	€ 197.93970 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 9140.04000	1	€ 9140.04000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9140.04000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9140.04	€ 182.80080	
Totale Risorse Umane						€ 197.93970	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 9337.97970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1587.45655	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1092.54363	
Prezzo totale						**€ 12017.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.060.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.060.R
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 89.36301 (0.66%)
m.d'o.	€ 220.98510 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 10292.31000	1	€ 10292.31000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10292.31000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10292.31	€ 205.84620	
Totale Risorse Umane						€ 220.98510	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 10513.29510**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1787.26017	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1230.05553	
Prezzo totale						**€ 13530.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.A
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.96549 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.13730 (2.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1249.92000	1	€ 1249.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1249.92000	0.969
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1249.92	€ 24.99840	
Totale Risorse Umane						€ 40.13730	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1290.05730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 219.30974	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.93670	
Prezzo totale						**€ 1660.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.B
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.15076 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.87150 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1386.63000	1	€ 1386.63000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.63000	0.97
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1386.63	€ 27.73260	
Totale Risorse Umane						€ 42.87150	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1429.50150**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 243.01526	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 167.25168	
Prezzo totale						**€ 1839.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.C
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.50536 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.99630 (2.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1542.87000	1	€ 1542.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1542.87000	0.971
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1542.87	€ 30.85740	
Totale Risorse Umane						€ 45.99630	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1588.86630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 270.10727	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.89736	
Prezzo totale						**€ 2044.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.D
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.02929 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.51170 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1718.64000	1	€ 1718.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1718.64000	0.972
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1718.64	€ 34.37280	
Totale Risorse Umane						€ 49.51170	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 1768.15170**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 300.58579	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 206.87375	
Prezzo totale						**€ 2275.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.E
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.72254 (0.66%)
m.d'o.	€ 53.41770 (2.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 1913.94000	1	€ 1913.94000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1913.94000	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1913.94	€ 38.27880	
Totale Risorse Umane						€ 53.41770	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1967.35770**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 334.45081	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 230.18085	
Prezzo totale						**€ 2531.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.F
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.92377 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.49550 (2.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 30 kW/500 V, 47 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2167.83000	1	€ 2167.83000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2167.83000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2167.83	€ 43.35660	
Totale Risorse Umane						€ 58.49550	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2226.32550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 378.47534	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 260.48008	
Prezzo totale						**€ 2865.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.G
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.24360 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.23330 (2.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 37 kW/500 V, 63 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2204.72000	1	€ 2204.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2204.72000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2204.72	€ 44.09440	
Totale Risorse Umane						€ 59.23330	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2263.95330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 384.87206	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 264.88254	
Prezzo totale						**€ 2913.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.H
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.32622 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.65110 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 45 kW/500 V, 77 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2675.61000	1	€ 2675.61000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2675.61000	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2675.61	€ 53.51220	
Totale Risorse Umane						€ 68.65110	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2744.26110**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 466.52439	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 321.07855	
Prezzo totale						**€ 3531.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.I
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.52745 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.72890 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 55 kW/500 V, 93 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 2929.50000	1	€ 2929.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2929.50000	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2929.5	€ 58.59000	
Totale Risorse Umane						€ 73.72890	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 3003.22890**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 510.54891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 351.37778	
Prezzo totale						**€ 3865.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.J
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.74462 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.15030 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 75 kW/500 V, 113 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 3300.57000	1	€ 3300.57000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3300.57000	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3300.57	€ 66.01140	
Totale Risorse Umane						€ 81.15030	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3381.72030**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 574.89245	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 395.66128	
Prezzo totale						**€ 4352.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.K
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 34.33235 (0.66%)
m.d'o.	€ 94.04010 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 90 kW/500 V, 143 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 3945.06000	1	€ 3945.06000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3945.06000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3945.06	€ 78.90120	
Totale Risorse Umane						€ 94.04010	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4039.10010**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 686.64702	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 472.57471	
Prezzo totale						**€ 5198.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.L
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 39.75075 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.53930 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 110 kW/500 V, 171 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 4570.02000	1	€ 4570.02000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4570.02000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4570.02	€ 91.40040	
Totale Risorse Umane						€ 106.53930	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4676.55930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 795.01508	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 547.15744	
Prezzo totale						**€ 6018.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.M
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.35443 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.77270 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 132 kW/500 V, 210 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 5331.69000	1	€ 5331.69000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5331.69000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5331.69	€ 106.63380	
Totale Risorse Umane						€ 121.77270	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5453.46270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 927.08866	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 638.05514	
Prezzo totale						**€ 7018.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.N
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 54.14339 (0.66%)
m.d'o.	€ 139.74030 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 160 kW/500 V, 250 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 6230.07000	1	€ 6230.07000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6230.07000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6230.07	€ 124.60140	
Totale Risorse Umane						€ 139.74030	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6369.81030**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1082.86775	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 745.26781	
Prezzo totale						**€ 8197.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.O
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 63.96424 (0.66%)
m.d'o.	€ 162.39510 (1.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 200 kW/500 V, 315 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 7362.81000	1	€ 7362.81000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7362.81000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7362.81	€ 147.25620	
Totale Risorse Umane						€ 162.39510	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 7525.20510**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1279.28487	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 880.44900	
Prezzo totale						**€ 9684.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.P
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 74.97038 (0.66%)
m.d'o.	€ 187.78410 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 250 kW/500 V, 370 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 8632.26000	1	€ 8632.26000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8632.26000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8632.26	€ 172.64520	
Totale Risorse Umane						€ 187.78410	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 8820.04410**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1499.40750	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1031.94516	
Prezzo totale						**€ 11351.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.Q
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 88.17773 (0.66%)
m.d'o.	€ 218.25090 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 315 kW/500 V, 470 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 10155.60000	1	€ 10155.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10155.60000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10155.6	€ 203.11200	
Totale Risorse Umane						€ 218.25090	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 10373.85090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1763.55465	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1213.74056	
Prezzo totale						**€ 13351.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.070.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.070.R
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 99.18386 (0.66%)
m.d'o.	€ 243.63990 (1.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 355 kW/500 V, 570 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	Prodotti da costruzione	cad	€ 11425.05000	1	€ 11425.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11425.05000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11425.05	€ 228.50100	
Totale Risorse Umane						€ 243.63990	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 11668.68990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1983.67728	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1365.23672	
Prezzo totale						**€ 15017.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.A
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.16835 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.05970 (2.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2196.04000	1	€ 2196.04000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2196.04000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2196.04	€ 43.92080	
Totale Risorse Umane						€ 59.05970	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2255.09970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 383.36695	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 263.84667	
Prezzo totale						**€ 2902.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.B
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.33195 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.05070 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2445.59000	1	€ 2445.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2445.59000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2445.59	€ 48.91180	
Totale Risorse Umane						€ 64.05070	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2509.64070**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 426.63892	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 293.62796	
Prezzo totale						**€ 3229.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.C
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.71190 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.54080 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2720.09500	1	€ 2720.09500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2720.09500	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2720.095	€ 54.40190	
Totale Risorse Umane						€ 69.54080	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2789.63580**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 474.23809	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 326.38739	
Prezzo totale						**€ 3590.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.D
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.30822 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.53000 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3019.55500	1	€ 3019.55500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3019.55500	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3019.555	€ 60.39110	
Totale Risorse Umane						€ 75.53000	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3095.08500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 526.16445	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 362.12495	
Prezzo totale						**€ 3983.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.E
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.33726 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.51740 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3368.92500	1	€ 3368.92500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3368.92500	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3368.925	€ 67.37850	
Totale Risorse Umane						€ 82.51740	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3451.44240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 586.74521	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 403.81876	
Prezzo totale						**€ 4442.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.F
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.23174 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.50120 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3818.11500	1	€ 3818.11500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3818.11500	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3818.115	€ 76.36230	
Totale Risorse Umane						€ 91.50120	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 3909.61620**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 664.63475	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 457.42510	
Prezzo totale						**€ 5031.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.G
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 37.12622 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.48500 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 4267.30500	1	€ 4267.30500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4267.30500	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4267.305	€ 85.34610	
Totale Risorse Umane						€ 100.48500	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4367.79000**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 742.52430	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 511.03143	
Prezzo totale						**€ 5621.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.H
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 41.02069 (0.66%)
m.d'o.	€ 109.46880 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 4716.49500	1	€ 4716.49500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4716.49500	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4716.495	€ 94.32990	
Totale Risorse Umane						€ 109.46880	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4825.96380**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 820.41385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 564.63777	
Prezzo totale						**€ 6211.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.I
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 44.91517 (0.66%)
m.d'o.	€ 118.45260 (1.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 5165.68500	1	€ 5165.68500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5165.68500	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5165.685	€ 103.31370	
Totale Risorse Umane						€ 118.45260	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5284.13760**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 898.30339	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 618.24410	
Prezzo totale						**€ 6800.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.J
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 50.75689 (0.66%)
m.d'o.	€ 131.92830 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 5839.47000	1	€ 5839.47000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5839.47000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5839.47	€ 116.78940	
Totale Risorse Umane						€ 131.92830	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5971.39830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1015.13771	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 698.65360	
Prezzo totale						**€ 7685.19**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.K
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 60.49308 (0.66%)
m.d'o.	€ 154.38780 (1.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 6962.44500	1	€ 6962.44500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6962.44500	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6962.445	€ 139.24890	
Totale Risorse Umane						€ 154.38780	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 7116.83280**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1209.86158	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 832.66944	
Prezzo totale						**€ 9159.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.L
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 70.22927 (0.66%)
m.d'o.	€ 176.84730 (1.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 8085.42000	1	€ 8085.42000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8085.42000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8085.42	€ 161.70840	
Totale Risorse Umane						€ 176.84730	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 8262.26730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1404.58544	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 966.68527	
Prezzo totale						**€ 10633.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.M
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 81.91270 (0.66%)
m.d'o.	€ 203.79870 (1.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 9432.99000	1	€ 9432.99000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9432.99000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	9432.99	€ 188.65980	
Totale Risorse Umane						€ 203.79870	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 9636.78870**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1638.25408	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1127.50428	
Prezzo totale						**€ 12402.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.N
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 95.54337 (0.66%)
m.d'o.	€ 235.24200 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 11005.15500	1	€ 11005.15500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11005.15500	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11005.155	€ 220.10310	
Totale Risorse Umane						€ 235.24200	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 11240.39700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1910.86749	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1315.12645	
Prezzo totale						**€ 14466.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.O
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 113.06852 (0.66%)
m.d'o.	€ 275.66910 (1.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 13026.51000	1	€ 13026.51000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13026.51000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13026.51	€ 260.53020	
Totale Risorse Umane						€ 275.66910	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 13302.17910**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2261.37045	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1556.35496	
Prezzo totale						**€ 17119.90**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.P
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 132.54091 (0.66%)
m.d'o.	€ 320.58810 (1.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 15272.46000	1	€ 15272.46000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15272.46000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15272.46	€ 305.44920	
Totale Risorse Umane						€ 320.58810	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 15593.04810**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2650.81818	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1824.38663	
Prezzo totale						**€ 20068.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.Q
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 155.90777 (0.66%)
m.d'o.	€ 374.49090 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 17967.60000	1	€ 17967.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17967.60000	0.98
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17967.6	€ 359.35200	
Totale Risorse Umane						€ 374.49090	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 18342.09090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3118.15545	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2146.02464	
Prezzo totale						**€ 23606.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.080.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.080.R
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 175.38016 (0.66%)
m.d'o.	€ 419.40990 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 20213.55000	1	€ 20213.55000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20213.55000	0.98
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20213.55	€ 404.27100	
Totale Risorse Umane						€ 419.40990	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 20632.95990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3507.60318	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2414.05631	
Prezzo totale						**€ 26554.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.090.A
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.33195 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.05070 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2445.59000	1	€ 2445.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2445.59000	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2445.59	€ 48.91180	
Totale Risorse Umane						€ 64.05070	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2509.64070**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 426.63892	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 293.62796	
Prezzo totale						**€ 3229.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.090.B
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.71190 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.54080 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2720.09500	1	€ 2720.09500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2720.09500	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2720.095	€ 54.40190	
Totale Risorse Umane						€ 69.54080	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2789.63580**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 474.23809	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 326.38739	
Prezzo totale						**€ 3590.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.090.C
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.30822 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.53000 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3019.55500	1	€ 3019.55500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3019.55500	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3019.555	€ 60.39110	
Totale Risorse Umane						€ 75.53000	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3095.08500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 526.16445	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 362.12495	
Prezzo totale						**€ 3983.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.090.D
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.33726 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.51740 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3368.92500	1	€ 3368.92500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3368.92500	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3368.925	€ 67.37850	
Totale Risorse Umane						€ 82.51740	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3451.44240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 586.74521	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 403.81876	
Prezzo totale						**€ 4442.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.090.E
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.58266 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.00390 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3743.25000	1	€ 3743.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3743.25000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3743.25	€ 74.86500	
Totale Risorse Umane						€ 90.00390	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 3833.25390**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 651.65316	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 448.49071	
Prezzo totale						**€ 4933.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.A
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.90454 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.51920 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 22 kW/600 V, 25 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3319.01500	1	€ 3319.01500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3319.01500	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3319.015	€ 66.38030	
Totale Risorse Umane						€ 81.51920	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3400.53420**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 578.09081	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 397.86250	
Prezzo totale						**€ 4376.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.B
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 36.90986 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.98590 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 45 kW/600 V, 47 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 4242.35000	1	€ 4242.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4242.35000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4242.35	€ 84.84700	
Totale Risorse Umane						€ 99.98590	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4342.33590**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 738.19710	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 508.05330	
Prezzo totale						**€ 5588.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.C
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 41.23705 (0.66%)
m.d'o.	€ 109.96790 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 55 kW/600 V, 63 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 4741.45000	1	€ 4741.45000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4741.45000	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4741.45	€ 94.82900	
Totale Risorse Umane						€ 109.96790	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4851.41790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 824.74104	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 567.61589	
Prezzo totale						**€ 6243.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.D
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.56425 (0.66%)
m.d'o.	€ 119.94990 (1.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 75 kW/600 V, 77 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 5240.55000	1	€ 5240.55000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5240.55000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5240.55	€ 104.81100	
Totale Risorse Umane						€ 119.94990	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5360.49990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 911.28498	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 627.17849	
Prezzo totale						**€ 6898.96**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.E
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 49.89145 (0.66%)
m.d'o.	€ 129.93190 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 90 kW/600 V, 93 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 5739.65000	1	€ 5739.65000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5739.65000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5739.65	€ 114.79300	
Totale Risorse Umane						€ 129.93190	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5869.58190**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 997.82892	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 686.74108	
Prezzo totale						**€ 7554.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.F
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 56.38224 (0.66%)
m.d'o.	€ 144.90490 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 110 kW/600 V, 113 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 6488.30000	1	€ 6488.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6488.30000	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6488.3	€ 129.76600	
Totale Risorse Umane						€ 144.90490	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6633.20490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1127.64483	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 776.08497	
Prezzo totale						**€ 8536.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.G
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 67.20023 (0.66%)
m.d'o.	€ 169.85990 (1.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 132 kW/600 V, 143 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 7736.05000	1	€ 7736.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7736.05000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7736.05	€ 154.72100	
Totale Risorse Umane						€ 169.85990	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 7905.90990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1344.00468	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 924.99146	
Prezzo totale						**€ 10174.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.H
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 78.01823 (0.66%)
m.d'o.	€ 194.81490 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 160 kW/600 V, 171 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 8983.80000	1	€ 8983.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8983.80000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8983.8	€ 179.67600	
Totale Risorse Umane						€ 194.81490	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 9178.61490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1560.36453	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1073.89794	
Prezzo totale						**€ 11812.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.I
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 90.99982 (0.66%)
m.d'o.	€ 224.76090 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 200 kW/600 V, 210 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 10481.10000	1	€ 10481.10000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10481.10000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10481.1	€ 209.62200	
Totale Risorse Umane						€ 224.76090	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 10705.86090**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1819.99635	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1252.58573	
Prezzo totale						**€ 13778.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.J
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 106.14501 (0.66%)
m.d'o.	€ 259.69790 (1.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 250 kW/600 V, 250 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 12227.95000	1	€ 12227.95000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12227.95000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12227.95	€ 244.55900	
Totale Risorse Umane						€ 259.69790	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 12487.64790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2122.90014	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1461.05480	
Prezzo totale						**€ 16071.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.K
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 125.61739 (0.66%)
m.d'o.	€ 304.61690 (1.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 315 kW/600 V, 315 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 14473.90000	1	€ 14473.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14473.90000	0.979
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14473.9	€ 289.47800	
Totale Risorse Umane						€ 304.61690	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 14778.51690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2512.34787	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1729.08648	
Prezzo totale						**€ 19019.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.L
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 147.25338 (0.66%)
m.d'o.	€ 354.52690 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 355 kW/600 V, 370 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 16969.40000	1	€ 16969.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16969.40000	0.98
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16969.4	€ 339.38800	
Totale Risorse Umane						€ 354.52690	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 17323.92690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2945.06757	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2026.89945	
Prezzo totale						**€ 22295.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.M
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 173.21656 (0.66%)
m.d'o.	€ 414.41890 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 400 kW/600 V, 470 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 19964.00000	1	€ 19964.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19964.00000	0.98
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19964	€ 399.28000	
Totale Risorse Umane						€ 414.41890	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 20378.41890**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3464.33121	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2384.27501	
Prezzo totale						**€ 26227.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.100.100.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.100.100.N
Descrizione	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISOFT STARTERSoft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display
Incidenza sicurezza spese generali	€ 194.85255 (0.66%)
m.d'o.	€ 464.32890 (1.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Soft starter protezione motore 560 kW/600 V, 570 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	Prodotti da costruzione	cad	€ 22459.50000	1	€ 22459.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22459.50000	0.98
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22459.5	€ 449.19000	
Totale Risorse Umane						€ 464.32890	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 22923.82890**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3897.05091	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2682.08798	
Prezzo totale						**€ 29502.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.83539 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.59845 (2.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2272.97735	1	€ 2272.97735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2272.97735	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2272.97735	€ 45.45955	
Totale Risorse Umane						€ 60.59845	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2333.57580**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 396.70789	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 273.02837	
Prezzo totale						**€ 3003.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.17404 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.37965 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2312.03735	1	€ 2312.03735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2312.03735	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2312.03735	€ 46.24075	
Totale Risorse Umane						€ 61.37965	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2373.41700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 403.48089	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 277.68979	
Prezzo totale						**€ 3054.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.06768 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.36149 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2761.12970	1	€ 2761.12970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2761.12970	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2761.1297	€ 55.22259	
Totale Risorse Umane						€ 70.36149	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2831.49119**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 481.35350	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 331.28447	
Prezzo totale						**€ 3644.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.30879 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.38368 (2.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2212.23905	1	€ 2212.23905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2212.23905	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2212.23905	€ 44.24478	
Totale Risorse Umane						€ 59.38368	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2271.62273**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 386.17586	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 265.77986	
Prezzo totale						**€ 2923.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.88563 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.71433 (2.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2278.77125	1	€ 2278.77125	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2278.77125	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2278.77125	€ 45.57543	
Totale Risorse Umane						€ 60.71433	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2339.48558**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 397.71255	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 273.71981	
Prezzo totale						**€ 3010.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.09615 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.34759 (1.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3110.43460	1	€ 3110.43460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3110.43460	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3110.4346	€ 62.20869	
Totale Risorse Umane						€ 77.34759	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3187.78219**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 541.92297	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 372.97052	
Prezzo totale						**€ 4102.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.43196 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.65627 (1.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3725.86830	1	€ 3725.86830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3725.86830	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3725.8683	€ 74.51737	
Totale Risorse Umane						€ 89.65627	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 3815.52457**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 648.63918	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 446.41638	
Prezzo totale						**€ 4910.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 39.49827 (0.66%)
m.d'o.	€ 105.95687 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4540.89860	1	€ 4540.89860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4540.89860	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4540.8986	€ 90.81797	
Totale Risorse Umane						€ 105.95687	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4646.85547**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 789.96543	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 543.68209	
Prezzo totale						**€ 5980.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.010.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 40.63275 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.57389 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4671.74960	1	€ 4671.74960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4671.74960	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4671.7496	€ 93.43499	
Totale Risorse Umane						€ 108.57389	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4780.32349**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 812.65499	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 559.29785	
Prezzo totale						**€ 6152.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.51890 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.17517 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2351.81345	1	€ 2351.81345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2351.81345	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2351.81345	€ 47.03627	
Totale Risorse Umane						€ 62.17517	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2413.98862**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 410.37807	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 282.43667	
Prezzo totale						**€ 3106.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.03930 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.37561 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2411.83565	1	€ 2411.83565	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2411.83565	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2411.83565	€ 48.23671	
Totale Risorse Umane						€ 63.37561	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2475.21126**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 420.78591	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 289.59972	
Prezzo totale						**€ 3185.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.50976 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.68810 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2927.46020	1	€ 2927.46020	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2927.46020	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2927.4602	€ 58.54920	
Totale Risorse Umane						€ 73.68810	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 3001.14830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 510.19521	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 351.13435	
Prezzo totale						**€ 3862.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.17404 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.37965 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2312.03735	1	€ 2312.03735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2312.03735	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2312.03735	€ 46.24075	
Totale Risorse Umane						€ 61.37965	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2373.41700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 403.48089	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 277.68979	
Prezzo totale						**€ 3054.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.74147 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.68859 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2377.48455	1	€ 2377.48455	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2377.48455	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2377.48455	€ 47.54969	
Totale Risorse Umane						€ 62.68859	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2440.17314**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 414.82943	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.50026	
Prezzo totale						**€ 3140.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.25928 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.33751 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3359.93035	1	€ 3359.93035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3359.93035	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3359.93035	€ 67.19861	
Totale Risorse Umane						€ 82.33751	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3442.26786**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 585.18554	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 402.74534	
Prezzo totale						**€ 4430.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.02771 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.64416 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4025.26320	1	€ 4025.26320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4025.26320	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4025.2632	€ 80.50526	
Totale Risorse Umane						€ 95.64416	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4120.90736**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 700.55425	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 482.14616	
Prezzo totale						**€ 5303.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 42.95937 (0.66%)
m.d'o.	€ 113.94095 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4940.10265	1	€ 4940.10265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4940.10265	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4940.10265	€ 98.80205	
Totale Risorse Umane						€ 113.94095	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 5054.04360**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 859.18741	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 591.32310	
Prezzo totale						**€ 6504.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.020.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 44.19319 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.78713 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5082.41125	1	€ 5082.41125	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5082.41125	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5082.41125	€ 101.64823	
Totale Risorse Umane						€ 116.78713	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5199.19838**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 883.86372	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 608.30621	
Prezzo totale						**€ 6691.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.89509 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.04295 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2395.20260	1	€ 2395.20260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2395.20260	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2395.2026	€ 47.90405	
Totale Risorse Umane						€ 63.04295	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2458.24555**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 417.90174	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 287.61473	
Prezzo totale						**€ 3163.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.61613 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.70626 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2478.36785	1	€ 2478.36785	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2478.36785	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2478.36785	€ 49.56736	
Totale Risorse Umane						€ 64.70626	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2543.07411**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 432.32260	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 297.53967	
Prezzo totale						**€ 3272.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.37511 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.68429 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3027.26935	1	€ 3027.26935	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3027.26935	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3027.26935	€ 60.54539	
Totale Risorse Umane						€ 75.68429	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3102.95364**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 527.50212	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 363.04558	
Prezzo totale						**€ 3993.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.60667 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.37763 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2361.93650	1	€ 2361.93650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2361.93650	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2361.9365	€ 47.23873	
Totale Risorse Umane						€ 62.37763	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2424.31413**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 412.13340	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 283.64475	
Prezzo totale						**€ 3120.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.32771 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.04094 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2445.10175	1	€ 2445.10175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2445.10175	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2445.10175	€ 48.90204	
Totale Risorse Umane						€ 64.04094	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2509.14269**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 426.55426	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 293.56970	
Prezzo totale						**€ 3229.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.41295 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.99880 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3492.99475	1	€ 3492.99475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3492.99475	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3492.99475	€ 69.85990	
Totale Risorse Umane						€ 84.99880	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3577.99355**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 608.25890	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 418.62525	
Prezzo totale						**€ 4604.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 36.75822 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.63610 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4224.85980	1	€ 4224.85980	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4224.85980	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4224.8598	€ 84.49720	
Totale Risorse Umane						€ 99.63610	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4324.49590**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 735.16430	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 505.96602	
Prezzo totale						**€ 5565.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.55512 (0.66%)
m.d'o.	€ 119.92885 (1.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5239.49755	1	€ 5239.49755	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5239.49755	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5239.49755	€ 104.78995	
Totale Risorse Umane						€ 119.92885	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5359.42640**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 911.10249	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 627.05289	
Prezzo totale						**€ 6897.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.030.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.86373 (0.66%)
m.d'o.	€ 122.94754 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5390.43190	1	€ 5390.43190	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5390.43190	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5390.4319	€ 107.80864	
Totale Risorse Umane						€ 122.94754	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5513.37944**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 937.27450	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 645.06539	
Prezzo totale						**€ 7095.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.90455 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.37158 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2511.63395	1	€ 2511.63395	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2511.63395	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2511.63395	€ 50.23268	
Totale Risorse Umane						€ 65.37158	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2577.00553**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 438.09094	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 301.50965	
Prezzo totale						**€ 3316.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.62559 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.03488 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2594.79920	1	€ 2594.79920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2594.79920	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2594.7992	€ 51.89598	
Totale Risorse Umane						€ 67.03488	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2661.83408**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 452.51179	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 311.43459	
Prezzo totale						**€ 3425.78**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.10561 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.67622 (1.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3226.86595	1	€ 3226.86595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3226.86595	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3226.86595	€ 64.53732	
Totale Risorse Umane						€ 79.67622	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3306.54217**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 562.11217	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 386.86543	
Prezzo totale						**€ 4255.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.61613 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.70626 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2478.36785	1	€ 2478.36785	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2478.36785	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2478.36785	€ 49.56736	
Totale Risorse Umane						€ 64.70626	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2543.07411**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 432.32260	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 297.53967	
Prezzo totale						**€ 3272.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.33717 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.36956 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2561.53310	1	€ 2561.53310	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2561.53310	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2561.5331	€ 51.23066	
Totale Risorse Umane						€ 66.36956	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2627.90266**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 446.74345	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 307.46461	
Prezzo totale						**€ 3382.11**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.00879 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.98691 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3792.40050	1	€ 3792.40050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3792.40050	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3792.4005	€ 75.84801	
Totale Risorse Umane						€ 90.98691	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 3883.38741**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 660.17586	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 454.35633	
Prezzo totale						**€ 4997.92**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 39.94501 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.98741 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4592.42525	1	€ 4592.42525	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4592.42525	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4592.42525	€ 91.84851	
Totale Risorse Umane						€ 106.98741	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4699.41266**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 798.90015	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 549.83128	
Prezzo totale						**€ 6048.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 49.50727 (0.66%)
m.d'o.	€ 129.04567 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5695.33860	1	€ 5695.33860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5695.33860	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5695.3386	€ 113.90677	
Totale Risorse Umane						€ 129.04567	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5824.38427**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 990.14533	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 681.45296	
Prezzo totale						**€ 7495.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.040.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 50.92969 (0.66%)
m.d'o.	€ 132.32693 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5859.40145	1	€ 5859.40145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5859.40145	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5859.40145	€ 117.18803	
Totale Risorse Umane						€ 132.32693	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5991.72838**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1018.59382	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 701.03222	
Prezzo totale						**€ 7711.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.17404 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.37965 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2312.03735	1	€ 2312.03735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2312.03735	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2312.03735	€ 46.24075	
Totale Risorse Umane						€ 61.37965	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2373.41700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 403.48089	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 277.68979	
Prezzo totale						**€ 3054.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.89509 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.04295 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2395.20260	1	€ 2395.20260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2395.20260	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2395.2026	€ 47.90405	
Totale Risorse Umane						€ 63.04295	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2458.24555**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 417.90174	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 287.61473	
Prezzo totale						**€ 3163.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.94248 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.68630 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2977.37020	1	€ 2977.37020	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2977.37020	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2977.3702	€ 59.54740	
Totale Risorse Umane						€ 74.68630	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3052.05650**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 518.84961	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 357.09061	
Prezzo totale						**€ 3928.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.74133 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.38145 (2.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2262.12735	1	€ 2262.12735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2262.12735	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2262.12735	€ 45.24255	
Totale Risorse Umane						€ 60.38145	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2322.50880**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 394.82650	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 271.73353	
Prezzo totale						**€ 2989.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.46246 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.04497 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2345.30345	1	€ 2345.30345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2345.30345	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2345.30345	€ 46.90607	
Totale Risorse Umane						€ 62.04497	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2407.34842**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 409.24923	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 281.65977	
Prezzo totale						**€ 3098.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.26883 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.66635 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3476.37255	1	€ 3476.37255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3476.37255	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3476.37255	€ 69.52745	
Totale Risorse Umane						€ 84.66635	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3561.03890**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 605.37661	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 416.64155	
Prezzo totale						**€ 4583.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 37.04663 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.30142 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4258.12590	1	€ 4258.12590	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4258.12590	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4258.1259	€ 85.16252	
Totale Risorse Umane						€ 100.30142	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4358.42732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 740.93264	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 509.93600	
Prezzo totale						**€ 5609.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.42047 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.92503 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5339.30670	1	€ 5339.30670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5339.30670	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5339.3067	€ 106.78613	
Totale Risorse Umane						€ 121.92503	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5461.23173**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 928.40939	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 638.96411	
Prezzo totale						**€ 7028.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.050.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 47.75466 (0.66%)
m.d'o.	€ 125.00275 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5493.19225	1	€ 5493.19225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5493.19225	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5493.19225	€ 109.86385	
Totale Risorse Umane						€ 125.00275	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5618.19500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 955.09315	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 657.32882	
Prezzo totale						**€ 7230.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.18350 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.70827 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2428.46870	1	€ 2428.46870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2428.46870	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2428.4687	€ 48.56937	
Totale Risorse Umane						€ 63.70827	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2492.17697**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 423.67008	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 291.58471	
Prezzo totale						**€ 3207.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.90455 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.37158 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2511.63395	1	€ 2511.63395	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2511.63395	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2511.63395	€ 50.23268	
Totale Risorse Umane						€ 65.37158	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2577.00553**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 438.09094	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 301.50965	
Prezzo totale						**€ 3316.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.81719 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.01090 (1.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3193.59985	1	€ 3193.59985	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3193.59985	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3193.59985	€ 63.87200	
Totale Risorse Umane						€ 79.01090	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3272.61075**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 556.34383	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 382.89546	
Prezzo totale						**€ 4211.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.75088 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.71029 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2378.56955	1	€ 2378.56955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2378.56955	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2378.56955	€ 47.57139	
Totale Risorse Umane						€ 62.71029	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2441.27984**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 415.01757	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.62974	
Prezzo totale						**€ 3141.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.47192 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.37360 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2461.73480	1	€ 2461.73480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2461.73480	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2461.7348	€ 49.23470	
Totale Risorse Umane						€ 64.37360	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2526.10840**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 429.43843	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 295.55468	
Prezzo totale						**€ 3251.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.86458 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.65425 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3775.76745	1	€ 3775.76745	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3775.76745	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3775.76745	€ 75.51535	
Totale Risorse Umane						€ 90.65425	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 3866.42170**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 657.29169	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 452.37134	
Prezzo totale						**€ 4976.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 40.65203 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.61838 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4673.97385	1	€ 4673.97385	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4673.97385	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4673.97385	€ 93.47948	
Totale Risorse Umane						€ 108.61838	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4782.59223**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 813.04068	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 559.56329	
Prezzo totale						**€ 6155.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 51.46777 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.56817 (1.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5921.46345	1	€ 5921.46345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5921.46345	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5921.46345	€ 118.42927	
Totale Risorse Umane						€ 133.56817	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6055.03162**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1029.35538	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 708.43870	
Prezzo totale						**€ 7792.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.060.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 52.94729 (0.66%)
m.d'o.	€ 136.98115 (1.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 6092.11225	1	€ 6092.11225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6092.11225	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6092.11225	€ 121.84225	
Totale Risorse Umane						€ 136.98115	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6229.09340**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1058.94588	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 728.80393	
Prezzo totale						**€ 8016.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.76034 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.03892 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2495.00090	1	€ 2495.00090	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2495.00090	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2495.0009	€ 49.90002	
Totale Risorse Umane						€ 65.03892	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2560.03982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 435.20677	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 299.52466	
Prezzo totale						**€ 3294.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.76980 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36755 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2611.43225	1	€ 2611.43225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2611.43225	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2611.43225	€ 52.22865	
Totale Risorse Umane						€ 67.36755	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2678.79980**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 455.39597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 313.41958	
Prezzo totale						**€ 3447.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.25928 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.33751 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3359.93035	1	€ 3359.93035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3359.93035	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3359.93035	€ 67.19861	
Totale Risorse Umane						€ 82.33751	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3442.26786**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 585.18554	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 402.74534	
Prezzo totale						**€ 4430.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.32771 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.04094 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2445.10175	1	€ 2445.10175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2445.10175	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2445.10175	€ 48.90204	
Totale Risorse Umane						€ 64.04094	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 2509.14269**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 426.55426	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 293.56970	
Prezzo totale						**€ 3229.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.19296 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.03690 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2544.90005	1	€ 2544.90005	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2544.90005	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2544.90005	€ 50.89800	
Totale Risorse Umane						€ 66.03690	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2610.93695**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 443.85928	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 305.47962	
Prezzo totale						**€ 3360.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 34.73930 (0.66%)
m.d'o.	€ 94.97884 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 3991.99710	1	€ 3991.99710	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3991.99710	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3991.9971	€ 79.83994	
Totale Risorse Umane						€ 94.97884	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4086.97594**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 694.78591	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 478.17619	
Prezzo totale						**€ 5259.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 42.95937 (0.66%)
m.d'o.	€ 113.94095 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4940.10265	1	€ 4940.10265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4940.10265	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4940.10265	€ 98.80205	
Totale Risorse Umane						€ 113.94095	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 5054.04360**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 859.18741	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 591.32310	
Prezzo totale						**€ 6504.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 54.78475 (0.66%)
m.d'o.	€ 141.21981 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 6304.04530	1	€ 6304.04530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6304.04530	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6304.0453	€ 126.08091	
Totale Risorse Umane						€ 141.21981	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6445.26511**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1095.69507	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 754.09602	
Prezzo totale						**€ 8295.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.070.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 56.35929 (0.66%)
m.d'o.	€ 144.85195 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 6485.65260	1	€ 6485.65260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6485.65260	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6485.6526	€ 129.71305	
Totale Risorse Umane						€ 144.85195	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 6630.50455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1127.18577	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 775.76903	
Prezzo totale						**€ 8533.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.A
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.34673 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.69841 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2677.97530	1	€ 2677.97530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2677.97530	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2677.9753	€ 53.55951	
Totale Risorse Umane						€ 68.69841	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2746.67371**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 466.93453	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 321.36082	
Prezzo totale						**€ 3534.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.B
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.50040 (0.66%)
m.d'o.	€ 71.35969 (1.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2811.03970	1	€ 2811.03970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2811.03970	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2811.0397	€ 56.22079	
Totale Risorse Umane						€ 71.35969	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2882.39939**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 490.00790	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 337.24073	
Prezzo totale						**€ 3709.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.C
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 31.71092 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.99296 (1.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, morsetti	Prodotti da costruzione	cad	€ 3642.70305	1	€ 3642.70305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3642.70305	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3642.70305	€ 72.85406	
Totale Risorse Umane						€ 87.99296	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 3730.69601**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 634.21832	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 436.49143	
Prezzo totale						**€ 4801.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.D
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.76980 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36755 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2611.43225	1	€ 2611.43225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2611.43225	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2611.43225	€ 52.22865	
Totale Risorse Umane						€ 67.36755	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2678.79980**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 455.39597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 313.41958	
Prezzo totale						**€ 3447.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.E
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.06768 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.36149 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 2761.12970	1	€ 2761.12970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2761.12970	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2761.1297	€ 55.22259	
Totale Risorse Umane						€ 70.36149	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 2831.49119**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 481.35350	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 331.28447	
Prezzo totale						**€ 3644.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.F
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 38.20039 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.96292 (1.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 4391.20115	1	€ 4391.20115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4391.20115	0.977
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4391.20115	€ 87.82402	
Totale Risorse Umane						€ 102.96292	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 4494.16407**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 764.00789	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 525.81720	
Prezzo totale						**€ 5783.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.G
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.68565 (0.66%)
m.d'o.	€ 122.53676 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 250 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 5369.89285	1	€ 5369.89285	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5369.89285	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	5369.89285	€ 107.39786	
Totale Risorse Umane						€ 122.53676	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 5492.42961**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 933.71303	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 642.61426	
Prezzo totale						**€ 7068.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.H
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 59.53987 (0.66%)
m.d'o.	€ 152.18894 (1.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 400-500 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 6852.50195	1	€ 6852.50195	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6852.50195	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6852.50195	€ 137.05004	
Totale Risorse Umane						€ 152.18894	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 7004.69089**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1190.79745	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 819.54883	
Prezzo totale						**€ 9015.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.080.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.080.I
Descrizione	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSInterruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 61.25137 (0.66%)
m.d'o.	€ 156.13704 (1.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 630 A, vite	Prodotti da costruzione	cad	€ 7049.90685	1	€ 7049.90685	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7049.90685	0.978
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7049.90685	€ 140.99814	
Totale Risorse Umane						€ 156.13704	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 7206.04389**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1225.02746	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 843.10714	
Prezzo totale						**€ 9274.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.A
Descrizione	Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06181 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.51292 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore 24 V per operatività continua display interruttore scatolato	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.40605	1	€ 118.40605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.40605	0.948
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	118.40605	€ 2.36812	
Totale Risorse Umane						€ 6.51292	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 124.91897**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.23622	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.61552	
Prezzo totale						**€ 160.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.B
Descrizione	Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.76126 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.31150 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato	Prodotti da costruzione	cad	€ 425.18980	1	€ 425.18980	
Totale Prodotti da costruzione						€ 425.18980	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	425.1898	€ 8.50380	
Totale Risorse Umane						€ 17.31150	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 442.50130**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.22522	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.77265	
Prezzo totale						**€ 569.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.C
Descrizione	Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.16450 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.90318 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	Prodotti da costruzione	cad	€ 1388.21410	1	€ 1388.21410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1388.21410	0.97
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1388.2141	€ 27.76428	
Totale Risorse Umane						€ 42.90318	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1431.11728**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 243.28994	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 167.44072	
Prezzo totale						**€ 1841.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.D
Descrizione	Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.35448 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.50061 (3.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	Prodotti da costruzione	cad	€ 718.08555	1	€ 718.08555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 718.08555	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	718.08555	€ 14.36171	
Totale Risorse Umane						€ 29.50061	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 747.58616**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.08965	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.46758	
Prezzo totale						**€ 962.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.E
Descrizione	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.41382 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.65355 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus	Prodotti da costruzione	cad	€ 382.97245	1	€ 382.97245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 382.97245	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	382.97245	€ 7.65945	
Totale Risorse Umane						€ 18.65355	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 401.62600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.27642	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.99024	
Prezzo totale						**€ 516.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.F
Descrizione	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.50461 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.47659 (2.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato in Profinet, 2 interf. Ethernet	Prodotti da costruzione	cad	€ 624.12455	1	€ 624.12455	
Totale Prodotti da costruzione						€ 624.12455	0.964
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	624.12455	€ 12.48249	
Totale Risorse Umane						€ 23.47659	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 647.60114**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 110.09219	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.76933	
Prezzo totale						**€ 833.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.G
Descrizione	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.61357 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.80753 (4.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus RS485	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.67150	1	€ 290.67150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.67150	0.945
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	290.6715	€ 5.81343	
Totale Risorse Umane						€ 16.80753	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 307.47903**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.27144	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.97505	
Prezzo totale						**€ 395.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.H
Descrizione	Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.82957 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.45835 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori. Connessione via Ethernet	Prodotti da costruzione	cad	€ 883.66740	1	€ 883.66740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 883.66740	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	883.6674	€ 17.67335	
Totale Risorse Umane						€ 37.45835	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 921.12575**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.59138	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.77171	
Prezzo totale						**€ 1185.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.090.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.090.I
Descrizione	Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSModuli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.57777 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.95709 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.60460	1	€ 508.60460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 508.60460	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	508.6046	€ 10.17209	
Totale Risorse Umane						€ 29.95709	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 538.56169**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.55549	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.01172	
Prezzo totale						**€ 693.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.100.A
Descrizione	Attuatore per l’apertura e chiusura dell’interruttore scatolato con comando da postazione remotao. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSComando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.58232 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.87992 (2.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 100-160-250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 747.51075	1	€ 747.51075	
Totale Prodotti da costruzione						€ 747.51075	0.965
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	757.57075	€ 15.15142	
Totale Risorse Umane						€ 26.87992	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 774.39067**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.64641	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.60371	
Prezzo totale						**€ 996.64**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.100.B
Descrizione	Attuatore per l’apertura e chiusura dell’interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSComando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.20286 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.61817 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 400-630 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 934.42370	1	€ 934.42370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 934.42370	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	944.4837	€ 18.88967	
Totale Risorse Umane						€ 30.61817	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 965.04187**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.05712	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.90990	
Prezzo totale						**€ 1242.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.110.A
Descrizione	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSDispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.76552 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.54854 (2.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 100/160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 887.04175	1	€ 887.04175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 887.04175	0.971
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	887.04175	€ 17.74084	
Totale Risorse Umane						€ 26.54854	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 913.59029**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 155.31035	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.89006	
Prezzo totale						**€ 1175.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.110.B
Descrizione	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSDispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.17417 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.10482 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1164.85600	1	€ 1164.85600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1164.85600	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1164.856	€ 23.29712	
Totale Risorse Umane						€ 32.10482	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1196.96082**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.48334	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.04442	
Prezzo totale						**€ 1540.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.110.C
Descrizione	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSDispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.17417 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.10482 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1164.85600	1	€ 1164.85600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1164.85600	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1164.856	€ 23.29712	
Totale Risorse Umane						€ 32.10482	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1196.96082**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.48334	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.04442	
Prezzo totale						**€ 1540.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.110.D
Descrizione	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSDispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.86930 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.01516 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1360.37300	1	€ 1360.37300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1360.37300	0.974
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1360.373	€ 27.20746	
Totale Risorse Umane						€ 36.01516	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 1396.38816**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 237.38599	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 163.37742	
Prezzo totale						**€ 1797.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.A
Descrizione	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19549 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.36100 (5.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 0,83 A, 10 W, IP20	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.28500	1	€ 131.28500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.28500	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	131.285	€ 2.62570	
Totale Risorse Umane						€ 9.36100	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 140.64600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.90982	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.45558	
Prezzo totale						**€ 181.01**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.B
Descrizione	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42126 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.88180 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1 A, 25 W, IP20	Prodotti da costruzione	cad	€ 157.32500	1	€ 157.32500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.32500	0.941
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	157.325	€ 3.14650	
Totale Risorse Umane						€ 9.88180	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 167.20680**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.42516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.56320	
Prezzo totale						**€ 215.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.C
Descrizione	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42126 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.88180 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1 A, 25 W, IP20	Prodotti da costruzione	cad	€ 157.32500	1	€ 157.32500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.32500	0.941
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	157.325	€ 3.14650	
Totale Risorse Umane						€ 9.88180	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 167.20680**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.42516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.56320	
Prezzo totale						**€ 215.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.D
Descrizione	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12024 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.18740 (5.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 0,42 A, 10 W, IP20	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.60500	1	€ 122.60500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.60500	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	122.605	€ 2.45210	
Totale Risorse Umane						€ 9.18740	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 131.79240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.40471	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.41971	
Prezzo totale						**€ 169.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.E
Descrizione	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29897 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.59970 (4.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 1,3 A, 30 W, IP20	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.22000	1	€ 143.22000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.22000	0.937
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	143.22	€ 2.86440	
Totale Risorse Umane						€ 9.59970	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 152.81970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.97935	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.87991	
Prezzo totale						**€ 196.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.F
Descrizione	Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W. Direttiva CE 2011/65/CE.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22906 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.77700 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 4,2 A, 100 W, IP20	Prodotti da costruzione	cad	€ 248.46500	1	€ 248.46500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.46500	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	248.465	€ 4.96930	
Totale Risorse Umane						€ 13.77700	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 262.24200**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.58114	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.68231	
Prezzo totale						**€ 337.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.G
Descrizione	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.12558 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.53830 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,16 A.	Prodotti da costruzione	cad	€ 236.53000	1	€ 236.53000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 236.53000	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	236.53	€ 4.73060	
Totale Risorse Umane						€ 13.53830	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 250.06830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.51161	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.25799	
Prezzo totale						**€ 321.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.H
Descrizione	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.21679 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.05550 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,32 A.	Prodotti da costruzione	cad	€ 362.39000	1	€ 362.39000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.39000	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	362.39	€ 7.24780	
Totale Risorse Umane						€ 16.05550	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 378.44550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.33574	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.27812	
Prezzo totale						**€ 487.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.I
Descrizione	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.23274 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.39910 (2.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,64 A.	Prodotti da costruzione	cad	€ 479.57000	1	€ 479.57000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 479.57000	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	479.57	€ 9.59140	
Totale Risorse Umane						€ 18.39910	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 497.96910**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.65475	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.26239	
Prezzo totale						**€ 640.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.110.120.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.110.120.J
Descrizione	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIINTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUSAlimentatori bus
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.62783 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.31050 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, tensione di uscita 30 Vdc, IP20.	Prodotti da costruzione	cad	€ 525.14000	1	€ 525.14000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 525.14000	0.965
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	525.14	€ 10.50280	
Totale Risorse Umane						€ 19.31050	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 544.45050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.55659	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.70071	
Prezzo totale						**€ 700.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.010.A
Descrizione	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02374 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59446 (72.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta conica diametro 65 mm, profondità 41 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.19792	1	€ 0.19792	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19792	0.071
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.19792	€ 0.00396	
Totale Risorse Umane						€ 2.59446	0.929
Totale Parziale (TP)						**€ 2.79238**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47470	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32671	
Prezzo totale						**€ 3.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.010.B
Descrizione	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02288 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59248 (74.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta cilindrica diametro 65 mm, profondità 38 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.09896	1	€ 0.09896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.09896	0.037
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.09896	€ 0.00198	
Totale Risorse Umane						€ 2.59248	0.963
Totale Parziale (TP)						**€ 2.69144**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.45754	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.31490	
Prezzo totale						**€ 3.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.010.C
Descrizione	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02345 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59380 (73.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta cilindrica diametro 85 mm, profondità 42 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.16493	1	€ 0.16493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.16493	0.06
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.16493	€ 0.00330	
Totale Risorse Umane						€ 2.59380	0.94
Totale Parziale (TP)						**€ 2.75873**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46898	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32277	
Prezzo totale						**€ 3.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.010.D
Descrizione	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03345 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.22640 (63.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70920	1	€ 0.70920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70920	0.18
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.7092	€ 0.01418	
Totale Risorse Umane						€ 3.22640	0.82
Totale Parziale (TP)						**€ 3.93560**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66905	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46047	
Prezzo totale						**€ 5.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.010.E
Descrizione	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04438 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.16591 (61.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta per impianti telefonici 68x68x40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.05555	1	€ 1.05555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.05555	0.202
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.05555	€ 0.02111	
Totale Risorse Umane						€ 4.16591	0.798
Totale Parziale (TP)						**€ 5.22146**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88765	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61091	
Prezzo totale						**€ 6.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.020.A
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25480 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.23467 (10.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.017
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.68995	1	€ 24.68995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.21771	0.841
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25.21772	€ 0.50435	
Totale Risorse Umane						€ 4.23467	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 29.97695**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09608	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50730	
Prezzo totale						**€ 38.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.020.B
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57847 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.94353 (46.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.008
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.05886	1	€ 26.05886	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.58662	0.391
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.58664	€ 0.53173	
Totale Risorse Umane						€ 40.94353	0.602
Totale Parziale (TP)						**€ 68.05472**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.56930	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.96240	
Prezzo totale						**€ 87.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.020.C
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30717 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.77772 (12.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.015
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.30797	1	€ 29.30797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.83573	0.826
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.83575	€ 0.59672	
Totale Risorse Umane						€ 5.77772	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 36.13802**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.14346	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.22815	
Prezzo totale						**€ 46.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.020.D
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32739 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.80848 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.014
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.65604	1	€ 32.65604	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.18380	0.862
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.18382	€ 0.66368	
Totale Risorse Umane						€ 4.80848	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 38.51685**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.54786	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.50647	
Prezzo totale						**€ 49.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.020.E
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37838 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.94198 (10.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.012
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.52146	1	€ 37.52146	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.04922	0.855
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	38.04924	€ 0.76098	
Totale Risorse Umane						€ 5.94198	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 44.51577**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.56768	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.20835	
Prezzo totale						**€ 57.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.020.F
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41865 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.05075 (11.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.011
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.14991	1	€ 41.14991	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.67767	0.846
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	41.67768	€ 0.83355	
Totale Risorse Umane						€ 7.05075	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 49.25299**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.37301	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.76260	
Prezzo totale						**€ 63.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.A
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02817 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.60468 (61.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 92x92x45	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.70920	1	€ 0.70920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70920	0.214
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.7092	€ 0.01418	
Totale Risorse Umane						€ 2.60468	0.786
Totale Parziale (TP)						**€ 3.31388**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56336	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38772	
Prezzo totale						**€ 4.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.B
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03326 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.02279 (60.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 118x96x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.89062	1	€ 0.89062	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.89062	0.228
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.89062	€ 0.01781	
Totale Risorse Umane						€ 3.02279	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 3.91341**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66528	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45787	
Prezzo totale						**€ 5.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.C
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03862 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.33992 (57.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 152x98x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.20399	1	€ 1.20399	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.20399	0.265
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.064	€ 1.74912	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.20399	€ 0.02408	
Totale Risorse Umane						€ 3.33992	0.735
Totale Parziale (TP)						**€ 4.54391**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.77246	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53164	
Prezzo totale						**€ 5.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.D
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05284 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.28701 (53.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 160x130x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.92968	1	€ 1.92968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.92968	0.31
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.082	€ 2.00736	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.082	€ 2.24106	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.92968	€ 0.03859	
Totale Risorse Umane						€ 4.28701	0.69
Totale Parziale (TP)						**€ 6.21669**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72735	
Prezzo totale						**€ 8.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.E
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06694 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.33542 (52.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 196x152x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.53991	1	€ 2.53991	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.53991	0.323
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.102	€ 2.49696	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.102	€ 2.78766	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.53991	€ 0.05080	
Totale Risorse Umane						€ 5.33542	0.677
Totale Parziale (TP)						**€ 7.87533**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33881	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92141	
Prezzo totale						**€ 10.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.F
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08266 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.98122 (47.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 294x152x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.74390	1	€ 3.74390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.74390	0.385
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.114	€ 2.79072	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.114	€ 3.11562	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.7439	€ 0.07488	
Totale Risorse Umane						€ 5.98122	0.615
Totale Parziale (TP)						**€ 9.72512**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65327	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13784	
Prezzo totale						**€ 12.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.G
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11054 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.65506 (39.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 392x152x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.34979	1	€ 6.34979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.34979	0.488
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.126	€ 3.08448	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.126	€ 3.44358	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	6.34979	€ 0.12700	
Totale Risorse Umane						€ 6.65506	0.512
Totale Parziale (TP)						**€ 13.00485**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21082	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52157	
Prezzo totale						**€ 16.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.H
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13415 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.42064 (36.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 480x160x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.36193	1	€ 8.36193	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.36193	0.53
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.36193	€ 0.16724	
Totale Risorse Umane						€ 7.42064	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 15.78257**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.68304	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.84656	
Prezzo totale						**€ 20.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.I
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17301 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.62775 (32.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 516x202x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.72649	1	€ 11.72649	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.72649	0.576
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.162	€ 3.96576	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.162	€ 4.42746	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.72649	€ 0.23453	
Totale Risorse Umane						€ 8.62775	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 20.35424**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.46022	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.38145	
Prezzo totale						**€ 26.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.030.J
Descrizione	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione e connessione da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30361 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.13219 (19.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta mm 516x294x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.58664	1	€ 26.58664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.58664	0.744
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.166	€ 4.06368	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.166	€ 4.53678	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.58664	€ 0.53173	
Totale Risorse Umane						€ 9.13219	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 35.71883**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.07220	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.17910	
Prezzo totale						**€ 45.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.A
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08757 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.72583 (13.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.57633	1	€ 8.57633	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.57633	0.832
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.57633	€ 0.17153	
Totale Risorse Umane						€ 1.72583	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 10.30216**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75137	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20535	
Prezzo totale						**€ 13.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.B
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11016 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77794 (10.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.18222	1	€ 11.18222	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.18222	0.863
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.18222	€ 0.22364	
Totale Risorse Umane						€ 1.77794	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 12.96016**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.20323	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51634	
Prezzo totale						**€ 16.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.C
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13707 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.33208 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.79418	1	€ 14.79418	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.79418	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.79418	€ 0.29588	
Totale Risorse Umane						€ 1.33208	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 16.12626**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.74146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.88677	
Prezzo totale						**€ 20.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.D
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16950 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.91484 (7.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.02679	1	€ 18.02679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.02679	0.904
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.02679	€ 0.36054	
Totale Risorse Umane						€ 1.91484	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 19.94163**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.39008	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33317	
Prezzo totale						**€ 25.66**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.E
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24017 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.56991 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.68559	1	€ 26.68559	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.68559	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.68559	€ 0.53371	
Totale Risorse Umane						€ 1.56991	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 28.25550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.80344	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.30589	
Prezzo totale						**€ 36.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.F
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51544 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20489 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.43452	1	€ 58.43452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.43452	0.964
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	58.43452	€ 1.16869	
Totale Risorse Umane						€ 2.20489	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 60.63941**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.30870	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.09481	
Prezzo totale						**€ 78.04**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.G
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70447 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.64096 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.23820	1	€ 80.23820	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.23820	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	80.2382	€ 1.60476	
Totale Risorse Umane						€ 2.64096	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 82.87916**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.08946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.69686	
Prezzo totale						**€ 106.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.H
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11091 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.27172 (7.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.77597	1	€ 11.77597	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.77597	0.903
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.77597	€ 0.23552	
Totale Risorse Umane						€ 1.27172	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 13.04769**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21811	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52658	
Prezzo totale						**€ 16.79**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.I
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14022 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.33934 (6.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.15702	1	€ 15.15702	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.15702	0.919
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.15702	€ 0.30314	
Totale Risorse Umane						€ 1.33934	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 16.49636**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.80438	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.93007	
Prezzo totale						**€ 21.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.J
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17168 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.41191 (5.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.78547	1	€ 18.78547	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.78547	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.78547	€ 0.37571	
Totale Risorse Umane						€ 1.41191	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 20.19738**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.43355	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.36309	
Prezzo totale						**€ 25.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.K
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20285 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48382 (4.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.38093	1	€ 22.38093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.38093	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.38093	€ 0.44762	
Totale Risorse Umane						€ 1.48382	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 23.86475**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.05701	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.79218	
Prezzo totale						**€ 30.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.L
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38399 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.40962 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.76622	1	€ 42.76622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.76622	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	42.76622	€ 0.85532	
Totale Risorse Umane						€ 2.40962	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 45.17584**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.67989	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.28557	
Prezzo totale						**€ 58.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.040.M
Descrizione	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69132 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.61062 (2.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.72085	1	€ 78.72085	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.72085	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	78.72085	€ 1.57442	
Totale Risorse Umane						€ 2.61062	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 81.33147**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.82635	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.51578	
Prezzo totale						**€ 104.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.050.A
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione con grado di protezione IP 44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04015 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (51.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.02	€ 0.26229	
Totale Attrezzature						€ 0.26229	0.056
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	2	€ 0.26388	
3	Cassetta diametro 65 mm, profondità 35 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.08853	1	€ 1.08853	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.35241	0.286
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.658
Totale Parziale (TP)						**€ 4.72330**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80296	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55263	
Prezzo totale						**€ 6.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.050.B
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione con grado di protezione IP 44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04253 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (48.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.02	€ 0.26229	
Totale Attrezzature						€ 0.26229	0.052
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	2	€ 0.26388	
3	Cassetta diametro 80 mm, profondità 40 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.36891	1	€ 1.36891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.63279	0.326
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.621
Totale Parziale (TP)						**€ 5.00368**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85063	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58543	
Prezzo totale						**€ 6.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.050.C
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione con grado di protezione IP 44
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05467 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (45.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.082
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta mm 80x80x40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.64930	1	€ 1.64930	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.17706	0.338
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.58
Totale Parziale (TP)						**€ 6.43195**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09343	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75254	
Prezzo totale						**€ 8.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.060.A
Descrizione	Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione con 4 morsetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03172 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58110 (12.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione con 4 morsetti 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.15015	1	€ 3.15015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.15015	0.844
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.15015	€ 0.06300	
Totale Risorse Umane						€ 0.58110	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 3.73125**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63431	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43656	
Prezzo totale						**€ 4.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.060.B
Descrizione	Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEFrutto di derivazione con 4 morsetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03143 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58044 (12.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frutto di derivazione con 4 morsetti 400 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.11717	1	€ 3.11717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.11717	0.843
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.11717	€ 0.06234	
Totale Risorse Umane						€ 0.58044	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 3.69761**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62859	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43262	
Prezzo totale						**€ 4.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.A
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06771 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (36.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.066
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta mm 100x100x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18314	1	€ 3.18314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.71090	0.466
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 7.96579**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35418	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93200	
Prezzo totale						**€ 10.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.B
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07386 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.04118 (36.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.06
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta mm 120x80x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.59546	1	€ 3.59546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.12322	0.475
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.078	€ 1.90944	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.078	€ 2.13174	
Totale Risorse Umane						€ 4.04118	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 8.68897**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47712	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01661	
Prezzo totale						**€ 11.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.C
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08918 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (30.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.05
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta mm 150x110x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29424	1	€ 5.29424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.82200	0.555
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 10.49137**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78353	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22749	
Prezzo totale						**€ 13.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.D
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13780 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.18100 (24.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.032
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta mm 190x140x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.97823	1	€ 9.97823	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.50599	0.648
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
Totale Risorse Umane						€ 5.18100	0.32
Totale Parziale (TP)						**€ 16.21156**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75597	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89675	
Prezzo totale						**€ 20.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.E
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19806 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (20.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.023
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta mm 240x190x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.03115	1	€ 16.03115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.55891	0.711
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 23.30068**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.96112	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.72618	
Prezzo totale						**€ 29.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.F
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31956 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (14.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.021
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Cassetta mm 300x220x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.76370	1	€ 28.76370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.55534	0.786
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 37.59560**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.39125	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.39869	
Prezzo totale						**€ 48.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.G
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41159 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77150 (12.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.016
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Cassetta mm 380x300x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.07180	1	€ 39.07180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.86344	0.823
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
Totale Risorse Umane						€ 7.77150	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 48.42180**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.23171	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.66535	
Prezzo totale						**€ 62.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.070.H
Descrizione	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59692 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.95250 (14.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.08	€ 1.04915	
Totale Attrezzature						€ 1.04915	0.015
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	8	€ 1.05552	
3	Cassetta mm 460x380x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.16892	1	€ 55.16892	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.22444	0.801
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.25	€ 6.12000	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.25	€ 6.83250	
Totale Risorse Umane						€ 12.95250	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 70.22609**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.93844	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.21645	
Prezzo totale						**€ 90.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.080.A
Descrizione	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12435 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (19.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.036
2	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.84629	1	€ 9.84629	
3	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.37405	0.709
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 14.62894**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.48692	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.71159	
Prezzo totale						**€ 18.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.080.B
Descrizione	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15348 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.04118 (17.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.029
2	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.96346	1	€ 12.96346	
3	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.49122	0.747
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.078	€ 1.90944	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.078	€ 2.13174	
Totale Risorse Umane						€ 4.04118	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 18.05697**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.06968	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11267	
Prezzo totale						**€ 23.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.080.C
Descrizione	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18577 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (14.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.024
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta in metallo da mm 155x130x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.65788	1	€ 16.65788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.18564	0.786
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.19
Totale Parziale (TP)						**€ 21.85501**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.71535	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55704	
Prezzo totale						**€ 28.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.080.D
Descrizione	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26986 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.18100 (12.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.017
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta in metallo da mm 179x154x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.51459	1	€ 25.51459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.04235	0.82
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
Totale Risorse Umane						€ 5.18100	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 31.74792**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.39715	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.71451	
Prezzo totale						**€ 40.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.080.E
Descrizione	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37834 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (10.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.012
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta in metallo da mm 239x204x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.24108	1	€ 37.24108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.76884	0.849
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 44.51061**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.56680	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.20774	
Prezzo totale						**€ 57.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.080.F
Descrizione	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta di derivazione in alluminio pressofuso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59518 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25340 (8.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.011
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Cassetta in metallo da mm 290x250x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.18884	1	€ 61.18884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.98048	0.885
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
Totale Risorse Umane						€ 7.25340	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 70.02074**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.90353	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.19243	
Prezzo totale						**€ 90.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.A
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02559 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59875 (67.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola quadrata 70x70x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41232	1	€ 0.41232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41232	0.137
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.41232	€ 0.00825	
Totale Risorse Umane						€ 2.59875	0.863
Totale Parziale (TP)						**€ 3.01107**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51188	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35230	
Prezzo totale						**€ 3.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.B
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 104x66x48 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02855 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.01191 (69.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 3 posti 104x66x48	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34635	1	€ 0.34635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34635	0.103
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.058	€ 1.41984	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.058	€ 1.58514	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.34635	€ 0.00693	
Totale Risorse Umane						€ 3.01191	0.897
Totale Parziale (TP)						**€ 3.35826**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57090	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39292	
Prezzo totale						**€ 4.32**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.C
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03801 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.13532 (54.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 128x68x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.33593	1	€ 1.33593	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.33593	0.299
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.33593	€ 0.02672	
Totale Risorse Umane						€ 3.13532	0.701
Totale Parziale (TP)						**€ 4.47125**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.76011	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52314	
Prezzo totale						**€ 5.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.D
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04778 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36103 (46.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 6 posti 186x76x53	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25953	1	€ 2.25953	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.25953	0.402
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.064	€ 1.56672	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.064	€ 1.74912	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.25953	€ 0.04519	
Totale Risorse Umane						€ 3.36103	0.598
Totale Parziale (TP)						**€ 5.62056**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95550	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65761	
Prezzo totale						**€ 7.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.E
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04429 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.75935 (56.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti (3+3) 108x124x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.45138	1	€ 1.45138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.45138	0.279
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.45138	€ 0.02903	
Totale Risorse Umane						€ 3.75935	0.721
Totale Parziale (TP)						**€ 5.21073**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88582	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60966	
Prezzo totale						**€ 6.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.F
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03460 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.22904 (61.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 3 posti 119x80x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84114	1	€ 0.84114	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.84114	0.207
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	0.84114	€ 0.01682	
Totale Risorse Umane						€ 3.22904	0.793
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07018**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69193	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47621	
Prezzo totale						**€ 5.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.G
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04332 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.24916 (49.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 144x80x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84721	1	€ 1.84721	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.84721	0.362
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.062	€ 1.51776	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.062	€ 1.69446	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1.84721	€ 0.03694	
Totale Risorse Umane						€ 3.24916	0.638
Totale Parziale (TP)						**€ 5.09637**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.86638	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59628	
Prezzo totale						**€ 6.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.H
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05616 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.78673 (44.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti 194x81x50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.82029	1	€ 2.82029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.82029	0.427
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.82029	€ 0.05641	
Totale Risorse Umane						€ 3.78673	0.573
Totale Parziale (TP)						**€ 6.60702**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12319	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77302	
Prezzo totale						**€ 8.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.I
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06333 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.51438 (47.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 8 posti (4+4) 131x129x53	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.93575	1	€ 2.93575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.93575	0.394
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.086	€ 2.10528	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.086	€ 2.35038	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2.93575	€ 0.05872	
Totale Risorse Umane						€ 4.51438	0.606
Totale Parziale (TP)						**€ 7.45013**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26652	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87167	
Prezzo totale						**€ 9.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.J
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07249 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.24664 (47.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 12 posti (6+6) 186x132x53	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.28210	1	€ 3.28210	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.28210	0.385
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3.2821	€ 0.06564	
Totale Risorse Umane						€ 5.24664	0.615
Totale Parziale (TP)						**€ 8.52874**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44989	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99786	
Prezzo totale						**€ 10.98**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.090.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.090.K
Descrizione	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola da incasso in resina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09362 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.41285 (45.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 18 posti (6+6+6) 186x190x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.60153	1	€ 4.60153	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.60153	0.418
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.122	€ 2.98656	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.122	€ 3.33426	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.60153	€ 0.09203	
Totale Risorse Umane						€ 6.41285	0.582
Totale Parziale (TP)						**€ 11.01438**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87244	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.28868	
Prezzo totale						**€ 14.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.A
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05341 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (46.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.083
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 1 posto mm 66x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.50086	1	€ 1.50086	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.02862	0.323
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.594
Totale Parziale (TP)						**€ 6.28351**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06820	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73517	
Prezzo totale						**€ 8.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.B
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05579 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (44.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.08
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 2 posti mm 66x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78124	1	€ 1.78124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.30900	0.352
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.568
Totale Parziale (TP)						**€ 6.56389**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.11586	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.76798	
Prezzo totale						**€ 8.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.C
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06098 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (40.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.073
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 3 posti mm 99x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39148	1	€ 2.39148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.91924	0.407
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.52
Totale Parziale (TP)						**€ 7.17413**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.21960	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.83937	
Prezzo totale						**€ 9.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.D
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06336 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.45566 (46.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.07
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 4 posti mm 132x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.94617	1	€ 1.94617	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.47393	0.332
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.086	€ 2.10528	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.086	€ 2.35038	
Totale Risorse Umane						€ 4.45566	0.598
Totale Parziale (TP)						**€ 7.45416**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26721	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87214	
Prezzo totale						**€ 9.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.E
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07683 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.59548 (48.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.058
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.39148	1	€ 2.39148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.91924	0.323
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
Totale Risorse Umane						€ 5.59548	0.619
Totale Parziale (TP)						**€ 9.03929**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.53668	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05760	
Prezzo totale						**€ 11.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.F
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09550 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42444 (44.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.07
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.23262	1	€ 3.23262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.02426	0.358
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.124	€ 3.38892	
Totale Risorse Umane						€ 6.42444	0.572
Totale Parziale (TP)						**€ 11.23556**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.91005	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31456	
Prezzo totale						**€ 14.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.G
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09775 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42444 (43.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.068
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Scatola IP 40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49651	1	€ 3.49651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.28815	0.373
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.124	€ 3.38892	
Totale Risorse Umane						€ 6.42444	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 11.49945**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95491	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34544	
Prezzo totale						**€ 14.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.H
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11014 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.35702 (44.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.08	€ 1.04915	
Totale Attrezzature						€ 1.04915	0.081
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	8	€ 1.05552	
3	Scatola IP 40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.49651	1	€ 3.49651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.55203	0.351
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.142	€ 3.47616	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.142	€ 3.88086	
Totale Risorse Umane						€ 7.35702	0.568
Totale Parziale (TP)						**€ 12.95820**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.20289	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51611	
Prezzo totale						**€ 16.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.I
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08916 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.45566 (33.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.05
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98087	1	€ 4.98087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.50863	0.525
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.086	€ 2.10528	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.086	€ 2.35038	
Totale Risorse Umane						€ 4.45566	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 10.48886**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78311	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22720	
Prezzo totale						**€ 13.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.J
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09884 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.59548 (37.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.045
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98087	1	€ 4.98087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.50863	0.474
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.108	€ 2.64384	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.108	€ 2.95164	
Totale Risorse Umane						€ 5.59548	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 11.62868**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.97688	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36056	
Prezzo totale						**€ 14.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.K
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11036 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42444 (38.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.061
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98087	1	€ 4.98087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.77251	0.445
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.124	€ 3.38892	
Totale Risorse Umane						€ 6.42444	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 12.98381**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.20725	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51911	
Prezzo totale						**€ 16.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.100.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.100.L
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11036 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42444 (38.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.061
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Scatola IP 40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98087	1	€ 4.98087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.77251	0.445
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.124	€ 3.38892	
Totale Risorse Umane						€ 6.42444	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 12.98381**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.20725	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.51911	
Prezzo totale						**€ 16.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.110.A
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07472 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (32.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.06
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 55 1 posto mm 66x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.53555	0.516
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 8.79044**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49437	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02848	
Prezzo totale						**€ 11.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.110.B
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07472 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (32.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.06
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 55 2 posti mm 66x82x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00779	1	€ 4.00779	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.53555	0.516
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 8.79044**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49437	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02848	
Prezzo totale						**€ 11.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.110.C
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08916 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (27.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.05
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 55 3 posti mm 99x82x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.70656	1	€ 5.70656	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.23432	0.594
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 10.48921**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78317	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22724	
Prezzo totale						**€ 13.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.110.D
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12546 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.45566 (23.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.036
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Scatola IP 55 4 posti mm 132x82x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.25254	1	€ 9.25254	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.78030	0.663
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.086	€ 2.10528	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.086	€ 2.35038	
Totale Risorse Umane						€ 4.45566	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 14.76053**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.50929	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72698	
Prezzo totale						**€ 19.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.110.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.110.E
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20233 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42444 (20.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.033
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Scatola IP 55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.80025	1	€ 15.80025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.59189	0.697
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.124	€ 3.38892	
Totale Risorse Umane						€ 6.42444	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 23.80319**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.04654	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.78497	
Prezzo totale						**€ 30.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.110.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.110.F
Descrizione	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLEScatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24789 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42444 (17.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.06	€ 0.78686	
Totale Attrezzature						€ 0.78686	0.027
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	6	€ 0.79164	
3	Scatola IP 55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.16045	1	€ 21.16045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.95209	0.753
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.124	€ 3.03552	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.124	€ 3.38892	
Totale Risorse Umane						€ 6.42444	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 29.16339**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.95778	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.41212	
Prezzo totale						**€ 37.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.120.A
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24912 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.73032 (9.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.018
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassette IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.52502	1	€ 24.52502	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.05278	0.855
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.072	€ 1.76256	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.072	€ 1.96776	
Totale Risorse Umane						€ 3.73032	0.127
Totale Parziale (TP)						**€ 29.30767**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.98230	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.42900	
Prezzo totale						**€ 37.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.120.B
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25989 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.04118 (10.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.017
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.48161	1	€ 25.48161	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.00937	0.851
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.078	€ 1.90944	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.078	€ 2.13174	
Totale Risorse Umane						€ 4.04118	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 30.57512**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.19777	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.57729	
Prezzo totale						**€ 39.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.120.C
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29790 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.18100 (11.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.015
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.81318	1	€ 28.81318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.34094	0.837
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
Totale Risorse Umane						€ 5.18100	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 35.04651**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.95791	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.10044	
Prezzo totale						**€ 45.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.120.D
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31797 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14480 (8.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.014
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.21073	1	€ 32.21073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.73849	0.875
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
Totale Risorse Umane						€ 4.14480	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 37.40786**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.35934	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.37672	
Prezzo totale						**€ 48.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.120.E
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35551 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.18100 (9.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.013
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.59179	1	€ 35.59179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.11955	0.864
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
Totale Risorse Umane						€ 5.18100	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 41.82512**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.11027	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.89354	
Prezzo totale						**€ 53.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.120.120.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.120.120.F
Descrizione	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALICASSETTE E SCATOLECassetta modulare da parete stagna a pareti cieche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40245 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (10.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	Attrezzature	h	€ 13.11433	0.04	€ 0.52457	
Totale Attrezzature						€ 0.52457	0.011
2	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.13194	4	€ 0.52776	
3	Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.07787	1	€ 40.07787	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.60563	0.858
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 47.34740**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.04906	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.53965	
Prezzo totale						**€ 60.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.010.A
Descrizione	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile cilindrico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05701 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (18.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.15257	1	€ 5.15257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.15257	0.768
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 6.70687**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14017	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78470	
Prezzo totale						**€ 8.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.010.B
Descrizione	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile cilindrico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04565 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (22.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.81672	1	€ 3.81672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.81672	0.711
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.289
Totale Parziale (TP)						**€ 5.37102**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91307	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62841	
Prezzo totale						**€ 6.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.010.C
Descrizione	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile cilindrico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08966 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.07240 (15.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.47630	1	€ 8.47630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.47630	0.804
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
Totale Risorse Umane						€ 2.07240	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 10.54870**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79328	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23420	
Prezzo totale						**€ 13.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.010.D
Descrizione	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile cilindrico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06074 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.07240 (22.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.07306	1	€ 5.07306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.07306	0.71
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
Totale Risorse Umane						€ 2.07240	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 7.14546**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.21473	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.83602	
Prezzo totale						**€ 9.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.010.E
Descrizione	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile cilindrico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12881 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (13.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, senza percussore	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.56337	1	€ 12.56337	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.56337	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 15.15387**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.57616	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.77300	
Prezzo totale						**€ 19.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.010.F
Descrizione	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile cilindrico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07709 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.07240 (17.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.99732	1	€ 6.99732	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.99732	0.772
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
Totale Risorse Umane						€ 2.07240	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 9.06972**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.54185	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06116	
Prezzo totale						**€ 11.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.020.A
Descrizione	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a coltello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07796 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (13.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 00, corrente nominale da 16-125 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.61754	1	€ 7.61754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.61754	0.831
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 9.17184**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55921	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07311	
Prezzo totale						**€ 11.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.020.B
Descrizione	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a coltello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08912 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.07240 (15.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 0, corrente nominale da 40-160 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.41269	1	€ 8.41269	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.41269	0.802
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
Totale Risorse Umane						€ 2.07240	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 10.48509**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78247	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22676	
Prezzo totale						**€ 13.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.020.C
Descrizione	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a coltello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11508 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.07240 (11.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 1, corrente nominale da 80-250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.46606	1	€ 11.46606	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.46606	0.847
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
Totale Risorse Umane						€ 2.07240	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 13.53846**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.30154	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58400	
Prezzo totale						**€ 17.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.020.D
Descrizione	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a coltello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15057 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.59050 (11.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 2, corrente nominale da 125-400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.12375	1	€ 15.12375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.12375	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
Totale Risorse Umane						€ 2.59050	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 17.71425**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.01142	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.07257	
Prezzo totale						**€ 22.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.020.E
Descrizione	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a coltello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30096 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.10860 (6.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 3, corrente nominale da 500-630 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.29899	1	€ 32.29899	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.29899	0.912
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
Totale Risorse Umane						€ 3.10860	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 35.40759**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.01929	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14269	
Prezzo totale						**€ 45.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.020.F
Descrizione	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a coltello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76321 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (3.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 4, corrente nominale da 630-1.250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.16245	1	€ 86.16245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.16245	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 89.78915**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.26416	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.50533	
Prezzo totale						**€ 115.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.030.A
Descrizione	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a tappo senza cassetta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18448 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.14910	1	€ 20.14910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.14910	0.928
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 21.70340**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.68958	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53930	
Prezzo totale						**€ 27.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.030.B
Descrizione	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a tappo senza cassetta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19975 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.94614	1	€ 21.94614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.94614	0.934
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 23.50044**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.99507	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.74955	
Prezzo totale						**€ 30.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.040.A
Descrizione	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65922 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.18100 (5.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a tappo con cassetta, 92x125 mm, portata 2x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.37455	1	€ 72.37455	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.37455	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
Totale Risorse Umane						€ 5.18100	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 77.55555**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.18444	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.07400	
Prezzo totale						**€ 99.81**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.040.B
Descrizione	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69605 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (4.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 77.22497	1	€ 77.22497	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.22497	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 81.88787**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.92094	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.58088	
Prezzo totale						**€ 105.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.040.C
Descrizione	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70308 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.66290 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.05192	1	€ 78.05192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.05192	0.944
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
Totale Risorse Umane						€ 4.66290	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 82.71482**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.06152	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.67763	
Prezzo totale						**€ 106.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.040.D
Descrizione	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIFusibile a tappo con cassetta modulare in metallo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79672 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21720 (5.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 3x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.51421	1	€ 87.51421	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.51421	0.934
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
Totale Risorse Umane						€ 6.21720	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 93.73141**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.93434	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.96658	
Prezzo totale						**€ 120.63**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.050.A
Descrizione	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIGruppo fusibili a tappo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25873 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (9.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gruppo di fusibili 72x56x67 mm, portata 3x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.81246	1	€ 26.81246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.81246	0.881
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 30.43916**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.17466	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.56138	
Prezzo totale						**€ 39.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.050.B
Descrizione	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIGruppo fusibili a tappo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33578 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (7.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gruppo di fusibili 77x98x76 mm, portata 3x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.87717	1	€ 35.87717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.87717	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 39.50387**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.71566	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.62195	
Prezzo totale						**€ 50.84**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.050.C
Descrizione	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIGruppo fusibili a tappo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40351 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.62670 (5.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gruppo di fusibili 97x99x80 mm, portata 3x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.84457	1	€ 43.84457	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.84457	0.924
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
Totale Risorse Umane						€ 3.62670	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 47.47127**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.07012	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.55414	
Prezzo totale						**€ 61.10**	

Scheda elemento: CAM26_L02.130.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.130.050.D
Descrizione	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIFUSIBILIGruppo fusibili a tappo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02622 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.18100 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Gruppo di fusibili 104x100x90 mm, portata 3x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.55120	1	€ 115.55120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.55120	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.1	€ 2.44800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.1	€ 2.73300	
Totale Risorse Umane						€ 5.18100	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 120.73220**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.52447	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.12567	
Prezzo totale						**€ 155.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.010.A
Descrizione	Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREMinisbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76835 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.82008 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.57404	1	€ 85.57404	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.57404	0.947
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	85.57404	€ 1.71148	
Totale Risorse Umane						€ 4.82008	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 90.39412**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.36700	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.57611	
Prezzo totale						**€ 116.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.020.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.15192 (0.66%)
m.d'o.	€ 118.08632 (10.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 723.31615	1	€ 723.31615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 723.31615	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2	€ 48.96000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2	€ 54.66000	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	723.31615	€ 14.46632	
Totale Risorse Umane						€ 118.08632	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 841.40247**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 143.03842	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.44409	
Prezzo totale						**€ 1082.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.020.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.60927 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.73912 (12.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.88111	1	€ 357.88111	
Totale Prodotti da costruzione						€ 357.88111	0.843
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.15	€ 28.15200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.15	€ 31.42950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	357.88111	€ 7.15762	
Totale Risorse Umane						€ 66.73912	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 424.62023**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.18544	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.68057	
Prezzo totale						**€ 546.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.020.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.72507 (0.66%)
m.d'o.	€ 85.29212 (15.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 352.95118	1	€ 352.95118	
Totale Prodotti da costruzione						€ 352.95118	0.805
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.51	€ 36.96480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.51	€ 41.26830	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	352.95118	€ 7.05902	
Totale Risorse Umane						€ 85.29212	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 438.24330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.50136	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.27447	
Prezzo totale						**€ 564.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.020.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.17785 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.35248 (13.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 404.15884	1	€ 404.15884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 404.15884	0.822
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.53	€ 37.45440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.53	€ 41.81490	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	404.15884	€ 8.08318	
Totale Risorse Umane						€ 87.35248	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 491.51132**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.55692	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.50682	
Prezzo totale						**€ 632.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.030.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.91966 (0.66%)
m.d'o.	€ 140.49216 (8.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1144.17314	1	€ 1144.17314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1144.17314	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.27	€ 55.56960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.27	€ 62.03910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1144.17314	€ 22.88346	
Totale Risorse Umane						€ 140.49216	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 1284.66530**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 218.39310	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.30584	
Prezzo totale						**€ 1653.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.030.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.62996 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.25248 (11.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 465.44900	1	€ 465.44900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 465.44900	0.855
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.35	€ 33.04800	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.35	€ 36.89550	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	465.449	€ 9.30898	
Totale Risorse Umane						€ 79.25248	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 544.70148**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.59925	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.73007	
Prezzo totale						**€ 701.03**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.030.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.82893 (0.66%)
m.d'o.	€ 104.60058 (14.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 463.50884	1	€ 463.50884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 463.50884	0.816
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.84	€ 45.04320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.84	€ 50.28720	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	463.50884	€ 9.27018	
Totale Risorse Umane						€ 104.60058	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 568.10942**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.57860	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.46880	
Prezzo totale						**€ 731.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.030.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.26025 (0.66%)
m.d'o.	€ 103.56378 (13.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 515.28901	1	€ 515.28901	
Totale Prodotti da costruzione						€ 515.28901	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	515.28901	€ 10.30578	
Totale Risorse Umane						€ 103.56378	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 618.85279**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.20497	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.40578	
Prezzo totale						**€ 796.46**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.040.A
Descrizione	Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREAccessori per minisbarre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54855 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.32894 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	alimentazione centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.20687	1	€ 59.20687	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.20687	0.917
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	59.20687	€ 1.18414	
Totale Risorse Umane						€ 5.32894	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 64.53581**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.97109	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.55069	
Prezzo totale						**€ 83.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.040.B
Descrizione	Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREAccessori per minisbarre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09719 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.24008 (8.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Testata di chiusura estremità	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.19382	1	€ 10.19382	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.19382	0.892
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.19382	€ 0.20388	
Totale Risorse Umane						€ 1.24008	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 11.43390**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94376	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33777	
Prezzo totale						**€ 14.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.040.C
Descrizione	Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREAccessori per minisbarre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98066 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.83366 (4.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.53798	1	€ 108.53798	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.53798	0.941
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	108.53798	€ 2.17076	
Totale Risorse Umane						€ 6.83366	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 115.37164**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.61318	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.49848	
Prezzo totale						**€ 148.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.040.D
Descrizione	Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREAccessori per minisbarre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29031 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.07179 (4.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	elemento ad incrocio da 1,00 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.72943	1	€ 142.72943	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.72943	0.94
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	142.72943	€ 2.85459	
Totale Risorse Umane						€ 9.07179	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 151.80122**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.80621	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.76074	
Prezzo totale						**€ 195.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.040.E
Descrizione	Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREAccessori per minisbarre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37844 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90476 (5.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	derivazione unificata 25 ö 50 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.61815	1	€ 41.61815	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.61815	0.935
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	41.61815	€ 0.83236	
Totale Risorse Umane						€ 2.90476	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 44.52291**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.56889	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.20918	
Prezzo totale						**€ 57.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.040.F
Descrizione	Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREAccessori per minisbarre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05236 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.15255 (27.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Staffa di sospensione per minisbarra da 100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00756	1	€ 4.00756	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.00756	0.651
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	4.00756	€ 0.08015	
Totale Risorse Umane						€ 2.15255	0.349
Totale Parziale (TP)						**€ 6.16011**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.04722	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72073	
Prezzo totale						**€ 7.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.050.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.60383 (0.66%)
m.d'o.	€ 162.15517 (8.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1320.64873	1	€ 1320.64873	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1320.64873	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.62	€ 64.13760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.62	€ 71.60460	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1320.64873	€ 26.41297	
Totale Risorse Umane						€ 162.15517	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 1482.80390**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 252.07666	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 173.48806	
Prezzo totale						**€ 1908.37**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.050.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.52326 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.81053 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 671.63140	1	€ 671.63140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 671.63140	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.59	€ 38.92320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.59	€ 43.45470	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	671.6314	€ 13.43263	
Totale Risorse Umane						€ 95.81053	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 767.44193**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 130.46513	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.79071	
Prezzo totale						**€ 987.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.050.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.59013 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.36185 (12.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 653.94726	1	€ 653.94726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.94726	0.843
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.09	€ 51.16320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.09	€ 57.11970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	653.94726	€ 13.07895	
Totale Risorse Umane						€ 121.36185	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 775.30911**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.80255	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.71117	
Prezzo totale						**€ 997.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.050.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.03016 (0.66%)
m.d'o.	€ 123.15990 (10.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 821.56488	1	€ 821.56488	
Totale Prodotti da costruzione						€ 821.56488	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.06	€ 50.42880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.06	€ 56.29980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	821.56488	€ 16.43130	
Totale Risorse Umane						€ 123.15990	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 944.72478**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 160.60321	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.53280	
Prezzo totale						**€ 1215.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.060.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.84509 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.35203 (8.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1442.48162	1	€ 1442.48162	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1442.48162	0.886
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.04	€ 74.41920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.04	€ 83.08320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1442.48162	€ 28.84963	
Totale Risorse Umane						€ 186.35203	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 1628.83365**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 276.90172	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 190.57354	
Prezzo totale						**€ 2096.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.060.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.94412 (0.66%)
m.d'o.	€ 110.49578 (10.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 706.45897	1	€ 706.45897	
Totale Prodotti da costruzione						€ 706.45897	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.86	€ 45.53280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.86	€ 50.83380	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	706.45897	€ 14.12918	
Totale Risorse Umane						€ 110.49578	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 816.95475**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 138.88231	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.58371	
Prezzo totale						**€ 1051.42**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.060.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.02027 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.52880 (12.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 692.38481	1	€ 692.38481	
Totale Prodotti da costruzione						€ 692.38481	0.838
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.31	€ 56.54880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.31	€ 63.13230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	692.38481	€ 13.84770	
Totale Risorse Umane						€ 133.52880	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 825.91361**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 140.40531	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 96.63189	
Prezzo totale						**€ 1062.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.060.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.61815 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.21479 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 876.68468	1	€ 876.68468	
Totale Prodotti da costruzione						€ 876.68468	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.31	€ 56.54880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.31	€ 63.13230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	876.68468	€ 17.53369	
Totale Risorse Umane						€ 137.21479	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 1013.89947**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 172.36291	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 118.62624	
Prezzo totale						**€ 1304.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.070.A
Descrizione	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREBlindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28874 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.77724 (17.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bipolare portata 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.19224	1	€ 26.19224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.19224	0.771
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.19224	€ 0.52384	
Totale Risorse Umane						€ 7.77724	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 33.96948**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.77481	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.97443	
Prezzo totale						**€ 43.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.070.B
Descrizione	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 25 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREBlindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34304 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.42633 (18.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tripolare+neutro, portata 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.93134	1	€ 30.93134	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.93134	0.766
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.93134	€ 0.61863	
Totale Risorse Umane						€ 9.42633	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 40.35767**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.86080	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72185	
Prezzo totale						**€ 51.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.070.C
Descrizione	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREBlindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33507 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.88411 (15.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bipolare portata 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.53565	1	€ 31.53565	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.53565	0.8
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.53565	€ 0.63071	
Totale Risorse Umane						€ 7.88411	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 39.41976**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.70136	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.61211	
Prezzo totale						**€ 50.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.070.D
Descrizione	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREBlindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47183 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.21547 (12.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tripolare+neutro portata 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.29363	1	€ 46.29363	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.29363	0.834
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	46.29363	€ 0.92587	
Totale Risorse Umane						€ 9.21547	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 55.50910**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.43655	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.49457	
Prezzo totale						**€ 71.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.080.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.31272 (0.66%)
m.d'o.	€ 125.61057 (8.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 970.00349	1	€ 970.00349	
Totale Prodotti da costruzione						€ 970.00349	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.05	€ 50.18400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.05	€ 56.02650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	970.00349	€ 19.40007	
Totale Risorse Umane						€ 125.61057	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 1095.61406**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 186.25439	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 128.18685	
Prezzo totale						**€ 1410.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.080.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.98154 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.80939 (8.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 522.25452	1	€ 522.25452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 522.25452	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.03	€ 25.21440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.03	€ 28.14990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	522.25452	€ 10.44509	
Totale Risorse Umane						€ 63.80939	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 586.06391**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.63086	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.56948	
Prezzo totale						**€ 754.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.080.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.10861 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.42016 (10.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 516.59305	1	€ 516.59305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 516.59305	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.43	€ 35.00640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.43	€ 39.08190	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	516.59305	€ 10.33186	
Totale Risorse Umane						€ 84.42016	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 601.01321**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 102.17225	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 70.31855	
Prezzo totale						**€ 773.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.080.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.91144 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.47326 (11.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 493.34287	1	€ 493.34287	
Totale Prodotti da costruzione						€ 493.34287	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.44	€ 35.25120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.44	€ 39.35520	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	493.34287	€ 9.86686	
Totale Risorse Umane						€ 84.47326	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 577.81613**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.22874	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.60449	
Prezzo totale						**€ 743.65**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.090.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.76334 (0.66%)
m.d'o.	€ 219.17963 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1400.03651	1	€ 1400.03651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1400.03651	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.69	€ 90.33120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.69	€ 100.84770	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1400.03651	€ 28.00073	
Totale Risorse Umane						€ 219.17963	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 1619.21614**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 275.26674	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 189.44829	
Prezzo totale						**€ 2083.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.090.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.33192 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.82945 (9.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 652.10252	1	€ 652.10252	
Totale Prodotti da costruzione						€ 652.10252	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.54	€ 37.69920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.54	€ 42.08820	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	652.10252	€ 13.04205	
Totale Risorse Umane						€ 92.82945	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 744.93197**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.63843	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.15704	
Prezzo totale						**€ 958.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.090.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.58178 (0.66%)
m.d'o.	€ 117.27907 (11.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 657.04835	1	€ 657.04835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.04835	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.01	€ 49.20480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.01	€ 54.93330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	657.04835	€ 13.14097	
Totale Risorse Umane						€ 117.27907	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 774.32742**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.63566	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.59631	
Prezzo totale						**€ 996.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.090.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.32092 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.67730 (12.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 626.95987	1	€ 626.95987	
Totale Prodotti da costruzione						€ 626.95987	0.843
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.01	€ 49.20480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.01	€ 54.93330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	626.95987	€ 12.53920	
Totale Risorse Umane						€ 116.67730	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 743.63717**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.41832	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.00555	
Prezzo totale						**€ 957.06**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.100.A
Descrizione	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREElemento per alimentazione di blindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15961 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.92377 (16.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Elemento per alimentazione blindosbarra 3x25 A+N	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.85340	1	€ 14.85340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.85340	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.8534	€ 0.29707	
Totale Risorse Umane						€ 3.92377	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 18.77717**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.19212	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19693	
Prezzo totale						**€ 24.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.100.B
Descrizione	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARREElemento per alimentazione di blindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18415 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98038 (14.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Elemento per alimentazione blindosbarra 3x40 A+N	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.68414	1	€ 17.68414	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.68414	0.816
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.68414	€ 0.35368	
Totale Risorse Umane						€ 3.98038	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 21.66452**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.68297	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53475	
Prezzo totale						**€ 27.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.110.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.70874 (0.66%)
m.d'o.	€ 270.94796 (10.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1812.43310	1	€ 1812.43310	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1812.43310	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4.53	€ 110.89440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4.53	€ 123.80490	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1812.4331	€ 36.24866	
Totale Risorse Umane						€ 270.94796	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 2083.38106**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 354.17478	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 243.75558	
Prezzo totale						**€ 2681.31**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.110.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.75655 (0.66%)
m.d'o.	€ 109.32226 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 803.21282	1	€ 803.21282	
Totale Prodotti da costruzione						€ 803.21282	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	803.21282	€ 16.06426	
Totale Risorse Umane						€ 109.32226	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 912.53508**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 155.13096	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.76660	
Prezzo totale						**€ 1174.43**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.110.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.93122 (0.66%)
m.d'o.	€ 136.13814 (11.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 796.94704	1	€ 796.94704	
Totale Prodotti da costruzione						€ 796.94704	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.32	€ 56.79360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.32	€ 63.40560	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	796.94704	€ 15.93894	
Totale Risorse Umane						€ 136.13814	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 933.08518**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 158.62448	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.17097	
Prezzo totale						**€ 1200.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.110.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.74513 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.16915 (11.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 778.02247	1	€ 778.02247	
Totale Prodotti da costruzione						€ 778.02247	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.27	€ 55.56960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.27	€ 62.03910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	778.02247	€ 15.56045	
Totale Risorse Umane						€ 133.16915	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 911.19162**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 154.90258	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.60942	
Prezzo totale						**€ 1172.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.120.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.65603 (0.66%)
m.d'o.	€ 354.44591 (11.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2075.67546	1	€ 2075.67546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2075.67546	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6.04	€ 147.85920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6.04	€ 165.07320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2075.67546	€ 41.51351	
Totale Risorse Umane						€ 354.44591	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 2430.12137**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 413.12063	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 284.32420	
Prezzo totale						**€ 3127.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.120.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.96101 (0.66%)
m.d'o.	€ 128.12193 (8.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1043.76160	1	€ 1043.76160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1043.76160	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.07	€ 50.67360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.07	€ 56.57310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1043.7616	€ 20.87523	
Totale Risorse Umane						€ 128.12193	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 1171.88353**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 199.22020	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 137.11037	
Prezzo totale						**€ 1508.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.120.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.70022 (0.66%)
m.d'o.	€ 148.34592 (10.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 992.85610	1	€ 992.85610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 992.85610	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.48	€ 60.71040	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.48	€ 67.77840	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	992.8561	€ 19.85712	
Totale Risorse Umane						€ 148.34592	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 1141.20202**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.00434	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 133.52064	
Prezzo totale						**€ 1468.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.120.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.36887 (0.66%)
m.d'o.	€ 149.10539 (10.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 953.11450	1	€ 953.11450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 953.11450	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.51	€ 61.44480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.51	€ 68.59830	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	953.1145	€ 19.06229	
Totale Risorse Umane						€ 149.10539	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 1102.21989**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.37738	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 128.95973	
Prezzo totale						**€ 1418.56**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.130.A
Descrizione	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESpine di derivazione per blindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12240 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.31413 (12.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.08628	1	€ 12.08628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.08628	0.839
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.04	€ 0.97920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.08628	€ 0.24173	
Totale Risorse Umane						€ 2.31413	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 14.40041**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44807	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68485	
Prezzo totale						**€ 18.53**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.130.B
Descrizione	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESpine di derivazione per blindosbarra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14310 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.60186 (12.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T con portafusibili	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.23319	1	€ 14.23319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.23319	0.845
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.04	€ 1.09320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.23319	€ 0.28466	
Totale Risorse Umane						€ 2.60186	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 16.83505**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.86196	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96970	
Prezzo totale						**€ 21.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.140.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.72083 (0.66%)
m.d'o.	€ 455.10339 (10.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 3041.46465	1	€ 3041.46465	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3041.46465	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	7.61	€ 186.29280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	7.61	€ 207.98130	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3041.46465	€ 60.82929	
Totale Risorse Umane						€ 455.10339	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 3496.56804**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 594.41657	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 409.09846	
Prezzo totale						**€ 4500.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.140.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.82439 (0.66%)
m.d'o.	€ 157.07661 (8.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1351.67549	1	€ 1351.67549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1351.67549	0.896
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.51	€ 61.44480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.51	€ 68.59830	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1351.67549	€ 27.03351	
Totale Risorse Umane						€ 157.07661	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 1508.75210**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 256.48786	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 176.52400	
Prezzo totale						**€ 1941.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.140.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.81491 (0.66%)
m.d'o.	€ 180.42003 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 1327.21667	1	€ 1327.21667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1327.21667	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.97	€ 72.70560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.97	€ 81.17010	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1327.21667	€ 26.54433	
Totale Risorse Umane						€ 180.42003	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 1507.63670**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 256.29824	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 176.39349	
Prezzo totale						**€ 1940.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.140.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.47622 (0.66%)
m.d'o.	€ 183.19433 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 1284.59663	1	€ 1284.59663	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1284.59663	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.04	€ 74.41920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.04	€ 83.08320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1284.59663	€ 25.69193	
Totale Risorse Umane						€ 183.19433	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 1467.79096**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 249.52446	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 171.73154	
Prezzo totale						**€ 1889.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.150.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.75201 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.38035 (7.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 933.26756	1	€ 933.26756	
Totale Prodotti da costruzione						€ 933.26756	0.906
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.5	€ 36.72000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.5	€ 40.99500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	933.26756	€ 18.66535	
Totale Risorse Umane						€ 96.38035	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 1029.64791**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.04014	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.46881	
Prezzo totale						**€ 1325.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.150.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.70613 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.26403 (9.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 381.75152	1	€ 381.75152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 381.75152	0.876
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	381.751512	€ 7.63503	
Totale Risorse Umane						€ 54.26403	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 436.01555**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.12264	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.01382	
Prezzo totale						**€ 561.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.150.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.89513 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.00177 (12.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 384.24829	1	€ 384.24829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.24829	0.839
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	384.24829	€ 7.68497	
Totale Risorse Umane						€ 74.00177	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 458.25006**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.90251	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.61526	
Prezzo totale						**€ 589.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.150.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.28089 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.41546 (11.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 427.21819	1	€ 427.21819	
Totale Prodotti da costruzione						€ 427.21819	0.848
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.31	€ 32.06880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.31	€ 35.80230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	427.21819	€ 8.54436	
Totale Risorse Umane						€ 76.41546	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 503.63365**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.61772	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.92514	
Prezzo totale						**€ 648.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.160.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.36170 (0.66%)
m.d'o.	€ 88.55957 (10.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento rettilineo, 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 542.22869	1	€ 542.22869	
Totale Prodotti da costruzione						€ 542.22869	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.5	€ 36.72000	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.5	€ 40.99500	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	542.22869	€ 10.84457	
Totale Risorse Umane						€ 88.55957	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 630.78826**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.23400	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.80223	
Prezzo totale						**€ 811.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.160.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.35306 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.54486 (11.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 334.93308	1	€ 334.93308	
Totale Prodotti da costruzione						€ 334.93308	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.02	€ 24.96960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.02	€ 27.87660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	334.93308	€ 6.69866	
Totale Risorse Umane						€ 59.54486	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 394.47794**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.06125	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.15392	
Prezzo totale						**€ 507.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.160.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.86270 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.57786 (14.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.85796	1	€ 370.85796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.85796	0.816
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.47	€ 35.98560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.47	€ 40.17510	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	370.85796	€ 7.41716	
Totale Risorse Umane						€ 83.57786	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 454.43582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.25409	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.16899	
Prezzo totale						**€ 584.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.160.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.67246 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.61517 (14.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 350.43851	1	€ 350.43851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.43851	0.811
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.44	€ 35.25120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.44	€ 39.35520	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	350.43851	€ 7.00877	
Totale Risorse Umane						€ 81.61517	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 432.05368**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.44913	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.55028	
Prezzo totale						**€ 556.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.170.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.93159 (0.66%)
m.d'o.	€ 127.31322 (7.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1158.75619	1	€ 1158.75619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1158.75619	0.901
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.01	€ 49.20480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.01	€ 54.93330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1158.75619	€ 23.17512	
Totale Risorse Umane						€ 127.31322	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 1286.06941**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 218.63180	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.47012	
Prezzo totale						**€ 1655.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.170.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.29398 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.31861 (10.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 436.85541	1	€ 436.85541	
Totale Prodotti da costruzione						€ 436.85541	0.865
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.15	€ 28.15200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.15	€ 31.42950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	436.85541	€ 8.73711	
Totale Risorse Umane						€ 68.31861	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 505.17402**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.87958	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.10536	
Prezzo totale						**€ 650.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.170.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.170.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.29141 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.41428 (10.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 436.45784	1	€ 436.45784	
Totale Prodotti da costruzione						€ 436.45784	0.864
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.152	€ 28.20096	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.152	€ 31.48416	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	436.45784	€ 8.72916	
Totale Risorse Umane						€ 68.41428	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 504.87212**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.82826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.07004	
Prezzo totale						**€ 649.77**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.170.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.170.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.86034 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.43480 (12.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 482.36980	1	€ 482.36980	
Totale Prodotti da costruzione						€ 482.36980	0.844
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.54	€ 37.69920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.54	€ 42.08820	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	482.3698	€ 9.64740	
Totale Risorse Umane						€ 89.43480	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 571.80460**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.20678	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.90114	
Prezzo totale						**€ 735.91**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.180.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.05523 (0.66%)
m.d'o.	€ 148.00037 (6.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1623.20331	1	€ 1623.20331	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1623.20331	0.916
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.23	€ 54.59040	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.23	€ 60.94590	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1623.20331	€ 32.46407	
Totale Risorse Umane						€ 148.00037	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 1771.20368**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 301.10463	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 207.23083	
Prezzo totale						**€ 2279.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.180.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.37407 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.49282 (10.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 549.75081	1	€ 549.75081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 549.75081	0.87
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.38	€ 33.78240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.38	€ 37.71540	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	549.75081	€ 10.99502	
Totale Risorse Umane						€ 82.49282	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 632.24363**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.48142	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.97251	
Prezzo totale						**€ 813.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.180.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.57899 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.33082 (12.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 550.02116	1	€ 550.02116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 550.02116	0.838
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.84	€ 45.04320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.84	€ 50.28720	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	550.02116	€ 11.00042	
Totale Risorse Umane						€ 106.33082	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 656.35198**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.57984	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.79318	
Prezzo totale						**€ 844.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.180.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.180.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.00449 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.80443 (11.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 599.60671	1	€ 599.60671	
Totale Prodotti da costruzione						€ 599.60671	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.83	€ 44.79840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.83	€ 50.01390	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	599.60671	€ 11.99213	
Totale Risorse Umane						€ 106.80443	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 706.41114**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 120.08989	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.65010	
Prezzo totale						**€ 909.15**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.190.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.19597 (0.66%)
m.d'o.	€ 135.73297 (10.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento rettilineo, 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 828.49859	1	€ 828.49859	
Totale Prodotti da costruzione						€ 828.49859	0.859
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.3	€ 56.30400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.3	€ 62.85900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	828.49859	€ 16.56997	
Totale Risorse Umane						€ 135.73297	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 964.23156**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.91937	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.81509	
Prezzo totale						**€ 1240.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.190.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.02966 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.31745 (11.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 502.40758	1	€ 502.40758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 502.40758	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.53	€ 37.45440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.53	€ 41.81490	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	502.40758	€ 10.04815	
Totale Risorse Umane						€ 89.31745	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 591.72503**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 100.59326	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.23183	
Prezzo totale						**€ 761.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.190.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.190.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.20724 (0.66%)
m.d'o.	€ 115.63209 (14.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 496.98465	1	€ 496.98465	
Totale Prodotti da costruzione						€ 496.98465	0.811
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.04	€ 49.93920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.04	€ 55.75320	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	496.98465	€ 9.93969	
Totale Risorse Umane						€ 115.63209	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 612.61674**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.14485	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.67616	
Prezzo totale						**€ 788.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.190.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.190.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.07307 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.33846 (15.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 480.49324	1	€ 480.49324	
Totale Prodotti da costruzione						€ 480.49324	0.805
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.06	€ 50.42880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.06	€ 56.29980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	480.49324	€ 9.60986	
Totale Risorse Umane						€ 116.33846	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 596.83170**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.46139	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.82931	
Prezzo totale						**€ 768.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.200.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.93042 (0.66%)
m.d'o.	€ 172.45294 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, relemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2172.30209	1	€ 2172.30209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2172.30209	0.926
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.49	€ 60.95520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.49	€ 68.05170	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2172.30209	€ 43.44604	
Totale Risorse Umane						€ 172.45294	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 2344.75503**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 398.60836	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 274.33634	
Prezzo totale						**€ 3017.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.200.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.200.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.76223 (0.66%)
m.d'o.	€ 94.83796 (9.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 700.71799	1	€ 700.71799	
Totale Prodotti da costruzione						€ 700.71799	0.881
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.56	€ 38.18880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.56	€ 42.63480	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	700.71799	€ 14.01436	
Totale Risorse Umane						€ 94.83796	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 795.55595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 135.24451	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.08005	
Prezzo totale						**€ 1023.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.200.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.200.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.82701 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.40035 (11.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 681.77751	1	€ 681.77751	
Totale Prodotti da costruzione						€ 681.77751	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.08	€ 50.91840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.08	€ 56.84640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	681.77751	€ 13.63555	
Totale Risorse Umane						€ 121.40035	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 803.17786**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 136.54024	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.97181	
Prezzo totale						**€ 1033.69**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.200.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.200.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.25351 (0.66%)
m.d'o.	€ 119.84450 (10.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 733.50997	1	€ 733.50997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 733.50997	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.03	€ 49.69440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.03	€ 55.47990	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	733.50997	€ 14.67020	
Totale Risorse Umane						€ 119.84450	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 853.35447**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 145.07026	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 99.84247	
Prezzo totale						**€ 1098.27**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.210.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.61918 (0.66%)
m.d'o.	€ 200.22183 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2343.21163	1	€ 2343.21163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2343.21163	0.921
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.96	€ 72.46080	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.96	€ 80.89680	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	2343.21163	€ 46.86423	
Totale Risorse Umane						€ 200.22183	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 2543.43346**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 432.38369	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 297.58172	
Prezzo totale						**€ 3273.40**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.210.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.35189 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.21941 (8.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 870.35529	1	€ 870.35529	
Totale Prodotti da costruzione						€ 870.35529	0.886
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.83	€ 44.79840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.83	€ 50.01390	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	870.35529	€ 17.40711	
Totale Risorse Umane						€ 112.21941	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 982.57470**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 167.03770	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.96124	
Prezzo totale						**€ 1264.57**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.210.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.210.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.73583 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.25338 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 1008.13888	1	€ 1008.13888	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1008.13888	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.26	€ 55.32480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.26	€ 61.76580	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1008.13888	€ 20.16278	
Totale Risorse Umane						€ 137.25338	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 1145.39226**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.71668	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.01089	
Prezzo totale						**€ 1474.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.210.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.210.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.19137 (0.66%)
m.d'o.	€ 143.65867 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 1172.97347	1	€ 1172.97347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1172.97347	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.32	€ 56.79360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.32	€ 63.40560	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1172.97347	€ 23.45947	
Totale Risorse Umane						€ 143.65867	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 1316.63214**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 223.82746	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 154.04596	
Prezzo totale						**€ 1694.51**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.220.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.35405 (0.66%)
m.d'o.	€ 158.53132 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1294.88587	1	€ 1294.88587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1294.88587	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.56	€ 62.66880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.56	€ 69.96480	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1294.88587	€ 25.89772	
Totale Risorse Umane						€ 158.53132	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 1453.41719**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 247.08092	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 170.04981	
Prezzo totale						**€ 1870.55**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.220.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.220.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.77034 (0.66%)
m.d'o.	€ 109.35406 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 804.80312	1	€ 804.80312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.80312	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.8	€ 44.06400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.8	€ 49.19400	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	804.80312	€ 16.09606	
Totale Risorse Umane						€ 109.35406	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 914.15718**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 155.40672	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.95639	
Prezzo totale						**€ 1176.52**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.220.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.220.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.80827 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.82274 (11.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 784.79715	1	€ 784.79715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 784.79715	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.28	€ 55.81440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.28	€ 62.31240	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	784.79715	€ 15.69594	
Totale Risorse Umane						€ 133.82274	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 918.61989**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.16538	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.47853	
Prezzo totale						**€ 1182.26**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.220.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.220.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.35964 (0.66%)
m.d'o.	€ 130.75609 (11.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 735.08437	1	€ 735.08437	
Totale Prodotti da costruzione						€ 735.08437	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.24	€ 54.83520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.24	€ 61.21920	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	735.08437	€ 14.70169	
Totale Risorse Umane						€ 130.75609	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 865.84046**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.19288	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.30333	
Prezzo totale						**€ 1114.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.230.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.230.A
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.85041 (0.66%)
m.d'o.	€ 462.32272 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 3402.43095	1	€ 3402.43095	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3402.43095	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	7.61	€ 186.29280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	7.61	€ 207.98130	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	3402.43095	€ 68.04862	
Totale Risorse Umane						€ 462.32272	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 3864.75367**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 657.00812	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 452.17618	
Prezzo totale						**€ 4973.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.230.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.230.B
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.74161 (0.66%)
m.d'o.	€ 151.25615 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1112.46256	1	€ 1112.46256	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1112.46256	0.88
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.49	€ 60.95520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.49	€ 68.05170	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1112.46256	€ 22.24925	
Totale Risorse Umane						€ 151.25615	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 1263.71871**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 214.83218	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.85509	
Prezzo totale						**€ 1626.41**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.230.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.230.C
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.66218 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.16301 (9.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 1303.50530	1	€ 1303.50530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1303.50530	0.875
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	3.09	€ 75.64320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	3.09	€ 84.44970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1303.5053	€ 26.07011	
Totale Risorse Umane						€ 186.16301	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 1489.66831**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 253.24361	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.29119	
Prezzo totale						**€ 1917.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.230.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.230.D
Descrizione	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.40905 (0.66%)
m.d'o.	€ 185.11329 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 1510.06937	1	€ 1510.06937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1510.06937	0.891
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	2.99	€ 73.19520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	2.99	€ 81.71670	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1510.06937	€ 30.20139	
Totale Risorse Umane						€ 185.11329	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 1695.18266**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 288.18105	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 198.33637	
Prezzo totale						**€ 2181.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.240.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.240.A
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.22573 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.76973 (11.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento rettilineo 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 525.02164	1	€ 525.02164	
Totale Prodotti da costruzione						€ 525.02164	0.854
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.53	€ 37.45440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.53	€ 41.81490	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	525.02164	€ 10.50043	
Totale Risorse Umane						€ 89.76973	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 614.79137**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.51453	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.93059	
Prezzo totale						**€ 791.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.240.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.240.B
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.01755 (0.66%)
m.d'o.	€ 53.69148 (11.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento discesa 1,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 301.31414	1	€ 301.31414	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.31414	0.849
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.92	€ 22.52160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.92	€ 25.14360	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	301.31414	€ 6.02628	
Totale Risorse Umane						€ 53.69148	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 355.00562**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.35096	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.53566	
Prezzo totale						**€ 456.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.240.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.240.C
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.16846 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.86520 (15.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo diedro	Prodotti da costruzione	cad	€ 297.89500	1	€ 297.89500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 297.89500	0.799
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.33	€ 32.55840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.33	€ 36.34890	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	297.895	€ 5.95790	
Totale Risorse Umane						€ 74.86520	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 372.76020**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.36923	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.61294	
Prezzo totale						**€ 479.74**	

Scheda elemento: CAM26_L02.140.240.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.140.240.D
Descrizione	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISISTEMI A SBARRESbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.56336 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.76028 (13.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 344.45898	1	€ 344.45898	
Totale Prodotti da costruzione						€ 344.45898	0.822
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.31	€ 32.06880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.31	€ 35.80230	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	344.45898	€ 6.88918	
Totale Risorse Umane						€ 74.76028	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 419.21926**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.26727	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.04865	
Prezzo totale						**€ 539.54**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.010.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19946 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.04746 (20.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da incasso IP 65 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.41797	1	€ 17.41797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.41797	0.742
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.41797	€ 0.34836	
Totale Risorse Umane						€ 6.04746	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 23.46543**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.98912	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.74546	
Prezzo totale						**€ 30.20**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.010.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21830 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10681 (21.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da incasso IP 65 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.57554	1	€ 18.57554	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.57554	0.723
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.57554	€ 0.37151	
Totale Risorse Umane						€ 7.10681	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 25.68235**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.36600	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.00484	
Prezzo totale						**€ 33.05**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.010.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29942 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.29393 (16.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da incasso IP 65 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.93140	1	€ 27.93140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.93140	0.793
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.9314	€ 0.55863	
Totale Risorse Umane						€ 7.29393	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 35.22533**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.98831	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.12136	
Prezzo totale						**€ 45.34**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.010.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40122 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.56053 (15.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da incasso IP 65 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.64135	1	€ 37.64135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.64135	0.797
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.64135	€ 0.75283	
Totale Risorse Umane						€ 9.56053	0.203
Totale Parziale (TP)						**€ 47.20188**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.02432	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.52262	
Prezzo totale						**€ 60.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.020.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 5 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35486 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.46946 (19.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contattore di portata 20 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.27821	1	€ 31.27821	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.27821	0.749
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.27821	€ 0.62556	
Totale Risorse Umane						€ 10.46946	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 41.74767**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.09710	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.88448	
Prezzo totale						**€ 53.73**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.020.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 5 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46280 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.71848 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72878	1	€ 43.72878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.72878	0.803
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	43.72878	€ 0.87458	
Totale Risorse Umane						€ 10.71848	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 54.44726**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.25603	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.37033	
Prezzo totale						**€ 70.07**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.020.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Ttripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 5 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58287 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.51927 (14.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.05347	1	€ 56.05347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.05347	0.817
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	56.05347	€ 1.12107	
Totale Risorse Umane						€ 12.51927	0.183
Totale Parziale (TP)						**€ 68.57274**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.65737	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.02301	
Prezzo totale						**€ 88.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.030.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore per motori trifase da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34460 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.96963 (22.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da incasso per motori trifase 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.57147	1	€ 28.57147	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.57147	0.705
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.57147	€ 0.57143	
Totale Risorse Umane						€ 11.96963	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 40.54110**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.89199	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.74331	
Prezzo totale						**€ 52.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.030.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore per motori trifase da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37559 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.58083 (25.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da incasso per motori trifase 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.60647	1	€ 29.60647	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.60647	0.67
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.60647	€ 0.59213	
Totale Risorse Umane						€ 14.58083	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 44.18730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.51184	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.16991	
Prezzo totale						**€ 56.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.030.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore per motori trifase da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54935 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.99753 (19.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da incasso per motori trifase 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.63142	1	€ 48.63142	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.63142	0.752
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.63142	€ 0.97263	
Totale Risorse Umane						€ 15.99753	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 64.62895**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.98692	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.56159	
Prezzo totale						**€ 83.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.030.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore per motori trifase da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59170 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.58729 (17.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da incasso per motori trifase 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.02432	1	€ 54.02432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.02432	0.776
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.28	€ 6.85440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.28	€ 7.65240	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	54.02432	€ 1.08049	
Totale Risorse Umane						€ 15.58729	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 69.61161**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.83397	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.14456	
Prezzo totale						**€ 89.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.040.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 6 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35771 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.99986 (22.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.08312	1	€ 30.08312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.08312	0.715
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.08312	€ 0.60166	
Totale Risorse Umane						€ 11.99986	0.285
Totale Parziale (TP)						**€ 42.08298**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.15411	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.92371	
Prezzo totale						**€ 54.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.040.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 6 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53056 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.39861 (15.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.02050	1	€ 50.02050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.02050	0.801
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	50.0205	€ 1.00041	
Totale Risorse Umane						€ 12.39861	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 62.41911**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.61125	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30304	
Prezzo totale						**€ 80.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.040.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 6 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68684 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.77500 (13.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.02992	1	€ 67.02992	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.02992	0.83
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	67.02992	€ 1.34060	
Totale Risorse Umane						€ 13.77500	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 80.80492**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.73684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.45418	
Prezzo totale						**€ 104.00**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.050.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni73x73 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48599 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.75609 (13.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.41938	1	€ 47.41938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.41938	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.41938	€ 0.94839	
Totale Risorse Umane						€ 9.75609	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 57.17547**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.71983	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.68953	
Prezzo totale						**€ 73.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.050.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49497 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.77679 (13.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.45438	1	€ 48.45438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.45438	0.832
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.45438	€ 0.96909	
Totale Risorse Umane						€ 9.77679	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 58.23117**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.89930	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.81305	
Prezzo totale						**€ 74.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.050.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57296 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.97260 (12.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.43478	1	€ 56.43478	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.43478	0.837
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	56.43478	€ 1.12870	
Totale Risorse Umane						€ 10.97260	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 67.40738**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.45925	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.88666	
Prezzo totale						**€ 86.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.050.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71867 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.86431 (13.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.68552	1	€ 69.68552	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.68552	0.824
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.26	€ 7.10580	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	69.68552	€ 1.39371	
Totale Risorse Umane						€ 14.86431	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 84.54983**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.37347	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.89233	
Prezzo totale						**€ 108.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.060.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIDeviatore da 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19075 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.53533 (22.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deviatore da quadro, 16 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.90633	1	€ 15.90633	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.90633	0.709
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15.90633	€ 0.31813	
Totale Risorse Umane						€ 6.53533	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 22.44166**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.81508	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.62567	
Prezzo totale						**€ 28.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.060.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIDeviatore da 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22948 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.62466 (19.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deviatore da quadro, 16 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.37317	1	€ 20.37317	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.37317	0.755
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	20.37317	€ 0.40746	
Totale Risorse Umane						€ 6.62466	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 26.99783**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.58963	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15875	
Prezzo totale						**€ 34.75**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.060.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIDeviatore da 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28359 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.25743 (16.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deviatore da quadro, 16 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.10653	1	€ 26.10653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.10653	0.782
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.10653	€ 0.52213	
Totale Risorse Umane						€ 7.25743	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 33.36396**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.67187	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.90358	
Prezzo totale						**€ 42.94**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.060.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIDeviatore da 16 A
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34258 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.40939 (16.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deviatore da quadro, 16 A, tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.89437	1	€ 31.89437	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.89437	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31.89437	€ 0.63789	
Totale Risorse Umane						€ 8.40939	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 40.30376**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.85164	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.71554	
Prezzo totale						**€ 51.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.070.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli I o II da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39927 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.09574 (20.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.87680	1	€ 34.87680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.87680	0.742
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	34.8768	€ 0.69754	
Totale Risorse Umane						€ 12.09574	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 46.97254**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.98533	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.49579	
Prezzo totale						**€ 60.45**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.070.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli I o II da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43979 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.22098 (21.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.51878	1	€ 37.51878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.51878	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.26	€ 7.10580	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37.51878	€ 0.75038	
Totale Risorse Umane						€ 14.22098	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 51.73976**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.79576	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.05355	
Prezzo totale						**€ 66.59**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.070.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli I o II da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67678 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.87884 (21.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.74215	1	€ 57.74215	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.74215	0.725
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	57.74215	€ 1.15484	
Totale Risorse Umane						€ 21.87884	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 79.62099**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.53557	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.31566	
Prezzo totale						**€ 102.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.070.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli I o II da incasso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89874 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.99410 (21.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.73986	1	€ 76.73986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.73986	0.726
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.53	€ 12.97440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.53	€ 14.48490	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	76.73986	€ 1.53480	
Totale Risorse Umane						€ 28.99410	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 105.73396**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.97477	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.37087	
Prezzo totale						**€ 136.08**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.080.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore da quadro per motori trifasi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34460 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.96963 (22.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da quadro per motori trifase 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.57147	1	€ 28.57147	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.57147	0.705
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.57147	€ 0.57143	
Totale Risorse Umane						€ 11.96963	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 40.54110**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.89199	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.74331	
Prezzo totale						**€ 52.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.080.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore da quadro per motori trifasi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37559 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.58083 (25.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da quadro per motori trifase 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.60647	1	€ 29.60647	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.60647	0.67
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.60647	€ 0.59213	
Totale Risorse Umane						€ 14.58083	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 44.18730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.51184	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.16991	
Prezzo totale						**€ 56.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.080.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInvertitore da quadro per motori trifasi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55230 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.00434 (19.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Invertitore da quadro per motori trifase 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.97188	1	€ 48.97188	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.97188	0.754
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.29	€ 7.09920	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.29	€ 7.92570	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.97188	€ 0.97944	
Totale Risorse Umane						€ 16.00434	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 64.97622**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.04596	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.60222	
Prezzo totale						**€ 83.62**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.090.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICalotta di protezione posteriore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06521 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.65837 (6.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 16-25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.01349	1	€ 7.01349	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.01349	0.914
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.01	€ 0.24480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.01	€ 0.27330	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	7.01349	€ 0.14027	
Totale Risorse Umane						€ 0.65837	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 7.67186**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.30422	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.89761	
Prezzo totale						**€ 9.87**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.090.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICalotta di protezione posteriore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13290 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32246 (6.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 40-63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.31297	1	€ 14.31297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.31297	0.915
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.31297	€ 0.28626	
Totale Risorse Umane						€ 1.32246	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 15.63543**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65802	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82935	
Prezzo totale						**€ 20.12**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.100.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48328 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.74982 (13.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da quadro 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.10616	1	€ 47.10616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.10616	0.829
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.10616	€ 0.94212	
Totale Risorse Umane						€ 9.74982	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 56.85598**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.66552	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.65215	
Prezzo totale						**€ 73.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.100.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49339 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.26522 (12.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da quadro 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.78122	1	€ 48.78122	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.78122	0.84
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	48.78122	€ 0.97562	
Totale Risorse Umane						€ 9.26522	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 58.04644**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.86789	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.79143	
Prezzo totale						**€ 74.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.100.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55631 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.93419 (12.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da quadro 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.51458	1	€ 54.51458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.51458	0.833
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	54.51458	€ 1.09029	
Totale Risorse Umane						€ 10.93419	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 65.44877**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.12629	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.65751	
Prezzo totale						**€ 84.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.100.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70112 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.33175 (14.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da quadro 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.15249	1	€ 67.15249	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.15249	0.814
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	67.15249	€ 1.34305	
Totale Risorse Umane						€ 15.33175	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 82.48424**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.02232	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.65066	
Prezzo totale						**€ 106.16**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.100.E
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43409 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.62582 (10.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da quadro 100 A con volantino di comando	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.09077	1	€ 145.09077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.09077	0.86
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	145.09077	€ 2.90182	
Totale Risorse Umane						€ 23.62582	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 168.71659**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.68182	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.73984	
Prezzo totale						**€ 217.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.100.F
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIAvviatore stella-triangolo da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94072 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.31834 (8.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avviatore stella-triangolo da quadro 200 A con volantino di comando	Prodotti da costruzione	cad	€ 202.00220	1	€ 202.00220	
Totale Prodotti da costruzione						€ 202.00220	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.43	€ 10.52640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.43	€ 11.75190	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	202.0022	€ 4.04004	
Totale Risorse Umane						€ 26.31834	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 228.32054**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.81449	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.71350	
Prezzo totale						**€ 293.85**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.110.A
Descrizione	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli I-0-II da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42739 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.19238 (21.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.08884	1	€ 36.08884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.08884	0.718
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.26	€ 6.36480	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.26	€ 7.10580	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.08884	€ 0.72178	
Totale Risorse Umane						€ 14.19238	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 50.28122**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.54781	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.88290	
Prezzo totale						**€ 64.71**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.A
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49546 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73029 (8.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.55938	1	€ 51.55938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.55938	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	51.55938	€ 1.03119	
Totale Risorse Umane						€ 6.73029	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 58.28967**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.90924	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.81989	
Prezzo totale						**€ 75.02**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.B
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65167 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.09063 (7.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.57657	1	€ 69.57657	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.57657	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	69.57657	€ 1.39153	
Totale Risorse Umane						€ 7.09063	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 76.66720**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.03342	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.97006	
Prezzo totale						**€ 98.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.C
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54391 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.34998 (8.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.63906	1	€ 56.63906	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.63906	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	56.63906	€ 1.13278	
Totale Risorse Umane						€ 7.34998	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 63.98904**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.87814	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.48672	
Prezzo totale						**€ 82.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.D
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71724 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.74982 (7.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.63092	1	€ 76.63092	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.63092	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	76.63092	€ 1.53262	
Totale Risorse Umane						€ 7.74982	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 84.38074**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.34473	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.87255	
Prezzo totale						**€ 108.60**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.E
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79705 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.93394 (6.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.83698	1	€ 85.83698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.83698	0.915
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	85.83698	€ 1.71674	
Totale Risorse Umane						€ 7.93394	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 93.77092**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.94106	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.97120	
Prezzo totale						**€ 120.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.F
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56393 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41206 (9.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.93281	1	€ 57.93281	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.93281	0.873
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	57.93281	€ 1.15866	
Totale Risorse Umane						€ 8.41206	0.127
Totale Parziale (TP)						**€ 66.34487**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.27863	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.76235	
Prezzo totale						**€ 85.39**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.G
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74159 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.31395 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.93243	1	€ 78.93243	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.93243	0.905
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	78.93243	€ 1.57865	
Totale Risorse Umane						€ 8.31395	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 87.24638**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.83188	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.20783	
Prezzo totale						**€ 112.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.120.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.120.H
Descrizione	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a manopola
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85781 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.08998 (7.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 91.82909	1	€ 91.82909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.82909	0.91
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	91.82909	€ 1.83658	
Totale Risorse Umane						€ 9.08998	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 100.91907**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.15624	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.80753	
Prezzo totale						**€ 129.88**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.130.A
Descrizione	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a leva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76142 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.17442 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 196.05095	1	€ 196.05095	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.05095	0.946
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	196.05095	€ 3.92102	
Totale Risorse Umane						€ 11.17442	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 207.22537**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.22831	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.24537	
Prezzo totale						**€ 266.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.130.B
Descrizione	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a leva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44277 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.23824 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x200 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 275.14680	1	€ 275.14680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.14680	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	275.1468	€ 5.50294	
Totale Risorse Umane						€ 12.23824	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 287.38504**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.85546	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.62405	
Prezzo totale						**€ 369.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.130.C
Descrizione	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIVariatore di poli con comando a leva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.47936 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.13738 (2.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 394.19913	1	€ 394.19913	
Totale Prodotti da costruzione						€ 394.19913	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	394.19913	€ 7.88398	
Totale Risorse Umane						€ 15.13738	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 409.33651**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.58721	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.89237	
Prezzo totale						**€ 526.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15830 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.93663 (20.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.68652	1	€ 13.68652	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.68652	0.735
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.68652	€ 0.27373	
Totale Risorse Umane						€ 4.93663	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 18.62315**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.16594	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.17891	
Prezzo totale						**€ 23.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16951 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.96251 (19.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.98028	1	€ 14.98028	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.98028	0.751
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14.98028	€ 0.29961	
Totale Risorse Umane						€ 4.96251	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 19.94279**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.39027	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33331	
Prezzo totale						**€ 25.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18741 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.01968 (21.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.02889	1	€ 16.02889	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.02889	0.727
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.02889	€ 0.32058	
Totale Risorse Umane						€ 6.01968	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 22.04857**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.74826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.57968	
Prezzo totale						**€ 28.38**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26600 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.21685 (17.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.07739	1	€ 24.07739	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.07739	0.769
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24.07739	€ 0.48155	
Totale Risorse Umane						€ 7.21685	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 31.29424**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.32002	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.66143	
Prezzo totale						**€ 40.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.E
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19769 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.04337 (20.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.21370	1	€ 17.21370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.21370	0.74
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.2137	€ 0.34427	
Totale Risorse Umane						€ 6.04337	0.26
Totale Parziale (TP)						**€ 23.25707**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.95370	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.72108	
Prezzo totale						**€ 29.93**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.F
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21665 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.10300 (21.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.38488	1	€ 18.38488	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.38488	0.721
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.38488	€ 0.36770	
Totale Risorse Umane						€ 7.10300	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 25.48788**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.33294	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.98208	
Prezzo totale						**€ 32.80**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.G
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30539 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.32359 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.60456	1	€ 27.60456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.60456	0.768
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.60456	€ 0.55209	
Totale Risorse Umane						€ 8.32359	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 35.92815**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10779	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20359	
Prezzo totale						**€ 46.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.H
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 600 A tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19922 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.26377 (5.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 600 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 241.46842	1	€ 241.46842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.46842	0.933
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	241.46842	€ 4.82937	
Totale Risorse Umane						€ 17.26377	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 258.73219**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.98447	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.27167	
Prezzo totale						**€ 332.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.I
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.79937 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.17201 (4.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 800 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 309.16564	1	€ 309.16564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.16564	0.939
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	309.16564	€ 6.18331	
Totale Risorse Umane						€ 20.17201	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 329.33765**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.98740	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.53251	
Prezzo totale						**€ 423.86**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.J
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20926 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.07007 (19.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.54830	1	€ 18.54830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.54830	0.753
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	18.5483	€ 0.37097	
Totale Risorse Umane						€ 6.07007	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 24.61837**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.18512	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.88035	
Prezzo totale						**€ 31.68**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.K
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22645 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.12560 (20.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.51521	1	€ 19.51521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.51521	0.733
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.51521	€ 0.39030	
Totale Risorse Umane						€ 7.12560	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 26.64081**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.52894	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.11698	
Prezzo totale						**€ 34.29**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.L
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31940 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.84798 (16.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.72904	1	€ 29.72904	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.72904	0.791
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29.72904	€ 0.59458	
Totale Risorse Umane						€ 7.84798	0.209
Totale Parziale (TP)						**€ 37.57702**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.38809	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.39651	
Prezzo totale						**€ 48.36**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.M
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43774 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.15271 (15.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 63 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.34556	1	€ 41.34556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.34556	0.803
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	41.34556	€ 0.82691	
Totale Risorse Umane						€ 10.15271	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 51.49827**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.75471	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.02530	
Prezzo totale						**€ 66.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.N
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82962 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.05670 (8.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 100 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.54513	1	€ 86.54513	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.54513	0.887
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	86.54513	€ 1.73090	
Totale Risorse Umane						€ 11.05670	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 97.60183**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.59231	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.41941	
Prezzo totale						**€ 125.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.O
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07855 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.13888 (7.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 200 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.74891	1	€ 114.74891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.74891	0.904
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	114.74891	€ 2.29498	
Totale Risorse Umane						€ 12.13888	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 126.88779**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.57092	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.84587	
Prezzo totale						**€ 163.30**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.140.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.140.P
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIInterruttore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94012 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.12635 (4.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Interruttore da quadro, IP 65, 400 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 214.12260	1	€ 214.12260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.12260	0.938
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	214.1226	€ 4.28245	
Totale Risorse Umane						€ 14.12635	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 228.24895**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.80232	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.70513	
Prezzo totale						**€ 293.76**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.150.A
Descrizione	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIApparecchi di comando stagni da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14054 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.91155 (27.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, interruttore unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.62238	1	€ 10.62238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.62238	0.642
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10.62238	€ 0.21245	
Totale Risorse Umane						€ 5.91155	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 16.53393**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.81077	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.93447	
Prezzo totale						**€ 21.28**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.150.B
Descrizione	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIApparecchi di comando stagni da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16679 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.48004 (25.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, commutatore unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.14179	1	€ 13.14179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.14179	0.67
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13.14179	€ 0.26284	
Totale Risorse Umane						€ 6.48004	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 19.62183**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33571	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29575	
Prezzo totale						**€ 25.25**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.150.C
Descrizione	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIApparecchi di comando stagni da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16183 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.46860 (26.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, deviatore unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.56981	1	€ 12.56981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.56981	0.66
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12.56981	€ 0.25140	
Totale Risorse Umane						€ 6.46860	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 19.03841**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.23653	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.22749	
Prezzo totale						**€ 24.50**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.150.D
Descrizione	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIApparecchi di comando stagni da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14762 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92789 (26.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsante unipolare 10 A, 400 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.43948	1	€ 11.43948	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.43948	0.659
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.43948	€ 0.22879	
Totale Risorse Umane						€ 5.92789	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 17.36737**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.95245	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.03198	
Prezzo totale						**€ 22.35**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.150.E
Descrizione	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVIApparecchi di comando stagni da parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21192 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.09210 (22.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsantiera apre-chiude 10 A, 400 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.84015	1	€ 17.84015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.84015	0.716
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	17.84015	€ 0.35680	
Totale Risorse Umane						€ 7.09210	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 24.93225**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.23848	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.91707	
Prezzo totale						**€ 32.09**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19237 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.03112 (20.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, unipolare da 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.60087	1	€ 16.60087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.60087	0.734
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.11	€ 2.69280	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.11	€ 3.00630	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16.60087	€ 0.33202	
Totale Risorse Umane						€ 6.03112	0.266
Totale Parziale (TP)						**€ 22.63199**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.84744	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.64794	
Prezzo totale						**€ 29.13**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20567 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.71269 (50.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.48428	1	€ 8.48428	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.48428	0.351
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8.48428	€ 0.16969	
Totale Risorse Umane						€ 15.71269	0.649
Totale Parziale (TP)						**€ 24.19697**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.11348	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.83105	
Prezzo totale						**€ 31.14**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24912 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.17790 (19.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.12995	1	€ 22.12995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.12995	0.755
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.12995	€ 0.44260	
Totale Risorse Umane						€ 7.17790	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 29.30785**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.98233	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.42902	
Prezzo totale						**€ 37.72**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.D
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38048 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.49682 (14.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.26588	1	€ 36.26588	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.26588	0.81
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36.26588	€ 0.72532	
Totale Risorse Umane						€ 8.49682	0.19
Totale Parziale (TP)						**€ 44.76270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.60966	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.23724	
Prezzo totale						**€ 57.61**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.E
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28784 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.26724 (16.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.59680	1	€ 26.59680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.59680	0.785
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	26.5968	€ 0.53194	
Totale Risorse Umane						€ 7.26724	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 33.86404**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75689	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.96209	
Prezzo totale						**€ 43.58**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.F
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31334 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.84986 (18.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.01311	1	€ 28.01311	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.01311	0.76
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	28.01311	€ 0.56026	
Totale Risorse Umane						€ 8.84986	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 36.86297**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.26670	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31297	
Prezzo totale						**€ 47.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.G
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49181 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.27746 (13.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.58280	1	€ 47.58280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.58280	0.822
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.18	€ 4.40640	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.18	€ 4.91940	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	47.5828	€ 0.95166	
Totale Risorse Umane						€ 10.27746	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 57.86026**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.83624	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.76965	
Prezzo totale						**€ 74.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.H
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54124 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.40735 (13.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.26754	1	€ 52.26754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.26754	0.821
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	52.26754	€ 1.04535	
Totale Risorse Umane						€ 11.40735	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 63.67489**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.82473	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.44996	
Prezzo totale						**€ 81.95**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.I
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32480 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.35249 (14.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.85937	1	€ 30.85937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.85937	0.808
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.13	€ 3.18240	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.13	€ 3.55290	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	30.85937	€ 0.61719	
Totale Risorse Umane						€ 7.35249	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 38.21186**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.49602	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.47079	
Prezzo totale						**€ 49.18**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.J
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35655 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.94955 (16.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.99746	1	€ 32.99746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.99746	0.787
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	32.99746	€ 0.65995	
Totale Risorse Umane						€ 8.94955	0.213
Totale Parziale (TP)						**€ 41.94701**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.13099	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90780	
Prezzo totale						**€ 53.99**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.K
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59367 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.00449 (11.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.83939	1	€ 59.83939	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.83939	0.857
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.17	€ 4.16160	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.17	€ 4.64610	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	59.83939	€ 1.19679	
Totale Risorse Umane						€ 10.00449	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 69.84388**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.87346	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.17173	
Prezzo totale						**€ 89.89**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.L
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64526 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.64731 (11.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.26538	1	€ 64.26538	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.26538	0.847
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	64.26538	€ 1.28531	
Totale Risorse Umane						€ 11.64731	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 75.91269**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.90516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.88179	
Prezzo totale						**€ 97.70**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.M
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31314 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.20387 (7.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.28347	1	€ 140.28347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.28347	0.908
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.22	€ 5.38560	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.22	€ 6.01260	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	140.28347	€ 2.80567	
Totale Risorse Umane						€ 14.20387	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 154.48734**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.26285	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.07502	
Prezzo totale						**€ 198.83**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.N
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86386 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.98222 (5.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 200 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 203.29595	1	€ 203.29595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.29595	0.927
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.23	€ 5.63040	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.23	€ 6.28590	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	203.29595	€ 4.06592	
Totale Risorse Umane						€ 15.98222	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 219.27817**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.27729	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.65555	
Prezzo totale						**€ 282.21**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.160.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.160.O
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.45858 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.16885 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 386.72261	1	€ 386.72261	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.72261	0.95
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	386.72261	€ 7.73445	
Totale Risorse Umane						€ 20.16885	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 406.89146**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.17155	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.60630	
Prezzo totale						**€ 523.67**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.170.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 3 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23337 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.15745 (23.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.29732	1	€ 19.29732	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.29732	0.703
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19.29732	€ 0.38595	
Totale Risorse Umane						€ 8.15745	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 27.45477**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.66731	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21221	
Prezzo totale						**€ 35.33**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.170.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.170.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 3 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30362 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.31951 (18.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.40028	1	€ 27.40028	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.40028	0.767
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27.40028	€ 0.54801	
Totale Risorse Umane						€ 8.31951	0.233
Totale Parziale (TP)						**€ 35.71979**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.07236	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.17922	
Prezzo totale						**€ 45.97**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.170.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.170.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 3 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41925 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.09418 (14.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.22885	1	€ 40.22885	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.22885	0.816
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.16	€ 3.91680	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.16	€ 4.37280	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	40.22885	€ 0.80458	
Totale Risorse Umane						€ 9.09418	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 49.32303**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.38492	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.77080	
Prezzo totale						**€ 63.48**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.180.A
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Unipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 4 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25258 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.69382 (20.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.02100	1	€ 22.02100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.02100	0.741
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22.021	€ 0.44042	
Totale Risorse Umane						€ 7.69382	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 29.71482**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.05152	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.47663	
Prezzo totale						**€ 38.24**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.180.B
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Bipolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 4 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35329 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.92615 (14.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.63753	1	€ 33.63753	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.63753	0.809
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.63753	€ 0.67275	
Totale Risorse Umane						€ 7.92615	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 41.56368**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.06583	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86295	
Prezzo totale						**€ 53.49**	

Scheda elemento: CAM26_L02.150.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.150.180.C
Descrizione	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALIAPPARECCHI DI COMANDO ROTATIVICommutatore a 4 vie da quadro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51664 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.84268 (13.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.93879	1	€ 49.93879	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.93879	0.822
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.19	€ 4.65120	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.19	€ 5.19270	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	49.93879	€ 0.99878	
Totale Risorse Umane						€ 10.84268	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 60.78147**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.33285	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.11143	
Prezzo totale						**€ 78.23**	

Scheda elemento: CAM26_L02.160.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.160.010.A
Descrizione	Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISTRUMENTI DI MISURAVoltmetro ad indicazione analogica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16394 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.99729 (32.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Voltmetro analogico	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.28968	1	€ 11.28968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.28968	0.585
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.15	€ 3.67200	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.15	€ 4.09950	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11.28968	€ 0.22579	
Totale Risorse Umane						€ 7.99729	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 19.28697**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.27878	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.25658	
Prezzo totale						**€ 24.82**	

Scheda elemento: CAM26_L02.160.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.160.020.A
Descrizione	Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISTRUMENTI DI MISURAContatore monofase
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19656 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.87141 (5.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 6 cifre	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.90037	1	€ 130.90037	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.90037	0.93
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.14	€ 3.42720	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.14	€ 3.82620	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	130.90037	€ 2.61801	
Totale Risorse Umane						€ 9.87141	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 140.77178**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.93120	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.47030	
Prezzo totale						**€ 181.17**	

Scheda elemento: CAM26_L02.160.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.160.020.B
Descrizione	Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISTRUMENTI DI MISURAContatore monofase
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.26823 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.32765 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 7 cifre	Prodotti da costruzione	cad	€ 255.52264	1	€ 255.52264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 255.52264	0.958
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.12	€ 2.93760	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.12	€ 3.27960	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	255.52264	€ 5.11045	
Totale Risorse Umane						€ 11.32765	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 266.85029**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.36455	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.22148	
Prezzo totale						**€ 343.44**	

Scheda elemento: CAM26_L02.160.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.160.030.A
Descrizione	Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltumetro ad indicazione digitale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISTRUMENTI DI MISURAVoltmetro ad indicazione digitale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17871 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.87787 (7.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Voltmetro ad indicazione digitale	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.79346	1	€ 125.79346	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.79346	0.907
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.2	€ 4.89600	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.2	€ 5.46600	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	125.79346	€ 2.51587	
Totale Risorse Umane						€ 12.87787	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 138.67133**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.57413	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.22455	
Prezzo totale						**€ 178.47**	

Scheda elemento: CAM26_L02.160.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_L02.160.040.A
Descrizione	Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALISTRUMENTI DI MISURAContatore trifase
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.89206 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.38582 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	Prodotti da costruzione	cad	€ 319.85611	1	€ 319.85611	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.85611	0.94
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.27	€ 6.60960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.27	€ 7.37910	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	319.85611	€ 6.39712	
Totale Risorse Umane						€ 20.38582	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 340.24193**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.84113	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.80831	
Prezzo totale						**€ 437.89**	