AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO – p_BN – REG_PROT – 0006464 – Uscita – 12/03/2026 – 13:27

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE 4 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITà INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Spett.le

DIRIGENTE DEL SETTORE 6°
Arch. Giancarlo Corsano

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Urbanistica - S.I.T.I. - VAS - VIA - SCA
Arch.Elisabetta Cuoco
Arch.Rosanna Giallonardo
Geol.Davide Mazza

OGGETTO: Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, ai sensi del Dlgs n. 387 del 2003, composto da n° 6 aerogeneratori, per una potenza di 30 MW, sito nel comune di Morcone (BN)"

In merito all'oggetto, vista la documentazione allegata all'istanza per quanto di competenza e quindi relativamente agli aspetti legati alla viabilità provinciale e al reticolo idrografico principale

RILASCIA NULLA OSTA

all'esecuzione delle opere a condizione che per l'esecuzione dei lavori di posa in opera dei cavidotti relativi all'istallazione dell'impianto in questione per quanto riguarda l'interferenza con le S.P. 66 e SP67 sarà necessario presentare a questo Ente, almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione occupazione di suolo pubblico sotterraneo permanente, con allegato progetto esecutivo dettagliato delle opere, al fine di quantificare il canone di occupazione. Inoltre si chiarisce già in questa fase che gli scavi relativi agli attraversamenti trasversali dovranno essere riempiti con materiale arido, gli ultimi 30 cm di riempimento dovranno essere occupati da uno spessore di misto cementato, ricoperto da uno strato di geotessuto, a sua volta ricoperto da uno strato binder di 7 cm e l'ultimo stato di tappetino di 3cm; il ripristino completo dovrà avvenire per una fascia larga 5 metri. Gli scavi degli attraversamenti longitudinali dovranno essere riempiti con le stesse modalità per la lunghezza necessaria per una larghezza pari alla metà carreggiata fuori dai centri abitati, mentre una larghezza pari all'intera carreggiata nei centri abitati. Infine si fa presente che il deterioramento straordinario della sede stradale provinciale riconducibile ad evidenti attività lavorative per poter circolare da e verso le aree di cantiere dovranno essere ripristinate dalla Società proponente.

Il FUNZIONARIO TECNICO
Ing. Luca De Cicco

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giancarlo Marcarelli

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano

Largo Giosuè Carducci n.1 (1° piano) - 82100 Benevento
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it
Email: protocollo.generale@provincia.benevento.it
Centralino: (+39) 0824/774111
Partita I.V.A. 92002770623

fonte: http://burc.regione.campania.it