

Comune di Pollica
Provincia di Salerno

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:



P.S.R. Campania 2007-2013 Misura 3.1.2 lettera "b"
Variante al Decreto di Concessione n° 366 del 18/03/2010
Progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un fabbricato ai fini di una attività turistica extralbergiera

COMMITTENTE:

De Marco Carmela

Pollica, 26/04/2011

IL TECNICO



ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI SALERNO
CENTRO
2500

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto		Varianti			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
					variazioni						
	RIPORTO										
	LAVORI A MISURA										
1	Acquisto di attrezzature e di arredi per interni.										
3.2	Sommano a corpo	1,00		1,00	---	42'769,20	42'769,20	42'769,20			
2	Acquisto di attrezzature informatiche.										
3.5	Sommano a corpo	1,00		1,00	---	4'900,22	4'900,22	4'900,22			
3	Spese generali 12%.										
4.1	Sommano a corpo	1,00		---	-1,00	22'312,14	22'312,14	---		22'312,14	-100,000
4	Spese generali 12%.										
4.1	Sommano a corpo	---		1,00	1,00	22'163,77	---	22'163,77			
5	Spese generali 7%.										
4.2	Sommano a corpo	1,00		1,00	---	3'336,85	3'336,85	3'336,85			
6	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo U ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7										
C.01.040.010	Sommano m	100,00		100,00	---	20,47	2'047,00	2'047,00			
7	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 15										
C.08.010.060	Sommano cad	5,00		---	-5,00	180,92	904,60	---		904,60	-100,000
8	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50										
C.08.010.060	Sommano cad	1,00		6,00	5,00	226,16	226,16	1'356,96	1'130,80		500,000
9	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore Co da kg 5										
C.09.010.140	Sommano cad	3,00		3,00	---	23,44	70,32	70,32			
10	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ...										
E.03.010.010	rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25										
11	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malla, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a										
E.08.020.090	Sommano m³	14,23		14,23	---	93,28	1'327,37	1'327,37			
Fonte	A RIPORE								23'294,57	23'216,74	

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							23'294,57	23'216,74	
a	perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica	88,34	106,74	18,40	22,32	1'971,75	2'382,44	410,69		20,829
12 E.11.010.020	Sommario m ² Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi a struttura semplice (arcarecci e terzere)									
b	Sommario m ³ Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda Listello in legno di castagno o larice	7,26	7,26	—	715,99	5'198,09	5'198,09			
13 E.11.010.060	Sommario m Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorciatoiatore o car ...gni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata	370,00	370,00	—	3,48	1'287,60	1'287,60			
a	Sommario m ² Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito	140,62	140,62	—	7,02	987,15	987,15			
15 E.11.030.030	Sommario m ² sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 anticato	140,62	140,62	—	7,28	1'023,71	1'023,71			
16 E.11.070.050	Sommario m Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 anticato	67,00	67,00	—	49,69	3'329,23	3'329,23			
17 E.11.070.140	Sommario m Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m ² : spessore 1,5 mm	34,70	33,00	-1,70	38,08	1'321,38	1'256,64	64,74		-4,899
a	Sommario m ² Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	48,64	48,64	—	16,79	816,67	816,67			
19 E.13.040.030	Sommario m ² Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghez ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, sfilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato	240,15	211,07	-29,08	47,17	11'327,88	9'956,17	1'371,71		-12,109
c	Sommario m ² compresso le occorrenti murature, stuccature, sfilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato	56,65	66,65	10,00	103,73	5'876,30	6'913,60	1'037,30		17,652
20 E.14.010.020	A RIPORE							24'742,56	24'653,19	
a										

fonte:

Fonte:

COMMITTENTE: De Marco Carmela

http://

pag. 4

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							24'742,56	24'653,19	
21 E.15.020.010 .c	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... dondei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori chiari Sommano m²	127,70	106,98	-20,72	36,38	4'645,73	3'891,93		753,80	-16,226
22 E.15.080.040 .a	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Sommano m	289,60	279,60	-10,00	8,03	2'325,49	2'245,19		80,30	-3,453
23 E.16.020.050 .a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafto, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana Sommano m²	396,91	390,02	-6,89	15,27	6'060,81	5'955,60		105,21	-1,736
24 E.16.030.030 .a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce Sommano m²	128,75	128,75	---	7,98	1'027,43	1'027,43			
25 E.18.010.010 .a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ibattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno Sommano m²	15,33	15,33	---	442,38	6'781,69	6'781,69			
26 E.18.010.130 .b	Scoretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con spechiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pino di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas Sommano m²	40,06	36,15	-3,91	132,59	5'311,56	4'793,13		518,43	-9,760
27 E.18.020.030 .b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca Sommano cad	25,00	20,00	-5,00	437,89	10'947,25	8'757,80		2'189,45	-20,000
28 E.18.030.020 .c	Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopralluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4,5 compresi ... sezione minima cm 6,5 x 4,5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno pich-pine Sommano m²	35,96	32,05	-3,91	274,77	9'880,73	8'806,38		1'074,35	-10,873
29 E.18.130.010 .b	Controlletto in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 Sommano m	200,00	200,00	---	12,60	2'520,00	2'520,00			
30	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in									
	A RIPORE							24'742,56	29'374,73	

Fonte:

pag. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							24'742,56	29'374,73	
E.18.140.040 .a	opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio	45,00	41,00	-4,00	44,15	1'986,75	1'810,15		176,60	-8,889
31 E.18.160.130 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	3,00	3,00	---	178,44	535,32	535,32			
32 E.19.010.070 .c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee dritte	950,00	950,00	---	5,06	4'807,00	4'807,00			
33 E.19.040.030 .a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	950,00	950,00	---	0,83	788,50	788,50			
34 E.20.020.020 .a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all ... in legno o metallici compreso sfidri, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm	40,06	36,15	-3,91	47,59	1'906,46	1'720,38		186,08	-9,760
35 E.21.010.005 .a	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura	---	875,08	875,08	1,69	---	1'478,89	1'478,89		
36 E.21.010.005 .b	Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	---	875,08	875,08	1,16	---	1'015,09	1'015,09		
37 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua	995,82	875,08	-120,74	2,22	2'210,72	1'942,68		268,04	-12,125
38 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pannello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	995,82	875,08	-120,74	2,19	2'180,85	1'916,43		264,42	-12,125
39 E.21.020.080 .a	Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilisilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ... drofobizzante a base di resine acrilisilossaniche in emulsione acquosa Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani	1'124,57	1'003,83	-120,74	8,76	9'851,23	8'793,55		1'057,68	-10,737
	A RIPORTARE							27'236,54	31'327,55	

fonte:

pag. 6

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							27'236,54	31'327,55	
40 E.21.040.030 b	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Sommano m²	65,00	65,00	—	2,63	170,95	170,95			
41 E.21.040.080 b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Sommano m	460,00	460,00	—	3,37	1'550,20	1'550,20			
42 I.01.010.010. b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi Sommano cad	23,00	23,00	—	41,32	950,36	950,36			
43 I.01.010.020. b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi Sommano cad	18,00	18,00	—	38,81	698,58	698,58			
44 I.01.010.130. c	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bichierie fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi Sommano cad	23,00	23,00	—	42,60	979,80	979,80			
45 I.01.020.030. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata Sommano cad	5,00	5,00	—	267,19	1'335,95	1'335,95			
46 I.01.020.070. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando Sommano cad	5,00	5,00	—	347,45	1'737,25	1'737,25			
47 I.01.020.090. b	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 : completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando Sommano cad	1,00	1,00	—	346,36	346,36	346,36			
48 I.01.020.100. g	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso Sommano cad	4,00	4,00	—	229,91	919,64	919,64			
	A R I P O R T A R E							27'236,54	31'327,55	

fonte:

Fonte:

COMMITTENTE: De Marco Carmela

http://

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Varianti		Progetto		Varianti	IN PIU'	IN MENO		
		Progetto	variazioni							
	RIPORTO							27'236,54	31'327,55	
49 L.01.020.120. a	Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifon ... dalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5 Sommano cad	1,00	3,00	2,00	408,22	408,22	1'224,66	816,44		200,000
50 L.01.020.140. a	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antirritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Sommano cad	2,00	3,00	1,00	50,83	101,66	152,49	50,83		50,000
51 L.03.010.010. d	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a biecchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 63 mm Sommano m	100,00	100,00	—	10,32	1'032,00	1'032,00			
52 L.01.010.040 a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su murature; -conduttori del tip ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero Sommano cad	35,00	33,00	-2,00	35,84	1'254,40	1'182,72		71,68	-5,714
53 L.01.010.080 a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su murature; -conduttori del tipo H07V-K o N07V ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a commutatore 10 A Punto luce commutato con corrugato leggero Sommano cad	40,00	38,00	-2,00	33,68	1'347,20	1'279,84		67,36	-5,000
54 L.01.010.330 d	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su murature; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... er dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con canaline Sommano cad	10,00	10,00	—	40,57	405,70	405,70			
55 L.01.010.390 a	Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 VA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 ... r il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime Suonerie modulari da 12 V 8 VA Sommano cad	3,00	3,00	—	58,85	176,55	176,55			
56 L.01.020.010 a	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC Sommano cad									
	A RIPORE							28'103,81	31'466,59	

fonte:

Fonte:

IMMITTENTE: De Marco Carmela

http://

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							28'103,81	31'466,59	
57 L.01.060.010 .e	Sommano m Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 220 V-50 Hz, per installazione in ambienti civili: portata 170 m³/h, potenza assorbita 19 W	400,00	400,00	---	6,93	2'772,00	2'772,00			
58 L.01.070.040 .a	Sommano cad Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP; In=6÷32 A; 1m	3,00	3,00	---	40,94	122,82	122,82			
59 L.01.090.070 .b	Sommano cad Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... atura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90	3,00	3,00	---	22,44	67,32	67,32			
60 L.02.040.010 .d	Sommano cad Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32	3,00	3,00	---	84,01	252,03	252,03			
61 L.02.050.070 .a	Sommano m Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 1 posto mm 66x82x55	200,00	200,00	---	3,64	728,00	728,00			
62 L.03.130.010 .a	Sommano cad Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W	40,00	40,00	---	5,54	221,60	221,60			
63 L.05.010.020 .a	Sommano cad Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 6 mm²	35,00	33,00	-2,00	53,77	1'881,95	1'774,41		107,54	-5,714
64 L.05.020.010 .a	Sommano m Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m	70,00	70,00	---	7,18	502,60	502,60			
65 L.09.010.010 .a	Sommano cad Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea	2,00	2,00	---	88,35	176,70	176,70			
	Sommano cad	3,00	3,00	---	75,56	226,68	226,68			
	A RIPORE							28'103,81	31'574,13	

Fonte:

COMMITTENTE: De Marco Carmela

http://

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							28'103,81	31'574,13	
66 L.15.010.020 .a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... ione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente con lampada fluorescente: 6 W Sommano cad	11,00	11,00	—	88,96	978,56	978,56			
67 M.12.010.01 0.a	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... ofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW Sommano cad	10,00	10,00	—	1'516,33	15'163,30	15'163,30			
68 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione Sommano m²	573,86	573,86	—	2,87	1'646,98	1'646,98			
69 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia Sommano m²	573,86	210,00	-363,86	1,44	826,36	302,40		523,96	-63,406
70 P.03.010.080 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione Sommano m²	270,40	270,40	—	7,07	1'911,73	1'911,73			
71 R.02.010.020 .a	Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con fausi ... km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro Sommano m³	64,17	64,17	—	14,03	900,31	900,31			
72 R.02.020.010 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame Sommano m³	5,57	5,57	—	118,97	662,66	662,66			
73 R.02.030.010 .c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10 Sommano m²/cm	300,00	300,00	—	24,81	7'443,00	7'443,00			
74 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro A RIPORE							28'103,81	32'098,09	

Fonte:

pag. 10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							28'103,81	32'098,09	
75 R.02.060.040 .a	Sommario m² Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	526,10	526,10	—	4,33	2'278,01	2'278,01			
76 R.02.060.160 .a	Sommario m² Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	187,95	163,69	-24,26	7,14	1'341,96	1'168,75		173,21	-12,907
77 R.02.070.020 .a	Sommario m² Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smontatura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicin ... i deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso Smontaggio di impalcati in legno di solai	59,15	59,15	—	5,37	317,64	317,64			
78 R.02.070.030 .a	Sommario m² Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio	97,80	97,80	—	10,70	1'046,46	1'046,46			
79 R.02.090.010 .a	Sommario m³ Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto	5,19	5,19	—	47,59	246,99	246,99			
80 R.02.090.040 .b	Sommario m² Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture composte quali capriate	87,98	87,98	—	11,89	1'046,08	1'046,08			
81 R.04.010.030 .a	Sommario m³ Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete, compresa battentatura	2,66	2,66	—	107,07	284,81	284,81			
82 R.04.030.160 .a	Sommario m² Solaio composto in legno di castagno per luci di 4÷5 m, costituito da un'orditura primaria realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interesse ... cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm	97,80	97,80	—	28,59	2'796,10	2'796,10			
83 R.05.020.060	Sommario m² Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale saldataura ... i impiego	18,43	18,43	—	98,16	1'809,09	1'809,09			
	A RIPORE							28'103,81	32'271,30	

Fonte:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Varianti		variazioni	Progetto		Variante	IN PIU'	IN MENO		
		Progetto									
	RIPORTO								28'103,81	32'271,30	
a	inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato										
	Sommano kg	924,95		924,95		1,65	1'526,17	1'526,17			
84	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra										
	Sommano kg	796,97		796,97		1,83	1'458,46	1'458,46			
85	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... li elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento										
	Sommano m²	---		42,95		64,79	---	2'782,73			
86	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... egli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta cementizia e inerti, appropriati alla malta origi										
	Sommano m²	391,11		391,11		25,10	9'816,86	9'816,86			
87	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC										
	Sommano cad/30gg	48,00		48,00		5,26	252,48	252,48			
88	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm										
	Sommano cad	10,00		10,00		27,81	278,10	278,10			
89	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm										
	Sommano cad	5,00		5,00		10,63	53,15	53,15			
	A RIPORE										

COMITENTE: De Marco Carmela

PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA-312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Ditta: **De Marco Carmela**

Descrizione voce	Unità misura	Spesa concessa	Spesa variata	Quantità	Spesa approvata
3 Interventi materiali/immateriali (tipologia "B")					
3.1 Interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione di locali esistenti. Gli interventi strutturali saranno ammessi fino al 20% della spesa totale	€	€ 185.934,51	€ 184.698,12	1	€ 184.698,12
3.2 Acquisto attrezzature ed arredi (esclusi i materiali di consumo), limitatamente a quanto è strettamente funzionale alla tipologia di attività	€	€ 42.769,20	€ 42.769,20	1	€ 42.769,20
3.3 Creazione e sistemazione di aree esterne di pertinenza della microimpresa da destinare ad attività ricreativa e sportiva	€	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 0,00
3.4 Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di aree esterne da destinare ad attività ricreative e sportive	€	€ 0,00	€ 0,00	1	€ 0,00
3.5 Acquisto e aggiornamento delle attrezzature informatiche volte al miglioramento della gestione e del marketing aziendale per promo attività; compresa creazione portali di comunicazione, adesione a programmi di reti	€	€ 4.900,22	€ 4.900,22	1	€ 4.900,22
4 Spese generali					
4.1 max 12% per opere edili,	€	€ 22.312,14	€ 22.163,77		€ 22.163,77
4.2 max 7% su (3.2+3.3+3.4+3.5)	€	€ 3.336,85	€ 3.336,85		€ 3.336,85
TOTALE		€ 259.252,92	€ 257.868,16		€ 257.868,16

Salerno; 12/07/2011

Il tecnico istruttore
dott. Marcello Murino

