

COMUNE DI OMIGNANO

PROVINCIA DI SALERNO


PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
CAMPANIA 2007/2013
MISURA 3.12 TIPOLOGIA b

"Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese"

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI
AI SENSI DELLA L.122-2010 PER UNA VARIANTE IN C.O.
AL PERMESSO DI COSTRUIRE N°12 DEL 12-08-2009 PER
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DI
DI UN'ANTICO FABBRICATO DA UTILIZZARE AD
ATTIVITA' DI " COUNTRY HOUSE "

PROGETTISTA:

GEOM. MAGNA FRANCESCO



COMMITTENTE: Sig. LA PORTA Massimo nato a Salerno il 12/01/1968

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE IN C.O.

ELABORATO: QUADRO DI RAFFRONTO

TAV. N° 8

SCALA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 C.01.010.050 b	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 Sommano m	250,00	250,00	---	4,07	1'017,50	1'017,50			
2 C.01.010.050 d	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 Sommano m	300,00	300,00	---	5,58	1'674,00	1'674,00			
3 C.01.010.050 e	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 Sommano m	30,00	30,00	---	6,97	209,10	209,10			
4 C.03.020.050 d	Collettore con detentori per impianti di riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Comp ... a i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 5+5 da 3/4" Sommano cad	4,00	4,00	---	199,41	797,64	797,64			
5 C.04.010.010 a	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano esclusi ... e idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN20 Sommano cad	4,00	4,00	---	42,93	171,72	171,72			
6 C.04.010.050 a	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN15 Sommano cad	18,00	18,00	---	47,58	856,44	856,44			
7 C.04.020.010 a	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,01,8/3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = mm 25 Sommano cad	2,00	2,00	---	172,01	344,02	344,02			
	A R I P O R T A R E									

fonte:

Num.Ond. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
8 C.04.020.010 .b	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 25	4,00	4,00	---	195,33	781,32	781,32			
	Sommano cad									
9 C.05.010.090 .c	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 5/10	1,50	1,50	---	13,42	20,13	20,13			
	Sommano m²									
10 C.07.010.010 .c	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare/SPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 1300 PN = 8	2,00	2,00	---	540,12	1'080,24	1'080,24			
	Sommano cad									
11 C.07.010.030 .g	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno ... re per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Della capacità di 1500 litri	2,00	2,00	---	756,31	1'512,62	1'512,62			
	Sommano cad									
12 C.08.010.020 .e	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con sca ... tazione Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) Posa di bollitore per capacità C = 300 S = 1,35	2,00	2,00	---	638,88	1'277,76	1'277,76			
	Sommano cad									
13 E.01.010.030 .c	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	135,00	135,00	---	8,69	1'173,15	1'173,15			
	Sommano m³									
14 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... elusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	135,00	135,00	---	24,02	3'242,70	3'242,70			
	Sommano m³									
15 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max < 0,6	129,60	143,75	14,15	101,77	13'189,39	14'629,44	1'440,05		10,918
	Sommano m³									
	A RIPORE							1'440,05		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1'440,05		
16 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione Sommano m²	702,00	732,65	30,65	24,90	17'479,80	18'242,99	763,19		4,366
17 E.03.040.010 .a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature Sommano kg	9'072,00	10'486,00	1'414,00	0,98	8'890,56	10'276,28	1'385,72		15,586
18 E.07.090.030 .g	Vespajo arcato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature alte al conle ... minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 44-46 cm	108,12	---	-108,12	31,43	3'398,21	---		3'398,21	-100,000
19 E.08.020.090 .b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e mala, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta di cemento e sabbia Sommano m²	293,02	134,88	-158,14	21,54	6'311,65	2'905,32		3'406,33	-53,969
20 E.10.020.090 .b	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densit ... oestinguente classe I, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua. spessore 85 mm Sommano m²	---	138,61	138,61	42,48	---	5'888,15	5'888,15		
21 E.11.020.010 .a	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) Sommano m³	---	4,71	4,71	1'010,55	---	4'759,69	4'759,69		
22 E.11.040.020 .a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto Sommano m²	---	138,61	138,61	24,76	---	3'431,98	3'431,98		
23 E.11.050.010 .a	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo Sommano m²	---	138,61	138,61	31,79	---	4'406,41	4'406,41		
24 E.13.050.010	Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi									
	A R I P O R T A R E							22'075,19	6'804,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'075,19	6'804,54	
d	tagli, sfidri. Delle dimensioni di 30x30 cm									
25 E.13.050.020	Sommario m² Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto	325,40	325,40	---	47,48	15'449,99	15'449,99			
a	Sommario m²	325,40	325,40	---	6,68	2'173,67	2'173,67			
26 E.14.010.020	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stiliatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato									
a	Sommario m²	45,31	45,31	---	101,02	4'577,22	4'577,22			
27 E.14.010.025	Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 4 anzichè cm 2 (Percentuale del 30,00%)									
b	Sommario	45,31	45,31	---	30,31	1'373,35	1'373,35			
28 E.15.020.020	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o boccia di pasta in opera con idoneo ... a stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide									
a	Sommario m²	261,91	132,04	-129,87	32,47	8'504,22	4'287,34	4'216,88	-49,586	
29 E.15.080.070	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x12x3,5									
a	Sommario m	225,00	225,00	---	11,79	2'652,75	2'652,75			
30 E.16.020.003	Arrecciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo									
a	Arrecciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana									
31 E.16.020.010	Sommario m² Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di cemento	2'028,92	1'746,26	-282,66	2,53	5'133,17	4'418,04	715,13	-13,932	
c	Sommario m²	1'105,72	823,06	-282,66	9,35	10'338,48	7'695,61	2'642,87	-25,563	
32 E.16.020.020	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento									
c	Sommario m²	923,20	923,20	---	10,44	9'638,21	9'638,21			
33 E.16.020.050	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif' ... frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento									
e	Sommario m²									
	A R I P O R T A R E							22'075,19	14'379,42	

pag. 6

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto		variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							22'075,19	14'379,42	
34 E.16.020.120 .a	Sommano m² Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto min ... compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm: granulometria fine	1'105,72	823,06	-282,66	14,71	16'265,14	12'107,21		4'157,93	-25,563
35 E.16.020.150 .a	Sommano m² Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	923,20	923,20	—	17,78	16'414,50	16'414,50			
36 E.18.010.010 .a	Sommano m² Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ibattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno	1'105,72	823,06	-282,66	7,26	8'027,53	5'975,42		2'052,11	-25,563
37 E.18.020.010 .a	Sommano m² Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastri ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika	4,40	4,40	—	436,02	1'918,49	1'918,49			
38 E.18.030.040 .a	Sommano cad Invertiate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopralluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controlteloio a murare completo di zanche ... 10 mm, righelli fermavetro del tipo a scatto,guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m²	52,25	52,25	—	214,43	11'203,97	11'203,97			
39 E.18.040.010 .b	Sommano m² Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a m ... sezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pich-pine o douglas	45,06	45,06	—	248,02	11'175,78	11'175,78			
40 E.18.130.010 .b	Sommano m² Controlteloio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10	45,06	—	-45,06	225,68	10'169,14	—		10'169,14	-100,000
41 E.19.010.070 .c	Sommano m Profiliati normali in ferro londo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali inferiate fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte	224,00	224,00	—	12,00	2'688,00	2'688,00			
	A R I P O R T A R E							22'075,19	30'758,60	

font

COMMITTENTE: Sig. I.a Porta Massimo nato a Salerno il 17.01.1900

pag. 7

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'075,19	30'758,60	
42 E.20.020.010 .b	Sommano kg Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all' ... in legno o metallici compresso sfidri, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm	3'980,40	3'980,40	---	4,66	18'548,66	18'548,66			
43 E.21.010.010 .a	Sommano m² Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua	45,06	45,06	---	45,16	2'034,91	2'034,91			
44 E.21.020.040 .c	Sommano m² Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile	1'105,72	823,06	-282,66	2,11	2'333,07	1'736,66		596,41	-25,563
45 E.21.040.110 .a	Sommano m² Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco	1'105,72	823,06	-282,66	5,14	5'683,40	4'230,53		1'452,87	-25,563
46 I.01.010.010. a	Sommano m² Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	22,68	22,68	---	8,94	202,76	202,76			
47 I.01.010.020. a	Sommano cad Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	21,00	26,00	5,00	44,70	938,70	1'162,20	223,50		23,810
48 I.01.010.130. a	Sommano cad Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fcale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	21,00	20,00	-1,00	41,06	862,26	821,20		41,06	-4,762
49 I.01.020.010. a	Sommano cad Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alla densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	33,00	27,00	-6,00	50,37	1'662,21	1'359,99		302,22	-18,182
50 I.01.020.050. a	Sommano cad Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtri ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo	12,00	7,00	-5,00	232,96	2'795,52	1'630,72		1'164,80	-41,667
	A RIPO RTARE							22'298,69	34'315,96	

font

COMMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 17/01/1909

pag. 8

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	monocomando							22'298,69	34'315,96	
51 L.01.020.080. a	Sommario cad Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, roset ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando	12,00	7,00	-5,00	297,29	3'567,48	2'081,03		1'486,45	-41,667
52 L.01.020.100. a	Sommario cad Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso	4,00	7,00	3,00	206,28	825,12	1'443,96	618,84		75,000
53 L.02.010.070. b	Sommario cad Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"	4,00	---	-4,00	169,57	678,28	---		678,28	-100,000
54 L.02.010.090. b	Sommario cad Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1/2"	18,00	18,00	---	11,02	198,36	198,36			
55 L.02.010.090. c	Sommario cad Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/4"	6,00	6,00	---	11,06	66,36	66,36			
56 L.02.010.130. a	Sommario cad Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas fornita e posta in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di chiave per montanti gas di diametro 1/2"	42,00	20,00	-22,00	15,79	663,18	315,80		347,38	-52,381
57 L.03.010.010. c	Sommario cad Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 80	3,00	1,00	-2,00	10,76	32,28	10,76		21,52	-66,667
58 L.01.010.010 c	Sommario m Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline	60,00	60,00	---	11,55	693,00	693,00			
	A R I P O R T A R E							22'917,53	36'849,59	
fonte										

COMMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 12/01/1968

pag. 9												
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Variante		variazioni	Progetto		Variante	IN PIU'	IN MENO			
		Progetto										
	R I P O R T O											
59	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del ti ... impiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore in vista IP 5X	60,00	60,00	--	50,02	3'001,20	3'001,20		22'917,53	36'849,59		
60	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... iuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 3P+T	60,00	60,00	--	97,63	5'857,80	5'857,80					
61	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC	50,00	50,00	--	41,73	2'086,50	2'086,50					
62	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x2,5 mm²	1,00	1,00	--	158,14	158,14	158,14					
63	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm²	180,00	180,00	--	1,67	300,60	300,60					
64	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 0-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadrifilare Sezione 4x4 mm²	180,00	180,00	--	2,13	383,40	383,40					
65	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 0-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadrifilare Sezione 4x6 mm²	210,00	210,00	--	3,34	701,40	701,40					
66	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN	210,00	210,00	--	4,08	856,80	856,80					
	A R I P O R T A R E								22'917,53	36'849,59		

fontecomMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 12/01/1969

pag. 10												
Nun.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto		Varianti			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
					variazioni							
	R I P O R T O											
L.02.020.470 .c	50961, per sostegno di cavi, compresi il coperebilo, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 400 Sommano m	120,00	120,00		--	30,64	3'676,80	3'676,80		22'917,53	36'849,59	
67 L.02.030.010 .a	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperebilo frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 Sommano m	120,00	120,00		--	7,49	898,80	898,80				
68 L.02.030.010 .c	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperebilo frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 90x40 Sommano m	120,00	120,00		--	11,32	1'358,40	1'358,40				
69 L.02.080.130 .g	Presi CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65: 3p + T, 16 A-380÷415 V Sommano cad	20,00	20,00		--	137,78	2'755,60	2'755,60				
70 L.02.080.130 .i	Presi CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoisolante resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65: 3p + T, 32 A-380÷415 V Sommano cad	20,00	20,00		--	161,45	3'229,00	3'229,00				
71 L.02.110.020 .d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. - ... quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In= 160 A Sommano cad	1,00	1,00		--	517,20	517,20	517,20				
72 L.02.130.020 .c	Fornitura e posa in opera di contatore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN tripolare Sommano cad	4,00	4,00		--	68,00	272,00	272,00				
73 L.02.190.010 .a	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per ... trici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm Sommano cad	5,00	5,00		--	282,70	1'413,50	1'413,50				
74 L.02.190.020 .e	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per ... odulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 Sommano cad											
	A R I P O R T A R E									22'917,53	36'849,59	
fonti												

COMMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 12/01/1969

Nomi Ord. TARIFFA		DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto		Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
		RI PORTO										
mm												
75	L.03.020.030	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95 18 W, lunghezza 590 mm	1,00	1,00	---	---	677,62	677,62	677,62			
a		Sommano cad										
76	L.03.020.030	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95 36 W, lunghezza 1.200 mm	25,00	25,00	---	---	4,02	100,50	100,50			
c		Sommano cad										
77	L.03.020.150	Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V-50 Hz fino a 40 W	25,00	25,00	---	---	3,91	97,75	97,75			
a		Sommano cad										
78	L.03.020.150	Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V-50 Hz da 58 a 65 W	25,00	25,00	---	---	8,32	208,00	208,00			
b		Sommano cad										
79	L.03.080.100	Portallampada IP 40 in policarbonato completo di ghiera e tubi 1x18 W	25,00	25,00	---	---	10,71	267,75	267,75			
a		Sommano cad										
80	L.03.080.100	Portallampada IP 40 in policarbonato completo di ghiera e tubi 1x36 W	12,00	12,00	---	---	11,40	136,80	136,80			
c		Sommano cad										
81	L.03.080.100	Portallampada IP 40 in policarbonato completo di ghiera e tubi 1x58 W	20,00	20,00	---	---	14,30	286,00	286,00			
c		Sommano cad										
82	L.03.080.160	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm	30,00	30,00	---	---	18,21	546,30	546,30			
a		Sommano cad										
83	L.03.080.160	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x36 W, dimensioni 1.260x110x100mm	12,00	12,00	---	---	44,50	534,00	534,00			
c		Sommano cad										
84	L.03.080.160	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x58 W, dimensioni 1.560x110x100mm	20,00	20,00	---	---	54,79	1'095,80	1'095,80			
c		Sommano cad										
85	L.03.090.050	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policar ... alimentato a	25,00	25,00	---	---	67,20	1'680,00	1'680,00			
font		A RI PORTARE										
										22'917,53	36'849,59	

COMMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 12/01/1968

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto		Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'		IN MENO
	R I P O R T O										
a	220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 1x36 W								22'917,53	36'849,59	
86	Sommano cad	8,00	8,00	---	121,66	973,28	973,28				
L.05.010.010	Conda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 6 mm²										
a	Sommano m	50,00	50,00	---	2,86	143,00	143,00				
87	Conda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 50 mm²										
L.05.010.010	Sommano m	120,00	120,00	---	7,61	913,20	913,20				
e	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi										
88	Sommano cad	3,00	3,00	---	49,60	148,80	148,80				
L.05.010.120	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, portale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 25 mm										
a	Sommano cad	5,00	5,00	---	85,94	429,70	429,70				
89	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti										
L.15.010.210	Sommano cad	4,00	4,00	---	110,63	442,52	442,52				
b	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei co ... ura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico, in opera Potenza termica utile kW 78.7, diametro raccordo camino mm 180										
91	Sommano cad	1,00	1,00	---	2'088,15	2'088,15	2'088,15				
M.01.010.05	Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa Separatore d'aria in ghisa DN20										
0.b	Sommano cad	5,00	5,00	---	72,07	360,35	360,35				
92	Vaso di espansione a membrana Vaso di espansione a membrana da 18										
M.05.010.01	Sommano cad	1,00	1,00	---	93,17	93,17	93,17				
0.a	Vaso di espansione a membrana Vaso di espansione a membrana da 135										
93	Sommano cad	2,00	2,00	---	286,03	572,06	572,06				
M.05.010.10	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori dell' ... te = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280										
0.b											
94											
M.05.010.10											
0.f											
95											
M.06.010.02											
0.c											
	A R I P O R T A R E								22'917,53	36'849,59	

fonte

COMMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 17/01/1969

DESCRIZIONE		QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
Num.Ord. TARIFFA		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							22'917,53	36'849,59	
96 M.07.010.02 0.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, o ... ssaggio, consegnati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 900 Sommano m	12,00	12,00	--	219,68	2'636,16	2'636,16			
97 M.07.010.12 0.a	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppie di valvole in ottone cromata ... co e del l'integgio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da distribuzione Sommano w	40'000,00	40'000,00	--	0,14	5'600,00	5'600,00			
98 M.08.010.01 0.a	Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità' incorporato, bacinella di m ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 Sommano cad	45,00	45,00	--	78,60	3'537,00	3'537,00			
99 M.09.010.29 0.j	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Sonda ad immersione scala 20/105° C Sommano cad	20,00	20,00	--	554,80	11'096,00	11'096,00			
100 M.09.010.46 0.e	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o p ... t). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV 4,0 Sommano cad	2,00	2,00	--	171,61	343,22	343,22			
101 M.12.010.01 0.c	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW Sommano cad	1,00	1,00	--	179,09	179,09	179,09			
102 M.13.010.01 0.a	Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per l'acqua, protettasuperiormente da un vetro adeguato spessore per resistere agli agentiatmos ... ole ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per fino a Sommano m²	10,00	10,00	--	1'225,00	12'250,00	12'250,00			
103 M.13.030.01 0.d	Fluido termovettore per impianti esposti alpericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, additivata con inibitori della corrosione, idonea per temperature fino a-22°C Glicole propilenico al 20% per temperaturefino a - 8° Sommano m³	10,00	10,00	--	2'347,05	23'470,50	23'470,50			
	A RIPORE							22'917,53	36'849,59	
font										

COMMITENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 12/01/1969

pag. 14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
	R I P O R T O										
104 P.03.010.030 .a	Sommario kg Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione	5,00	5,00	---	1,87	9,35	9,35		22'917,53	36'849,59	
105 P.03.010.030 .b	Sommario m² Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	780,00	1'014,58	234,58	2,78	2'168,40	2'820,53		652,13		30,074
106 P.03.010.060 .a	Sommario m²/30gg Schematura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schematura di contenimento	2'340,00	---	-2'340,00	0,24	561,60	---			561,60	-100,000
107 P.03.010.080 .a	Sommario m² Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	780,00	1'014,58	234,58	2,68	2'090,40	2'719,07		628,67		30,074
108 P.03.010.080 .b	Sommario m² Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	101,00	449,80	348,80	6,73	679,73	3'027,15		2'347,42		345,346
109 P.03.010.110 .a	Sommario m²/30gg Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Con caratteristiche : l ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	303,00	---	-303,00	0,74	224,22	---			224,22	-100,000
110 P.03.010.110 .b	Sommario m Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Con caratteristiche : l ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	48,00	---	-48,00	7,16	343,68	---			343,68	-100,000
111 R.02.020.010 .b	Sommario m/30gg Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	144,00	---	-144,00	0,24	34,56	---			34,56	-100,000
112 R.02.090.010 .a	Sommario m³ Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto	---	35,68	35,68	111,24	---	3'969,04		3'969,04		
	A R I P O R T A R E								30'514,79	38'013,65	

font

COMMITTENTE: Sig. La Porta Massimo nato a Salerno il 17/01/1968

pag. 15														
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %				
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO					
	RIPORTO													
113 R.02.090.040 .a	Sommano m² Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	---	171,53	171,53	11,12	---	1'907,41	---	30'514,79	38'013,65				
114 R.03.010.040 .b	Sommano m³ Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... e le opere provvisoriale, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture in elevazione	---	10,00	10,00	72,30	---	723,00	---	723,00					
115 R.05.050.120 .a	Sommano m³ Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa ... ridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni	---	2,82	2,82	189,61	---	534,70	---	534,70					
116 R.05.050.160 .a	Sommano m² Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volliche in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplement ... del materiale di risulta; il ripristino del rinfiacco con materiale leggero Consolidamento di solai in ferro e laterizi	---	7,69	7,69	87,60	---	673,64	---	673,64					
117 U.02.040.010 .b	Sommano m² Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in ... , escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo D esterno 125 mm - D interno 117,2 mm	---	99,81	99,81	36,67	---	3'660,03	---	3'660,03					
118 U.04.020.010 .c	Sommano m Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm	120,00	120,00	---	8,78	1'053,60	1'053,60							
119 U.04.020.040 .b	Sommano cad Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm	6,00	6,00	---	38,48	230,88	230,88							
	Sommano cad	6,00	6,00	---	10,35	62,10	62,10							
	A RIPORTARE													
	fonte													

fonte: <http://k>

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario

SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI SALERNO

OGGETTO: P.S.R. CAMPANIA 2007-2013

MISURA 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese"

Ditta Acqua di Costanza Residence di LA PORTA MASSIMO -

Decreto Concessione n.501 del 15/04/2010

Verifica e validazione del quadro economico **VARIANTE**

DITTA DI LA PORTA MASSIMO			
Descrizione voce	SPESA ammessa	SPESA APPROVATA	CONTRIBUTO
3 Interventi materiali/immateriali Tipologia B			
3.1 Interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione di locali esistenti. Gli interventi strutturali saranno ammessi fino al 20% della spesa totale	€ 280.402,03	€ 289.395,81	€ 140.201,02
3.2 Acquisto di attrezzature e di arredi funzionali all'attività	€ 31.850,00	€ 31.850,00	€ 15.925,00
3.3 Creazione e sistemazione di aree esterne di pertinenza della microimpresa da destinare ad attività ricreativa	€ 59.353,60	€ 59.353,60	€ 29.676,80
3.4 Acquisto di attrezzature e arredi per l'allestimento delle aree esterne da destinare ad attività ricreativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.5 Acquisto e aggiornamento delle attrezzature informatiche ecc	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00
4 spese generali			
4.1 max 12% opere edili	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
4.2 max 7% su (3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5)	€ 6.179,80	€ 6.179,80	€ 3.089,90
TOTALE GENERALE	€ 389.685,43	€ 398.679,21	€ 194.842,72

Il tecnico istruttore
Igeom. Sabato Costabile

