

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - articoli 90, 91, 92 e 93, la L.R. Campania 27.2.2007, n. 3 - art. 12, 13 e 14, la L.R. Campania 30.1.2008, n. 1, la L.R. Campania n. 42/1979;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. APPROVARE la premessa e la narrativa che precedono, che motivano il presente atto e che sono da intendere come sua parte integrante e sostanziale;
2. APPROVARE la Perizia di Variante Tecnica n. 1 ai lavori di Realizzazione Infopoint compresi nel progetto di incentivazione attività turistiche denominato "Il Territorio come Ecomuseo", finanziato dal PSR Campania 2007/2013 Misura 313 redatta dal Direttore dei Lavori in corso d'opera;
3. APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato del progetto dell'intervento in questione:

1 - AZIONE (a) Realizzazione di percorsi turistici			
1.1 - Forniture ed acquisti netto ribasso di gara 2,07 %	(€ 23.660,00 - € 489,76)	€ 23.170,24	✓
2 - SPESE GENERALI (azione a):			
2.1 - IVA 20% di 1.1	€ 4.634,05		
2.2 - Spese Generali max 7 % di 1.1	€ 1.656,20	✓	
2.3 - IVA 20% di 2.2	€ 331,24		
		1656,20	
Sub totale spese generali azione "a"		€ 6.621,49	
Sub totale azione "a"			€ 29.791,73
3 - AZIONE (b) Attività divulgative e di promozione del territorio			
3.1 - Lavori detratto ribasso d'asta 8,10 %	(€ 121.670,70 - € 9.855,33) = € 111.815,37		
3.2 - Oneri di sicurezza	€ 6.480,71		
3.3 Sub-Totale Lavori Azione (b)	€ 128.151,41	✓	
3.4 - Fornitura ed acquisto di beni (azioni imm.li) detratto ribasso 2,07%	(€ 53.600,00 - € 1.109,52) = € 52.490,48	✓	
Sub Totale lavori e forniture azione "b"		€ 170.786,56	✓
4 - SPESE GENERALI (azione b):			
4.1 - IVA 20%	€ 34.157,31		
4.2 - SPESE GENERALI 3.3 max 12%	€ 15.378,17		
4.3 - SPESE GENERALI 4.1 max 7%	€ 3.752,00		
4.4 -IVA 20 % su 4.2 + 4.3	€ 3.826,03		
		18.130,17	
Sub Totale spese generali azione "b"		€ 57.113,51	
Sub totale azione "b"			189.916,73
TOTALE GENERALE			214.713,17

24.826,44



4. DARE ATTO che la perizia di variante tecnica n. 1 dei lavori in oggetto, completa degli elaborati previsti, è stata redatta nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, come attestato dal R.U.P.;
5. DARE ALTRESI ATTO che i Responsabili dei Servizi si sono espressi con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
6. TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi e consequenziali;
7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 con separata votazione unanime e palese.



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA



IL TERRITORIO COME ECOMUSEO: INFOPOINT

ARCH. CARMEN COBUCCI . ARCH. GIUSEPPE GUIDA

Quadro di Raffronto tra Computo Metrico e Perizia per Lavorazioni




VARIANTE INFOPOINT -




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
E.01.50.10.A	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Prezzo un. Euro 6.08 mc	1.364	11.064		9.700	8.29	67.27		58.98	711.14 %
E.01.50.10.B	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni 5 km in più oltre i primi 10 Prezzo un. Euro 3.05 mc	1.364	11.064		9.700	4.16	33.75		29.59	711.14 %
E.01.50.50.A	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Prezzo un. Euro 38.08 mc	1.364	11.064		9.700	51.94	421.32		369.38	711.14 %
E.07.10.10.B	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Prezzo un. Euro 10.02 m²		97.000		97.000		971.94		971.94	100.00 %
E.07.20.20.A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente					64.39	1.494.28		1.429.89	
a riportare Euro										




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro				64.39	1 494.28		1 429.89	
E.08.20.120.D	spessore non inferiore a 4 cm Prezzo un. Euro 13.76		97.000		97.000		1 334.72		1 334.72	100.00 %
	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/m² con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, controparelli e divisoriMuratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/m² con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, controparelli e divisoriPrezzo un. Euro 37.53		28.700		28.700	1 077.11	1 077.11			0.00 %
E.08.20.140.A	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/m² con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i	OFFERTA INTESA SPA RISERVA								
a riportare Euro						1 141.50	3 906.11		2 764.61	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
	collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisoriiMuratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/m³ con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e vele, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25x30 cm per murature portanti anche in zona sismica. Prezzo un. Euro mq		28.700			28.700				100.00 %
E.10.50.60.A	isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³: Spessore 20 mm Prezzo un. Euro 14,79 m²		97.000			97.000	1 434,63		1 434,63	100.00 %
E.10.50.60.B	isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Prezzo un. Euro 6,46 m²		97.000			97.000	626,62		626,62	100.00 %
E.13.100.10.B	Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm									
a riportare Euro						1 141,50	5 967,36		4 825,86	
						1 141,50	3 906,11		2 764,61	



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
						1 141.50	5 967.36		4 825.86	
E.16.30.10.A	di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfidi, lamatura e laccatura>Listoncini in Rovere UNI A Prezzo un. Euro 107.45 mq	103.500	97.000	-6.500		11 121.08	10 422.65	-698.43		-6.28 %
E.16.30.40.A	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base cemento Prezzo un. Euro 7.11 mq	106.981	106.981			760.63	760.63			0.00 %
E.17.10.20.B	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio Prezzo un. Euro 7.84 mq	106.981	106.981			838.73	838.73			0.00 %
E.17.50.10.B	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:spessore lastra 15 mm Prezzo un. Euro 23.8 mq	107.850	107.850			2 566.83	2 566.83			0.00 %
E.17.50.10.B	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita									
a riportare Euro						16 428.77	20 556.20	-698.43	4 825.86	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro								
	da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti auto perforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Prezzo un. Euro 38.28 mq	23.678	88.498		64.820	906.39	3 387.70		2 481.31	273.76 %
E.18.10.30.A	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorriciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno castagno									
		a riportare Euro				17 335.16	23 943.90	-698.43	7 307.17	


Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
	data elettrostaticamente a forno a 150 °C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparentePer superfici fino a 3.00 m² Prezzo un. Euro 322.73 mq	2.760 ✓	2.760			890.73	890.73			0.00 %
E.18.50.10.B	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente Prezzo un. Euro mq		4.320		4.320					100.00 %
E.18.50.20.A	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanicoPorta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10									
a riportare Euro						19 178.39	25 787.13	-698.43	7 307.17	



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto


CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
E.18.130.10.D	Prezzo un. Euro 174 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramentaDi spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 Prezzo un. Euro 13.82	4.320	4.320			751.68	751.68	-698.43	7 307.17	0.00 %
E.18.130.70.A	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero:Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero:larghezza fino a 12 cm Prezzo un. Euro 13	17.900	17.900			247.38	247.38			0.00 %
E.18.130.140.A	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramentaTipo Yale Prezzo un. Euro 29.83	35.800	35.800			465.40	465.40			0.00 %
E.18.130.170.A	Fernaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera compreso, ferramentaPer pavimenti in ottone Prezzo un. Euro 18.22	3.000	3.000			89.49	89.49			0.00 %
E.18.160.130.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e placca esterna Prezzo un. Euro 156.95	6.000	6.000			109.32	109.32			0.00 %
		1.000	2.000		1.000	156.95	313.90		156.95	100.00 %
a riportare Euro						20 998.61	27 764.30	-698.43	7 464.12	



Pagina 9 di 49


Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.			
riporto Euro 21 330.61 28 096.30 -698.43 7 464.12												
E.20.10.140.B	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:spessore 26/27 mm Prezzo un. Euro 177.31 mq	20.324	20.324					3 603.65	3 603.65			0.00 %
E.20.10.150.A	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 27/29 mm Prezzo un. Euro mq					20.320						100.00 %
E.20.10.160.A	Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misuraper smerigliatura uniforme Prezzo un. Euro 4.14 mq											
E.20.10.170.D	Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:guarnizioni in neoprene o in pvc Prezzo un. Euro .09 m	20.324	20.324					84.14	84.14			0.00 %
E.20.20.40.B	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m³K, per finestre, porte e vetrate; fornita	20.324	20.324					1.83	1.83			0.00 %
						a riportare Euro		25 020.23	31 785.92	-698.43	7 464.12	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
						riporto Euro	31 785.92	-698.43	7 464.12	
	e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compresi sfondi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compresi sfondi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)	7.080	7.080			443.92	443.92			0.00 %
E.20.20.60.A	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sottovuoto spinto, spessore nominale mm 4; lastra interna in vetro float incolore spessore nominale mm 4; unite al perimetro da intercalare metallico sigillato alle lastre e tra esse delimitante un'intercapedine di gas Krypton, coefficiente di trasmittanza termica K di 0,9; in W/m²K, per finestre, porte o vetrate; fornita e posata in									
						a riportare Euro	32 229.84	-698.43	7 464.12	
						25 464.15				




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro 25 464.15 32 229.84 -698.43 7 464.12								
E.21.10.20.A	opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1. Intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4).									
	Prezzo un. Euro mq		7.080		7.080					100.00 %
E.21.20.10.A	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio									
	Prezzo un. Euro 2.19 m²		257.786		257.786		564.55		564.55	100.00 %
	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura a calce di superfici escluse la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello	257.786		-257.786		497.53		-497.53		-100.00 %
	Prezzo un. Euro 1.93 mq									
E.21.20.10.B	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura a calce di superfici escluse la preparazione delle stesse. Su superfici interne per ogni strato a coprire eseguito a pennello	515.580		-515.580		1 319.88		-1 319.88		-100.00 %
	Prezzo un. Euro 2.56 mq									
E.21.20.70.A	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca		257.786		257.786		1 948.86		1 948.86	100.00 %
	Prezzo un. Euro 7.56 m²									
		a riportare Euro 27 281.56 34 743.25 -2 515.84 9 977.53								




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro								
L.01.10.10.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 APunto luce con corrugato pesante Prezzo un. Euro 28.57 cad	2.000	2.000			57.14	57.14			0.00 %
L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto									
		a riportare Euro								
						27 338.70	34 800.39	-2 515.84	9 977.53	
		riporto Euro								
						27 281.56	34 743.25	-2 515.84	9 977.53	



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro								
	con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 APunto luce con corrugato pesante Prezzo un. Euro 33.39 cad	5.000	5.000			166.95	166.95			0.00 %
L.01.10.100.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per									
		a riportare Euro								
		27 505.65	34 967.34	-2 515.84	9 977.53					



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %			
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.						
riporto Euro															
L.01.10.110.B	dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 APunto luce a deviatore con corrugato pesante Prezzo un. Euro 43.34 cad	2.000	2.000					86.68	86.68			0.00 %			
L.01.10.110.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 APunto luce a deviatore con corrugato pesante Prezzo un. Euro 46.2 cad	1.000	1.000					46.20	46.20			0.00 %			
L.01.10.110.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a														
a riportare Euro												27 638.53	35 100.22	-2 515.84	9 977.53


Página 16 di 49

Pagina 17 di 49

Pagina 18 di 49


Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
	eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonicaPosa di presa telefonica in tubo corrugato pesante Prezzo un. Euro 23.43	2.000	2.000			46.86	46.86			0.00 %
L.01.10.370.E	Impianto elettrico per edificio civile: -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica/EDPPosa di rilevatore di fumo Prezzo un. Euro 131.73	2.000	2.000			263.46	263.46			0.00 %
L.01.20.10.D	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra -scatola di derivazione di misure adeguate -morsetti a manello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le									
a riportare Euro						28 530.59	35 992.28	-2 515.84	9 977.53	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
					riporto Euro	28 530.59	35 992.28	-2 515.84	9 977.53	
L.01.20.10.R	opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arteDorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC Prezzo un. Euro 9.11 m	35.340	63.108		27.768	321.95	574.91		252.96	78.57 %
	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra -scatola di derivazione di misure adeguate -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arteDorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in canaline Prezzo un. Euro 15 m	165.850	165.850			2 487.75	2 487.75			0.00 %
L.01.20.20.P	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e									
					a riportare Euro	31 340.29	39 054.94	-2 515.84	10 230.49	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
	fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arteMontante con cavo 2 x 16 mm² + T in canaline Prezzo un. Euro 22.45	100.950	50.000	-50.950		2 266.33	1 122.50	-1 143.83		-50.47 %
L.01.30.10.A	Accessori per scatole:supporto in resina 1+3 posti Prezzo un. Euro 1.53	31.000	31.000			47.43	47.43			0.00 %
L.01.30.10.C	Accessori per scatole:placca in resina 1+3 posti Prezzo un. Euro 2.1	31.000	31.000			65.10	65.10			0.00 %
L.01.55.90.B	Cassette da incasso sotto pavimento: in lega di alluminio dimensioni 270x270 mm, altezza 70 mm, escluso cop Prezzo un. Euro 68.42		4.000		4.000		273.68		273.68	100.00 %
L.01.55.100.B	Accessori per cassette da incasso a pavimento: coperchio in lega di alluminio per cassette 270x270 mm, altezza 30 mm Prezzo un. Euro 53.99		4.000		4.000		215.96		215.96	100.00 %
L.01.55.100.E	Accessori per cassette da incasso a pavimento: cornice in alluminio per cassette 270x270 mm Prezzo un. Euro 55.44		4.000		4.000		221.76		221.76	100.00 %
L.01.70.30.I	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il									
a riportare Euro						33 719.15	41 001.37	-3 659.67	10 941.89	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %	
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.		
						riporto Euro		33 719.15	41 001.37	-3 659.67	10 941.89
L.01.70.30.J	successivo collaudo, n. poli "p" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=6+32 A; 4m Prezzo un. Euro 75.83	3.000	3.000					227.49	227.49		0.00 %
	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo, n. poli "p" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"4P; In=40+63 A; 4m Prezzo un. Euro 101.45	2.000		-2.000				202.90		-202.90	-100.00 %
L.01.70.70.B	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo, n. poli "p" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m";										
a riportare Euro						34 149.54	41 228.86	-3 862.57	10 941.89		




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
L.01.90.30.C	caratteri slica di intervento differenziale "A" o "AC"1P+N; In=10+32 A; 2m; A Prezzo un. Euro 104.56	2.000	2.000							0.00 %
	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettriciScatole per centralini da 12 moduli mm 280x169x65 Prezzo un. Euro 6.42	6.000	6.000			38.52	209.12			0.00 %
L.01.90.70.C	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90 Prezzo un. Euro 111.83	1.000	1.000			111.83	111.83			0.00 %
L.09.10.10.A	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quota parte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea Prezzo un. Euro 75.56	1.000	1.000			75.56	75.56			0.00 %
L.09.10.10.B	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quota parte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC									
a riportare Euro						34 584.57	41 663.89	-3 862.57	10 941.89	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro 34 584.57 41 663.89 -3 862.57 10 941.89										
L.09.20.10.A	flexibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm derivata Prezzo un. Euro 41.38 cad	1.000	✓	-1.000		41.38		-41.38		-100.00 %
	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingressoCentralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni Prezzo un. Euro 579.43 cad	1.000	✓	-1.000		579.43		-579.43		-100.00 %
L.09.20.20.A	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni modulo di espansione per 2 interni Prezzo un. Euro 111.09 cad	1.000	✓	-1.000		111.09		-111.09		-100.00 %
L.15.10.10.E	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente:24 W compatta Prezzo un. Euro 157.9 cad	3.000	✓			473.70	473.70			0.00 %
a riportare Euro						35 790.17	42 137.59	-4 594.47	10 941.89	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	QT.	NEG.	POS.	Computo	IMPORTO	NEG.	POS.	
riporto Euro										
L.16.50.10.M	Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura telefonica schermato a 26 coppie Prezzo un. Euro 2.8	50.000	50.000			140.00	140.00			0.00 %
M.08.10.130.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (deflettore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete Prezzo un. Euro 139.92	3.000	3.000			419.76	419.76			0.00 %
P.03.10.30.A	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementia telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservitaPer il 1°mes e o frazione Prezzo un. Euro 2.87	78.140	78.140			224.26	224.26			0.00 %
a riportare Euro						36 574.19	42 921.61	-4 594.47	10 941.89	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	Perizia	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.			
riporto Euro														
P.03.10.30.B	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1° Prezzo un. Euro .24 mq/30gg	78.140	78.140					18.75	18.75					0.00 %
P.03.10.60.A	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in operaSchermatura di contenimento Prezzo un. Euro 2.75 mq	78.140	78.140					214.89	214.89					0.00 %
P.03.10.80.A	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettivaNolo per il 1° mese o frazione Prezzo un. Euro 7.07 mq	23.760	23.760					167.98	167.98					0.00 %
P.03.10.80.B	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettivaNolo per ogni mese dopo il 1° Prezzo un. Euro .78 mq/30gg	23.760	23.760					18.53	18.53					
R.01.30.60.A	Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m² di materiale trasportato Prezzo un. Euro 2.72 mc	1.364	11.064				9.700	3.71	30.09				26.38	711.14 %
R.02.20.50.D	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:armato di spessore oltre cm 10 Prezzo un. Euro 224.64 mc	1.282	1.282					287.99	287.99					0.00 %
a riportare Euro								37 286.04	43 659.84	-4 594.47	10 968.27			




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
R.02.60.80.A	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura Prezzo un. Euro 2.08		97.000		97.000		201.76		201.76	100.00 %
R.02.60.130.A	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Prezzo un. Euro 9.75		97.000		97.000		945.75		945.75	100.00 %
R.02.100.10.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffittirascchiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Prezzo un. Euro 2.13	35.211	35.211			75.00	75.00			0.00 %
R.02.115.10.A	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta rimozione di ringhiere, inferriate e simili									
a riportare Euro						37 361.04	44 882.35	-4 594.47	12 115.78	



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %	
		Computo	Perizia	Perizia	Computo	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.		
riporto Euro													
S.02.20.50.B	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestro a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° meseMonoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestro a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° meseda	70.500	70.500					43.71	44 882.35	43.71	-4 594.47	12 115.78	0.00 %
				a riportare Euro				37 404.75	44 926.06	-4 594.47	12 115.78		




Pagina 29 di 49

Página 30 di 49

Página 31 di 49


Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.			
riporto Euro												
	preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofuogo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semiveltrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm Prezzo un. Euro 250.45 cad/30gg	1.000	1.000			250.45	250.45					0.00 %
S.03.10.20.C	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere in PEHD con cuffie in ABS e tamponi in poliuretano peso 600 g Prezzo un. Euro 1.58 cad/30gg	6.000	6.000			9.48	9.48					0.00 %
S.03.10.40.A	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10/1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraccigliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 Prezzo un. Euro .74 cad/30gg	6.000	6.000			4.44	4.44					
S.03.10.50.B	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10/1997, costruiti secondo norma											
		a riportare Euro				38 440.29	45 961.60	-4 594.47	12 115.78			




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
S.03.10.60.E	UNI EN 352Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB Prezzo un. Euro 4.74 cad/30gg	6.000	6.000			28.44	28.44			0.00 %
	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10/1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucaleFacciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLconvalvola Prezzo un. Euro 4.33 cad/30gg	6.000	6.000			25.98	25.98			0.00 %
S.03.10.100.H	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10/1997Fiore bovino rinforzato EN 420-388 Prezzo un. Euro 4.27 cad/30gg	6.000	6.000			25.62	25.62			0.00 %
S.03.10.110.C	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10/1997Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3 Prezzo un. Euro 5.3 cad/30gg	6.000	6.000			31.80	31.80			0.00 %
S.03.20.10.A	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n. 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoroValigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti Prezzo un. Euro 3.11 cad/30gg	1.000	1.000			3.11	3.11			0.00 %
NP.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra lavica, di dimensioni pari a cm (50x32) e cm (50x16), spessore cm 2, poste in opera su sottofondo di malta bastarda di spessore pari a min cm 4, previo spolvero di cemento tipo 325, come da indicazioni fornite dalla DD.LL. Sono compresi i tagli, gli sfidi e									
a riportare Euro						38 555.24	46 076.55	-4 594.47	12 115.78	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro								
	soltostante, costituita da: - Struttura portante, realizzata con pannelli verticali rettangolari ed orizzontali curvilinei aventi spessore pari a cm 10, fissati tra loro, al solaio di calpestio ed al solaio di copertura, in legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli sfidi; la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio ai cordoli, alle murature o ai solai, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Compresi piallatura, levigatura e battentatura, nonché trattamento con vernice ignifuga. Posa in opera con viti non a vista. È inoltre compreso tutto quanto altro occorra per dare l'opera finita secondo le regole dell'arte. - Elementi divisorii verticali rettangolari ed orizzontali curvilinei in pannelli di legno lamellare, di spessore mm 50, forniti e posti in opera, fissati tra loro, alla struttura portante ed al solaio di copertura. Sono compresi la necessaria chiodatura e gli sfidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Il tutto come da elaborati grafici ed indicazioni fornite dalla DD.LL. Dimensioni: lunghezza: cm 720 c.ca;					51 378.71	53 272.22	-12 640.40	14 533.91	
		a riportare Euro								
						51 378.71	53 272.22	-12 640.40	14 533.91	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro 51 378.71 53 272.22 -12 640.40 14 533.91										
NP.05.1	profondità: cm 50; h esterna: variabile tra cm 250 e cm 340 c.ca, h interna: variabile tra cm 230 e cm 320 c.ca. Tutto come da elaborati grafici ed indicazioni fornite dalla DD.LL. Prezzo un. Euro 10 370 corpo	1.000		-1.000		10 370.00		-10 370.00		-100.00 %
	Controparete fonoassorbente in tavolato di legno di ciliegio, frassino, a vista dello spessore di cm. 1.8+2.0, lavorato a fili paralleli, fresato con passo cm 3.0+6.0, spessore fresatura mm 4 x mm 4, fornita e posta in opera, per rivestimento pareti interne. Compresa piallatura, levigatura e battentatura, nonché trattamento con vernici ignifughe. Compreso struttura nascosta in legno massello trattato con vernice ignifuga. Posato in opera con vili non a vista. Il tutto come da indicazioni fornite dalla DD.LL. Prezzo un. Euro 140 mq	78.855	78.855			11 039.70	11 039.70			0.00 %
NP.05.1.P	Fornitura e posa in opera di imbotti per aperture esterne in alluminio effetto acciaio satinato o acciaio satinato con finitura e sagomatura a scelta della DDLL, spessore mm 1-2, sviluppo 30.35.40cm. Prezzo un. Euro 79 m		48.140		48.140				3 803.06	100.00 %
NP.06	Fornitura e posa in opera di faro da incasso orientabile con n. 1 spot agli ioduri. Corredato di lampadina e alimentatore cablato con connettori polarizzati ad innesto rapido. Lampadina agli ioduri metallici. Dimensioni: cm (20,7x20,7)x h cm 20. Illuminazione: 1x 70W G12. Il tutto come da indicazioni della DD.LL.									
						72 788.41	68 114.98	-23 010.40	18 336.97	
a riportare Euro						72 788.41	68 114.98	-23 010.40	18 336.97	


Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro										
NP.07	Prezzo un. Euro 285 Fornitura e posa in opera di faretto da incasso a basso consumo (9W), Compresa lampadina a risparmio energetico. Dimensioni: diametro cm 10,5. Illuminazione: 1x9W Gx53. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 73.5	23.000		-23.000		6 555.00		-6 555.00		-100.00 %
NP.08	Fornitura e posa in opera di serie di 5 sospensioni in vetro, con montature in metallo nichelato e cavo trasparente. Compresa lampade. Dimensioni: diametro cm 6; L cm 95; h cm 25 + filo. Illuminazione: 5x40W E14. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 215	10.000	10.000			735.00	735.00			0.00 %
NP.09	Fornitura e posa in opera faretto da incasso alogeno in bassa tensione 12V 50W e struttura in alluminio tornito. Compresa lampadina alogena in bassa tensione. Dimensioni: diametro cm 8. Illuminazione: 1x50WGU5,3. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 33	1.000		-1.000		215.00		-215.00		-100.00 %
NP.10	Lampada alogena da terra in acciaio cromato e base rossa o nera, attrezzata con trasformatore per uscita a bassa tensione, tipo lampada 'TOIO' (Fios). Compresa lampadina alogena. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 1 200	5.000		-5.000		165.00		-165.00		400.00 %
NP.10.P	Lampada a sospensione tipo 'Parentesi' Fios, colore nero, rosso. Prezzo un. Euro 380	1.000	5.000		4.000	1 200.00	6 000.00		4 800.00	
			3.000		3.000		1 140.00		1 140.00	100.00 %
a riportare Euro						81 658.41	75 989.98	-29 945.40	24 276.97	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro								
NP.11	Reception con doppio banco anche con funzione di ufficio munito di separè in listellare di faggio, rovere, noce, iroko evaporato naturale o tinto, come da indicazioni fornite dalla D.L.L. Struttura portante costituita da cavalletti regolabili in altezza in legno di faggio o iroko massello. Piano in faggio o iroko lamellare per il banco 1; piano in cristallo temperato per il banco 2. Dimensioni: Banco 1, rettangolare: lunghezza cm 240; larghezza cm 90; altezza regolabile quattro posizioni, spessore piano cm 4. Banco 2, semicircolare: raggio cm 130; altezza regolabile quattro posizioni, spessore piano cristallo cm 1.5. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 4 490 cad	1.000		-1.000		4 490.00		-4 490.00		-100.00 %
NP.11.P	Tavolo da lavoro con struttura portante (cavalletti regolabili in altezza , tipo tavolo 'Leonardo' di Zanotta) in legno di faggio o iroko massello con piano di cristallo temperato o piano in faggio o iroko lamellare. Dimensioni: l1: cm 100, l2: cm 200, h: regolabile quattro posizioni, spessore cristallo cm 1.5, spessore piano lamellare cm 4. Prezzo un. Euro 2 250 cad		1.000		1.000		2 250.00		2 250.00	100.00 %
NP.12	Cubo Work station in legno lamellare. Realizzata con legno di iroko lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera completa di mensole interne, porta, maniglie e di tutti gli elementi necessari al									
		a riportare Euro								
						86 148.41	78 239.98	-34 435.40	24 276.97	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
		riporto Euro								
						86 148.41	78 239.98	-34 435.40	26 526.97	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %	
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.				
riporto Euro 94 450.41 83 951.98 -39 825.40 29 326.97													
NP.13.3.P	ante o con cassettera. Dimensioni:11: cm 70, profondità: cm 42, h: cm 60.70.80. Prezzo un. Euro 520 cad		3.000		3.000		1 560.00		1 560.00		100.00 %		
	Cavalletti o struttura reticolare o trilitica portante in legno massello di toulipie tinto ciliegio di dimensioni cm 40 x 60.70.80 (h). Spessore montanti e tramezzi 4 cm circa. Prezzo un. Euro 300 cad		4.000		4.000		1 200.00		1 200.00		100.00 %		
NP.14	Mobile contenitore basso in listellare di faggio, rovere, noce, iroko evaporato naturale o tinto, con ripiani asportabili e regolabili in altezza, aperto frontalmente, con ante o con cassettera o privo di ripiani ed apribile esclusivamente dall'alto. In moduli assemblabili. Dimensioni: lunghezza cm 60, profondità cm 42, altezza cm 60. Spessore pannelli cm 3. Il tutto come da indicazioni della DD.I.L. Prezzo un. Euro 236 cad	6.000		-6.000		1 416.00		-1 416.00		-100.00 %			
	Pannello didattico con struttura e apparato grafico con serigrafia su perspex o altro materiale, secondo le indicazioni della DD.I.L., completo di progetto grafico e contenuti, compreso supporto in perspex e impianto illuminante, trasporto e montaggio. Dimensioni: larghezza cm 200, altezza cm 200 c.ca, spessore cm 10. Il tutto come da indicazioni fornite dalla DD.I.L. Prezzo un. Euro 1 825 cad	3.000	2.000	-1.000		5 475.00	3 650.00	-1 825.00		-33.33 %			
NP.15.2	Pannello didattico con struttura e apparato grafico con serigrafia su perspex o altro materiale, secondo le indicazioni della DD.I.L., con linguaggio BRAILLE e immagine												
	a riportare Euro											90 361.98	-43 066.40
						101 341.41							




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.			
riporto Euro 101 341.41 90 361.98 -43 066.40 32 086.97												
	in 3D, completo di progetto grafico e contenuti, compreso supporto e impianto illuminante, trasporto e montaggio. Dimensioni: larghezza cm 200, altezza cm 200 c.ca, spessore cm 10. Il tutto come da indicazioni fornite dalla DD.LL. Prezzo un. Euro 2 220 cad	2.000	1.000	-1.000		4 440.00	2 220.00	-2 220.00				-50.00 %
NP.16	Polltrona da lavoro 'direzionale' girevole con rivestimento in ecopelle e struttura in acciaio. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 332 cad	3.000		-3.000		996.00		-996.00				-100.00 %
NP.17	Sedia 'direzionale' fissa con rivestimento in ecopelle e struttura in acciaio. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 226 cad	5.000		-5.000		1 130.00		-1 130.00				-100.00 %
NP.17.P	Fornitura e posa in opera sedile in acciaio e cuoio come da DDLL e scheda tecnica allegata.. Prezzo un. Euro 332 cad		8.000		8.000		2 656.00		2 656.00			100.00 %
NP.18.A	Computer tipo 'IMAC'. Schermo LCD 27", 3.6 Ghertz, Intel Core2 Duo 3.6 Ghertz, Risoluzione 2560x1440, Memoria 4 Giga, disco rigido da 1TB, superdrive doppio strato 8x, Grafica ATI Radeon HD 4670, con 256 Mbyte. Il tutto come da indicazioni della DD.LL. Prezzo un. Euro 2 480 cad	4.000		-4.000		9 920.00		-9 920.00				-100.00 %
NP.19	Videoproiettore LCD da 3m con telecomando. Polisilicio da 060. Risoluzione 1024x768, contrasto 2000:1, luminosità 1500 distanza da 1.3 mt fino a 6.8 mt. Il tutto come da indicazioni fornite dalla DD.LL.											
a riportare Euro						117 827.41	95 237.98	-57 332.40	34 742.97			



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro 117 827.41 95 237.98 -57 332.40 34 742.97										
NP.20	Prezzo un. Euro 800 Divano in ecopelle o tessuto con struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso, Dacron Hollofil e piuma: rivestimento in ecopelle o tessuto. Il tutto, compreso il colore, secondo le indicazioni fornite dalla DD.LL. Dimensioni: lunghezza cm 238, larghezza cm 93, altezza spalliera cm 85, altezza seduta cm 45. Prezzo un. Euro 2 640	1.000	1.000			800.00	800.00			0.00 %
NP.20.A	Tavolino con struttura metallica in lamiera di acciaio verniciata alle polveri epossidiche e piano di cristallo temperato. Dimensioni: larghezza cm 60, lunghezza cm 120, altezza cm 50, spessore cristallo cm 1,5. Il tutto, secondo le indicazioni fornite dalla DD.LL. Prezzo un. Euro 792	1.000		-1.000		2 640.00		-2 640.00		-100.00 %
NP.21.A	Condizionatore d'ambiente a pompa di calore tipo 'DAIKIN TRIAL C a pompa di calore Siesta DC' con inverter, multisplit utilizzante gas frigorifero. Costituito da n. 1 Unità Esterna e da n. 3 Unità Interne. Classe A. Capacità di raffreddamento: (3.0+3.0+3.8) KW Capacità di riscaldamento: (4.5+4.5+5.0) KW Tecnologia ad Inverter con riduzione dei consumi del 30%. Unità in pompa con elevata efficienza energetica e massima silenziosità operativa. Funzione 'Economod'. Opere di montaggio incluse. L'opera si intende comprensiva di: a. comando centralizzato remoto; b. giunti di collegamento; c. tubazioni, collettori, raccorderia e quanto altro serve	1.000		-1.000		792.00		-792.00		-100.00 %
				a riportare Euro		122 059.41	96 037.98	-60 764.40	34 742.97	




Pagina 43 di 49

Pagina 44 di 49

Pagina 45 di 49


Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
						riporto Euro	128 151.41	114 009.98	-60 764.40	46 622.97
NP.29.P	Prezzo un. Euro 105 cad		3.000			3.000		315.00		100.00 %
	Coibentazione termica in intradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 75 mm. Solaio di copertura. Prezzo un. Euro 16.28 m²		107.850			107.850		1 755.80	1 755.80	100.00 %
NP.30.P	Coibentazione termica all'interno di strutture verticali, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 50 mm. Controparete in legno. Prezzo un. Euro 12.42 mq		111.979			111.979		1 390.78	1 390.78	100.00 %
	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/10 mm Prezzo un. Euro 8.42 m²		107.850			107.850		908.10	908.10	100.00 %
NP.33.P	Lampada da tavolo tipo Tolomeo (Artemide) colore nero. Prezzo un. Euro 300 cad		3.000			3.000		900.00	900.00	100.00 %
		a riportare Euro				128 151.41	119 279.66	-60 764.40	51 892.65	




Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
riporto Euro 128 151.41 119 279.66 -60 764.40 51 892.65										
NP.34.P	Ripostiglio in legno lamellare di abete e listellare di toulipiè, con chiusura vuoto solaio, travi (struttura portante) e tavolato, scala in legno lamellare verniciato naturale. Compreso scaffalature e mensole. Come da disegno esecutivo. Prezzo un. Euro 4 600 corpo		1.000		1.000		4 600.00		4 600.00	100.00 %
NP.35.P	Gigantografie con immagini delle risorse naturali e culturali del territorio comunale su forex o su altro tipo di supporto da apporre su pareti piane o curve. Compreso progetto grafico.									
NP.36.P	Prezzo un. Euro 125 mq		32.200		32.200		4 025.00		4 025.00	100.00 %
NP.OFF.01	Sovrapprezzo pareti divisorie in lastre di cartongesso come da art. E.17.50.10.b, per posa in opera in curva. Prezzo un. Euro 7.657 mq		32.225		32.225		246.75		246.75	100.00 %
NP.OFF.02	Fornitura e posa in opera scossaline in acciaio zincato preverniciato ... (Vedi Offerta Tecnica) Prezzo un. Euro ml		60.000		60.000					100.00 %
NP.OFF.03	Risanamento intonaco esterno ... (Vedi Offerta Tecnica) Prezzo un. Euro mq		20.000		20.000					100.00 %
NP.OFF.04	Fornitura e posa in opera nuova tettoia ingresso esterno con manto sovrastante in plexiglass e struttura portante in acciaio inox ... (Vedi Offerta Tecnica) Prezzo un. Euro corpo		1.000		1.000					100.00 %
	Intervento rampa di accesso per handicap con									
		a riportare Euro				128 151.41	128 151.41	-60 764.40	60 764.40	



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

CODICE	DESCRIZIONE	QT.		DIFF. QT.		IMPORTO		DIFF. IMPORTO		DIFF. %
		Computo	Perizia	NEG.	POS.	Computo	Perizia	NEG.	POS.	
						128 151.41	128 151.41	-60 764.40	60 764.40	
						riporto Euro				
	le seguenti lavorazioni: 1. pavimentazione area di calpestio ... 2. fornitura e posa in opera copertina in ... 3. verniciatura superficie parapetti (Vedi Offerta Tecnica) Prezzo un. Euro		1.000		1.000					100.00 %
	Importo lordo dei lavori Euro					128 151.41	128 151.41			
	Si arrotonda a Euro.....					128 151.41	128 151.41			
	Di cui per costi diretti sicurezza Euro					1 150.49	1 150.49			
	Costi speciali della sicurezza Euro									
	Ribasso del 10.5 % Euro...					-13 335.10	-13 335.10			
	Importo netto dei lavori Euro					114 816.31	114 816.31			0.00 %
	Somme a disposizione dell'amministrazione									
	Computo									
	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto									
	Rilievi, accertamenti e indagini									
	Allacciamenti ai pubblici servizi									
	Imprevisti									
	Acquisizione aree o immobili									
	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge									
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivi...									



Il territorio come ecomuseo: Infopoint
Quadro di raffronto

Somme a disposizione dell'amministrazione

Computo	Perizia	IMPORTO	
		Computo	Perizia
Spese per attività di consulenza o di supporto	Spese per attività di consulenza o di supporto		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ...	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche...		
I.V.A. ed eventuali altre imposte	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
Totale Somme a disposizione		0.00	0.00
Importo Totale Euro		118 296,08 ✓	118 296,08 ✓
Riepilogo Somme Negative/Positive		-60 764,40	60 764,40
			0.00 %

Celle di Bulgheria: Maggio 2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE TECNICO

