

Comune di Castel San Lorenzo
Provincia di Salerno

QUADRO COMPARATIVO

pag. 1


OGGETTO:

"Lavori di ammodernamento e adeguamento del fabbricato sito alla loc. "Vigna" del Comune di Castel San Lorenzo"

COMMITTENTE:

Chiarina Pepe

Data, 12/06/2011



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA									
1 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... chiusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta									
	Sommano m³	69,53	61,30	-8,23	24,65	1' 713,91	1' 511,05		202,86	-11,836
2 E.01.050.040 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta dalle lavorazioni per riuso autorizzato dalla direzione dei lavori di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi m ... osito provvisorio, e di nuovo trasporto per riuso Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta per riuso									
	Sommano m³	69,53	61,30	-8,23	5,54	385,20	339,60		45,60	-11,838
3 E.07.020.010 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm									
	Sommano m²	112,73	85,92	-26,81	13,22	1' 490,29	1' 135,86		354,43	-23,783
4 E.07.030.020 .a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'CK 20 su vespaio spessore cm 8									
	Sommano m²	--	26,19	26,19	22,65	--	593,20		593,20	
5 E.07.050.010 .a	Massetto monostato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (asso ... ionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e liscio, in opera Per posa di guaine impermeabili									
	Sommano m²/cm	--	61,68	61,68	3,30	--	203,54		203,54	
6 E.08.020.020 .c	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature, spigoli, riseghe, ecc., ... ssario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta bastarda									
	Sommano m³	---	1,66	1,66	175,13	---	290,72		290,72	
7 E.08.020.070 .b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni									
	A R I P O R T A R E									
								1' 087,46	602,89	

COMMITTENTE: Chiarloa Bene

pag.5

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
8 E.11.010.010 b	a tre fori (5x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... arbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere) Sommano m²	60,51	55,40	-5,11	23,09	1 '397,18	1 '279,19		117,99	-8,445
9 E.11.010.060 a	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda Listello in legno di castagno o larice Sommano m³	---	0,80	0,80	625,24	---	500,19	500,19		
10 E.11.050.010 b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con coppo e controcoppo Sommano m	---	72,00	72,00	3,48	---	250,56	250,56		
11 E.12.020.030 b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceamiche, armate con tessuto non tessuto di polie ... ne dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Sommano m²	---	30,00	30,00	31,91	---	957,30	957,30		
12 E.13.030.020 c	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B 1, poste in opera fresco su fresc ... li, sfidri, pittura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm tinta unita levigata Sommano m²	43,95	35,74	-8,21	19,38	851,75	692,64		159,11	-18,680
13 E.13.030.050 e	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B 1, poste in opera fresco su fresc ... si tagli, sfidri, pittura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: marmo levigato Sommano m²	68,78	76,65	7,87	119,96	8 '250,85	9 '194,93	944,08		11,442
14 E.14.010.010 e	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con malta bastarda comprese le occorrenti murature, Sommano m²	43,95	37,13	-6,82	51,71	2 '272,65	1 '919,99		352,66	-15,518
	A R I P O R T A R E							3 '739,59	1 '232,65	

COMMITTENTE: Chiarina Pene

pag. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %		
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO			
		R I P O R T O										
	stuccature, stiliature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro	Sommano m	23,00	21,20	-1,80	25,94	596,62	549,93		3 '739,59	1 '232,65	
15 E.15.020.020	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o boccardata poste in opera con idoneo ... stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pittura finale e i pezzi speciali: Da cm 10x10 in tinta	Sommano m²	50,19	47,47	-2,72	39,53	1 '984,01	1 '876,49			46,69	-7,826
16 E.15.080.050	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sgusco tinta unita e granigliato levigato	Sommano m	79,55	83,95	4,40	12,80	1 '018,24	1 '074,56		56,32		5,531
17 E.16.020.050	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... ta con frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento	Sommano m²	121,02	110,81	-10,21	15,62	1 '890,33	1 '730,85			159,48	-8,437
18 E.16.020.070	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... ta con frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento	Sommano m²	121,02	---	-121,02	19,06	2 '306,64	---			2 '306,64	-100,000
19 E.18.010.010	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ibattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno	Sommano m²	5,28	---	-5,28	442,38	2 '335,77	---			2 '335,77	-100,000
20 E.18.020.030	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastri ... chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale	Sommano cad	3,00	2,00	-1,00	475,61	1 '426,83	951,22			475,61	-33,333
21 E.18.020.050	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte											
a	Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro											
A R I P O R T A R E										3 '795,91	6 '664,36	

COMMITTENTE: Chiarina Pepe

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
		R I P O R T O									
22 E.18.020.060 .c	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiattati, completa di telaio in liscellare impiattato dello spessore 8/11 mm, copriti ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale	Sommano cad	2,00	1,00	-1,00	187,84	375,68	187,84	187,84	-50,000	
23 E.18.030.010 .c	Invetriata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di collo con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a tre battenti	Sommano cad	2,00	3,00	1,00	371,09	742,18	1'113,27	371,09	50,000	
24 E.18.030.030 .b	Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopralluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controlaio a murare completo di zanche per fis ... tate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m²	Sommano m²	13,96	---	-13,96	281,28	3'926,67	---	3'926,67	-100,000	
25 E.18.080.020 .b	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... uninito fuso, il controlaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici da m² 2.5 fino a 5	Sommano m²	---	15,96	15,96	314,17	---	5'014,15	5'014,15		
26 E.18.130.010 .d	Controlaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15	Sommano m	---	5,52	5,52	305,34	---	1'685,48	1'685,48		
27 E.19.010.020 .a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calinato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiera, ecc, compreso le ... io in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. Compreso trattamento antiruggine in acciaio Fe 360 gr.B	Sommano kg	15,00	25,00	10,00	13,82	207,30	345,50	138,20	66,667	
28 E.19.030.040 .a	Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744 ... preso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte Cancelli pedonale ad una o più ante	Sommano kg	---	480,00	480,00	3,77	---	1'809,60	1'809,60		
			---	66,00	66,00	3,51	---	231,66	231,66		
		A R I P O R T A R E							13'046,09	10'778,87	

COMMITTENTE: Chiarina Pepe

pag.55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							13 '046,09	10 '778,87	
29 E.20.020.040	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo ... metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)									
.b		13,96	15,96	2,00	62,70	875,29	1 '000,69	125,40		14,327
30 E.21.010.005	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura									
.a		289,94	331,25	41,31	1,69	490,00	559,81	69,81		14,247
31 E.21.010.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua									
.a		---	331,25	331,25	2,22	---	735,38	735,38		
32 E.21.010.020	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pannello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio									
.a		---	84,44	84,44	2,19	---	184,92	184,92		
33 E.21.020.040	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura trasparente									
.a		289,94	331,25	41,31	4,83	1 '400,41	1 '599,94	199,53		14,248
34 E.21.020.050	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile									
.c		---	84,44	84,44	6,86	---	579,26	579,26		
35 E.21.040.030	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi									
.b		26,50	23,32	-3,18	2,63	69,70	61,33		8,37	-12,009
36 E.21.040.090	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da carteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale									
.d										
37 E.22.010.125	Pavimento formato da frammenti di lastre di pietra di Roccadaside poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fuggati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 4,50÷5,50	265,00	258,00	-7,00	7,95	2 '106,75	2 '051,10		55,65	-2,642
.a										
A R I P O R T A R E										
COMMITTENTE: Chiantara Pano										
pag. 8										

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
		R I P O R T O									
38 E.22.025.010 b	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 q di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementi ... on danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni faccia vista posti di coltello	Sommano m²	50,00	---	-50,00	52,30	2 ' 615,00	---	14 ' 940,39	2 ' 615,00	-100,000
39 I.01.010.010. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	Sommano m²	60,00	120,00	60,00	51,41	3 ' 084,60	6 ' 169,20	3 ' 084,60	100,000	
40 I.01.010.080. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	Sommano cad	15,00	15,00	---	46,20	693,00	693,00			
41 I.01.010.130. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	Sommano cad	10,00	10,00	---	53,08	530,80	530,80			
42 I.01.020.030. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata	Sommano cad	15,00	15,00	---	52,02	780,30	780,30			
43 I.01.020.070. b	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fl ... r dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori	Sommano cad	2,00	2,00	---	267,19	534,38	534,38			
44 I.01.020.080. a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita	Sommano cad	2,00	2,00	---	327,80	655,60	655,60			
A R I P O R T A R E											
									18 ' 024,99	13 ' 457,89	

COMMITTENTE: Chiarina Pene

pag 7

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							18 '024,99	13 '457,89	
45	a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando Sommano cad	2,00	2,00	---	211,79	423,58	423,58			
h	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... a fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con miscelatore monocomando Sommano cad	2,00	---	-2,00	320,03	640,06	---		640,06	-100,000
46	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili Sommano cad	1,00	1,00	---	2 '624,00	2 '624,00	2 '624,00			
47	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero Sommano cad	21,00	23,00	2,00	32,92	691,32	757,16	65,84		9,524
48	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato leggero Sommano cad	19,00	26,00	7,00	26,39	501,41	686,14	184,73		36,842
49	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich ... lettico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m d In Sommano cad	1,00	1,00	---	142,67	142,67	142,67			
50	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ne CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm² c Sommano m	80,00	80,00	---	0,78	62,40	62,40			
51	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta L.02.010.040									
A R I P O R T A R E										
								18 '275,56	14 '097,95	

COMMITTENTE: Chiarina Pene

pag 8

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variente	variazioni		Progetto	Variente	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
0.	emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x240 mm²							18 '275,56	14 '097,95	
52	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoid ... opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50	60,00	60,00	---	52,35	3 '141,00	3 '141,00			
L.02.040.170	Sommario m									
53	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia e ... opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm160	80,00	80,00	---	4,05	324,00	324,00			
L.02.040.190	Sommario m									
54	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 690V a.c. - ... dro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A	60,00	60,00	---	46,90	2 '814,00	2 '814,00			
L.02.110.020	Sommario m									
55	Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm	1,00	1,00	---	361,76	361,76	361,76			
L.02.180.010	Sommario cad									
56	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W	1,00	1,00	---	182,72	182,72	182,72			
L.03.080.040	Sommario cad									
57	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lentocolare in policarbonato da 4x18 Watt	3,00	3,00	---	53,19	159,57	159,57			
L.03.080.090	Sommario cad									
58	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato	5,00	5,00	---	167,09	835,45	835,45			
	A R I P O R T A R E							18 '275,56	14 '097,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
L.03.140.020	autoestinguente, cabliata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W							18 ' 275,56	14 ' 097,95	
d	Sommano cad	4,00	4,00	---	142,34	569,36	569,36			
59	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm									
L.04.010.010	cabliato per lampada ad incandescenza 100 W									
a	Sommano cad	10,00	10,00	---	166,32	1 ' 663,20	1 ' 663,20			
60	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 8 W									
L.15.010.010	Sommano cad	7,00	4,00	-3,00	136,78	957,46	547,12		410,34	-42,857
b	Formitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta t ... liegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp = Watts di picco) Pmin (W= Watts minimo) Wp 150 ÷ Pmin non inferiore a W 141,5									
L.20.010.010	Sommano cad	6,00	6,00	---	669,52	4 ' 017,12	4 ' 017,12			
62	Formitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici . Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita 198÷251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wm= potenza nominale AC Wn 10000 - Wn 8200									
L.20.010.020	Sommano cad	1,00	1,00	---	10 ' 472,06	10 ' 472,06	10 ' 472,06			
k	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo ... one gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 29,0 e sanitaria per 16 l/ min									
63	Sommano cad	1,00	1,00	---	1 ' 659,85	1 ' 659,85	1 ' 659,85			
M.01.010.04	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento da 2,31 fino a 3,40 kW									
64	Sommano cad	4,00	4,00	---	1 ' 852,22	7 ' 408,88	7 ' 408,88			
M.12.010.01	Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con									
0.b	A R I P O R T A R E							18 ' 275,56	14 ' 508,29	

COMMITTENTE: Chiarina Pena

pag. 8

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
M.13.010.01 0.a	canalizzazioni per l'acqua, protettasuperiormente da un vetro adeguato spessore per resistere agli agentatmos ... ole ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per fino a							18' 275,56	14' 508,29	
	Sommano m²									
66 M.13.020.01 0.c	Collettoreolare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o peratri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acquaincorporato con capacità non in ... omprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per potenza da 3.41 fino a 5.00	1,00	1,00	---	2' 347,05	2' 347,05	2' 347,05			
	Sommano m²									
67 M.13.030.01 0.a	Fluido termovettore per impianti esposti alpericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, additivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a-22°C Glicole propilenico al 100%	1,00	1,00	---	3' 994,44	3' 994,44	3' 994,44			
	Sommano kg									
68 P.01.010.010 .b	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnalabiche Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno	3,30	3,30	---	7,11	23,46	23,46			
	Sommano m²									
69 P.03.010.120 .a	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinotati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione	120,00	120,00	---	12,39	1' 486,80	1' 486,80			
	Sommano m²									
70 P.03.010.120 .b	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinotati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	---	39,00	39,00	13,00	---	507,00	507,00		
	Sommano m²/30gg									
71 R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di spessore da 10,1 a 15 cm	---	39,00	39,00	1,00	---	39,00	39,00		
	Sommano m²									
72 R.02.040.010	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame	12,96	12,96	---	6,20	80,35	80,35			
	Sommano m²									
A R I P O R T A R E										
								18' 821,56	14' 508,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
b	Sommario m³	2,84	---	-2,84	219,99	624,77	---	18' 821,56	14' 508,29	-100,000
73 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici									
a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro	---	36,80	36,80	4,33	---	159,34	159,34		
74 R.02.060.050	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.									
a		130,93	124,77	-6,16	8,93	1' 169,20	1' 114,20		55,00	-4,704
75 R.02.060.160	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili									
a		11,51	11,51	---	5,37	61,81	61,81			
76 R.02.060.210	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigli ,compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto all' ... rollata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigli									
a		35,90	36,06	0,16	0,89	31,95	32,09	0,14		0,438
77 R.02.060.230	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di dep ... orto allo scarico: eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare									
b		24,60	24,60	---	7,14	175,64	175,64			
78 R.02.090.030	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa									
e		53,25	48,00	-5,25	4,64	247,08	222,72		24,36	-9,859
79 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato									
a		45,12	45,12	---	4,29	193,56	193,56			
80 R.02.110.050	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smontatura delle grappe									
	A R I P O R T A R E							18' 981,04	15' 212,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variente	variazioni		Progetto	Variente	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							18 ' 981,04	15 ' 212,42	
a	o dei tasselli di te ... reso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie fino a 3 m²									
	Sommano m²	22,98	22,98	---	7,25	166,61	166,61			
81 R.02.115.010	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... astamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta f Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari									
b	Sommano kg	470,00	470,00	---	0,53	249,10	249,10			
82 R.02.120.010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari									
a	Sommano cad	2,00	2,00	---	5,95	11,90	11,90			
83 R.02.120.020	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"									
c	Sommano m	10,00	10,00	---	6,56	65,60	65,60			
84 R.05.030.190	Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dime ... altre provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200									
e	Sommano cad	1,00	---	-1,00	838,13	838,13	---			838,13 -100,000
85 R.05.030.210	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scartitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... egli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessioni con malta cementizia e inerti, appropriati alla malta ongi									
b	Sommano m²	---	61,60	61,60	25,10	---	1 ' 546,16	1 ' 546,16		
86 R.05.060.080	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... ore a 4 m² Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie									
a	Sommano m²	370,03	336,32	-33,71	23,73	8 ' 780,81	7 ' 980,87			799,94 -9,110
87 S.01.030.040	Noio di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC									
d	Sommano cad/30gg	1,00	1,00	---	15,63	15,63	15,63			
	A R I P O R T A R E							20 ' 527,20	16 ' 850,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20 '527,20	16 '850,49	
88 S.01.030.060	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B									
.a	Sommano cad/30gg	1,00	1,00	---	6,44	6,44	6,44			
89 S.03.010.010	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con cintura di posizionamento eattacco dorsale e sternale									
.c	Sommano cad/30gg	1,00	1,00	---	8,59	8,59	8,59			
90 S.03.020.010	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti									
.a	Sommano cad/30gg	1,00	1,00	---	3,11	3,11	3,11			
91 S.04.010.010	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente									
.c	grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	1,00	1,00	---	10,48	10,48	10,48			
92 S.04.010.020	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente									
.f	grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m	1,00	1,00	---	25,95	25,95	25,95			
93 S.04.010.030	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente									
.f	grandangolare Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	1,00	1,00	---	13,05	13,05	13,05			
94 S.04.020.040	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... iale lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm									
.a	Sommano cad	1,00	1,00	---	32,39	32,39	32,39			
95 S.04.020.060	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese									
.a	Sommano cad	2,00	2,00	---	1,95	3,90	3,90			
96 S.04.020.060	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm									
	A R I P O R T A R E							20 '527,20	16 '850,49	

pag. 91

COMMITTENTE: Provincia di ...

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20 ' 527,20	16 ' 850,49	
f.	Sommario cad	1,00	1,00	---	6,97	6,97	6,97			
97 U.04.020.010	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm									
c.	Sommario cad	10,00	10,00	---	40,55	405,50	405,50			
98 U.04.020.040	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 40x40 cm									
f.	Sommario cad	10,00	10,00	---	11,98	119,80	119,80			
99 U.06.010.010	Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo interamente in pino massiccio trattato									
a.	Sommario cad	1,00	1,00	---	301,03	301,03	301,03			
100 U.06.010.130	con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di Iroko									
b.	Sommario cad	4,00	4,00	---	655,24	2 ' 620,96	2 ' 620,96			
101 U.06.080.020	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclus ... pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm									
c.	Sommario cad	1,00	1,00	---	1 ' 364,64	1 ' 364,64	1 ' 364,64			
102 U.06.090.040	Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120x60 mm, seggioili ... oco e di rispetto: con due seggioili a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antirullo delle dimensioni di 345x455x215 mm									
b.	Sommario cad	1,00	1,00	---	800,37	800,37	800,37			
103 U.06.090.060	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti latera ... maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante									
b.	Sommario cad	1,00	1,00	---	584,91	584,91	584,91			
	A R I P O R T A R E							20 ' 527,20	16 ' 850,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20 ' 527,20	16 ' 850,49	
104 U.07.010.040 .b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ..., sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici da 1.000 m² a 5.000 m² Sommano m²	503,50	503,50	---	0,44	221,54	221,54			
105 U.07.010.120 .e	Inertimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... o 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: in zona collinare a media difficoltà Sommano m²	503,50	503,50	---	1,76	886,16	886,16			
106 U.07.010.510 .e	Messa a dimora di piante comprensive di fornitura della stessa, scavo, piantagione, finterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: magnolia grandiflora galissoniensis Sommano cad	2,00	2,00	---	249,32	498,64	498,64			
107 U.07.010.530 .f	piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: mitmosa (acacia) Sommano cad	2,00	2,00	---	80,85	161,70	161,70			
108 U.07.010.530 .l	piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex Sommano cad	12,00	12,00	---	127,33	1 ' 527,96	1 ' 527,96			
109 U.07.010.540 .d	piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus nobilis Sommano cad	38,00	38,00	---	26,42	1 ' 003,96	1 ' 003,96			
110 U.07.010.560 .a	Stazionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... eccessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della stazionata: fino a 100 m Sommano m²	100,00	100,00	---	29,09	2 ' 909,00	2 ' 909,00			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	VARIAZIONI				variaz. %
		IMPORTI		IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Variante			
	R I P O R T O					
	CONFRONTO CATEGORIE					
	LAVORI A MISURA euro					
M	Lavori Strutturali	120'740,74	124'417,45	3'676,71		3,045
M:001	Lavori strutturali	16'414,39	15'351,45		1'062,94	-6,476
M:001.006	Scala esterna e tettoia terrazzo	16'414,39	11'543,08		4'871,31	-29,677
M:001.012	Lavori non strutturali	---	3'808,37	3'808,37		(*)
M:002	Pavimenti/Rivestimenti	104'326,35	109'066,00	4'739,65		4,543
M:002.001	Impianto elettrico	22'810,68	22'953,85	143,17		0,628
M:002.002	Impianto idrico/sanitario	4'788,12	4'628,35		159,77	-3,337
M:002.003	Infissi interni/esterni	6'959,22	6'504,08		455,14	-6,540
M:002.004	Pitture	13'140,93	16'865,62	3'724,69		28,344
M:002.005	Sistemazione esterna	4'066,86	5'007,56	940,70		23,131
M:002.007	Impianto solare termico	21'024,37	21'024,37			---
M:002.008	Impianto fotovoltaico	8'001,34	8'001,34			---
M:002.009	Impianto di condizionamento	14'512,64	14'512,64			---
M:002.010	Sicurezza	7'408,88	7'408,88			---
M:002.011		1'613,31	2'159,31	546,00		33,843
(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.						

RIPORTO

RIEPILOGO

Importo Totale euro

Totale variazione euro

Data, 12/06/2011

Il Tecnico

arch. Antonia Casto

Archietto
ANTONIA
CASCIO

ALBION

974

A R I P O R T A R E

pag. 9