

COMUNE DI SASSANO
PROVINCIA DI SALERNO

pag. 1


QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DA ADIBIRE AD
AFFITTACAMERE
FOGLIO 14 MAPPALE 1216

COMMITTENTE:

PENNA ALBERTO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 E.07.020.010 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1.00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Sommano m²	193,35	190,60	-2,75	13,22	2'556,09	2'519,73		36,36	-1,422
2 E.07.020.010 .b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1.00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Sommano m²	116,01	1'143,60	1'027,59	0,99	114,85	1'132,16	1'017,31		885,773
3 E.08.020.090 .a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica Sommano m²	212,06	55,83	-156,23	22,32	4'733,18	1'246,13		3'487,05	-73,672
4 E.08.020.100 .a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati 12÷13x25x25 cm con malta idraulica Sommano m²	322,73	595,99	273,26	23,53	7'593,84	14'023,64	6'429,80		84,671
5 E.11.010.010 .a	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni) Sommano m³	9,62	6,03	-3,59	969,82	9'329,67	5'848,01		3'481,66	-37,318
6 E.11.050.010 .a	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo Sommano m²	176,47	184,71	8,24	32,95	5'814,69	6'086,19	271,50		4,669
7 E.11.070.040 .h	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato Sommano m	47,20	47,20	---	29,95	1'413,64	1'413,64			
8 E.11.070.120 .h	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 anticato Sommano m	29,20	29,20	---	26,13	763,00	763,00			
9 E.11.070.160 .c	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio inox Sommano cad	80,00	80,00	---	6,46	516,80	516,80			
	A R I P O R T A R E							7'718,61	7'005,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variazione		Progetto	Variazione	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO						7718,61	7'005,07	
10 E.11.070.170 .c	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 125								
11 E.13.040.030 .a	Sommario cad Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pultura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm	4,00	4,00	59,79	239,16	239,16			
12 E.13.040.030 .c	Sommario m² Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pultura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	---	63,60	86,89	---	5'526,20	5'526,20		
13 E.13.40.30.a	Sommario m² Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI ... si tagli, sfidi, pultura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: 60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm	---	127,00	47,17	---	5'990,59	5'990,59		
14 E.13.40.30.c	Sommario m² Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI ... di, pultura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: 30x30 cm - 15/25x60, spessore non inferiore a 10 mm	60,70	---	86,89	5'274,22	---		5'274,22	-100,000
15 E.13.40.30.f	Sommario m² Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI ... esi tagli, sfidi, pultura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm	106,90	---	47,17	5'042,47	---		5'042,47	-100,000
16 E.14.010.020 .c	Sommario m² Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza ... con malla bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, silature, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro	25,75	---	43,35	1'116,26	---		1'116,26	-100,000
17 E.14.010.050	Sommario m Pedate, zoccolotti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza ...ature, silature,	36,40	46,80	111,50	4'058,60	5'218,20	1'159,60		28,571
	A R I P O R T A R E						20'395,00	18'438,02	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20'395,00	18'438,02	
18 E.15.010.010 .a	sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Trani chiaro Sommano m² Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, ... estimi di piastrelle di ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta Sommano m²	23,10	1,99	-21,11	131,00	3'026,10	260,69		2'765,41	-91,385
19 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Sommano m²	91,82	82,02	-9,80	13,50	1'239,57	1'107,27		132,30	-10,673
20 E.15.080.030 .d	Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Noce Sommano m	91,82	82,02	-9,80	34,64	3'180,64	2'841,17		339,47	-10,673
21 E.15.80.50.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale Sommano m	---	170,70	170,70	10,80	---	1'843,56		1'843,56	
22 E.16.010.010 .a	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, aletta da 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata Sommano cad	197,05	---	-197,05	10,89	2'145,87	---		2'145,87	-100,000
23 E.16.020.003 .a	Arrecciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arrecciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Sommano m²	24,00	24,00	---	2,16	51,84	51,84		361,53	-11,828
24 E.16.020.005 .a	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antirifiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia Sommano m³	1'140,53	1'005,63	-134,90	2,68	3'056,62	2'695,09			
25 E.16.020.010 .a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaio e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana Sommano m²	---	1'005,63	1'005,63	3,01	---	3'026,95			
26 E.16.020.060 .d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaio, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda Sommano m²	677,09	748,67	71,58	9,55	6'466,21	7'149,80		683,59	10,572
		303,34	256,96	-46,38	16,23	4'923,21	4'170,46		752,75	-15,290
	A R I P O R T A R E							25'949,10	24'935,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							25'949,10	24'935,35	
27 E.16.020.070 .a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinita con frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento Sommano m²	213,52	193,40	-20,12	19,06	4'069,69	3'686,20		383,49	-9,423
28 E.16.030.040 .a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio Sommano m²	1'044,67	1'005,63	-39,04	7,84	8'190,21	7'884,14		306,07	-3,737
29 E.18.010.010 .a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile battute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura; di castagno Sommano m²	3,60	3,60	---	442,38	1'592,57	1'592,57			
30 E.18.020.010 .a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca fissa in noce tanganika Sommano cad	11,34	11,34	---	216,93	2'459,99	2'459,99			
31 E.18.020.050 .a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... omittuta per la realizzazione a perfetta regola d'arte. Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro Sommano cad	5,00	5,00	---	187,84	939,20	939,20			
32 E.18.020.060 .a	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con notolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca fissa in Noce tanganika Sommano cad	5,00	5,00	---	306,88	1'534,40	1'534,40			
33 E.18.070.010 .a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate in opera, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri; Per superfici fino a m² 2,5 Sommano m²	20,80	20,80	---	227,47	4'731,38	4'731,38			
34 E.18.080.050 .a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio ... pala o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri; Per superfici fino a m² 2,5 Sommano m²	20,80	20,80	---	224,30	4'665,44	4'665,44			
35 E.18.130.070	Mostra o diotromostri di legno di abete di spessore 2 cm, scomiciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero;							25'949,10	25'624,91	
	A R I P O R T A R E									

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							25'949,10	25'624,91	
b	larghezza oltre 12 fino a 15 cm	62,40	62,40	---	14,87	927,89	927,89			
36	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pannello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio									
a		837,19	1'005,63	168,44	2,19	1'833,45	2'202,33	368,88		20,119
37	T'integgiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente									
b		837,19	1'005,63	168,44	5,21	4'361,76	5'239,33	877,57		20,120
38	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
b		27,00	27,00	---	41,32	1'115,64	1'115,64			
39	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
b		22,00	22,00	---	38,81	853,82	853,82			
40	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
b		27,00	27,00	---	45,11	1'217,97	1'217,97			
41	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso									
a		5,00	5,00	---	239,06	1'195,30	1'195,30			
42	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosetti ... sezucione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando									
a		5,00	5,00	---	211,79	1'058,95	1'058,95			
43	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... e per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra con termomiscelatore									
c		5,00	5,00	---	367,60	1'838,00	1'838,00			
	A R I P O R T A R E							27'195,55	25'624,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							27'195,55	25'624,91	
44 L.01.020.110. b	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone ... di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a canale da cm 90x45 Sommano cad	5,00	5,00	--	374,91	1'874,55	1'874,55			
45 L.01.020.140. a	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Sommano cad	16,00	16,00	--	50,83	813,28	813,28			
46 L.01.010.010 c	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... Zi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista Sommano cad	59,00	59,00	--	37,03	2'184,77	2'184,77			
47 L.01.010.180 f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione funzionale a tenula Sommano cad	29,00	29,00	--	37,64	1'091,56	1'091,56			
48 L.01.010.190 f	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A funzionale a tenula Sommano cad	53,00	53,00	--	53,58	2'839,74	2'839,74			
49 M.07.010.04 0.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere m ... ssaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 680 Sommano w	28'000,00	28'000,00	--	0,10	2'800,00	2'800,00			
50 M.07.010.07 0.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di m ... e termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: 11 (mm) Altezza massima del radiatore mm 500 Sommano w	7'000,00	7'000,00	--	0,15	1'050,00	1'050,00			
51 M.07.010.12 0.a	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da distribuzione Sommano cad	20,00	20,00	--	80,87	1'617,40	1'617,40			
	A R I P O R T A R E							27'195,55	25'624,91	

pag. 8

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto		variazioni			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Variante	variazioni								
	R I P O R T O								27'195,55	25'624,91	
52 M.13.020.01 0.a	Collettore solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acqua incorporato con capacità non in ... 1 sole ed il prezzo comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per fino a	6,00	6,00	--	--	2'347,05	14'082,30	14'082,30			
53 P.01.010.110 b	Recinzione provvisoria modulare mista con pannelli a rete metallica o plastificata montata in opera con relativi supporti in acciaio su new jersey in calcestruzzo di altezza no ... inferiore a cm 50, compreso l'onere del montaggio e dello smontaggio Fornitura con moduli di altezza totale pari a m 3,00	70,40	70,40	--	--	34,20	2'407,68	2'407,68			
54 P.03.010.080 a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapièdi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	35,20	35,20	--	--	7,07	248,86	248,86			
55 P.03.010.080 b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapièdi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	422,40	422,40	--	--	0,78	329,47	329,47			
56 P.03.010.110 a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapièdi e parapetti. Con caratteristiche : 1 ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	24,00	24,00	--	--	7,50	180,00	180,00			
57 P.03.010.110 b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapièdi e parapetti. Con caratteristiche : 1 ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	288,00	288,00	--	--	0,25	72,00	72,00			
58 P.03.010.120 a	Ponteggio completo in opera con manovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapièdi, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	281,60	281,60	--	--	13,00	3'660,80	3'660,80			
59 P.03.010.120 b	Ponteggio completo in opera con manovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapièdi, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	3'379,20	3'379,20	--	--	1,00	3'379,20	3'379,20			
60 P.01.010.100	Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di ... eriale sciolto su								27'195,55	25'624,91	
	A R I P O R T A R E										

fonte

pag. 9									
Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO						27.195,55	25.624,91	
a	mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito prov								
61	Sommario m³	36,80	30,00	15,10	555,68	453,00		102,68	-18,478
R.01.020.070	Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni								
a	Sommario m³	60,80	78,03	3,97	241,38	309,78	68,40		28,337
62	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di spessore da 15,1 a 30 cm								
R.02.020.030	Sommario m²	19,95	44,50	8,58	171,17	381,81	210,64		123,059
c	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controfascia, smontaggio delle grappe o dei tasselli di tenuta ... tassamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno								
63	Sommario kg	1'003,69	999,97	0,73	732,69	729,98		2,71	-0,370
R.02.110.070	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... tale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
a	Sommario m³	195,00	176,80	24,65	4'806,75	4'358,12		448,63	-9,333
64	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura								
R.05.040.050	Sommario m²	19,95	19,95	21,25	423,94	423,94			
a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato								
65	Sommario m²	42,00	19,95	58,76	2'467,92	1'172,26		1'295,66	-52,500
R.05.040.060									
2									
66									
R.05.040.060									
2									
	A RIPORTARE								

fonte: <http://k>