

**Comune di Tortorella**  
**Provincia di Salerno**

pag. 1

# QUADRO COMPARATIVO

**OGGETTO:**

P.S.R. Campania 2007-2013  
Misura 3.1.2 lettera "b"


Progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un immobile ai fini di un'attività turistica extraalberghiera

**COMMITTENTE:**

Mariella Liviano

Tortorella, 30/09/2011

**IL TECNICO**



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIPORTO         | QUANTITA' |          |            | PREZZO    | IMPORTI   |           | VARIAZIONI |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Progetto  | Variante | variazioni |           | Progetto  | Variante  | IN PIU'    | IN MENO  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| LAVORI A MISURA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 1                   | Acquisito di attrezzature e di arredi per interni.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sommato a corpo | 1,00      | 1,00     | --         | 50'200,00 | 50'200,00 | 50'200,00 |            |          |
| 3.2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 2                   | Acquisito di attrezzature e di arredi per esterno.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sommato a corpo | 1,00      | 1,00     | --         | 5'123,00  | 5'123,00  | 5'123,00  |            |          |
| 3.4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 3                   | Acquisio di attrezzature informatiche.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sommato a corpo | 1,00      | 1,00     | --         | 6'000,00  | 6'000,00  | 6'000,00  |            |          |
| 3.5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 4                   | Spese generali 12%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommato a corpo | 1,00      | 1,00     | --         | 13'703,84 | 13'703,84 | 13'703,84 |            |          |
| 4.1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 5                   | Spese generali 7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sommato a corpo | 1,00      | 1,00     | --         | 4'952,15  | 4'952,15  | 4'952,15  |            |          |
| 4.2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 6                   | Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche ... o dell'intonaco, della integrità ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0     | Sommato m       | 70,00     | 70,00    | --         | 7,30      | 511,00    | 511,00    |            |          |
| C.01.020.020        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 7                   | Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idoneo per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotto secondo U ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7  | Sommato m       | 100,00    | 70,00    | -30,00     | 20,47     | 2'047,00  | 1'432,90  |            | 614,10   |
| C.01.040.010        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 8                   | Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50   | Sommato cad     | 4,00      | --       | -4,00      | 226,16    | 904,64    | --        |            | 904,64   |
| C.08.010.060        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 9                   | Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 80   | Sommato cad     | --        | 2,00     | 2,00       | 230,49    | --        | 460,98    |            | 460,98   |
| C.08.010.060        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 10                  | Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete in acciaio per estintore Co da kg 5                                                                                                                                                                                                                        | Sommato cad     | 2,00      | 2,00     | --         | 23,44     | 46,88     | 46,88     |            |          |
| C.09.010.140        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| 11                  | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... no ad una distanza massima di 5000 m; in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con banna da roccia | Sommato m³      | 60,00     | 15,03    | -44,97     | 9,98      | 598,80    | 150,00    |            | 448,80   |
| E.01.020.010        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           |            |          |
| A R I P O R T A R E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |          |            |           |           |           | 460,98     | 1'967,54 |

| Num.Ord.<br>TARIFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |
|                         | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |            |        |          |          | 460,98     | 1'967,54 |
| 12<br>E.01.020.010<br>d | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agguato di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... d una distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica  | 6,16      | --       | -6,16      | 72,28  | 445,24   | --       |            | 445,24   |
| 13<br>E.01.050.010<br>a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km                                                           | 50,64     | 44,95    | -5,69      | 6,08   | 307,89   | 273,30   |            | 34,59    |
| 14<br>E.01.050.020<br>a | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... chisi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta     | --        | 17,17    | 17,17      | 24,65  | --       | 423,24   | 423,24     |          |
| 15<br>E.03.010.010<br>a | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DN 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... etta regola d'arte, esclusi soli ponteggi, le casseformi, e l'arto di armatura, con resistenza caratteristica: Rk: 5       | 20,00     | 7,52     | -12,48     | 83,09  | 1'661,80 | 624,84   |            | 1'036,96 |
| 16<br>E.03.010.010<br>c | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DN 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... etta regola d'arte, esclusi soli ponteggi, le casseformi, e l'arto di armatura, con resistenza caratteristica: Rk: 25      | 14,25     | 14,25    | --         | 93,28  | 1'329,24 | 1'329,24 |            |          |
| 17<br>E.07.020.010<br>a | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore nominale a 4 cm                                           | 143,19    | 143,19   | --         | 13,26  | 1'898,70 | 1'898,70 |            |          |
| 18<br>E.07.090.010<br>a | Vespato creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cementa del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata ... fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespato creato con pietrame vulcanico sistemato a mano | 28,50     | 28,50    | --         | 56,90  | 1'621,65 | 1'621,65 |            |          |
| 19<br>E.08.010.050<br>b | Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sborzzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, innalzature, spigoli, riseglie, ecc. con malta cementizia   | --        | 3,50     | 3,50       | 188,71 | --       | 660,48   | 660,48     |          |
| 20<br>E.08.050.010<br>b | Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm                                                                      | --        | 11,76    | 11,76      | 24,88  | --       | 292,59   | 292,59     |          |
| 21                      | Applicazione di liquido antipannassiatore per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee                                                                                                                                                                                                               |           |          |            |        |          |          |            |          |
|                         | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |            |        |          |          | 1'837,29   | 3'484,33 |

COMMITTENTE: Mariella Liviano

COMMITTEE: Mariella Livianu

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |        |          |          | 2.458,27   | 4.067,59 |
| a.                  | necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera esclusa verniciatura: di castagno                                                                                                                                                                                                                   |           |          |            |        |          |          |            |          |
|                     | Sommario m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00      | 3,80     | 1,80       | 442,38 | 884,76   | 1.681,04 | 796,28     |          |
| 32                  | Secureto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con speccchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pino di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili, dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas                |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.18.010.130        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| b.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,20     | 11,20    | -2,00      | 132,59 | 1.750,19 | 1.485,01 |            | 265,18   |
| 33                  | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastri ... e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro ceca liscia: laccata bianca  |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.18.020.030        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| b.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,00      | 8,00     | -1,00      | 437,89 | 3.941,01 | 3.503,12 |            | 437,89   |
| 34                  | Invertitura di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopralluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4,5 compresi ... sezione minima cm 6,5 x 4,5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno picch-pine |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.18.030.020        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| c.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,69     | 14,93    | -2,76      | 274,77 | 4.860,68 | 4.102,32 |            | 758,36   |
| 35                  | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10                                                                                                                                                                         |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.18.130.010        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| b.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,00     | 80,00    | -10,00     | 12,60  | 1.134,00 | 1.008,00 |            | 126,00   |
| 36                  | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura                                                                                                      |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.18.160.130        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| c.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00      | --       | -2,00      | 178,44 | 356,88   | --       |            | 356,88   |
| 37                  | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura                                                                                                      |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.18.160.130        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| c.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | --        | 2,00     | 2,00       | 178,62 | --       | 357,24   | 357,24     |          |
| 38                  | Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scolorati o tubolari a linee dritte   |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.19.010.070        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| c.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 809,00    | 590,92   | -209,08    | 5,06   | 4.048,00 | 2.990,06 |            | 1.057,94 |
| 39                  | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza       |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.19.040.030        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| a.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 517,69    | 590,95   | 73,26      | 0,83   | 429,68   | 490,49   | 60,81      |          |
| 40                  | Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercaltare in metallo sigillato all' ... in legno o metallici compreso sfidri, tagli e sigillanti sifconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercaltare lastre 6 mm   |           |          |            |        |          |          |            |          |
| E.20.020.020        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |
| a.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,20     | 11,20    | -2,00      | 47,59  | 628,19   | 533,01   |            | 95,18    |
| 41                  | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con                                                                                                                                                                                                            |           |          |            |        |          |          |            |          |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |            |        |          |          | 3.672,60   | 7.165,02 |

**COMITENTE:** Mariella Liviano

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| R I P O R T O            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 51<br>1.01.020.030.<br>a | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risincquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata         | 1,00      | 2,00     | 1,00       | 267,19   | 267,19   | 534,38   | 267,19     |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 52<br>1.01.020.070.<br>a | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando         | 1,00      | 2,00     | 1,00       | 347,45   | 347,45   | 694,90   | 347,45     |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 53<br>1.01.020.080.<br>a | Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, roset ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando         | 1,00      | 2,00     | 1,00       | 211,79   | 211,79   | 423,58   | 211,79     |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 54<br>1.01.020.090.<br>b | Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ; completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la rubinetteria di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando      | 1,00      | 1,00     | ---        | 346,36   | 346,36   | 346,36   |            |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 55<br>1.01.020.100.<br>i | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con termomiscelatore          | ---       | 1,00     | 1,00       | 423,43   | ---      | 423,43   | 423,43     |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 56<br>1.01.020.120.<br>a | Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifon ... daltà di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5         | 1,00      | 2,00     | 1,00       | 408,22   | 408,22   | 816,44   | 408,22     |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 57<br>1.01.020.140.<br>a | Fornitura e posa in opera di rubinetteria e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antirifornimento ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di rubinetteria e rubinetteria per impianto lavatrice | 1,00      | 2,00     | 1,00       | 50,83    | 50,83    | 101,66   | 50,83      |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 58<br>1.01.030.080.<br>a | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce nella cm 85 conforme alle indicaz ... chiusure per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte.Arredo completo per locale bagno per persone disabili        | 1,00      | ---      | -1,00      | 2'946,57 | 2'946,57 | ---      |            | 2'946,57  |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 59<br>1.01.030.080.<br>a | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce nella cm 85 conforme alle indicaz ... chiusure per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte.Arredo completo per locale bagno per persone disabili        | ---       | 1,00     | 1,00       | 2'947,33 | ---      | 2'947,33 | 2'947,33   |           |
| Sommano cad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 60                       | Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN                                                                                                                                                                                                                   |           |          |            |          |          |          |            |           |
| A R I P O R T A R E      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          |            |           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |          |          |          | 12'306,81  | 11'129,15 |

COMMITTENTE: Mariella Liviano

| Num.Ord.<br>TARIFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |            |        |          |          |            |           |
|                         | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          |            |           |
| L.03.010.010.<br>d      | 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a borchiere e giunam ... ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di foripor il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 63 mm<br><br>Sommano m                                                                                                                       | 100,00    | 75,00    | -25,00     | 10,32  | 1'032,00 | 774,00   |            | 258,00    |
| 61<br>L.01.010.040<br>a | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tip ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero<br><br>Sommano cad | 8,00      | 10,00    | 2,00       | 35,84  | 286,72   | 358,40   | 71,68      |           |
| 62<br>L.01.010.080<br>a | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a commutatore 10 A Punto luce commutato con corrugato leggero<br><br>Sommano cad | 28,00     | 30,00    | 2,00       | 33,68  | 943,04   | 1'010,40 | 67,36      |           |
| 63<br>L.01.010.100<br>a | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero<br><br>Sommano cad  | 4,00      | 6,00     | 2,00       | 42,77  | 171,08   | 256,62   | 85,54      |           |
| 64<br>L.01.010.330<br>d | Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori consistente con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... er dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con canaline<br><br>Sommano cad             | 5,00      | 5,00     | --         | 40,57  | 202,85   | 202,85   |            |           |
| 65<br>L.01.010.398<br>b | Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 VA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 ... e per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V<br><br>Sommano cad               | 2,00      | 2,00     | --         | 46,86  | 93,72    | 93,72    |            |           |
| 66<br>L.01.020.010<br>d | Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm <sup>2</sup> + T in tubo corrugato pesante di PVC<br><br>Sommano m    | 140,00    | 120,00   | -20,00     | 9,11   | 1'275,40 | 1'093,20 |            | 182,20    |
| 67<br>L.01.020.010<br>e | Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 10 mm <sup>2</sup> + T in tubo corrugato pesante di PVC<br><br>Sommano m   | 140,00    | 100,00   | -40,00     | 12,00  | 1'680,00 | 1'200,00 |            | 480,00    |
| 68<br>L.01.070.070<br>b | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio INQ, avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... nominali: " In" (I <sub>n</sub> =30°C); n. moduli "n"; caratteriscia di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m. A<br><br>Sommano cad  | 2,00      | 2,00     | --         | 104,56 | 209,12   | 209,12   |            |           |
| 69<br>L.01.090.090      | Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello ventinati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... ura a chiave, conforme                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |           |
|                         | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |            |        |          |          | 12'531,39  | 12'049,35 |

| Num Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          | 12.727,89  | 12.049,35 |
| 70                  | alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115<br>Sommano cad                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00      | 2,00     | ---        | 283,31 | 566,62   | 566,62   |            |           |
| 70                  | L.02.046.010<br>Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norma CEI 23-14 V2, completo di sonda tira-filo, giro ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16<br>Sommano m    | 140,00    | 105,00   | -35,00     | 1,90   | 266,00   | 199,50   |            | 66,50     |
| 71                  | L.02.050.070<br>Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 1 posto mm 66x82x55<br>Sommano cad                                                                                                                                        | 20,00     | 20,00    | ---        | 5,54   | 110,80   | 110,80   |            |           |
| 72                  | L.03.130.010<br>Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in polycarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W<br>Sommano cad                                                                                                                                                     | 8,00      | 10,00    | 2,00       | 53,77  | 430,16   | 537,70   | 107,54     |           |
| 73                  | L.05.010.020<br>Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 10 mm <sup>2</sup><br>Sommano m                                                                                                                                                       | 10,00     | 10,00    | ---        | 8,64   | 86,40    | 86,40    |            |           |
| 74                  | L.05.020.010<br>Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza L,5 m<br>Sommano cad                                   | 2,00      | 2,00     | ---        | 88,35  | 176,70   | 176,70   |            |           |
| 75                  | L.07.040.020<br>Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso 8 pulsanti<br>Sommano cad                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00      | 2,00     | ---        | 700,79 | 1.401,58 | 1.401,58 |            |           |
| 76                  | L.09.010.050<br>Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decodico e multifrequenza, rpe ... polibatterie scartiche omologazione nazionale PP-TT, ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz<br>Sommano cad          | 2,00      | 2,00     | ---        | 171,68 | 343,36   | 343,36   |            |           |
| 77                  | L.15.010.020<br>Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... tione ordinaria 220 V e.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente con lampada fluorescente: 6 W<br>Sommano cad | 7,00      | 8,00     | 1,00       | 88,96  | 622,72   | 711,68   | 88,96      |           |
| 78                  | M.07.010.01<br>Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, o ... issaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 900<br>Sommano w    | 7.852,00  | 7.852,00 | ---        | 0,13   | 1.020,76 | 1.020,76 |            |           |
| 79                  | M.12.010.01<br>Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... olfase a 220V, ogni onere<br>A R I P O R T A R E                                                                                          |           |          |            |        |          |          | 12.727,89  | 12.115,85 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |          |          |          |            |           |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |            |          |          |          |            |           |
| 0.a                      | comproso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW<br>Sommano cad                                                                                                                                                                                                                     | 5,00      | 5,00     | --         | 1'516,33 | 7'581,65 | 7'581,65 |            |           |
| 80<br>NP 01              | Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres porcellanato dimensioni 30 cm x 30 cm per non vedenti per una lunghezza di 60 cm.<br>Sommano m                                                                                                                                                                                     | 12,00     | 12,00    | --         | 100,00   | 1'200,00 | 1'200,00 |            |           |
| 81<br>NP 02              | Fornitura e posa in opera di termocaminetto a legna ad acqua per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento completo di rivestimento Kcal 19.000.<br>Sommano a corpo                                                                                                                                                         | 1,00      | 1,00     | --         | 9'000,00 | 9'000,00 | 9'000,00 |            |           |
| 82<br>P.03.010.030.<br>a | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione<br>Sommano m²                                                                                                                                                              | 60,00     | 60,00    | --         | 2,87     | 172,20   | 172,20   |            |           |
| 83<br>P.03.010.050.<br>a | Schematura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schematura antipolvere o antisabbia<br>Sommano m²                                        | 60,00     | 60,00    | --         | 1,44     | 86,40    | 86,40    |            |           |
| 84<br>P.03.010.080.<br>a | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione<br>Sommano m²                                                                        | 24,00     | 24,00    | --         | 7,07     | 169,68   | 169,68   |            |           |
| 85<br>R.02.020.010<br>a  | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo<br>Sommano m³                                                                                                  | --        | 2,14     | 2,14       | 107,07   | --       | 229,13   | 229,13     |           |
| 86<br>R.02.020.010<br>b  | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrafrane<br>Sommano m³                                                                                                     | 0,13      | 0,60     | 0,47       | 118,97   | 15,47    | 71,38    | 55,91      |           |
| 87<br>R.02.020.050<br>a  | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato di spessore fino a cm 10<br>Sommano m³                                                                                                                                                                                           | 42,75     | 42,75    | --         | 91,91    | 3'929,15 | 3'929,15 |            |           |
| 88<br>R.02.030.010<br>c  | Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10<br>Sommano m²/cm | 67,50     | 67,50    | --         | 24,81    | 1'674,68 | 1'674,68 |            |           |
| 89<br>R.02.050.010<br>a  | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>Sommano m²                                                                                                                         | 905,30    | 882,30   | -23,00     | 4,33     | 3'919,95 | 3'820,36 |            | 99,59     |
|                          | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |          |          | 13'012,93  | 12'215,44 |