

SCHEDA S2

N° camino	Reparto/fase/ blocco/linea di provenienza	Impianto macchinari o che genera l'emissione	Parametro	principi di misura per il monitoraggio	campo di misura	limite di rilevabilità	deriva di zero	deriva di span	disponibilità	metodo di taratura	frequenza di taratura	Periodicità Verifica della taratura (controlli intermedi)
E47	Trattamenti superficiali	Caldaia Bono	ossigeno	cella elettrochimica	0-25%	0,20%	< 5% anno	< 5% anno	> 98%	verifica della retta di calibrazione con strumentazione certificata	trimestrale	trimestrale
			CO	cella elettrochimica	0-2000 ppm	1 ppm	< 2% mese	< 2% mese	> 98%	verifica della retta di calibrazione con strumentazione certificata	trimestrale	trimestrale

SCHEDA S3

N° camino	Reparto/fase/ blocco/linea di provenienza	Impianto macchinario che genera l'emissione	Sistema di abbattimento	Componenti soggetti a manutenzione	Tipologia di intervento	Frequenza
E1	14	Verniciatura - Cabina di verniciatura Avio System	Velo d'acqua	Filtri immissione aria	verifica sistema di filtraggio (Verificare il grado di intasamento e se necessario sostituire)	Trimestrale
				Unità aspiranti	Controllo cinghie	Trimestrale
				Circuito aria	Controllo funzionamento (Verificare la temperatura, il bilanciamento delle pressioni e il corretto funzionamento del velo d'acqua all'interno della cabina)	Mensile
				Vasca di accumulo	Controllo (Verifica strutturale che non ci siano perdite o anomalie, Verificare il livello del liquido, la rumorosita' della pompa, la regolazione delle valvole di caricamento, pulire i livellostati ed eliminare depositi galleggianti)	Mensile
				Bacino di contenimento acqua velo cabina	Controllo accurato di tutta la struttura verificando microlesioni ed integrità strutturale, effettuare il riempimento bacino e controllare che non ci siano variazioni di livello con asta graduata per 48 ore	Semesmtrale
				Acqua di ricircolo	Verifica del carico inquinante	Trimestrale
E2	14	Verniciatura - Cabina di verniciatura Avio System	Velo d'acqua	Filtri immissione aria	verifica sistema di filtraggio (Verificare il grado di intasamento e se necessario sostituire)	Trimestrale
				Unità aspiranti	Controllo cinghie	Trimestrale
				Circuito aria	Controllo funzionamento (Verificare la temperatura, il bilanciamento delle pressioni e il corretto funzionamento del velo d'acqua all'interno della cabina)	Mensile
				Vasca di accumulo	Controllo (Verifica strutturale che non ci siano perdite o anomalie, Verificare il livello del liquido, la rumorosita' della pompa, la regolazione delle valvole di caricamento, pulire i livellostati ed eliminare depositi galleggianti)	Mensile
				Bacino di contenimento acqua velo cabina	Controllo accurato di tutta la struttura verificando microlesioni ed integrità strutturale, effettuare il riempimento bacino e controllare che non ci siano variazioni di livello con asta graduata per 48 ore	Semesmtrale
				Acqua di ricircolo	Verifica del carico inquinante	Trimestrale
E3	4	Freatura chimica - Vasche 19-21	Scrubber	Scrubber	Ispezione generale	Settimanale
				Separatore gocce	Lavaggio (Effettuare con ventilatore spento azionando per qualche minuto gli spruzzatori manualmente)	Mensile
				Livello liquido	controllo livello	Mensile
				Scarico parziale	Verifica funzionamento	Mensile
				Controllo pH	Misurazione pH	Mensile
E4	12	Forno per mascheratura - Forno n°26	-	Controllo T	verifica della corrispondenza dei valori di set-up	Mensile
E5	12	mascheratura - Cabina 24 bis - forno n°25	Carboni attivi	Filtri immissione aria	verifica sistema di filtraggio (Verificare il grado di intasamento e se necessario sostituire)	Trimestrale
				Unità aspiranti	Controllo cinghie	Trimestrale
				Circuito aria	Controllo funzionamento (Verificare la temperatura, il bilanciamento delle pressioni e il corretto funzionamento del velo d'acqua all'interno della cabina)	Mensile
				Vasca di accumulo	Controllo (Verifica strutturale che non ci siano perdite o anomalie, Verificare il livello del liquido, la rumorosita' della pompa, la regolazione delle valvole di caricamento, pulire i livellostati ed eliminare depositi galleggianti)	Mensile
				Bacino di contenimento acqua velo cabina	Controllo accurato di tutta la struttura verificando microlesioni ed integrità strutturale, effettuare il riempimento bacino e controllare che non ci siano variazioni di livello con asta graduata per 48 ore	Semesmtrale
				Acqua di ricircolo	Sostituzione	Quindicinale
				impianto di recupero del percloro	Controlli (verifica torre evaporativa, tubazioni, connessioni e flangie)	mensile
					Ispezione generale (pulizia motori, verifica sonde di temperatura, ispezione serbatoio raccolta percloro)	Semesmtrale
					Ispezione generale (collettore di aspirazione, assorbitori, scambiatore, celle torre evaporativa, decantatore)	Annuale
E6	12	Trattamenti superficiali - Vasche 1- 17-24	condensatore	separatore d'acqua	Controllo (Verifica della serpentina di raffreddamento, della temperatura e del livello dell'acqua)	Mensile
E7	12	Trattamenti superficiali - Vasche 2- 4-5-8	Scrubber	Scrubber	Ispezione generale	Settimanale
				Separatore gocce	Lavaggio (Effettuare con ventilatore spento azionando per qualche minuto gli spruzzatori manualmente)	Mensile
				Livello liquido	controllo livello	Mensile
				Scarico parziale	Verifica funzionamento	Mensile