

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI RELATIVI AGLI APPRESTAMENTI PER LE ATTIVITA'
INTERFERENTI - D.U.V.R.I.

Lavori per la messa in sicurezza dell'edificio di via Santa Lucia, 81 -
Interventi di ripristino della pavimentazione dei corridoi al IV piano dello
stabile.

COMMITTENTE: UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m ² , valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia PROTEZIONE AREA DI LAVORO	12,00	40,00		4,000	1 '920,00		
	SOMMANO m ²					1 '920,00	1,66	3 '187,20
2 S.04.010.010 .e	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m CARTELLI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,83	58,30
3 S.04.010.020 .d	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,74	57,40
4 N.P.01	Attività di facchinaggio per il trasporto di arredi e pratiche all'interno dell'edificio oggetto di intervento al fine di consentire la continuità delle attività amministrative al ... avorative mediante spazzamento e lavaggio al fine di evitare la diffusione della polvere negli ambienti adiacenti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 '404,49	1 '404,49
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4 '707,39
	T O T A L E euro							4 '707,39
	Data, _____ Il Tecnico ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							