

Comune di NOCERA INFERIORE

Provincia di SALERNO


Oggetto: *LAVORI PER REALIZZAZIONE MURI A SECCO PER MIGLIORAMENTO FONDARIO DI UN AGRUMENTO IN VIA. S. CROCE N.50*

Committente: *sig. MARCONE FRANCESCO*

Computo Metrico Estimativo

06/11/2009

Il presente computo metrico è stato redatto utilizzando i prezzi desunti dal Prezzario per opere di miglioramento fondiario approvato con Del G.R. n. 569 del 04/04/2008



Computo Metrico Estimativo
LAVORI PER REALIZZAZIONE MURI A SECCO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI UN AGRUMENTO IN VIA. S. CROCE N.50

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	07 011	Scavi e muri a secco: 141 112.43 Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo MOVIMENTO TERRA PER PROFILATURA SCARPATA E SCAVO FONDAZIONI MURI profilatura scarpata per realizzazione muri a secco - terrazzamento lato SUD 34,00 0,70 2,00 47,600 - terrazzamento lato NORD 45,00 0,60 1,50 40,500 - terrazzamento muro centrale 34,00 0,60 1,50 30,600 - terrazzamento muro centrale 33,00 0,60 1,50 29,700 scavo per fondazione muri - terrazzamento lato SUD 34,00 1,10 0,80 29,920 - terrazzamento lato NORD 45,00 1,00 0,70 31,500 - terrazzamento muro centrale 34,00 1,00 0,70 23,800 - terrazzamento muro centrale 33,00 1,00 0,70 23,100 Sommano m³ 256,720						€ 3,50	€ 898,52
2	07 015	Contenimento terreno tramite: - ripristino muri con pietrame • proveniente dall'esterno del fondo al m³ formazione MURI A SECCO fondazione muri - terrazzamento lato SUD 34,00 1,10 0,80 29,920 - terrazzamento lato NORD 45,00 1,00 0,70 31,500 - terrazzamento muro centrale 34,00 1,00 0,70 23,800 - terrazzamento muro centrale 33,00 1,00 0,70 23,100 elevazione muri - terrazzamento lato SUD 34,00 0,70 2,00 47,600 - terrazzamento lato NORD 45,00 0,60 1,50 40,500 - terrazzamento muro centrale 34,00 0,60 1,50 30,600 - terrazzamento muro centrale 33,00 0,60 1,50 29,700 Sommano m³ 256,720						€ 241,93	€ 62.108,27
		Scavi e muri a secco: 141 112.43							
		Totale € 63 006,79							
								Totale	€ 63.006,79

06/11/2009

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORIO CIVICO - PSR 2007 - 2013

Si approva per l'impegno ridotto di Euro **61.934,00**

Salerno li 27/11/09

IL TECNICO ISTRUTTORE

[Firma]

