COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Piano Agrumicolo Campano delibera di G.R. n.1053 del 05.06.2009

Committente: "GUERRA FRANCESCO", via Mannara n°14, - 84016 Pagani (SA).

* * * * *

Codice lavori	Descrizione opere	Q.tà	Importo/€	
			unitario	totale
A) – RICONVERSIONE VARIETALE ⁽¹⁾				
08.003	Estirpazione manuale su terreni su terreni pianeggianti <i>MECCANICA</i>	737	12,91 5,48	9.514,67 4038,76
07.002	Scasso Totale con mezzi meccanici alla profondità minima di 80-100 cm, compreso il ripasso, l'amminutamento e lo spietramento	Ha 01.65.00	750,00/ha	1.237,50
07.015	Contenimento terreni terrazzati tramite: ➤ Ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo (totale muri m ³ 241,75 x 50% di ripristino = m ³ 121)	m ³ 121	<i>no</i> 241,93	<i>no</i> 29.273,53
16.001	Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino a 30-40 cm	Ha 01.65.00	250,00/ha	412,50
16.004	Concimazione di fondo organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo (3 q.li/ha)	Ha 01.65.00	240,00/ha	396,00
11.006	Pergolato tipico della costiera amalfitana costituito da: • Pali di castagno scortecciati della lunghezza di m 4 del diametro in testa di cm 10-15, in ragione mediamente di 8 pali per pianta (tra correnti e puntali), distanza media fra i puntali m4. il tutto posto in opera con legatura di filo di ferro. • Maggiorazione per trattamento al piede dei pali verticali "allirti" per un'altezza di almeno cm 80 con il fuoco • Copertura dei pergolati: ➤ Con rete in plastica di colore nero o verde (percentuale di ombreggiamento non inferiore al 60%)	Ha 01.65.00	6,13/m ²	101.145,00
		Ha 01.65.00	0,32/m ²	5.280,00
		m ² 16.500	2,00/m ²	33.000,00
08.006	Acquisto e messa a dimora di piante di agrumi certificate (max 600 piante/ha): • Aranci • Limoni • Mandarini	190 piante	11,62	2.207,80
		400 piante	11,47	4.588,00
		400 piante	16,13	6.452,00
Totale gruppo A)				193.507,00 158.757,5
B) – IRRIGAZIONE AZIENDALE ⁽¹⁾				
60.006	• Impianto ed attrezzature di distribuzione irrigua localizzata, pompa e centralina: ➤ - Per acque proviene da cisterna di raccolta acque piovane	unitario	5810,00 5.810,13	5810,00 5.810,13 5.810,00 5.810,13
Totale gruppo B)				5.810,13
Totale di pagina				199.317,13 164.567,5

164567,5

Riporto di pagina			199.317,13
C) MIGLIORAMENTO AZIENDALE			
Acquisto di macchinari ed attrezzature per la coltivazione:			
➤ Cingolato (motocarriola) Yanmar semovente tipo MCG900	1	Preventivo	2.718,00
➤ Atomizzatore SR420	1	Preventivo	463,25
➤ Decespugliatore STIHL tipo combi R130 con lama	1	Preventivo	538,05
Totale gruppo C)			3.719,30
D) SPESE GENERALI			
Spese generali al 12% sui gruppi A e B (base € 199.317,17)			23.918,05
Spese generali al 7% sul gruppo C (base € 3.719,30)			260,35
Totale gruppo D)			24.178,40
TOTALE GENERALE			227.214,83

19.748,11 19748

188295,32

Quadro riepilogativo

Descrizione opere	Importo totale/€	Aliquota Contributo	Importo contributo
A) Riconversione Varietale	193.507,00	50%	96.753,50
B) Irrigazione aziendale	5.810,15	50%	2.905,06
C) Miglioramento aziendale	3.719,30	50%	1.859,65
D) - Spese generali	24.178,40	50%	12.089,20
TOTALE GENERALE	227.214,83	50%	113.607,41

⁽¹⁾ i costi di tali spese sono state desunti dal Prezzario per le opere di miglioramento fondiario approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°569 del 04.04.2008.

N.B.: l'aliquota percentuale applicata per il calcolo del contributo in conto capitale è:

- del 50%, in quanto il foglio 6 del comune di Sant'Egidio M. Albino è considerato totalmente montano e di conseguenza svantaggiato;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - STAPA - CUPICA - PSR 2007 - 2013

Si approva per l'importo ridotto di Euro 188.295,32

Salerno li 3/12/09

Il Tecnico
Agr. Emilio Giordano

Emilio Giordano