

COMUNE DI MONTANO ANTILIA

PROVINCIA DI SALERNO

Comune di Montano Antilia (Sa)
Protocollo N. 222
2 7 GEN 2012
RISPOSTA
Cal. Classe Fasc.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA "FONTANA VECCHIA"
ADIBITA A LAVATOIO ED ABBEVERATOIO PUBBLICO COMUNALE A GRANDE VALENZA
ARCHITETTONICA E CULTURALE SITA ALLA VIA MARCONI NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTANO ANTILIA

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO:


TAV. R_01

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

SCALA

REDAZIONE

PROGETTAZIONE:



CONDANNATI: Comune di Montano Antilia

Num.Cod. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variaz.	variazioni		Progetto	Variaz.	IN PIU'	IN MENO	
E.11.030.010	mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con sgrassatore o car ... o ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antiruggine lunga durata.								2.206,80	6,08	
a			75,00	75,00	---	5,45	408,75	408,75			
10	Applicazione di morante di noce diluito con olio di lino colto mediante due passate su legname in vista Applicazione di morante di noce diluito.										
a			75,00	75,00	---	7,28	546,00	546,00			
11	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari salienti e rasatura perimetrale: con embrice e coppo										
a			75,00	75,00	---	32,95	2.471,25	2.471,25			
12	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso di cicogne di sostegno, sviluppo fino a cm 50 (taglio limitati): in rame da 8/10 anticato.										
b			40,95	40,95	---	49,69	2.034,81	2.034,81			
13	Stalle per sostegno di canali di gronda, montate in opera compresa fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox.										
b			20,00	20,00	---	8,58	171,60	171,60			
14	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, in rame da 8/10 anticato.										
b			6,90	6,90	---	26,13	180,30	180,30			
15	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compresa fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame.										
b			6,00	6,00	---	6,81	40,86	40,86			
16	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, impesti, ecc. Per diametri da mm 100.										
b			2,00	2,00	---	46,75	93,50	93,50			
17	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottotelaio, da pagarsi a parti ... longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm.										
b			75,00	75,00	---	9,27	695,25	695,25			
18	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termomeccaniche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante ce ... cessive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m². Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termomeccaniche										
a			46,64	57,39	10,75	13,05	608,65	748,94	140,29		
A R I P O R T A R I									2.347,09	0,08	23,049

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA %
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2.347,09	6,08	
19 E.12.070.010 a	Preparazione del piano di posa di mani impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di mani impermeabili Sommano m²	46,64	57,39	10,75	1,03	48,04	59,11	11,07		23,043
20 E.15.050.030 f	Rivestimento formato da piastrelle di profilo poste in opera con malta cementizia o con idanco collante su fondo pedisposto, con giunti fuggiti. Compresa cernita del materiale e pu ... materiali di risulta e quantilfro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte l'anciano spessore cm 14,00÷18,00 Sommano m²	40,00	30,74	-9,26	82,81	3.312,40	2.545,58		766,82	-23,150
21 E.15.060.010 c	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta ... a la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da 2,5x5,5x25 calibrato Sommano m²	20,00	17,40	-2,60	42,61	852,20	741,41		110,79	-13,000
22 E.16.020.003 a	Articciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Articciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Sommano m²	163,42	197,92	34,50	2,53	413,45	500,74	87,29		21,113
23 E.16.020.060 e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e finazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... finazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento Sommano m²	163,42	163,42	---	15,79	2.580,40	2.580,40			
24 E.16.020.110 a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco Sommano m²	163,42	163,42	---	3,56	581,78	581,78			
25 E.19.010.070 d	Profiliati normali in ferro tondo, piatto, quadro ed angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc, con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... nati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve Sommano kg	345,00	345,00	---	4,94	1.704,30	1.704,30			
26 E.19.010.130 1	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie. Sommano kg	50,00	50,00	---	3,83	191,50	191,50			
27 E.21.010.010 a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Sommano m²	163,42	163,42	---	2,11	344,82	344,82			
28	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN A R R I P O R T O							2.445,45		68,600

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Valore %
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
								2.445,45	883,60	
E.21.010.020	18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a perimetro fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio									
a										
		154,00	154,00	---	2,08	320,32	320,32			
29	Integrità con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusi la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante									
a		154,00	154,00	---	5,93	913,22	913,22			
30	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici; antiruggine al cromo di piombo o di zinco									
a		12,90	12,90	---	4,65	59,99	59,99			
31	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco									
a		12,90	12,90	---	9,52	122,81	122,81			
E.21.040.110										
32	Pavimento formato da frammenti di lastre di pietra di Roccasecca poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fuggiti, compresa cernia del materiale e pulizia finale; piastrelle regolari bocciardate									
b		20,00	30,00	10,00	87,10	1.742,00	2.613,00	871,00		50,000
33	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... mento elettrico ed il successivo collaudo n. poli P ; correnti nominali: In (Ta=30°C); n. moduli m 1P+N; In=40÷63 A; 2m									
d		1,00	1,00	---	41,48	41,48	41,48			
E.01.070.040										
34	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32									
b		1,00	1,00	---	25,61	25,61	25,61			
E.01.090.030										
35	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo sono compresi la cablaggio dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte ... la d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65									
b		5,00	5,00	---	6,05	30,25	30,25			
E.02.010.030										
36	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x1,5 mm²									
a		200,00	220,79	20,79	1,24	248,00	273,78	25,78		10,305
37	Cavo in corda rigida di rame rosso ricuto isolato in gomma EPR, FG7 ONI, non propagante di incendio									
								3.342,23	553,69	

COMITENTE: Comune di Montano Antilia

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VALORIZZAZIONI		VARIANZA
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							3.680,76	2.443,69	
46 NP M 03	Realizzazione dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua per la fontana ed il lavatoio. L'impianto sarà realizzato con tubazione in polietilene conforme alla norma UNI EN 1452 pe ... uso. Il tutto montato in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante.	1,00	---	-1,00	1.320,00	1.320,00	---		1.320,00	-100,000
	Sommario a corpo									
47 NP M 04	Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque della fontana e del lavatoio. Sistemazione dell'impianto da realizzarsi con tubi in PVC rigido, di sezione adeguata, da realizz ... ni. Il tutto montato in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante.	1,00	---	-1,00	1.420,00	1.420,00	---		1.420,00	-100,000
	Sommario a corpo									
48 NP M 05	Fornitura e posa in opera di protettore circolare sistemato a muro ed a incasso, con armatura in acciaio, isolamento per l'incasso e lampada a ioduri metallici, completa di centra ... gli accessori necessari, nonché ogni altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.	6,00	6,00	---	520,00	3.120,00	3.120,00			
	Sommario cadauno									
49 NP M 06	Fornitura e posa in opera di lampada riflettore a ioduri metallici a bruciatore ceramico da esterno e per arredo urbano, con illuminazione di tipo indiretto a luce bianca. Potenza ... bili interni utili al corretto funzionamento e quant'altro occorra per dare l'opera correttamente montata e funzionante.	3,00	3,00	---	2.650,00	7.950,00	7.950,00			
	Sommario cadauno									
50 NP M 07	Impianto di illuminazione pubblico.									
	Sistemazione dell'impianto di illuminazione esterna mediante la messa in opera dei cavidotti con tubazione rigida per canalizzazioni di linee d ... a d'arte. Il tutto messo in opera per rendere l'opera completa in tutte le sue parti e perfettamente funzionante.	1,00	1,00	---	3.350,00	3.350,00	3.350,00			
	Sommario a corpo									
51 NP M 08	Bancheca in legno autoclavato composta da montanti e traverse orizzontali a sostegno della tabella di affissione realizzata in legno multistrato per esterno. La copertura comprende ... V.A. In opera compreso trasporto, montaggio e quant'altro occorra per dare l'opera completa e perfettamente montata.	1,00	1,00	---	1.565,21	1.565,21	1.565,21			
	Sommario cadauno									
52 NP M 09	Panca con schienale costituita da una struttura in acciaio inox AISI304L, satinato composta da n. 3 spalle di supporto sagomate da lamiera spessore 6 mm collegate tra loro da una r ... so di viteria in acciaio inox, trasporto e posa in opera e quant'altro occorra per dare l'opera montata a regola d'arte.	4,00	4,00	---	3.839,00	15.356,00	15.356,00			
	Sommario cadauno									
53 NP M 10	Cestino costituito da un semplice contenitore cilindrico Ø 300 mm e capacità 35 lt. completo di anello ferma sacco con chiusura a scatto, tutto in lamiera di acciaio inox AISI304L ... so di viteria in acciaio inox, trasporto e posa in opera e quant'altro occorra per dare l'opera montata a regola d'arte.	3,00	3,00	---	710,00	2.130,00	2.130,00			
	Sommario cadauno									
	RIPORTO							3.680,76	4.153,69	

CONMITTEE (Comité de Morando Amici)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		R I P O R T O						5.323,19	5.183,69	
R.02.100.040 c	non inferiore a 20÷30 mt; con acqua e sabbia micronizzata		65,00	65,00	---	12,45	809,25	809,25		
64 R.02.140.010 a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q; compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km.		20,90	18,95	-1,95	6,04	126,24	114,16	11,76	-9,331
65 R.02.140.040 a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per intero. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta		20,90	18,95	-1,95	5,37	112,23	101,76	10,47	-9,329
66 R.02.140.050 a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m		20,90	18,95	-1,95	35,73	746,76	677,08	69,68	-9,331
67 R.02.150.020 c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CEIR 17.09.04 e 17.01.07		37,62	34,11	-3,51	4,24	159,51	144,63	14,88	-9,329
68 R.05.030.100 1	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfido, legature alle barre ancorate alla volta, distanzatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata		66,60	66,60	---	1,83	121,88	121,88		
69 R.05.040.050 a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Trattamento dei ferri d'armatura		50,00	50,00	---	21,26	1.063,00	1.063,00		
70 R.05.040.070 a	Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino litotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino		0,80	0,80	---	304,30	243,44	243,44		
71 R.05.060.080 a	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva, fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m².		65,00	65,00	---	23,73	1.542,45	1.542,45		
A R I P O R T A R I								5.323,19	5.290,50	

Num.Ord. TARIFTA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							5.323,19	5.290,50	
72 S.01.010.060 c	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50.									
	Sommario mq	75,00	75,00	---	3,05	228,75	228,75			
73 S.01.010.060 d	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... una da apposti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per altezza pari a m 1,50									
	Sommario m²/30gg	375,00	375,00	---	0,36	135,00	135,00			
74 S.01.020.070 c	Condono di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 2 mm ad estremità impiombate lunghezza m 1,8									
	Sommario cad/30gg	25,00	25,00	---	0,56	14,00	14,00			
75 S.02.020.010 a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di impermeabilizzazione. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abbo, completo di robinetterie e scialda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120									
	Sommario cad	1,00	1,00	---	60,54	60,54	60,54			
76 S.02.020.020 a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di impermeabilizzazione. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120.									
	Sommario cad/30gg	5,00	5,00	---	20,12	100,60	100,60			
77 S.03.010.020 a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antiscivolo e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere in PEHD peso circa 330 g e barbatana in pvc									
	Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	0,31	4,65	4,65			
78 S.03.010.030 b	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto									
	Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	1,76	26,40	26,40			
79 S.03.010.040 d	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiriflesso ed antigriffo, ripari laterali e sopraccigliari. Montatura in polimero, a norma EN 170-160, classe ottica 1									
	Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	0,84	12,60	12,60			
80 S.03.010.050	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Insetti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia									
								5.323,19	5.290,50	

Num.Ord. TABELLA	DESCRIZIONE	RIPORTO	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
1.		Sommario cad	100,00	100,00	---	0,06	6,00	6,00			
81	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nuclea										
S.03.010.060											
a	Facce filtranti per polveri o particelle non nocive	Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	0,22	3,30	3,30			
82	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388										
S.03.010.100		Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	1,21	18,15	18,15			
c											
83	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3										
S.03.010.110		Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	5,24	78,60	78,60			
c											
84	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni da lavoro in cotone EN 340										
S.03.010.140		Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	1,78	26,70	26,70			
d											
85	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giacca da lavoro in cotone EN 340										
S.03.010.140		Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	2,00	30,00	30,00			
c											
86	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti										
S.03.020.010		Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	3,06	45,90	45,90			
a											
87	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m										
S.04.010.010		Sommario cad	5,00	5,00	---	4,40	22,00	22,00			
a											
88	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m										
S.04.010.020		Sommario cad	5,00	5,00	---	7,03	35,15	35,15			
b											
89	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I										
S.04.020.010		Sommario	3,00	3,00	---	2,86	8,58	8,58			
a											
90	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Cir. Min. Sanità n. 102 del 02 ... fianco con salda fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA o Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm										
U.01.030.010											
c											
A R R O R I A R E			5.323,19			5.290,50					

COMITENTE: Comune di Montano Antilia

COMITINTE: Comite di Monitoraggio Ambientale

