

Comune di Rofrano
Provincia di Salerno

pag. 1


QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Percorso "I monaci le erbe officinali e aromatiche"

COMMITTENTE: COMUNE DI Rofrano

Rofrano, _____

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							18.215,77	28.438,27	
10 NP1	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di lastre di pietra locale a opus incertum di tipo calcarea colore grigio chiaro tipo "pietra grigia del Cliente" dello spessore ... re di magistero per la posa in opera a regola d'arte e di trasporto, scarico, sfrido, accatastamento e pulizia finale. Sommano m2	101,85	---	-101,85	70,00	7.129,50	---		7.129,50	-100,000
11 NP10	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di lastre di pietra locale a opus incertum di tipo arenaria-feldspaticolore di Gorgoglione dello spessore di 3-5 cm lavorati su ... a opera a regola d'arte e di trasporto, scarico, sfrido, accatastamento e pulizia finale. Per rivestimento di muratura. Sommano m2	---	254,03	254,03	70,00	---	17.782,10	17.782,10		
12 NP11	Formazione di strato drenante per pavimentazione costituiti da materiali idonei, provenienti dalle cave dimensioni minime 10-12 cm di diametro e di altezza per un volume minimo di ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura. Sommano mc	---	921,38	921,38	28,00	---	25.798,64	25.798,64		
13 NP12	Fornitura di materiale divulgativo: a) 1000 brochure didattiche, del tipo pieghevole 3 ante stampa formato A4 (aperto 30x21 cm, chiuso 10x21 cm), stampato a 4+4 colori su carta ric ... allestite su supporti in legno completi di illuminazione e disposte lungo il percorso riportato in cartina allegata. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	24.000,00	---	24.000,00	24.000,00		
14 NP2	Bacheca per informazioni naturalistiche fornita e posta in opera, realizzata in legno di castagno con l'utilizzo dei materiali come di seguito descritti: 2 pali di castagno semi-sq ... modello allegato al progetto; viti per il fissaggio delle tavole e pali e trattamento del legname con emulsione liquida. Sommano cadauno	5,00	5,00	---	460,74	2.303,70	2.303,70			
15 NP3	Segnaletica di direzione, fornita e posta in opera, realizzata interamente in legno di castagno, con l'utilizzo dei materiale come di seguito descritti: 1 tavole di castagno, disp ... naggio a muro, emulsione liquida per il trattamento del legname e quantaltro per dare lavoro compiuto a regola d'arte. Sommano cadauno	6,00	6,00	---	88,75	532,50	532,50			
16 NP4	Fornitura e posa in opera di pavimentazione, spessore pari a 18 cm, per strade bianche ottenuta dalla miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava con calce idraulic ... to dato in opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni di posa della casa produttrice e la direzione lavori. Sommano m2	2.831,04	---	-2.831,04	30,05	85.072,75	---		85.072,75	-100,000
17 NP5	Cordonata trasversale in legno, posta in opera, costituita da paletti infissi nel terreno per sostegno delle alzate degli scalini di altezza di 18 cm , costituita da: 2 paletti di ... a quelli verticali; filo di ferro zincato e chiodi per il montaggio ed emulsione liquida per il trattamento del legname. Sommano cadauno	200,00	200,00	---	75,00	15.000,00	15.000,00			
18 NP6	Posa in opera di pietra, fornita dall'Amministrazione, per la messa in sicurezza dei muri di terrazzamento a secco, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio e gli eventuali incastri, nonché, ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.									
A R I P O R T A R E								85.796,51	120.640,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							85'796,51	120'640,52	
19 NP7	Fornitura di materiale divulgativo: n) 1000 brochure multilingue, del tipo pieghevole 3 ante stampa formato A4 (aperto 30x21 cm, chiuso 10x21 cm), stampato a 4+4 colori su carta ri ... le, allestite su supporti in legno completi di illuminazione e disposte lungo il percorso riportato in cartina allegata. Sommano a corpo	276,33	305,21	28,88	150,00	41'449,50	45'781,50	4'332,00		10,451
20 NP9	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, ... regola d'arte, per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Sommano mc	1,00	—	-1,00	24'000,00	24'000,00	—		24'000,00	-100,000
21 R.01.010.020 A	Scavo a sezione obbliga, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Sommano m³	—	90,24	90,24	55,84	—	5'039,00	5'039,00		
22 R.01.030.080 A	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carichiabili, fino al luogo ... esa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione Sommano m³	—	93,35	93,35	54,40	—	5'078,24	5'078,24		
23 R.02.060.130 A	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Sommano m³	—	49,50	49,50	9,75	—	482,63	482,63		
24 R.03.010.010 A	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisori, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Sommano m³	—	34,56	34,56	148,27	—	5'124,21	5'124,21		
25 R.05.030.100 1	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorazione, tagliata a ... ogni strido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata Sommano kg	—	163,80	163,80	1,83	—	299,75	299,75		
26 S.01.010.010 A	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2,00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Sommano m²	—	50,00	50,00	11,39	—	569,50	569,50		
A R I P O R T A R E								120'870,39	144'640,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							120'870,39	144'640,52	
27 S.01.010.060 a	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00									
	Sommano m²	—	72,21	72,21	2,72	—	196,41	196,41		
28 S.01.010.060 b	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... uta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00 Sommano m²/30ge	—	288,84	288,84	0,39	—	112,65	112,65		
29 S.02.020.030 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	—	4,00	4,00	96,37	—	385,48	385,48		
30 S.02.020.090 a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... erno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm	—	1,00	1,00	401,95	—	401,95	401,95		
31 U.06.010.050 a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato	12,00	12,00	—	273,02	3'276,24	3'276,24			
	Sommano cad									
32 U.06.020.030 a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale sca ... estimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Pino	10,00	10,00	—	138,47	1'384,70	1'384,70			
	Sommano cad									
33 U.06.050.010 a	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonna alla base, larghezza 62 cm, profondità ... 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in ... in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonna alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm	—	1,00	1,00	109,91	—	109,91	109,91		
	Sommano cad									
34 U.07.010.530 b	piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)	—	3,00	3,00	69,20	—	207,60	207,60		
35	piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: prunus cerasifera pissardii									
A R I P O R T A R E										
								122'284,39	144'640,52	



ionle http://