


**Comune di Rofrano
di Salerno**

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Percorso Le tre Porte

COMMITTENTE: Comune di Rofrano

ROFRANO, 23/06/2011



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		R I P O R T O								
LAVORI A MISURA										
1	Voce riservata!!!	Sommano	--	--	0,00	--	--			
2	Tubo in polipropilene consegnato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione diacqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo U ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2	Sommano m	19,12	19,12	--	12,78	244,35	244,35		
3	Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distric ... cuzione di staffeggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Sommano m	100,35	--	-100,35	8,70	873,05	--	873,05	-100,000
4	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC	Sommano cad	1,00	1,00	---	57,54	57,54	57,54		
5	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	Sommano m³	---	43,50	43,50	8,82	---	383,67	383,67	
6	Rinierro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il computamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o pressistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinierro con materiale di risulta proveniente da scavo	Sommano m³	65,22	23,15	-42,07	1,99	129,79	46,07	83,72	-64,504
7	Rinfinanco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzeri compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfinanco di tubazioni e pozzeri eseguito a macchina	Sommano m³	---	1,80	1,80	36,37	---	65,47	65,47	
8	Rinfinanco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzeri compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfinanco di tubazioni e pozzeri eseguito a mano	Sommano m³	130,46	12,48	-117,98	55,72	7269,23	695,39	6573,84	-90,434
A R I P O R T A R E										
								449,14	7530,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	R I P O R T O	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
									449,14	7.530,61	
9 E.01.050.020	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... chiusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta										
a	Sommano m³	240,60	136,15	-104,45	24,65	5.930,79	3.356,10			2.574,69	-43,412
10 E.02.060.070	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antirito, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o pe ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca inietata Per chiodature										
b	Sommano 100 kg	--	1,60	1,60	14,78	--	23,65	23,65			
11 E.03.030.010	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione										
a	Sommano m²	--	20,28	20,28	19,90	--	403,57	403,57			
12 E.03.030.010	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione										
b	Sommano m²	--	145,00	145,00	26,24	--	3.804,80	3.804,80			
13 E.03.030.030	Sovraprezzo alle casseformi rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione ... salforma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovraprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio										
.1	Sommano m²	--	120,00	120,00	3,97	--	476,40	476,40			
14 E.07.030.020	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo Rck 20 su vespaio spessore cm 15										
d	Sommano m²	2,80	--	-2,80	41,56	116,37	--			116,37	-100,000
15 E.07.060.040	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 35 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepell ... q.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e liscio, in opera Per pavimenti ceramici										
a	Sommano m²/cm	27,99	27,99	--	4,46	124,84	124,84				
16 E.07.090.030	VOCE SOSTITUITA DA E.07.090.030.c PERCHE' INTEGRATA CON ALTRE LAVORAZIONI: Vespajo arcato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dim ... minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 13-15 cm										
f	Sommano m²	27,99	27,99	--	31,04	868,81	868,81				
17	Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni										
	A R I P O R T A R E								5.157,56	10.221,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5'157,56	10'221,67	
E.12.060.020	pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silo ... i 0,5 l/m² Protezione di									
a	murì impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni									
	Sommario m²	19,53	19,53	---	7,66	149,60	149,60			
18	VOCE SOSTITUITO DA VOCE E.13.050.010.c :Pavimento di conto naturale satinato, poste in									
E.13.100.020	opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti									
b	connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 33x33 cm									
	Sommario m²	27,99	27,99	---	97,97	2'742,18	2'742,18			
19	Rivestimento di pareti con tessere di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a									
E.15.020.030	2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rusti ... incluso la									
a	stuccatura e stitatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali Bianco lucido									
	Sommario m²	9,36	9,36	---	39,97	374,12	374,12			
20	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro									
E.18.010.010	(minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ibattute e quanto altro									
a	necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno									
	Sommario m²	6,60	6,60	---	442,38	2'919,71	2'919,71			
21	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopralluce a vetri fisso composta da:									
E.18.010.070	telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei cantì, maniglie									
b	e handelle di ottone, ganci e ritenti, serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente									
	Sommario m²	3,52	1,76	-1,76	205,62	723,78	361,89		361,89	-50,000
22	Scuretto di legno con intagliatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con									
E.18.010.130	specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore									
b	4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas									
	Sommario m²	2,21	1,89	-0,32	132,59	293,02	250,60		42,42	-14,477
23	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in									
E.18.020.060	liscellare impiallacciatto dello spessore 8/11 mm, copriti ad incastro in multistrato e serratura a									
c	gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale									
	Sommario cad	1,00	---	-1,00	371,09	371,09	---		371,09	-100,000
24	Invertrata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4,5 di coltello con battita ricacciata per									
E.18.030.010	avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... in ambo le facce di cm 6,5x									
b	4,5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti									
	Sommario m²	2,20	2,20	---	261,23	574,71	574,71			
25	Invertrata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4,5 di coltello con battita ricacciata per									
E.18.030.010	avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... in ambo le facce di cm 6,5x									
m	4,5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a un battente									
	Sommario m²	2,41	1,72	-0,69	245,97	592,79	423,07		169,72	-28,631
A R I P O R T A R E								5'157,56	11'166,79	

COMMITTENTE: Comune di Rofrano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8'497,99	11'344,83	
35 1.01.020.010. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Sommano cad	1,00	1,00	---	239,06	239,06	239,06			
36 1.01.020.060. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando Sommano cad	---	1,00	1,00	261,92	---	261,92	261,92		
37 1.01.020.080. b	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, roset ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori Sommano cad	---	1,00	1,00	196,99	---	196,99	196,99		
38 1.01.030.010. a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in ... era muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte Vaso igienico - bidet per disabili Sommano cad	1,00	---	-1,00	966,53	966,53	---		966,53	-100,000
39 1.01.030.020. a	Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arroton ... per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte. Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili Sommano cad	1,00	---	-1,00	526,76	526,76	---		526,76	-100,000
40 1.02.010.030. d	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo, con volantino e premisceloppa in bronzo, fornita in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1" Sommano cad	4,00	4,00	---	23,05	92,20	92,20			
41 1.02.010.170. c	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e valvola in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... 1,5: Q (mch). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5 Sommano cad	1,00	1,00	---	77,31	77,31	77,31			
42 1.01.010.240 a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... er doppio punto presa da 10/A e 16/ A con alimentazione separate Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrucciato leggero Sommano cad	30,00	30,00	---	47,81	1'434,30	1'434,30			
A R I P O R T A R E								8'956,90	12'838,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8'956,90	12'838,12	
43	L.01.020.010 b	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC								
		70,00	70,00	—	7,22	505,40	505,40			
44	L.01.050.010 a	tipo da parete: 2P+T 10 A custodia IP 40								
		---	5,00	5,00	6,42	---	32,10	32,10		
45	L.01.070.030 c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; correnti nominali, " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6-32 A; 2m								
		1,00	1,00	---	34,69	34,69	34,69			
46	L.02.010.020 b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Unipolare Sezione 1x2,5 mm²								
		580,60	210,00	-370,60	1,02	592,21	214,20		378,01	-63,830
47	L.02.010.020 h	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Unipolare Sezione 1x35 mm²								
		100,35	50,00	-50,35	4,31	432,51	215,50		217,01	-50,175
48	L.02.010.050 e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... stallati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadrupolare Sezione 4x10 mm²								
		---	110,00	110,00	5,41	---	595,10	595,10		
49	L.02.040.130 c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavevi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63								
		---	148,00	148,00	3,49	---	516,52	516,52		
50	L.02.040.180 b	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elico ... opera in scavo o in cavevi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63								
		301,05	---	-301,05	5,76	1'734,05	---		1'734,05	-100,000
	A R I P O R T A R E							10'100,62	15'167,19	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'100,62	15'167,19	
51 L.02.170.100 .b	Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea precisione classe 1, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 7 cifre	2,00	2,00	---	242,30	484,60	484,60			
52 L.02.180.010 .a	Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scolabite e modulari 650 x 400 x 200 mm	---	1,00	1,00	182,72	---	182,72	182,72		
53 L.03.090.140 .b	Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340÷500 mm, profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga simmetrica e non orientabile 2x36 W	5,00	5,00	---	104,63	523,15	523,15			
54 L.04.050.010 .b	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenza installato a palo	---	5,00	5,00	224,22	---	1'121,10	1'121,10		
55 L.04.050.060 .a	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo	---	6,00	6,00	1'585,44	---	9'512,64	9'512,64		
56 L.04.050.080 .d	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m con quattro bracci, sporgenza 60 cm	5,00	---	-5,00	2'995,60	14'978,00	---		14'978,00	-100,000
57 L.05.010.020 .c	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 16 mm²	15,00	15,00	---	8,80	132,00	132,00			
58 L.05.020.030 .c	Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni 1.000x1.000x3 mm	1,00	1,00	---	75,34	75,34	75,34			
59 L.20.010.010 .h	Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta t ... collegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp = Watts di picco) Pmin (W= Watts minimo) Wp 160 ÷ Pmin non inferiore a W 151	20,00	---	-20,00	713,31	14'266,20	---		14'266,20	-100,000
60 L.20.010.010 .h	VOCE SOSTITUITA DA:12 pannelli fotovoltaici in silicio policristallino, composti da celle policristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta trasmitt ... ico) Pmin (W= Watts minimo) Wp 285 ÷ Pmin non inferiore a W 260 . Ottenendo in questo modo una potenza pari a 3,4 kw.									
	A R I P O R T A R E							20'917,08	44'411,39	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variant	variazioni		Progetto	Variant	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20'917,08	44'411,39	
61 L.20.010.020 E	Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici. Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita 198÷251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wm= potenza nominale AC Wn 4200 - Wn 3850	---	1,00	1,00	14'266,20	---	14'266,20	14'266,20		
62 M.12.010.01 0.a	Condizionatore autonomo di ambiente senza unità esterna tipo inverter a pompa di calore, Refrigerante Ecologici R410A Classe Energetica A, costituito da sola unità interna, comple ... re l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2,8 kW, potenza di riscaldamento fino a 2,5 kW	1,00	1,00	---	4'315,26	4'315,26	4'315,26			
	Sommario cad									
63 NP OFF.MI G.01	Realizzazione intonaco costituito dalle voci di prezzo : R.05.060.011.a + E.16.020.030.d + E.16.020.040.a + E.16.030.030.a	1,00	1,00	---	1'516,33	1'516,33	1'516,33			
64 NP1	Fornita e posta in opera di bacheca per informazioni storico-architettonico, realizzata in legno di castagno delle dimensioni di seguito descritte: 2 pali di castagno semi-squadrati ... al progetto, viti, trattamento del legname con emulsione liquida e quant'altro per dare lavoro compiuto a regola d'arte. Sommario cadauno	163,33	163,33	---	9,47	1'546,74	1'546,74			
65 NP2	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di lastre di pietra locale a cardamone di tipo arenaria-feldspatica di Gorgoglione dello spessore di 10-12 cm lavorati sui bordi ... la posa in opera a regola d'arte e di trasporto, scarico, sfido, accatastamento e pulizia finale. Per pavimentazione. Sommario m2	5,00	3,00	-2,00	351,61	1'758,05	1'054,83			
66 NP3	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di lastre di pietra locale a opus incertum di tipo arenaria-feldspatica di Gorgoglione dello spessore di 3-5 cm lavorati su ... n opera a regola d'arte e di trasporto, scarico, sfido, accatastamento e pulizia finale. Per rivestimento di muratura. Sommario m2	550,68	520,00	-30,68	111,20	61'235,62	57'824,00			
67 NP4_RIM	Fornitura di materiale divulgativo: a) 1200 brochure multilingue, del tipo pieghebole 3 ante stampa formato A4 (aperto 30x21 cm, chiuso 10x21 cm), stampato a 4+4 colori su carta ri ... uita da 1 scrivania 160x80, una poltrona girevole, 6 sedie, 1 libreria 220x110x30, 1 computer, 1 stampante laser colore. Sommario a corpo	149,80	253,35	103,55	60,00	8'988,00	15'201,00			
68 NP5	Segnaletica di direzione, fornita e posta in opera, realizzata interamente in legno di castagno, con l'utilizzo dei materiali come di seguito descritti: 3 tavole di castagno, disp ... nteggio a muro, emulsione liquida per il trattamento del legname e quant'altro per dare lavoro compiuto a regola d'arte. Sommario cadauno	1,00	1,00	---	17'216,00	17'216,00	17'216,00			
	A R I P O R T A R E	6,00	9,00	3,00	169,07	1'014,42	1'521,63	507,21		
								41'903,49	48'526,23	50,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							41'903,49	65'742,23	
69	Fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni della direzione lavori e/o di particolare costruttivo, a perfetta regola d'arte di lastre di pietra locale ad opus incertum del tipo ... in opera a perfetta regola d'arte, di trasporto, scarico, sfrido, accatastamento e pulizia finale. Per pavimentazione.									
Np6	Sommario m2		100,00	100,00	62,00		6'200,00	6'200,00		
70	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di larga commemorativa in pietra riportante la dicitura secondo le indicazioni della direzione dei lavori, costituita da 401 caratteri.									
Np7	Sommario a corpo		1,00	1,00	1'900,00		1'900,00	1'900,00		
71	Fornitura di materiale:									
Np8	a) Aggiornamento e ottimizzazione delle sezioni del web-site comunale dedicate alla presentazione delle peculiarità storiche, paesaggistiche, naturalistiche ... e del Comune di Rofrano di tutti i file relativi al gioco, al fine di renderne possibile la stampa e la fruizione diretta.		1,00	1,00	17'216,00		17'216,00	17'216,00		
72	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinotati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione									
P.03.010.120	Sommario m²		153,85	273,85	120,00	2'000,05	3'560,05	1'560,00		77,998
73	Scavo a sezione obbligatoria eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno con presenza di muratura o roccia tenera		195,68	37,43	-158,25	15,63	3'058,48	585,03		-80,872
b	Sommario m³									
74	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... zioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 40 a 60 mm									
R.02.010.090	Sommario m									
a			4,00	4,00	39,47		157,88	157,88		
75	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atc: con acqua									
R.02.100.040	Sommario m²									
a			120,06	120,06	7,14		857,23	857,23		
76	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... tassamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno									
R.02.110.070	Sommario kg		250,00	250,00	0,73		182,50	182,50		
a										
77	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... assamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta f Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari									
R.02.115.010	Sommario kg		1'815,00	1'815,00	0,53		961,95	961,95		
b										
78	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità.									
	A R I P O R T A R E							70'939,05	68'215,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
R.03.010.010 a	secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna							70.939,05	68.215,68	
	Sommano m³	119,93	133,79	13,86	148,27	17782,02	19.837,04	2.055,02		11,557
79 R.03.010.030 a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna									
	Sommano m³	---	26,97	26,97	161,33	---	4.351,07	4.351,07		
80 R.05.030.100 .1	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra									
	Sommano kg	2.289,63	3.066,91 ^{2.580,00} _{680,37} ^{772,28}		1,83	4.190,03	5.672,45 ^{5.453,40} _{1.263,38}	1.402,42		33,948
81 U.01.030.080 .e	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm									
	Sommano m	---	75,00	75,00	5,60	---	420,00	420,00		
82 U.02.040.010 .d	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in ... ; escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm									
	Sommano m	10,21	10,21	---	11,29	115,27	115,27			
83 U.02.040.030 .d	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete ... ornazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 315 mm e d int/min 263 mm									
	Sommano m	100,35	---	-100,35	23,98	2.406,39	---			2.406,39 -100,000
84 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il riinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm									
	Sommano cad	---	7,00	7,00	40,55	---	283,85	283,85		
85 U.04.020.030 .g	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rifianco con calcestruzzo cementizio, il riinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x65 cm									
	Sommano cad	---	2,00	2,00	56,85	---	113,70	113,70		
	A R I P O R T A R E							79.585,11 ^{78.426,07}	70.622,07	

COMMITTENTE: Comune di Rotrano

78.426,07

COMMITTENTE: Comune di Rolando

[illegible]