



Quadro Comparativo

Lavori di "Realizzazione percorsi turistici ed attività divulgative e di promozione della Fiera di San Rocco" - VARIANTE N.01 (senza incremento di spesa)


N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€)	In meno(€)
1	S.01.10.10.i Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio m²	300,000	10,03	3 009,00	300,000	10,03	3 009,00		
2	E.22.10.180.a Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolariPavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana m²	62,175	11,74	729,93	0,000	11,74	0,00		729,93
3	S.01.10.10.j Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio m²/30gg	900,000	1,00	900,00	900,000	1,00	900,00		62,175
4	P.A.01 Pulizia straordinaria del sito, dei selciati, delle gradinate e dei sentieri in pietra, con potatura di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione, estirpazione di radici, rimozione terriccio o detriti e raccolta di rifiuti di ogni genere, al fine di riportare alla luce lo stato dell'arte nella sua visibilità. La voce comprende, il taglio della vegetazione, l'estirpazione di radici, la pulizia del sito da detriti di ogni genere, lo scavo di spianamento di terreno o ripulitura eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e gli oneri di smaltimento a discarica autorizzata. Il tutto eseguito secondo le buone regole dell'arte e secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. mq	1001,500	31,43	31 477,15	824,000	31,43	25 898,32		5 578,83
5	S.02.20.10.a Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente	1,000	60,54	60,54	1,000	60,54	60,54		177,500



N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
6	alla Legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 cad P.A.02 Staccionata realizzata in pali di castagno decortinati, ad una diagonale modulo 1,80 m, costituita da corrimano e traversa, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,8 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre i 100 m mq	363,000	22,43	8 142,09	396,000	22,43	8 882,28		
7	S.02.20.20.a Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla Legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 cad/30g	2,000	19,90	39,80	2,000	19,90	39,80	740,19	
8	P.A.03 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: pioppo tremulo cad	16,000	127,79	2 044,64	11,000	127,79	1 405,69		
9	S.02.20.90.a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria; costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,	1,000	393,14	393,14	1,000	393,14	393,14		




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€)	In meno(€)
10	impianto elettrico canalizzato rispondente alla Legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm cad P.A.04								
	Irrigazione e fornitura concime per concimazione localizzata arbusti ed alberi, effettuata con mezzo meccanico dotato di serbatoio di accumulo acqua cad	83,000	3,04	252,32	40,000	3,04	121,60		
11	S.02.20.100.a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla Legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm cad/30g	2,000	247,52	495,04	2,000	247,52	495,04		
12	P.A.05 Fornitura e posa in opera di gazebo modulare a pianta quadra, realizzato con struttura portante in legno massiccio di castagno, pilastri e travi portanti diam. 20 cm, arcarecci e travi secondarie diam.15 cm, tavolame di copertura spessore 2 cm; dimensione di ingombro in pianta 3000 x 3000 mm, altezza netta 2600 mm e altezza di colmo 3110 mm, con trattamento imputrescibile nella parte interrata dei pilastri, e trattamento antiparassitario e idrorepellente di tutte le parti in legno, incluso ferramenta di assemblaggio e staffe da 3 mm in acciaio zincato, n°04 plinti di fondazione 80x80x80 cm con metodo a ciapas, comprensivi di piastre di fondazione e tubolari di attesa in acciaio zincato, scavo e computazione a strati dei plinto stessi, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cad	5,000	3 025,53	15 127,65	0,000	3 025,53	0,00		
13	P.A.06 Fornitura e posa in opera di gazebo modulare a pianta esagonale, realizzato con	1,000	4 148,84	4 148,84	0,000	4 148,84	0,00		




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
	struttura portante in legno massiccio di castagno, pilastri e travi portanti diam. 20 cm, arcarecci e travi secondarie diam.15 cm, tavolame di copertura spessore 2 cm; dimensione di ingombro in pianta diametro 6000 mm, altezza netta 2600 mm e altezza di colmo 3110 mm, con trattamento imputrescibile nella parte interrata dei pilastri, e trattamento antiparassitario e idrorepellente di tutte le parti in legno, incluso ferramenta di assemblaggio e staffe da 3 mm in acciaio zincato, n°06 plinti di fondazione 80x80x80 cm con metodo a ciapas, comprensivi di piastre di fondazione e tubolari di attesa in acciaio zincato, scavo e compattazione a strati dei plinto stessi, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								4 148,84
	cad								1.000
14	P.A.07 Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic interamente in legno impregnato di castagno con panche dotate di schienale fissate lateralmente; dimensione di ingombro in pianta tavolo 80 x 180 cm, e panche 48 x 180 cm, altezza netta tavolo 820 mm e altezza netta seduta panchine 500 mm, realizzati entrambi con pali di diametro 8 cm con trattamento imputrescibile per la parte infissa nel terreno, e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	16,000	1 445,00	23 120,00	16,000	1 445,00	23 120,00		
	cad								
15	P.A.08 Barbecue realizzato in pietra del cilento posta in opera con malta cementizia, di forma semicircolare, diametro pari a 270 cm e altezza 50 cm, dotato di fori di aerazione, griglia in acciaio f8 a maglia quadra 25x25 cm, basamento di appoggio, comparti per brace, rifinito con mattoni pieni a faccia vista, realizzato in opera compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in loco.	3,000	1 942,00	5 826,00	3,000	1 942,00	5 826,00		
	cad								
16	P.A.09 Fornitura e posa in opera di passerella interamente in legno impregnato di castagno; dimensione di ingombro in pianta 200 x 775 cm, larghezza netta 186 cm, realizzata con montanti infissi nel terreno diam. 12 cm, parapetti ad una diagonale costituiti da paletti diam. 12 cm, travi portanti sezione 15x30 cm, camminamento costituito da listelli dello spessore di 3 cm, con trattamento imputrescibile per la parte infissa nel terreno, e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (per le	1,000	4 005,91	4 005,91	1,000	4 005,91	4 005,91		




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€)	In meno(€)
17	dimensioni vedi elaborati grafici). cad P.A.10 Fornitura e posa in opera di passerella interamente in legno impregnato di castagno; dimensione di ingombro in pianta 200 x 365 cm, larghezza netta 186 cm, realizzata con montanti infissi nel terreno diam. 12 cm, parapetti ad una diagonale costituiti da paletti diam. 12 cm, travi portanti sezione 15x30 cm, camminamento costituito da listelli dello spessore di 3 cm, con trattamento imputrescibile per la parte infissa nel terreno, e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (per le dimensioni vedi elaborati grafici).	1,000	2 002,97	2 002,97	1,000	2 002,97	2 002,97	---	---
18	cad P.A.11 Fornitura e posa in opera di pedana interamente in legno impregnato di castagno; dimensione di ingombro in pianta 200 x 200 cm, larghezza netta 186 cm, realizzata con paletti diam. 12 cm, e camminamento costituito da listelli dello spessore di 3 cm, con trattamento imputrescibile per la parte a contatto col terreno, e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (per le dimensioni vedi elaborati grafici).	4,000	603,34	2 413,36	1,000	603,34	603,34	---	---
19	cad P.A.12 Consolidamento, fissaggio, pulizia, integrazione parti mancanti con levigatura finale della pietra dell'abbeveratoio/lavatoio nei pressi del ponte fontanelle, mediante il preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicati specifici per impregnazione; riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario; consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni degli elementi lapidei lesionati e successivo riasssemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica; pulitura della pietra mediante la rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi e dove possibile mediante idrosabbatura; rimozione assorbimento di ossidi, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti di materiale idoneo; rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di	1,000	5 136,43	5 136,43	1,000	5 136,43	5 136,43		1 810,02 3,000




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più (€)	In meno (€)
	soluzioni di sali inorganici idonei; microstuccatura delle lesioni e fessurazioni e stuccatura delle eventuali giunture degli elementi mediante integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo; levigatura finale. Il restauro del paramento murario con la sostituzione dei conci ammalorati, la pulizia e stilatura dei giunti, il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento a discarica autorizzata. La voce comprende anche la pulizia e l'estirpazione di cespugli, arbusti, rovi ed erbe infestanti, consistente nella eliminazione della vegetazione esistente per riportare a nudo i paramenti murari. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito secondo le buone regole dell'arte e da quanto impartito dalla D.L.								
	a corpo								
20	P.A.13 Manutenzione straordinaria del ponticello in acciaio e cemento, rifacimento delle parti danneggiate, verniciatura con antiruggine delle parti in acciaio e successive due mani a coprire di smalto oleosintetico di colore nero opaco; rivestimento della parte a vista con elementi e pali in legno di castagno trattato, contro le intemperie e gli attacchi parassitari, per il suo utilizzo all'esterno. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000	2 999,71	2 999,71	0,000	2 999,71	0,00		
	a corpo								2 999,71
									1,000
21	P.A.14 Fornitura e posa in opera di portarifiuti di forma circolare per sacco da 30 litri. Telaio interno in acciaio zincato, rivestimento in legno di castagno trattato con impregnante e trattamento antiparassitario. Dotato di paletto di infissione in legno diametro 8 cm, con trattamento imputrescibile della parte da infiggere.	21,000	132,52	2 782,92	21,000	132,52	2 782,92		
	cad								
22	P.A.15 Fornitura e posa in opera di contenitore per sacco portarifiuti di forma circolare per sacco da 70 litri, completo di ripiano inferiore e porta di ispezione. Telaio interno in acciaio zincato, rivestimento in legno di castagno trattato con impregnante e trattamento antiparassitario, misure 50x50 e altezza 90 cm. Completo di n°2 paletti in castagno per l'infissione nel terreno trattati alla punta con trattamento imputrescibile.	4,000	316,67	1 266,68	4,000	316,67	1 266,68		
	cad								
23	P.A.16 Realizzazione di percorso per persone diversamente abili, mediante delimitazione su ambo i lati dei sentieri esistenti con pali in legno di castagno sottoposti a trattamento imputrescibile, aventi diametro 12 cm e infissi per metà nel terreno, spianamento e compattazione del manto di pavimentazione naturale per una larghezza	280,000	20,98	5 874,40	280,000	20,98	5 874,40		




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
24	di 3,00 m al fine di renderlo adatto alla percorrenza delle persone diversamente abili. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. ml P.A.17 Fornitura e posa in opera di bacheca realizzata in legno, dotata di tetto di protezione 116x43 cm, di altezza totale pari a 221 cm, larghezza pari a 84 cm e profondità pari a 22cm, dimensioni bacheca 80x60 cm. Infissa nel terreno per una profondità di 50 cm. La parte infissa sarà trattata con trattamento imputrescibile, mentre le restanti parti in legno con trattamento antiparassitario e idrorepellente. La bacheca sarà dotata di protezione anteriore e posteriore in plexiglass, sulla stessa sarà predisposto apposito spazio completo di incisioni per i diversamente abili.	6,000	818,30	4 909,80	6,000	818,30	4 909,80	---	---
25	cad P.A.18 Fornitura e posa in opera di tabella informativa e supporto per segnaletica percorsi, realizzata in legno, dotata di tetto di protezione 116x43 cm, di altezza totale pari a 221 cm, larghezza pari a 84 cm e profondità pari a 22cm. Infissa nel terreno per una profondità di 50 cm. La parte infissa sarà trattata con trattamento imputrescibile, mentre le restanti parti in legno con trattamento antiparassitario e idrorepellente. Sulla stessa sarà predisposto opportuno spazio completo di incisioni per informativa persone diversamente abili.	10,000	597,18	5 971,80	10,000	597,18	5 971,80	---	---
26	cad P.A.19 Fornitura e posa in opera di sostegni in legno per indicazioni con scritte Braille e mappe tattili. Dimensioni altezza 75 cm fuoriterza. Parte infissa nel terreno pari a 50 cm trattata con trattamento imputrescibile. Il pannello riportante la mappa tattile è da pagarsi a parte.	1,000	592,50	592,50	1,000	592,50	592,50	---	---
27	cad P.A.20 Fornitura e posa in opera di panchina dotata di schienale fissata nel terreno, interamente in legno impregnato di castagno; dimensione di ingombro 48 x 180 cm, altezza netta seduta panchine 500 mm, realizzata con pali di diametro 8 cm con trattamento imputrescibile per la parte infissa nel terreno, e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	6,000	807,10	4 842,60	6,000	807,10	4 842,60	---	---
28	cad P.A.21 Fornitura e posa in opera di pedana interamente in legno impregnato di castagno a servizio dei gazebo; dimensione di ingombro in pianta 260 x 260 cm, realizzata con paletti diam. 8-10 cm, e camminamento costituito da listelli dello	5,000	273,99	1 369,95	0,000	273,99	0,00	---	---




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu' (€)	In meno (€)
	spessore di 2 cm, con trattamento imputrescibile per la parte a contatto col terreno, e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (per le dimensioni vedi elaborati grafici).								
	cad								1 369,95
29	P.A.22 Fornitura e posa in opera di paletti in legno impregnato di castagno per realizzazione palificata a protezione bagni di servizio rimovibili; realizzata con paletti diam. 10-12 cm affiancati, sottoposti a trattamento imputrescibile per la parte a contatto col terreno e trattamento antiparassitario e idrorepellente delle restanti parti, di altezza pari a 3,00 m e infissi nel terreno per circa 50 cm, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	43,200	30,26	1 307,23	43,200	30,26	1 307,23		5.000
	mq								
30	P.A.23 Fornitura di impianto di illuminazione esterna conforme alle norme CEI, composto da N° 4 torre faro costituite ognuna da: - palo telescopico ad altezza variabile in un acciaio zincato; - innalzamento idraulico palo telescopico; - armatura contenente n. 04 fari con lampade a ioduri metallici della potenza min di 400 Watt; - n. 04 stabilizzatori regolabili a volantino; - n. 01 gruppo generatore ad accensione elettrica della potenza di 6 Kwatt; - n. 01 strumentazione di gestione del generatore, comprensivo di interruttori, prese, quadro e quant'altro necessario; - cablaggi vari; - kit di trasporto.	4,000	4 439,22	17 756,88	0,000	4 439,22	0,000		
	cad								17 756,88
31	U.07.10.360.a Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime	83,000	0,13	10,79	40,000	0,13	5,20		4.000
	cad								5,59
32	U.07.10.520.c Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee; piante con zolla	22,000	88,08	1 937,76	9,000	88,08	792,72		43.000




N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa			
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu' (€)	In meno (€)		
38	rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta m² U.09.40.170.a Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe radici e parti superficiali più inconsistenti e instabili, scarificazione, rinzeppatura e stilatura dei giunti da eseguire con malta di calce e tufina additivata con sostanze antiritiro e con l'inserimento di opportune scaglie di pietra, integrazione delle lacune o delle zone pericolanti con conci di tufo o pietra simili alle esistenti, compresa la pulitura dei tufi e l'asportazione delle parti incoerenti e dei residui terrosi, l'onere di eventuali piccole puntellature provvisorie e l'uso di attrezzature di sicurezza. È compresa l'esecuzione della lavorazione su pendii attivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magistero. Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra m²	40,000	71,20	2 848,00	40,000	71,20	2 848,00		8,00	25,000	
39	U.09.50.50.a Rivestimenti con geostuoia tridimensionale Rivestimento di scarpata mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%; fissaggio della stessa mediante rinterro alle estremità in apposito solco per almeno 50 cm e picchettature con staffe in ferro in quantità di garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. Compreso intasamento con terreno vegetale. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte). Rivestimento con geostuoia tridimensionale m²	90,000	16,31	1 467,90	65,000	16,31	1 060,15				
40	U.09.50.70.a Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con coprifesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro	90,000	2,91	261,90	65,000	2,91	189,15			407,75	25,000



N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
	lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *m² a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. Trapianti di rizomi e cespi								
	m²								72,75
41	N.P. 01 Gruppo elettrogeno super silenzioso con motore diesel raffreddato ad acqua 1.500 g/min di potenza continua 150 KVA / 120 KW, dotato di: - robusto telaio autoportante in lamiera di acciaio presso piegata verniciata a polveri con interposizione di antivibranti in gomma vulcanizzata resistenti a carburanti e lubrificanti opportunamente dimensionati per supportare l'accoppiamento motore/alternatore; - bacino di raccolta liquidi a prevenzioni fuoriuscite inquinanti per l'ambiente completo di supporti per un facile spostamento con carrello elevatore e dotato di punti di ancoraggio a terra; - cofano in struttura presso piegata zincata a caldo e verniciata a polveri, completo di insonorizzazione a norme CEE realizzata con materiali poliuretanici autoestinguenti e non gocciolanti, maniglie e fungo di emergenza totalmente incassati per impedire danni e lesioni; ampie porte di accesso ed oblò di ispezione e manutenzione macchina; - alternatore sincrono a 4 poli ad alto rendimento; - quadro elettrico con pannello di controllo manuale installato a bordo macchina completo di interruttore magnetotermico quadripolare, protetto da sportello con serratura a chiave; - avviamento elettrico; - bocchettone carburante con serratura a chiave; - serbatoio carburante; - marmitta ad alto abbattimento sonoro.				1,000	22 248,81	22 248,81		25,000
	cad							22 248,81	
42	N.P. 02 Fornitura e posa in opera di tendostruttura (gazebo modulare a pianta quadrata dimensioni 12 mt x 12 mt), con struttura portante in acciaio zincato a caldo, telo di copertura e laterale in PVC 650 gr/mq comprensivo di finestre trasparenti, basamenti di ancoraggio e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta secondo le buone regole dell'arte.				1,000	17 669,86	17 669,86	1,000	



N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In piu'(€)	In meno(€)
43	cad N.P. 03 Fornitura e posa in opera di tendostruttura (gazebo modulare a pianta quadra dimensioni 3 mt x 3 mt), con struttura portante in acciaio zincato a caldo, telo di copertura e laterale in PVC 650 gr/mq comprensivo di finestre trasparenti, basamenti di ancoraggio e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta secondo le buone regole dell'arte.				3,000	1 927,13	5 781,39	17 669,86 1,000	
44	cad N.P. 04 Manutenzione straordinaria del ponticello in acciaio e cemento, mediante: - ripristino e consolidamento delle parti danneggiate; - intonaco dei pilastri in battuto di calce; - posizionamento di copertine in pietra locale sui pilastri; - pavimentazione con rasatura in battuto di calce e rivestimento degli elementi metallici esistenti con elementi in cotto antigelivo per esterni dello spessore di cm 3; - sostituzione degli elementi metallici con nuovi elementi successivamente pitturati con vernici ferro micacee satinato.				1,000	2 214,49	2 214,49	5 781,39 3,000	
45	a corpo N.P. 05 Fornitura e posa di pavimentazione con scheggionato di pietra calcarea locale, posata in opera a secco su letto di sabbia dello spessore di cm 10 e massetto di fondazione, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto secondo le buone regole dell'arte.				62,175	22,65	1 408,26	2 214,49 1,000	
46	mq N.P. 06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ghiaietto stabilizzato per percorso diversamente abili. La voce comprendo la fornitura e posa del materiale anticapillare, comprensivo di spianamento e compattazione dello stesso per una larghezza media di circa 3,00 mt Il prezzo comprende ogni onere e magistero per dare il lavoro finito secondo le buone regole dell'arte e quanto prescritto dalla D.L.				140,000	10,62	1 486,80	1 408,26 62,175	
47	ml N.P. 07 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ghiaietto stabilizzato. La voce comprendo lo spianamento e la compattazione del terreno per la successiva posa del manto di pavimentazione in ghiaietto per una larghezza media variabile da circa 3,00 mt a circa 3,50 mt, compreso la compattazione dello strato finale ed ogni				78,000	19,71	1 537,38	1 486,80 140,000	



N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
	Tariffa	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€)	In meno(€)
48	onere e magistero per dare il lavoro finito secondo le buone regole dell'arte e quanto prescritto dalla D.L. ml N.P. 08 Fornitura di torre faro dell'altezza massima di 4,20 mt, conforme alle norme CEI, composta da: - palo telescopico in acciaio zincato; - stabilizzatori regolabili in altezza; - sistema idraulico di sollevamento; - n. 4 proiettori alogeni da 1500W con lampada incorporata; - componenti elettrici dei proiettori ; - kit di trasporto. cad Totale differenza di spesa (€) Totale importo lavori di progetto(€) Totale importo lavori di perizia(€) Totale differenza Progetto - Perizia (€) Dic. 2011 Il Direttore Lavori Ing. P. Cappiello (Capogruppo) L'Impresa ANVER S.r.l. Visto: Il Responsabile del Procedimento Angione ing. Luigi				1,000	4 006,09	4 006,09	1 537,38 78,000 4 006,09 1,000 57 093,27 57 093,27 0 (0%)	
				178 684,51			178 684,51		

IMPORTO AL
NETTO ONERI SICUREZZA → € 173.786,99

ONERI SICUREZZA
SPECIALE → € 4.897,52

RIBASSO → 2,00% SU € 173.786,99

↳ 171000 IMPORTO → € 170.309,51

+ ONERI SICUREZZA { 4.897,52

TOTALE → € 175.207,03