

# VARIANTE

## COMUNE DI CASELLE IN PITTARI (SA)

**PROGETTO** per il completamento e adeguamento di una struttura esistente da adibire a centro comunitario  
sita in via "Abele Parente" - Foglio n.26, Part.288 -

**TAVOLA**

Quadro di Raffronto

DATA

SCALA 1:

TAVOLA N.


6

**COMMITTENTE**

Don Antonino Savino- Curia Teggiano Policastro

**PROGETTISTA**

Dott. Arch. Silvio Fiscina



I disegni sono di nostra esclusiva proprietà.

Studio arch. S. F. & Partners tel/fax 0974\_988551

e-mail silfis@libero.it

La riproduzione anche parziale sarà perseguita ai sensi di legge.  
via nazionale,99 84030 Caselle in Pittari "SA"

**Comune di Caselle in Pittari**  
Provincia di Salerno

pag. 1

**QUADRO COMPARATIVO**

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di una struttura esistente da adibire a centro comunitario, sita in via A. Parente  
VARIANTE

**COMMITTENTE:** Don Antonino Savino - Parroco -

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                        | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
|                        | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| 1<br>C.01.010.070<br>h | Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B e ... to dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posi di tubo in rame in verga da mm 35x1,2           | m                     | ---       | 150,00   | 150,00     | 15,72  | ---      | 2'358,00 | 2'358,00   |          | ✓            |
| 2<br>C.01.020.040<br>f | Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posi di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 | m                     | ---       | 140,00   | 140,00     | 13,07  | ---      | 1'829,80 | 1'829,80   |          | ✓            |
| 3<br>C.01.070.070<br>a | Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, PFA 16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm  | m                     | ---       | 290,00   | 290,00     | 7,62   | ---      | 2'209,80 | 2'209,80   |          | ✓            |
| 4<br>C.08.010.060<br>c | Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... iti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posi di scaldacqua verticale elettrico da l 30  | cad                   | 2,00      | 1,00     | -1,00      | 208,19 | 416,38   | 208,19   |            | 208,19   | -50,000      |
| 5<br>C.09.010.080<br>b | Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC                                                       | cad                   | 6,00      | 4,00     | -2,00      | 29,77  | 178,62   | 119,08   |            | 59,54    | -33,333      |
| 6<br>E.02.060.090<br>a | Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti in barre di acciaio                                                                        | kg                    | 783,18    | ---      | -783,18    | 4,59   | 3'594,80 | ---      |            | 3'594,80 | -100,000     |
| 7<br>E.02.060.100<br>a | Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., media ... attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti da tendere da n. 1-10 | cad                   | 8,00      | ---      | -8,00      | 97,49  | 779,92   | ---      |            | 779,92   | -100,000     |
| 8<br>E.03.030.010      | Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un                                                                                                                               |                       |           |          |            |        |          |          | 6'397,60   | 4'642,45 |              |
|                        | <b>A RIPO RTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |            |        |          |          | 6'397,60   | 4'642,45 |              |
| a                   | ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo, per opere di fondazione                                                                                                                                                                                        | m²                    | 13,20     | 17,20    | 4,00       | 19,90  | 262,68   | 342,28   | 79,60      |          | 30,303       |
| 9                   | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadrata controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata | kg                    | 448,80    | ---      | -448,80    | 0,99   | 444,31   | ---      |            | 444,31   | -100,000     |
| 10                  | Betoncino per sprizzi beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato                                                                                                                                                                                                                                      | m³                    | 5,51      | ---      | -5,51      | 97,80  | 538,88   | ---      |            | 538,88   | -100,000     |
| a                   | Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali                                                                   | m²                    | 111,39    | 111,39   | ---        | 10,27  | 1'143,98 | 1'143,98 |            |          |              |
| 12                  | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm                    | m²                    | ---       | 668,34   | 668,34     | 1,11   | ---      | 741,86   | 741,86     |          |              |
| 13                  | Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta idraulica                       | m²                    | 110,00    | 121,00   | 11,00      | 23,42  | 2'576,20 | 2'833,82 | 257,62     |          | 10,000       |
| a                   | Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm                               | m²                    | 111,39    | 111,39   | ---        | 8,29   | 923,42   | 923,42   |            |          |              |
| 15                  | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate ... estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostato in classe 1: spessore 30 mm     | m²                    | 102,25    | 102,25   | ---        | 30,33  | 3'101,24 | 3'101,24 |            |          |              |
| a                   | Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine spessore 10 mm                                                                                       |                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
| 16                  | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |            |        |          |          | 7'476,68   | 5'625,64 |              |
| c                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |          |            |        |          |          |            |          |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                         | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |            |        |          |          | 7'476,68   | 5'625,64 |              |
| 17<br>E.11.070.150<br>g | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm. in rame da 8/10                                                                                                                 | m²                    | 102,25    | 102,25   | ---        | 8,69   | 888,55   | 888,55   |            |          |              |
| 18<br>E.11.070.160<br>b | Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame                                                                                                                                                | m                     | ---       | 26,00    | 26,00      | 33,63  | ---      | 874,38   | 874,38     |          |              |
| 19<br>E.12.020.010<br>a | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... ongiutuale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm     | cad                   | ---       | 20,00    | 20,00      | 6,81   | ---      | 136,20   | 136,20     |          |              |
| 20<br>E.13.040.010<br>a | Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su letto di s ... nesi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 40x40              | m²                    | 31,12     | 16,74    | -14,38     | 15,40  | 479,25   | 257,80   |            | 221,45   | -46,208      |
| 21<br>E.13.040.010<br>d | Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su letto di s ... nesi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 20x20              | m²                    | 111,39    | 111,39   | ---        | 44,44  | 4'950,17 | 4'950,17 |            |          |              |
| 22<br>E.14.010.020<br>a | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stiliatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato | m²                    | 31,12     | 12,56    | -18,56     | 36,78  | 1'144,59 | 461,96   |            | 682,63   | -59,640      |
| 23<br>E.14.010.025<br>a | Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2 ( Percentuale 12 % )                                                                                                                                                                                                                         | m²                    | 6,60      | 10,42    | 3,82       | 103,73 | 684,62   | 1'080,87 | 396,25     |          | 57,879       |
| 24<br>E.15.080.030<br>c | Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Teak                                                                                                                                                                                                                                           | m2                    | 6,60      | 10,42    | 3,82       | 12,44  | 82,10    | 129,62   | 47,52      |          | 57,881       |
| 25<br>E.15.080.070<br>d | Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16                                                                                                                                                        | m                     | 44,20     | ---      | -44,20     | 17,63  | 779,25   | ---      |            | 779,25   | -100,000     |
|                         | Sommano...                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                     | ---       | 44,00    | 44,00      | 14,65  | ---      | 644,60   | 644,60     |          |              |
|                         | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |            |        |          |          | 9'575,63   | 7'308,97 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI   |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto  | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |          |            |        |           |          |            |           |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |          |            |        |           |          | 9'575,63   | 7'308,97  |              |
| 26<br>E.16.020.003<br>.a | Articciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo. Articciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana. Sommano...                                            | m²                    | ---       | 117,90   | 117,90     | 2,68   | ---       | 315,97   | 315,97     |           |              |
| 27<br>E.16.020.010<br>.d | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffio e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda. Sommano...                           | m²                    | 118,50    | 117,90   | -0,60      | 9,36   | 1'109,16  | 1'103,54 |            | 5,62      | -0,507       |
| 28<br>E.16.020.050<br>.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffio, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... n frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda. Sommano...  | m²                    | 118,50    | 117,90   | -0,60      | 15,08  | 1'786,98  | 1'777,93 |            | 9,05      | -0,506       |
| 29<br>E.16.020.060<br>.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffio, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... n frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda. Sommano... | m²                    | 108,50    | 107,60   | -0,90      | 16,23  | 1'760,96  | 1'746,35 |            | 14,61     | -0,830       |
| 30<br>E.16.020.080<br>.a | Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta. Sommano...                                                                                                                                                                                                         | m²                    | 108,50    | 107,60   | -0,90      | 3,20   | 347,20    | 344,32   |            | 2,88      | -0,829       |
| 31<br>E.16.040.060<br>.a | Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm: bugnato con sagomatura rettilinea e finitura liscia. Sommano...                                                             | m²                    | ---       | 15,00    | 15,00      | 50,89  | ---       | 763,35   | 763,35     |           |              |
| 32<br>E.18.010.030<br>.c | Porta di cuposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5,5 scomiciati su ambo le facce, armati a telaio a ... vestiti con pannelli spessore cm 2,5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 in legno douglas. Sommano...    | m²                    | 2,64      | 2,20     | -0,44      | 307,76 | 812,49    | 677,07   |            | 135,42    | -16,667      |
| 33<br>E.18.030.030<br>.a | Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controlaio a murare completo di zanche per fissarlo alle pareti con due mani di impregnante e finitura monocromatica elastica e trasparente. Per superfici fino a 3,00 m². Sommano...       | m²                    | 38,16     | ---      | -38,16     | 322,73 | 12'315,38 | ---      |            | 12'315,38 | -100,000     |
| 34                       | Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |          |            |        |           |          | 10'654,95  | 19'791,93 |              |
|                          | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |          |            |        |           |          |            |           |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |           | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante  | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |          |            |        |          |           | 10'654,95  | 19'791,93 |              |
| E.18.030.050<br>a   | Sommano...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad                   | 4,00      | ---      | -4,00      | 48,71  | 194,84   | ---       |            | 194,84    | -100,000     |
| E.18.090.050<br>c   | Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi v ... fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controlaio. A bilico orizzontale o verticale 120x150 cm     | cad                   | ---       | 29,60    | 29,60      | 588,04 | ---      | 17'405,98 |            |           |              |
| E.18.100.010<br>e   | Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapposibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o p ... tico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano      | m²                    | 35,79     | 28,32    | -7,47      | 63,11  | 2'258,71 | 1'787,28  |            | 471,43    | -20,872      |
| E.18.100.060<br>a   | Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per avvolgibili in PVC                              | cad                   | ---       | 6,00     | 6,00       | 215,18 | ---      | 1'291,08  |            |           |              |
| E.18.130.010<br>c   | Controlaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12                                                                                                                                                                          | m                     | ---       | 34,40    | 34,40      | 13,27  | ---      | 456,49    |            |           |              |
| E.18.130.020<br>b   | Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e ciellino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, muniti ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato fronte e celino in legno douglas o mogano | m²                    | ---       | 6,60     | 6,60       | 150,19 | ---      | 991,25    |            |           |              |
| E.18.160.130<br>a   | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna                                                                                                                            | cad                   | 2,00      | 1,00     | -1,00      | 156,95 | 313,90   | 156,95    |            | 156,95    | -50,000      |
| E.19.010.070<br>a   | Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici   | kg                    | 888,57    | 873,78   | -14,79     | 4,47   | 3'971,91 | 3'905,80  |            | 66,11     | -1,664       |
| E.19.040.030<br>d   | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... detto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc...   |                       |           |          |            |        |          |           |            |           |              |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |          |            |        |          |           | 30'799,75  | 20'681,26 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |          |            |        |          |          |            |           |              |
|                         | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |        |          |          | 30'799,75  | 20'681,26 |              |
| 43<br>E.20.020.010<br>b | Sommano...<br>Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all' ... in legno o metallici compreso sfidri, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm | kg                    | 375,00    | 375,00   | ---        | 0,74   | 277,50   | 277,50   |            |           |              |
| 44<br>E.21.010.005<br>b | Sommano...<br>Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi                                                                                                                                                                                                                       | m²                    | 30,53     | 23,68    | -6,85      | 45,60  | 1'392,17 | 1'079,81 |            |           | 312,36       |
| 45<br>E.21.020.040<br>a | Sommano...<br>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante                                                                                                                                                           | m²                    | 118,50    | 117,90   | -0,60      | 1,16   | 137,46   | 136,76   |            |           | 0,70         |
| 46<br>E.21.020.050<br>a | Sommano...<br>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante                                                                                                                                                           | m²                    | 118,50    | 117,90   | -0,60      | 4,83   | 572,36   | 569,46   |            |           | 2,90         |
| 47<br>E.21.040.060<br>a | Sommano...<br>Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante sintetica                                                                                                                                                                                                        | m²                    | ---       | 259,20   | 259,20     | 4,18   | ---      | 1'083,46 | 187,36     |           | 27,410       |
| 48<br>E.21.040.080<br>d | Sommano...<br>Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale                                                                                                              | m                     | 60,00     | 55,00    | -5,00      | 8,02   | 481,20   | 441,10   |            |           | -8,333       |
| 49<br>L.01.010.010<br>a | Sommano...<br>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero | cad                   | 45,00     | 10,00    | -35,00     | 28,26  | 1'271,70 | 282,60   |            |           | -77,778      |
| 50<br>L.01.010.010<br>f | Sommano...<br>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati  | cad                   | 55,00     | ---      | -55,00     | 33,83  | 1'860,65 | ---      |            |           | -100,000     |
| 51<br>L.01.010.020<br>a | Sommano...<br>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero | cad                   | 25,00     | 4,00     | -21,00     | 31,35  | 783,75   | 125,40   |            |           | 658,35       |
|                         | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |            |        |          |          | 32'070,57  | 24'545,42 |              |



| Num. Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |          |            |        |          |          | 32'070,57  | 24'545,42 |              |
| 52<br>L.01.010.020<br>.c | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... zi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in vista<br>Sommano...  | cad                   | 15,00     | 8,00     | -7,00      | 41,58  | 623,70   | 332,64   |            | 291,06    | -46,667      |
| 53<br>L.01.010.050<br>.f | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... uta a regola d'arte Per doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsollificati<br>Sommano... | cad                   | 35,00     | ---      | -35,00     | 42,92  | 1'502,20 | ---      |            | 1'502,20  | -100,000     |
| 54<br>L.01.010.080<br>.a | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a commutatore 10 A Punto luce commutato con corrugato leggero<br>Sommano... | cad                   | 10,00     | 8,00     | -2,00      | 33,68  | 336,80   | 269,44   |            | 67,36     | -20,000      |
| 55<br>L.01.010.100<br>.a | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero<br>Sommano...  | cad                   | 12,00     | 2,00     | -10,00     | 42,77  | 513,24   | 85,54    |            | 427,70    | -83,333      |
| 56<br>L.01.010.120<br>.a | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... uta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero<br>Sommano...  | cad                   | 17,00     | ---      | -17,00     | 66,94  | 1'137,98 | ---      |            | 1'137,98  | -100,000     |
| 57<br>L.01.010.150<br>.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato leggero<br>Sommano...  | cad                   | 23,00     | 4,00     | -19,00     | 26,39  | 606,97   | 105,56   |            | 501,41    | -82,609      |
| 58<br>L.01.010.160<br>.b | Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... gola d'arte Per punto presa 10/A da derivazione di altro impianto Punto presa 10A e da derivazione con corrugato pesante<br>Sommano...  | cad                   | 55,00     | ---      | -55,00     | 21,53  | 1'184,15 | ---      |            | 1'184,15  | -100,000     |
| 59<br>L.01.010.170       | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o ...<br>A RIPORE                                                                                                                                 |                       |           |          |            |        |          |          | 32'070,57  | 29'657,28 |              |

| Num. Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Progetto  | Varianti |        | Progetto | Varianti | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |        |          |          | 32'070,57  | 29'657,28 |              |
| 60                   | N07 ... pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A in vista IP 5X<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                            | cad                   | 12,00     | ---      | -12,00 | 464,28   | ---      |            | 464,28    | -100,000     |
| 61                   | Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16A Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato leggero<br>Sommano...                              | cad                   | 5,00      | 6,00     | 1,00   | 300,25   | 360,30   | 60,05      |           | 20,000       |
| 62                   | Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista IP 5X<br>Sommano...                                | cad                   | 2,00      | 1,00     | -1,00  | 235,08   | 117,54   |            | 117,54    | -50,000      |
| 63                   | Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista IP 5X<br>Sommano... | cad                   | 3,00      | ---      | -3,00  | 97,11    | ---      |            | 97,11     | -100,000     |
| 64                   | Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato leggero<br>Sommano...                                       | cad                   | 5,00      | 2,00     | -3,00  | 128,10   | 51,24    |            | 76,86     | -60,000      |
| 65                   | Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... e l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di presa RJ12 collegata ad impianto sotto traccia<br>Sommano...                            | cad                   | 5,00      | 2,00     | -3,00  | 89,10    | 35,64    |            | 53,46     | -60,000      |
| 66                   | Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... neri compresi per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC<br>Sommano...                          | m                     | 15,00     | 50,00    | 35,00  | 103,95   | 346,50   | 242,55     |           | 233,333      |
|                      | Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo a vista<br>Sommano...                            | m                     | 12,00     | ---      | -12,00 | 145,92   | ---      |            | 145,92    | -100,000     |
|                      | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |           |          |        |          |          | 32'373,17  | 30'612,45 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |           |          |            |        |          |          |            |           |              |
|                         | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |          |            |        |          |          | 32'373,17  | 30'612,45 |              |
| 67<br>L.01.020.020<br>a | Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata. ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC<br>Sommano...   | m                     | 25,00     | 25,00    | ---        | 8,21   | 205,25   | 205,25   |            |           |              |
| 68<br>L.01.020.050<br>a | Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su mu ... e Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 4 mm² in tubo corrugato pesante di PVC<br>Sommano...  | m                     | 30,00     | 30,00    | ---        | 5,46   | 163,80   | 163,80   |            |           |              |
| 69<br>L.01.030.010<br>a | Accessori per scatole: supporto in resina J÷3 posti<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                                                                                | cad                   | 55,00     | 30,00    | -25,00     | 1,53   | 84,15    | 45,90    |            |           | 38,25        |
| 70<br>L.01.030.010<br>a | Accessori per scatole: placca in alluminio anodizzato bronzo 1÷3 posti<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                                                             | cad                   | 40,00     | 35,00    | -5,00      | 2,53   | 101,20   | 88,55    |            |           | 12,65        |
| 71<br>L.01.070.010<br>a | Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione n ... lo elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP; In=6÷32 A; Im<br>Sommano... | cad                   | 4,00      | 1,00     | -3,00      | 12,07  | 48,28    | 12,07    |            |           | 36,21        |
| 72<br>L.01.070.020<br>a | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP; In=0,5÷6 A; Im<br>Sommano...  | cad                   | 4,00      | 5,00     | 1,00       | 20,22  | 80,88    | 101,10   | 20,22      |           | 25,000       |
| 73<br>L.01.080.060<br>b | Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich ... rico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32A; 6m<br>Sommano...  | cad                   | 4,00      | 1,00     | -3,00      | 129,28 | 517,12   | 129,28   |            |           | 387,84       |
| 74<br>L.01.090.070<br>c | Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35. grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... attura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90<br>Sommano... | cad                   | 4,00      | 1,00     | -3,00      | 111,83 | 447,32   | 111,83   |            |           | 335,49       |
| 75<br>L.02.010.010      | Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad<br>A RIPO RTARE                                                                                                                                 |                       |           |          |            |        |          |          | 32'393,39  | 31'422,89 |              |

| Num. Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>%    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |                 |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |        |          |          | 32'393,39  | 31'422,89 |                 |
| 76<br>L.03.150.020<br>.d | ...ione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione I mm²<br>Sommano...                                                                                                                                                     | m                     | 40,00     | 40,00    | ---        | 0,58   | 23,20    | 23,20    |            |           |                 |
| 77<br>L.03.150.040<br>.c | Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche. IP 20, cablato e rifasato 2x50 W<br>Sommano...      | cad                   | ---       | 6,00     | 6,00       | 186,68 | ---      | 1'120,08 | 1'120,08   |           |                 |
| 78<br>L.05.010.100<br>.a | Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento. 220 V-rifasato, per lampade a vapori di sodio ad alta pressione 400 W<br>Sommano...                                                                                                       | cad                   | ---       | 4,00     | 4,00       | 209,47 | ---      | 837,88   | 837,88     |           |                 |
| 79<br>L.05.020.010<br>.a | Collettore di terra in bandella di rame, istallato su passerella sezione 25x3 mm<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                | m                     | 40,00     | 40,00    | ---        | 16,84  | 673,60   | 673,60   |            |           |                 |
| 80<br>L.05.030.020<br>.b | Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m<br>Sommano... | cad                   | 4,00      | 4,00     | ---        | 88,35  | 353,40   | 353,40   |            |           |                 |
| 81<br>L.07.070.030<br>.a | Pozzetto in materiale plastico 400x400x400 mm<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 4,00      | 4,00     | ---        | 47,16  | 188,64   | 188,64   |            |           |                 |
| 82<br>L.08.020.010<br>.a | Posto pulsantiera, impianto, citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 6 utenti<br>Sommano...                                                                                           | cad                   | 1,00      | ---      | -1,00      | 116,28 | 116,28   | ---      |            |           | 116,28 -100,000 |
| 83<br>L.08.050.010<br>.a | Antenna TV-VHF, attacco per palo monacanale a 2 elementi, banda passante 47-54 MHz<br>Sommano...                                                                                                                                                                                              | cad                   | 1,00      | 1,00     | ---        | 92,95  | 92,95    | 92,95    |            |           |                 |
| 84<br>L.09.010.010<br>.a | Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza illuminatore diametro 85 cm<br>Sommano...                                                                                                 | cad                   | 1,00      | 1,00     | ---        | 176,28 | 176,28   | 176,28   |            |           |                 |
| 85<br>L.12.010.030<br>.c | Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quociaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea<br>Sommano...        | cad                   | 2,00      | 2,00     | ---        | 75,56  | 151,12   | 151,12   |            |           |                 |
|                          | Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e int ... n c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello portata 12 m, con lente per              |                       |           |          |            |        |          |          | 34'351,35  | 31'539,17 |                 |
|                          | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |          |            |        |          |          |            |           |                 |

| Num. Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |            |          |          |          | 34'351,35  | 31'539,17 |              |
| 86                   | copertura a barriera orizzontale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 2,00      | ---      | -2,00      | 97,38    | 194,76   | ---      |            | 194,76    | -100,000     |
| L.12.040.010         | Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 18 m                                                                                                                                                                 | cad                   | 2,00      | ---      | -2,00      | 186,47   | 372,94   | ---      |            | 372,94    | -100,000     |
| a                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 87                   | Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220 V/12 V-2,5 A                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 1,00      | ---      | -1,00      | 116,77   | 116,77   | ---      |            | 116,77    | -100,000     |
| L.12.060.080         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| a                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 88                   | Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici                                                                                             | cad                   | 1,00      | ---      | -1,00      | 343,34   | 343,34   | ---      |            | 343,34    | -100,000     |
| L.12.060.090         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| a                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 89                   | Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, settore per 6 posizioni                                                                                                                                                                            | cad                   | 2,00      | 4,00     | 2,00       | 233,93   | 467,86   | 935,72   | 467,86     |           | 100,000      |
| L.14.030.010         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| f                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 90                   | Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti                              | cad                   | 6,00      | 2,00     | -4,00      | 110,63   | 663,78   | 221,26   |            | 442,52    | -66,667      |
| L.15.010.210         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| b                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 91                   | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto con relè ausiliario                                                                  | cad                   | 6,00      | ---      | -6,00      | 95,79    | 574,74   | ---      |            | 574,74    | -100,000     |
| L.16.010.040         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| c                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 92                   | Maggior prezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte Per ascensori ad azionamento elettrico                                                                                         | cad                   | ---       | 1,00     | 1,00       | 3'713,04 | ---      | 3'713,04 | 3'713,04   |           |              |
| L.21.040.050         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| a                    | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 93                   | Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo ... one gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min | cad                   | 1,00      | 1,00     | ---        | 1'659,85 | 1'659,85 | 1'659,85 |            |           |              |
| M.01.010.04          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 0.b                  | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 94                   | Seratoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d' ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Seratoio in acciaio per                                          |                       |           |          |            |          |          |          | 38'532,25  | 33'584,24 |              |
| M.05.010.07          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |
| 0.a                  | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |          |            |          |          |          |            |           |              |

| Num.Ord.<br>TARJFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |           |            | PREZZO   | IMPORTI   |           | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Progetto  | Varianti  | variazioni |          | Progetto  | Varianti  | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                          | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |           |           |            |          |           |           | 38'532,25  | 33'584,24 |              |
| 95<br>M.07.010.03<br>0.e | 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100<br>Sommano...<br>Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, ...<br>issaggio, consegnati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)<br>Altezza massima dell'elemento mm 780<br>Sommano... | cad                   | 1,00      | 1,00      | ---        | 1'220,47 | 1'220,47  | 1'220,47  |            |           |              |
| 96<br>M.09.010.36<br>0.c | Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte<br>Diametro nominale 25 (1")<br>Sommano...                                                                     | w                     | 57'600,00 | 51'840,00 | -5'760,00  | 0,09     | 5'184,00  | 4'665,60  |            | 518,40    | -10,000      |
| 97<br>M.12.010.01<br>0.c | Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW<br>Sommano...                                                              | cad                   | ---       | 1,00      | 1,00       | 198,09   | ---       | 198,09    | 198,09     |           |              |
| 98<br>M.13.020.01<br>0.a | Collettore solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acqua incorporato con capacità non in ...<br>Il sole ed il prezzo comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per fino a<br>Sommano...                                                      | cad                   | 4,00      | 4,00      | ---        | 2'580,17 | 10'320,68 | 10'320,68 |            |           |              |
| 99<br>N.P.001            | Vetrata artistica istoriata realizzata con tecnica a gran fuoco, su disegno come indicato dalla direzione lavoro e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>Sommano...<br>a corpo                                                                                                                                                                                   | m²                    | 4,00      | 2,50      | -1,50      | 2'347,05 | 9'388,20  | 5'867,63  |            | 3'520,57  | -37,500      |
| 100<br>N.P.002           | Fornitura e posa in opera di ascensore per esterno di portata Kg 250, numero massimo 3 persone, velocità mt/sec. 0,15 fermate n.2 corsa variabile da mt. 4,00 a mt. 4,50 con vano co ... il tutto compreso montaggio ed eventuali accessori occorrenti, per dare il lavoro finito a regola d'arte e di mestiere<br>Sommano...<br>a corpo                                                    | a corpo               | 1,00      | 1,00      | ---        | 7'640,60 | 7'640,60  | 7'640,60  |            |           |              |
| 101<br>P.03.010.030<br>a | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                                       | m²                    | 291,85    | 291,85    | ---        | 2,87     | 837,61    | 837,61    |            |           |              |
| 102<br>P.03.010.030<br>b | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°<br>Sommano...                                                                                                                                                                                                             | m²/30gg               | 291,85    | 291,85    | ---        | 0,24     | 70,04     | 70,04     |            |           |              |
|                          | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |           |            |          |           |           | 38'730,34  | 37'623,21 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Progetto  | Varianti | variazioni |        | Progetto | Varianti | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |            |        |          |          | 38'730,34  | 37'623,21 |              |
| 103<br>P.03.010.050<br>a | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia<br>Sommano...                                     | m²                    | 291,85    | 291,85   | ---        | 1,44   | 420,26   | 420,26   |            |           |              |
| 104<br>P.03.010.070<br>a | Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiEDE, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione<br>Sommano...                                                       | m²                    | 179,60    | 179,60   | ---        | 6,69   | 1'201,52 | 1'201,52 |            |           |              |
| 105<br>P.03.010.070<br>b | Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiEDE, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°<br>Sommano...                                                        | m²/30gg               | 179,60    | 179,60   | ---        | 0,96   | 172,42   | 172,42   |            |           |              |
| 106<br>P.03.010.100<br>a | Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, grad ... inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione<br>Sommano... | m                     | 13,00     | 13,00    | ---        | 15,50  | 201,50   | 201,50   |            |           |              |
| 107<br>P.03.010.100<br>b | Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, grad ... inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°<br>Sommano...  | m/30gg                | 13,00     | 13,00    | ---        | 1,25   | 16,25    | 16,25    |            |           |              |
| 108<br>R.01.020.040<br>a | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei<br>Sommano...                           | m³                    | 3,24      | 3,24     | ---        | 11,04  | 35,77    | 35,77    |            |           |              |
| 109<br>R.01.020.070<br>a | Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni<br>Sommano...                                                                                                                                         | m³                    | 3,24      | 3,24     | ---        | 3,97   | 12,86    | 12,86    |            |           |              |
| 110<br>R.01.030.010<br>a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km<br>Sommano...                                                         | m³                    | 3,24      | 4,75     | 1,51       | 6,08   | 19,70    | 28,88    | 9,18       |           | 46,599       |
| 111<br>R.01.030.050<br>a | Scuriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m<br>A RIPIORTARE                                           |                       |           |          |            |        |          |          | 38'739,52  | 37'623,21 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |            |        |          |          | 38'739,52  | 37'623,21 |              |
| 112<br>R.01.030.060 | Sommano...<br>Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato<br>Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato<br>Sommano...                                                                                                          | m³                    | 3,24      | 3,24     | ---        | 38,08  | 123,38   | 123,38   |            |           |              |
| 113<br>R.02.070.010 | Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ...<br>in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la caldaia<br>Sommano...                                  | m³                    | 3,24      | 3,24     | ---        | 2,72   | 8,81     | 8,81     |            |           |              |
| 114<br>R.03.010.010 | Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna<br>Sommano...   | m²                    | ---       | 10,08    | 10,08      | 11,89  | ---      | 119,85   | 119,85     |           |              |
| 115<br>R.03.010.030 | Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna<br>Sommano...   | m³                    | 0,32      | 0,65     | 0,33       | 148,27 | 47,45    | 96,38    | 48,93      |           | 103,119      |
| 116<br>R.03.020.010 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge<br>Acciaio in barre per armature<br>Sommano... | kg                    | 0,99      | 3,24     | 2,25       | 161,33 | 159,72   | 522,71   | 362,99     |           | 227,266      |
| 117<br>R.04.020.020 | Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP ... orme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360, compreso tiranti e bulloni<br>Sommano...   | kg                    | 1'056,00  | 259,20   | -796,80    | 1,03   | 1'087,68 | 266,98   |            | 820,70    | -73,454      |
| 118<br>R.04.020.030 | Sovrapprezzo alla fornitura di profili metallici e di carpenterie per impiego nell'ambito dell'intero appalto di quantità inferiori a: Per impiego di quantità da kg 1001 a kg 5000 ( Percentuale 7 % )<br>Sommano...                                                                                                             | kg                    | 375,00    | 375,00   | ---        | 3,48   | 1'305,00 | 1'305,00 |            |           |              |
| 119<br>U.01.030.035 | Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm<br>Sommano...   | kg                    | 375,00    | 375,00   | ---        | 0,24   | 90,00    | 90,00    |            |           |              |
|                     | A RIPIORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |          |            |        |          |          | 39'271,29  | 38'443,91 |              |



| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |          |            |        |          |          | 39'271,29  | 38'443,91 |              |
|                          | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                     | 60,00     | 30,00    | -30,00     | 19,38  | 1'162,80 | 581,40   |            | 581,40    | -50,000      |
| 120<br>U.01.030.050<br>4 | Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto ... anco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici, PFA12.5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm | m                     | 100,00    | 50,00    | -50,00     | 4,92   | 492,00   | 246,00   |            | 246,00    | -50,000      |
|                          | Sommario...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                     |           |          |            |        |          |          |            |           |              |
|                          | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |          |            |        |          |          |            |           |              |

## A RIPORTARE

fonte: <http://k>