

Comune di  
**BUONABITACOLO**

(Provincia di Salerno)

*POR FESR CAMPANIA 2007-2013  
MISURA 321 - Tipologia d  
(Centro di Aggregazione Comunale)*

LAVORI DI "RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE  
DELLA CASA CANONICA"  
da destinare a Centro di Aggregazione

Elaborato:

**QUADRO COMPARATIVO  
VARIANTE**

	Ubicazione: Via Chiesa Foglio 10 particella A
	Committente: Comune di Buonabitacolo
Data :	Ente Proprietario: <i>Parrocchia SS. Annunziata</i>
	Progettista: <i>arch. TERESA ROTELLA</i> 
Collaboratore al Progetto:	<i>ing. MICHELE PIERRI</i>

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	Tariffa: AP001 Impianto elettrico per dorsali alimentazione automatismo campane completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura - conduttori del tipo H07V-K o N07V ... 2,5 mm <sup>2</sup> + T compreso il tubo in pvc rigido o canale in materiale termoplastico di idonee dimensioni installati a parete (euro 30,00) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 30,00) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	30,00 30,00	900,00 900,00	0,652 0,719	---			
2	Tariffa: AP002 Travi in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrate con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staf ... hé la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (euro 1'350,00) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 1'350,00) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	11,52 7,56	15'552,00 10'206,00	11,270 8,152	-3,96		5'346,00	-34,375
3	Tariffa: AP004 Fornitura e posa in opera di pannello solare, completo di collettore e serbatoio da 120 litri, compreso manodopera, trasporto e installazione, tubi e raccorderia necessari per la messa in funzione dell'impianto e quant'altro occorre per avere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (euro 1'200,00) in Perizia n.1 a corpo (euro 1'200,00) in Perizia n.2 a corpo	1,00 1,00	1'200,00 1'200,00	0,870 0,958	---			
4	Tariffa: AP005 Impianto elettrico suonerie per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -cavo N07V-K ; -scatola di derivazione; -scatole portafrutto in ... ggio dei pezzi, le coodotte ed i cavi di collegamento ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte (euro 575,00) in Perizia n.1 cadauno (euro 575,00) in Perizia n.2 cadauno	1,00 1,00	575,00 575,00	0,417 0,459	---			
5	Tariffa: C.07.010.070.g Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idone ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m). Capacità litri: C C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45 (euro 1'488,22) in Perizia n.1 cad	1,00	1'488,22	1,078				
	(euro 1'488,22) in Perizia n.2 cad	1,00	1'488,22	1,189	---			
6	Tariffa: C.08.010.060.d Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50 (euro 220,47) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00	220,47	0,160				
		---	---	---	-1,00		220,47	-100,000
7	Tariffa: E.01.020.010.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> ) (euro 3,12) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 3,12) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	24,47	76,35	0,055				
		37,04	115,56	0,092	12,57	39,21		51,356
8	Tariffa: E.01.050.010.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km (euro 6,04) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 6,04) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	84,50	510,38	0,370				
		163,15	985,43	0,787	78,65	475,05		93,078
9	Tariffa: E.03.010.020.a Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/ 09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max < 0,6 (euro 92,17) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 92,17) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	14,00	1'290,38	0,935				
		29,34	2'704,27	2,160	15,34	1'413,89		109,572
10	Tariffa: E.03.010.030.a							

TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI		Var. in perc. %
	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	
DESCRIZIONE						
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/ 09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 (euro 101,77) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 101,77) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	37,00 20,79	3'765,49 2'115,80	2,729 1,690	-16,21		1'649,69 -43,811
Tariffa: E.03.030.010.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione (euro 18,76) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 18,76) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	53,40 34,53	1'001,78 647,78	0,726 0,517	-18,87		354,00 -35,337
Tariffa: E.03.030.010.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione (euro 24,90) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 24,90) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	40,50 67,42	1'008,45 1'678,76	0,731 1,341	26,92	670,31	66,469
Tariffa: E.03.040.010.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature (euro 0,98) in Perizia n.1 kg (euro 0,98) in Perizia n.2 kg	4'589,97 2'535,61	4'498,17 2'484,90	3,260 1,985	-2'054,36		2'013,27 -44,758
4 Tariffa: E.07.010.010.c Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie; con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m <sup>2</sup> , su superfici inclinate (euro 13,31) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	205,00	2'728,55	1,977			

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	(euro 13,31) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	148,47	1'976,14	1,578	-56,53		752,41	-27,57
15	Tariffa: E.07.090.050.b Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareao							
	in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 25,40) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	5,28	134,11	0,107	5,28	134,11		
16	Tariffa: E.08.010.110.d Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura oltre 40 cm							
	(euro 139,14) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 139,14) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	12,60 12,78	1'753,16 1'778,21	1,270 1,420	0,18	25,05		1,429
17	Tariffa: E.08.020.080.a Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta idraulica							
	(euro 22,34) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 22,34) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	158,48 158,48	3'540,44 3'540,44	2,566 2,828	---			
18	Tariffa: E.10.010.050.q Isolamento termico in estradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi calpestabili e sigillati di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di agnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 70 mm							
	(euro 48,55) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 48,55) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	100,00 116,79	4'855,00 5'670,15	3,518 4,529	16,79	815,15		✓16,790
19	Tariffa: E.10.050.010.a Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/ m <sup>3</sup> , omogeneo monostrato in classe 1: Spessore 30 mm							
	in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 11,23) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	109,19	1'226,20	0,979	109,19	1'226,20		
20	Tariffa: E.11.010.030.b Grossa orditura di tetto in legno							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	D I S C O S T A M E N T I			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ... arbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere)							
	in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 969,97) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	0,83	805,08	0,643	0,83	805,08		
21	Tariffa: E.11.030.010.a Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorciatore o car ... to ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo fungicida							
	(euro 5,24) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 5,24) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	205,00 158,53	1'074,20 830,70	0,778 0,664			243,50	-22,668
22	Tariffa: E.11.040.030.a Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura							
	Tavolato in legno di castagno a vista (euro 50,86) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 50,86) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	210,00 134,79	10'680,60 6'855,42	7,740 5,476			3'825,18	-35,81
23	Tariffa: E.11.050.010.a Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo							
	(euro 31,79) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 31,79) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	125,00 116,79	3'973,75 3'712,75	2,880 2,966			261,00	-6,56
24	Tariffa: E.12.060.010.a Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante ce ... cessive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m <sup>2</sup> Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche							
	(euro 12,67) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 12,67) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	210,00 148,47	2'660,70 1'881,11	1,928 1,503			779,59	-29,30
25	Tariffa: E.13.020.050.a Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI	IMPORTI	
						in PIU'	in MENO	
	poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato (euro 92,03) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	5,40 ---	496,96 ---	0,360 ---	-5,40		496,96	-100,000 ✓
26	Tariffa: E.13.040.030.c Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm (euro 45,98) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 45,98) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	80,30 80,30	3'692,19 3'692,19	2,676 2,949	---			
27	Tariffa: E.13.050.010.d Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 30x30 cm (euro 47,48) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 47,48) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	200,00 200,00	9'496,00 9'496,00	6,881 7,585	---			
28	Tariffa: E.13.130.050.b Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.) (euro 42,02) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 42,02) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	35,00 35,00	1'470,70 1'470,70	1,066 1,175	---			
29	Tariffa: E.14.010.020.d Soglie lisce, pedate e sottogradini di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezze ... lta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stipatura, sigillatura dei giunti e grappe Perlato di Sicilia (euro 106,68) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 106,68) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	63,40 63,40	6'763,51 6'763,51	4,901 5,402	---			
30	Tariffa: E.16.020.070.b Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di sabbia (euro 17,71) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 17,71) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	40,00 316,96	708,40 5'613,36	0,513 4,484	276,96	4'904,96		692,400

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO  DESCRIZIONE	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %		
		Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO			
31	Tariffa: E.18.010.040.c Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 ... sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di abete in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 209,57) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	---	---	---	22,00	4'610,54	3,683	22,00	4'610,54	
32	Tariffa: E.18.010.130.b Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas (euro 130,90) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 130,90) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	20,00	2'618,00	1,897	20,00	2'618,00	2,091	---		
33	Tariffa: E.18.030.010.c Invetriata con/senza sopra luce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a tre battenti (euro 276,93) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 276,93) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	19,25	5'330,90	3,863	19,25	5'330,90	4,258	---		
34	Tariffa: E.18.130.010.a Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino ai cm 8 (euro 10,62) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 10,62) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	150,00	1'593,00	1,154	150,00	1'593,00	1,272	---		
35	Tariffa: E.18.150.020.h Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizi ... tta passaggio standard mm 700/ 800/900 x 2000/2100 Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati (euro 1'056,77) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	10,00	10'567,70	7,658	---	---	---	-10,00	10'567,70	-100,000
36	Tariffa: E.20.020.020.b Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore.									

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all ... in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm (euro 47,65) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 47,65) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	28,90 28,90	1'377,09 1'377,09	0,998 1,100				
37	Tariffa: E.21.020.040.c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile (euro 5,14) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 5,14) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	650,00 650,00	3'341,00 3'341,00	2,421 2,669				
38	Tariffa: I.01.010.010.a Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi (euro 44,70) in Perizia n.1 cad (euro 44,70) in Perizia n.2 cad	9,00 9,00	402,30 402,30	0,292 0,321				
39	Tariffa: I.01.010.020.b Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi (euro 37,58) in Perizia n.1 cad (euro 37,58) in Perizia n.2 cad	4,00 4,00	150,32 150,32	0,109 0,120				
40	Tariffa: I.01.010.130.a Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi (euro 50,37) in Perizia n.1 cad (euro 50,37) in Perizia n.2 cad	9,00 9,00	453,33 453,33	0,329 0,362				
11	Tariffa: I.01.020.030.a Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
42	Tariffa: I.01.020.050.b Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm. 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtr ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous- china con gruppo a tre fori (euro 278,10) in Perizia n.1 cad (euro 278,10) in Perizia n.2 cad	2,00 2,00	521,04 521,04	0,378 0,416	---			
43	Tariffa: I.01.020.080.a Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando (euro 206,28) in Perizia n.1 cad (euro 206,28) in Perizia n.2 cad	2,00 2,00	412,56 412,56	0,299 0,330	---			
44	Tariffa: I.01.020.100.f Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con termomiscelatore (euro 390,16) in Perizia n.1 cad (euro 390,16) in Perizia n.2 cad	2,00 2,00	780,32 780,32	0,565 0,623	---			
45	Tariffa: L.01.010.050.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07 ... dare l'opera compiuta a regola d'arte Per doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero (euro 36,07) in Perizia n.1 cad (euro 36,07) in Perizia n.2 cad	10,00 10,00	360,70 360,70	0,261 0,288	---			
46	Tariffa: L.01.010.100.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07 ... o per dare l'opera compiuta a							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI	IMPORTI	
						in PIU'	in MENO	
	regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero (euro 39,62) in Perizia n.1 cad	8,00	316,96	0,230				
	(euro 39,62) in Perizia n.2 cad	8,00	316,96	0,253	---			
47	Tariffa: L.01.010.190.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... are l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente: 10/16A Punto presa bivalente: 10/16A con corrugato leggero (euro 28,53) in Perizia n.1 cad	18,00	513,54	0,372				
	(euro 28,53) in Perizia n.2 cad	18,00	513,54	0,410	---			
48	Tariffa: L.01.020.010.b Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + T in tubo corrugato pesante di PVC (euro 6,86) in Perizia n.1 m	50,00	343,00	0,249				
	(euro 6,86) in Perizia n.2 m	50,00	343,00	0,274	---			
49	Tariffa: L.01.020.010.c Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm <sup>2</sup> + T in tubo corrugato pesante di PVC (euro 8,27) in Perizia n.1 m	50,00	413,50	0,300				
	(euro 8,27) in Perizia n.2 m	50,00	413,50	0,330	---			
50	Tariffa: L.02.010.010.g Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm <sup>2</sup> (euro 1,88) in Perizia n.1 m	30,00	56,40	0,041				
	(euro 1,88) in Perizia n.2 m	30,00	56,40	0,045	---			
51	Tariffa: L.05.010.110.d Collettore di terra in bandella di rame, istallato a vista su isolatori sezione 30x4 mm (euro 34,98) in Perizia n.1 m	1,00	34,98	0,025				
	(euro 34,98) in Perizia n.2 m	1,00	34,98	0,028	---			

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
52	Tariffa: L.05.020.020.a Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico, diametro 18 mm (euro 73,35) in Perizia n.1 cad (euro 73,35) in Perizia n.2 cad	1,00 1,00	73,35 73,35	0,053 0,059				
53	Tariffa: L.05.020.040.a Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm (euro 19,05) in Perizia n.1 cad (euro 19,05) in Perizia n.2 cad	1,00 1,00	19,05 19,05	0,014 0,015				
54	Tariffa: L.15.010.010.d Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 18 W (euro 131,32) in Perizia n.1 cad (euro 131,32) in Perizia n.2 cad	8,00 8,00	1'050,56 1'050,56	0,761 0,839				
55	Tariffa: P.03.010.030.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione (euro 2,78) in Perizia n.1 m² (euro 2,78) in Perizia n.2 m²	340,00 195,00	945,20 542,10	0,685 0,433				
56	Tariffa: P.03.010.030.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° (euro 0,24) in Perizia n.1 m²/ 30gg (euro 0,24) in Perizia n.2 m²/ 30gg	1'360,00 1'170,00	326,40 280,80	0,237 0,224				
57	Tariffa: P.03.010.050.a Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia (euro 1,40) in Perizia n.1 m² (euro 1,40) in Perizia n.2 m²	340,00 195,00	476,00 273,00	0,345 0,218				
					-145,00		403,10	-42,647
							45,60	-13,971
					-145,00		203,00	-42,647

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
58	Tariffa: R.02.010.070.a Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio fino a 100 mm (euro 13,31) in Perizia n.1 m (euro 13,31) in Perizia n.2 m	300,00 162,92	3'993,00 2'168,47	2,893 1,732	-137,08		1'824,53	-45,693
59	Tariffa: R.02.020.030.a Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm (euro 3,04) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 3,04) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	40,04 75,60	121,72 229,82	0,088 0,184	35,56	108,10		88,810
50	Tariffa: R.02.060.140.a Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia (euro 21,13) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 21,13) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	10,25 13,64	216,58 288,21	0,157 0,230	3,39	71,63		33,073
51	Tariffa: R.02.060.170.a Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di de ... to provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione (euro 5,57) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 5,57) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	35,00 35,00	194,95 194,95	0,141 0,156	---			
52	Tariffa: R.02.070.040.a Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog ... o provvisorio; escluso il solo calo in basso Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico in Perizia n.1 kg (euro 0,24) in Perizia n.2 kg	---	---	---	4'508,64	1'082,07	1'082,07	
53	Tariffa: R.02.090.010.a Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, panelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto (euro 11,12) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	125,00	1'390,00	1,007				





