

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.17	CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO				
E.17.10	CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO				
E.17.10.10	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.10.10.a	Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	mq	€ 33,27	59,92	€ 0,04
E.17.10.10.b	Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq	mq	€ 33,59	59,35	€ 0,04
E.17.10.10.c	Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq	mq	€ 34,14	58,39	€ 0,04
E.17.10.20	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.10.20.a	Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm	mq	€ 23,9	41,71	€ 0,03
E.17.10.20.b	Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm	mq	€ 27,1	44,14	€ 0,03
E.17.20	CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ACCIAIO ZINCATO				
E.17.20.10	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.20.10.a	A superficie liscia della larghezza di 10 cm	mq	€ 39,28	19,03	€ 0,05
E.17.20.10.b	A superficie liscia della larghezza di 15 cm	mq	€ 37,76	19,8	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.17.20.10.c	A superficie liscia della larghezza di 20 cm	mq	€ 35,27	21,2	€ 0,04
E.17.20.20	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.20.20.a	Dimensioni 10x10 cm	mq	€ 53,77	9,27	€ 0,07
E.17.20.20.b	Dimensioni 12x12 cm	mq	€ 44,45	11,21	€ 0,06
E.17.20.20.c	Dimensioni 15x15 cm	mq	€ 38,36	10,39	€ 0,05
E.17.20.20.d	Dimensioni 20x20 cm	mq	€ 31,32	12,73	€ 0,04
E.17.20.20.e	Dimensioni 30x30 cm	mq	€ 26,47	15,06	€ 0,03
E.17.40	CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO E FIBRE MINERALI				
E.17.40.10	Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.40.10.a	Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm	mq	€ 23,79	31,42	€ 0,03
E.17.40.10.b	Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm	mq	€ 28,88	25,89	€ 0,04
E.17.40.20	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali				
E.17.40.20.a	Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm	mq	€ 28,48	26,25	€ 0,04
E.17.40.30	Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.40.30.a	Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura	mq	€ 34,47	21,69	€ 0,04
E.17.40.40	Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.40.40.a	Dimensioni 60x60 cm	mq	€ 30,04	33,18	€ 0,04
E.17.50	PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO				
E.17.50.10	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.17.50.10.a	Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	€ 26,76	40,97	€ 0,03