



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P	OPERE PROVVISORIALI				
P.01	RECINZIONI				
P.01.10	RECINZIONI PROVVISORIALI				
P.01.10.10	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.10.a	Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	mq	€ 23,73	40,37	€ 0,03
P.01.10.10.b	Rete metallica zincata su paletti di legno	mq	€ 21,74	48,47	€ 0,03
P.01.10.10.c	Rete di plastica stampata su paletti di legno	mq	€ 23,5	48,92	€ 0,03
P.01.10.10.d	Rete metallica zincata su tubi da ponteggio	mq	€ 20,83	55,19	€ 0,03
P.01.10.10.e	Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	mq	€ 14,4	39,92	€ 0,02
P.01.10.20	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.20.a	Tavolame e travi in legno	mq	€ 30,68	32,49	€ 0,04
P.01.10.20.b	Tavolame in legno e elementi tubolari metallici	mq	€ 36,16	27,57	€ 0,05
P.01.10.30	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ²				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.01.10.30.a	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 22,19	22,46	€ 0,03
P.01.10.40	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.40.a	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 25,23	23,71	€ 0,03
P.01.10.50	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.50.a	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 25,27	23,67	€ 0,03
P.01.10.50.b	Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq/30gg	€ 26,17	25,62	€ 0,03
P.01.10.60	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.60.a	Altezza pari a m 1,00	mq	€ 15,11	41,21	€ 0,02
P.01.10.60.b	Altezza pari a 1,50 m	mq	€ 16,46	43,65	€ 0,02
P.01.10.60.c	Altezza pari a 1,80 m	mq	€ 19,24	44,81	€ 0,02
P.01.10.60.d	Altezza pari a 2,00 m	mq	€ 21,09	45,42	€ 0,03
P.01.10.60.e	Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio	mq	€ 22,41	47,02	€ 0,03
P.01.10.70	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati,				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
P.01.10.70.a	Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	€ 24,83	20,07	€ 0,03
P.01.10.70.b	Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m	mq	€ 26,17	22,85	€ 0,03
P.02	OPERE PROVVISORIALI				
P.02.10	PUNTELLATURE				
P.02.10.10	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, croci e simili, fornita e posta in opera all'interno di fabbricati, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro cubo di materiale impiegato				
P.02.10.10.a	Senza recupero del materiale	mc	€ 503,63	27,71	€ 0,63
P.02.10.20	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.10.20.a	Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	mq	€ 138,26	18,02	€ 0,17
P.02.10.20.b	Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m	mq	€ 26,93	18,51	€ 0,03
P.02.10.30	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.10.30.a	Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	mq	€ 187,63	26,56	€ 0,23
P.02.10.30.b	Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m	mq	€ 42,24	23,6	€ 0,05
P.02.10.40	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro lineare di elemento puntellato				
P.02.10.40.a	Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	m	€ 97,79	25,48	€ 0,12

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.02.10.40.b	Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m	m	€ 21,06	23,67	€ 0,03
P.02.10.50	Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro cubo di materiale impiegato				
P.02.10.50.a	Senza recupero del materiale	mc	€ 572,48	25,35	€ 0,71
P.02.20	SBADACCHIATURE				
P.02.20.10	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.20.10.a	Senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m	mq	€ 28,17	38,92	€ 0,04
P.02.20.10.b	Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m	mq	€ 6,83	43,94	€ 0,01
P.02.20.20	Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.20.20.a	Senza recupero del materiale con puntelli in legno	mq	€ 67,78	30,88	€ 0,08
P.02.20.20.b	Senza recupero del materiale con puntelli in ferro	mq	€ 56,19	22,17	€ 0,07
P.02.30	CENTINE				
P.02.30.10	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.30.10.a	Per archi di corda fino a 1,0 m	mq	€ 100,58	17,84	€ 0,13
P.02.30.10.b	Per archi di corda fino da 1,01 a 2,0 m	mq	€ 60,95	29,44	€ 0,08
P.02.30.10.c	Per archi di corda da 2,01 a 3,0 m	mq	€ 60,41	29,7	€ 0,08
P.02.30.10.d	Per archi di corda da 3,01 a 4,0 m	mq	€ 60,35	29,73	€ 0,08

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.02.30.10.e	Per archi di corda da 4,01 a 5,0 m	mq	€ 59,74	30,03	€ 0,07
P.02.30.10.f	Per archi di corda da 5,01 a 7,0 m	mq	€ 59,19	30,31	€ 0,07
P.02.30.20	Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.30.20.a	Per luce fino a 3,0 m	mq	€ 67,02	29,75	€ 0,08
P.02.30.20.b	Per luce da 3,01 a 5,0 m	mq	€ 65,7	30,34	€ 0,08
P.02.30.20.c	Per luce da 5,01 a 7,0 m	mq	€ 64,88	30,73	€ 0,08
P.02.30.30	Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita				
P.02.30.30.a	Per luce fino a 3,0 m	mq	€ 70,42	31,14	€ 0,09
P.02.30.30.b	Per luce da 3,01 a 5,0 m	mq	€ 69,1	31,74	€ 0,09
P.02.30.30.c	Per luce da 5,01 a 7,0 m	mq	€ 68,29	32,11	€ 0,09
P.03	CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI				
P.03.10	CAVALLETTI				
P.03.10.10	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera, valutato per la effettiva superficie asservita				
P.03.10.10.a	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m	mq	€ 1,97	25,3	
P.03.10.15	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.03.10.15.a	Nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 16,94	29,42	€ 0,02
P.03.10.15.b	Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	m/30gg	€ 1,67	15,08	
P.03.10.20	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione				
P.03.10.20.a	A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m	m	€ 15,15	32,9	€ 0,02
P.03.10.20.b	A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m	m	€ 19,14	31,25	€ 0,02
P.03.10.20.c	A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m	m	€ 22,01	31,7	€ 0,03
P.03.10.25	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva				
P.03.10.25.a	Nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 8,82	45,21	€ 0,01
P.03.10.25.b	Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	m/30gg	€ 3,6	13,31	
P.03.10.30	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita				
P.03.10.30.a	Per il 1°mese o frazione	mq	€ 4,11	48,51	€ 0,01
P.03.10.30.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	mq/30gg	€ 0,59	68,31	
P.03.10.35	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita				
P.03.10.35.a	Per il 1°mese o frazione	mq	€ 23,42	34,05	€ 0,03
P.03.10.35.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	mq/30gg	€ 1,85	53,88	
P.03.10.40	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	finito a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati				
P.03.10.40.a	Per il 1°mese o frazione	cad	€ 5,75	21,29	€ 0,01
P.03.10.40.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	gnt/30gg	€ 2,51	41,47	
P.03.10.45	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,				
P.03.10.45.a	Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	€ 9,93	14,61	€ 0,01
P.03.10.45.b	Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	€ 12,2	11,89	€ 0,02
P.03.10.45.c	Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg	mq	€ 11,13	13,04	€ 0,01
P.03.10.45.d	Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg	mq	€ 12,2	11,89	€ 0,02
P.03.10.45.e	Per il 1°mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg	mq	€ 8,83	16,43	€ 0,01
P.03.10.45.f	Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq/30gg	€ 2,0	45,42	
P.03.10.45.g	Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq/30gg	€ 1,79	38,06	
P.03.10.45.h	Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg	mq/30gg	€ 1,79	38,06	
P.03.10.45.i	Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg	mq/30gg	€ 1,86	36,63	
P.03.10.45.j	Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg	mq/30gg	€ 1,61	42,32	
P.03.10.50	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera				
P.03.10.50.a	Schermatura con teli in polietilene	mq	€ 7,57	6,33	€ 0,01
P.03.10.55	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli di juta rinforzati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera				
P.03.10.55.a	Schermatura con teli di juta rinforzata	mq	€ 4,4	27,22	€ 0,01
P.03.10.60	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera				
P.03.10.60.a	Schermatura con reti in fibra rinforzata	mq	€ 3,73	12,84	
P.03.10.65	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita				
P.03.10.65.a	Per il 1° mese o frazione	mq	€ 16,85	35,49	€ 0,02
P.03.10.65.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 1,44	69,22	
P.03.10.70	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo				
P.03.10.70.a	Nolo per il 1° mese o frazione	mq	€ 8,06	49,47	€ 0,01
P.03.10.70.b	Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 0,99	50,89	
P.03.10.80	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva				
P.03.10.80.a	Nolo per il 1° mese o frazione	mq	€ 8,45	47,19	€ 0,01
P.03.10.80.b	Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 0,81	62,2	
P.03.10.90	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.03.10.90.a	Nolo per il 1° mese o frazione	mq	€6,74	59,16	€0,01
P.03.10.90.b	Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	mq/30gg	€0,95	26,52	