

# COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno

OGGETTO:

**PROGETTO DI RIATTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE  
DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE**

**PSR CAMPANIA-MISURA 321- SERVIZI ESSENZIALI ALLE  
PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI**

LIVELLO PROGETTUALE:


**PERIZIA DI VARIANTE**

TITOLO:

**QUADRO COMPARATIVO**

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Biagio Merola



SCALA :

SCALA 1:100

DATA :

MARZO 2012

ELABORATO :

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

APPROVAZIONE

IL TECNICO COMUNALE

Arch. Vito Landrea



DELIBERA DI G.M. N° 110

DEL: 29/10/2009

DELIBERA DI G.M. N° 13

DEL: 02/02/2011

**Comune di ROCCAGLORIOSA**  
Provincia di SALERNO

pag. 1

## QUADRO COMPARATIVO

**OGGETTO:**

PROGETTO DI RIATTUAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321/d  
- SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI. PERIZIA DI

**COMMITTENTE:**

VARIANTE  
COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Data, 02/2012

IL TECNICO

Biagio Geom. Merola



Studio Tecnico Biagio Geom. Merola - Via di Porta Rosa 26  
84046 Ascea Marina (SA)

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>% |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|---------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progetto  | Varianti | variazioni |        | Progetto | Varianti | IN PIU'    | IN MENO |              |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |            |        |          |          |            |         |              |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |            |        |          |          |            |         |              |
| 1<br>E.01.20.10.a   | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggio di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)    | 25,068    | 35,068   | 10,000     | 3,20   | 80,22    | 112,22   | 32,00      |         | 39,890       |
| 2<br>E.01.40.10.a   | Rinverro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere                                                    | 22,672    | 22,672   | ---        | 1,99   | 45,12    | 45,12    |            |         |              |
| 3<br>E.01.50.20.a   | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... arico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata    | 2,265     | 2,265    | ---        | 24,65  | 55,83    | 55,83    |            |         |              |
| 4<br>E.03.10.10.e   | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 | 26,670    | 26,670   | ---        | 93,28  | 2.487,78 | 2.487,78 |            |         |              |
| 5<br>E.03.40.20.a   | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadrata controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata | 293,370   | 293,370  | ---        | 0,99   | 290,44   | 290,44   |            |         |              |
| 6<br>E.07.090.050.b | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietra di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo                                                          | ---       | 33,000   | 33,000     | 24,53  | ---      | 809,49   | 809,49     |         |              |
| 7<br>E.07.20.10.a   | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm                                     | 133,350   | 133,350  | ---        | 13,22  | 1.762,89 | 1.762,89 |            |         |              |
| 8<br>E.08.20.90.a   | Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica                                    |           |          |            |        |          |          |            |         |              |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |            |        |          |          | 841,49     |         |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTITA' |          | PREZZO | IMPORTI   |           | VARIAZIONI |         | variaz.<br>% |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progetto  | Variante |        | Progetto  | Variante  | IN PIU'    | IN MENO |              |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |        |           |           | 841,49     |         |              |
| 9                   | Sommano m <sup>2</sup><br>Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, gró preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densit  non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> ; spessore 30 mm                                                               | 37,915    | 37,915   | 22,32  | 846,26    | 846,26    |            |         |              |
| 10                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saluati e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi                                                                                                                  | 577,350   | 577,350  | 14,23  | 8'215,69  | 8'215,69  |            |         |              |
| 11                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Stiaffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox                                                                                                                                         | 577,350   | 577,350  | 27,05  | 15'617,32 | 15'617,32 |            |         |              |
| 12                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10                                                                                                                                             | 32,000    | 32,000   | 8,58   | 274,56    | 274,56    |            |         |              |
| 13                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso ciccogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10                                                                                                                | 38,000    | 38,000   | 8,27   | 314,26    | 314,26    |            |         |              |
| 14                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densit  con idrorepellente silossanico a grande profondit  di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m <sup>2</sup>                     | 75,900    | 75,900   | 11,54  | 875,89    | 875,89    |            |         |              |
| 15                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B Ila/b, PEI IV, poste in opera fresco su letto di s ... mento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate puntinate da cm 20x20                          | 25,000    | 25,000   | 8,02   | 200,50    | 200,50    |            |         |              |
| 16                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8,16 mm, rispondenti a ... a mm 5, compresi tagli, sfridi, pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori/Piastrelle opache da cm 24,5 x 6 | 18,880    | 18,880   | 38,08  | 718,95    | 718,95    |            |         |              |
| 17                  | Sommano m <sup>2</sup><br>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BTII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: da cm 20x20 o                               | 133,350   | 133,350  | 44,03  | 5'871,40  | 5'871,40  |            |         |              |
|                     | <b>A RIPORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |        |           |           | 841,49     |         |              |

COMMITTENTE: COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITA' |          |            |          | PREZZO | IMPORTI   |           | VARIAZIONI |         | variaz.<br>%      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  |          | variazioni |          |        | Progetto  | Variante  | IN PIU'    | IN MENO |                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  | Variante | Progetto   | Variante |        |           |           |            |         |                   |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            |          |        |           |           | 841,49     |         |                   |
|                     | 20x25 in tinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64,800    |          | 64,800     |          | 34,64  | 2'244,67  | 2'244,67  |            |         |                   |
| 18                  | Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a frattazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico su pareti interne       | 188,960   |          | 188,960    |          | 19,49  | 3'682,83  | 3'682,83  |            |         |                   |
| 19                  | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafto, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... on frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di sabbia | 602,694   |          | 650,222    |          | 18,83  | 11'348,73 | 12'243,68 | 894,95     |         | 7,886             |
| 20                  | Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per inverterie fisse ,realizzato con prof ... o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da m² 2.5 fino a 5 |           |          | 23,108     |          | 209,04 |           | 4'830,50  | 4'830,50   |         |                   |
| 21                  | Porta interna di legno di abete lambrata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fissi; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 e ... nei cant, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni; serraturaRivestimento in compensato in legno mogano lucidato    | 11,440    |          | 11,440     |          | 192,23 | 2'199,11  | 2'199,11  |            |         |                   |
| 22                  | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramentaDi spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15                                                                                                                                                                        | 5,000     |          | 5,000      |          | 13,82  | 69,10     | 69,10     |            |         |                   |
| 23                  | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna                                                                                                                         |           |          | 2,000      |          | 168,47 |           | 336,94    | 336,94     |         |                   |
| 24                  | Invertrinte esterne fisse anche per sopraluce costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo ... 0°C, verniciatura finale con smalto semi-lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici oltre a 5.01 m² | 18,000    |          |            |          | 162,00 | 2'916,00  |           |            |         | 2'916,00 -100,000 |
| 25                  | Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo ... metallici compreso sfondi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)   |           |          | 17,000     |          | 54,44  |           | 925,48    | 925,48     |         |                   |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |            |          |        |           |           | 7'829,36   |         | 2'916,00          |

| 84046 Ascea Marina (SA) |               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITA'  |          | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>%        |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| Num.Ord.<br>TARIFA      | RIPORTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | variazioni |          |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |                     |
|                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Progetto   | Variante |          |          |          |            |          |                     |
| 26                      | E.21.10.20.a  | Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello<br>Sommano m;<br>E.21.10.20.a                                                                                                                               | 110,000    | 110,000  | ---      | 2,19     | 240,90   | 240,90     |          |                     |
| 27                      | E.21.20.40.b  | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse<br>Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente<br>Sommano m;<br>E.21.20.40.b                                                                                                                                         | 1'585,720  | 798,396  | -787,324 | 5,21     | 8'261,60 | 4'159,64   |          | 4'101,96<br>-49,651 |
| 28                      | E.21.20.50.a  | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse<br>Su superfici esterne con idropittura traspirante<br>Sommano m;<br>E.21.20.50.a                                                                                                                                                          | 124,200    | 124,200  | ---      | 6,30     | 782,46   | 782,46     |          |                     |
| 29                      | E.21.30.170.b | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati, fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e ... tivo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadroAd aspetto rustico<br>Sommano m;<br>E.21.30.170.b | 650,219    | 650,222  | 0,003    | 11,10    | 7'217,43 | 7'217,46   | 0,03     | 0,000               |
| 30                      | 1.01.10.100.a | Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno ... to altro necessario per dare il lavoro finito e funzionanteImpianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi<br>Sommano<br>E.1.01.10.100.a | 9,000      | 9,000    | ---      | 75,79    | 682,11   | 682,11     |          |                     |
| 31                      | 1.01.10.140.a | Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecnale. Sono compresi i ... opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi<br>Sommano<br>E.1.01.10.140.a   | 9,000      | 9,000    | ---      | 50,36    | 453,24   | 453,24     |          |                     |
| 32                      | 1.01.10.40.a  | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... l'ro necessario per dare il lavoro finito e funzionanteImpianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi<br>Sommano<br>E.1.01.10.40.a   | 9,000      | 9,000    | ---      | 63,87    | 574,83   | 574,83     |          |                     |
| 33                      | 1.01.10.90.a  | Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno ... o altro necessario per dare il lavoro finito e funzionanteImpianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi<br>Sommano<br>E.1.01.10.90.a  | 9,000      | 9,000    | ---      | 80,29    | 722,61   | 722,61     |          |                     |
| 34                      | 1.01.20.10.a  | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arteVaso in vitreous-china con cassetta ad incasso<br>Sommano<br>E.1.01.20.10.a    | 3,000      | 3,000    | ---      | 239,06   | 717,18   | 717,18     | 7'829,39 | 7'017,96            |
|                         |               | A RIPO RTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |          |          |          |            |          |                     |

COMMITTENTE: COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTITA' |         |            | PREZZO   | IMPORTO  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Progetto  | Variane | variazioni |          | Progetto | Variane  | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |            |          |          |          | 7'829,39   | 7'017,96 |              |
| 35<br>L.01.20.30.a  | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di: cassetta di scarico appoggiate, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cassetta con cassetta appoggiate<br>Sommano    | 3,000     | 3,000   | ---        | 267,19   | 801,57   | 801,57   |            |          |              |
| 36<br>L.01.20.50.a  | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x31,5 completo di: gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando<br>Sommano   | 4,000     | 4,000   | ---        | 305,02   | 1'220,08 | 1'220,08 |            |          |              |
| 37<br>L.01.20.60.a  | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando<br>Sommano   | 4,000     | 4,000   | ---        | 261,92   | 1'047,68 | 1'047,68 |            |          |              |
| 38<br>L.01.30.10.a  | Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreous-china) in colo ... nizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per disabili<br>Sommano    | 1,000     | 1,000   | ---        | 966,53   | 966,53   | 966,53   |            |          |              |
| 39<br>L.01.30.20.a  | Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreous-china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, ... relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br>Sommano    | 1,000     | 1,000   | ---        | 526,76   | 526,76   | 526,76   |            |          |              |
| 40<br>L.01.30.60.a  | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... taglio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte locale bagno per persone disabili<br>Sommano   | 1,000     | 1,000   | ---        | 2'322,07 | 2'322,07 | 2'322,07 |            |          |              |
| 41<br>L.03.10.10.b  | Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a biccchiere e guarn ... dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 40 mm<br>Sommano | 10,000    | 10,000  | ---        | 6,94     | 69,40    | 69,40    |            |          |              |
| 42<br>L.01.10.10.b  | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... e                                                                                                                         |           |         |            |          |          |          |            |          |              |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |            |          |          |          | 7'829,39   | 7'017,96 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTITA' |         |            |       | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progetto  |         | variazioni |       |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |            |       |        |          |          |            |          |              |
|                         | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |            |       |        |          |          | 7'829,39   | 7'017,96 |              |
|                         | compresso per dare l'Espera compiuta a regola d'Arte. Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante                                                                                                                                                                                                                  | 13,000    | 13,000  | ---        | 28,57 | 371,41 | 371,41   |          |            |          |              |
| 43<br>L.01.10.190.<br>b | Sommano<br>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... are l'Espera compiuta a regola d'Arte. Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante | 16,000    | 16,000  | ---        | 30,68 | 490,88 | 490,88   |          |            |          |              |
| 44<br>L.01.10.220.<br>b | Sommano<br>Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato pesante              | 4,000     | 4,000   | ---        | 29,15 | 116,60 | 116,60   |          |            |          |              |
| 45<br>L.01.20.40.b      | Sommano m<br>Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; ... ola d'Arte. Cadauna per montante di utenza per metro lineareMontante con cavo 2 x 6 mm <sup>2</sup> in tubo corrugato pesante di PVC  | 110,000   | 110,000 | ---        | 5,12  | 563,20 | 563,20   |          |            |          |              |
| 46<br>L.01.20.50.c      | Sommano m<br>Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su m ... Cadauna per montante di utenza per metro lineareMontante per terra con cavo da 10 mm <sup>2</sup> in tubo corrugato pesante di PVC    | 110,000   | 110,000 | ---        | 6,25  | 687,50 | 687,50   |          |            |          |              |
| 47<br>L.01.20.60.h      | Sommano m<br>Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su m ... piuta a regola d'Arte. Cadauna per montante di utenza per metro lineareMontante per terra con cavo da 16 mm <sup>2</sup> in canaline | 50,000    | 50,000  | ---        | 8,66  | 433,00 | 433,00   |          |            |          |              |
| 48<br>L.01.60.10.j      | Sommano<br>Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 220 V-50 Hz, per installazione in ambienti civili; portata 330 m <sup>3</sup> /h, potenza assorbita 38 W, con timer incorporato                      | 4,000     | 4,000   | ---        | 85,02 | 340,08 | 340,08   |          |            |          |              |
| 49<br>L.01.70.30.e      | Sommano<br>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o elettrico ed il successivo collaudo. n. poli "p" : correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P. In=6,32 A; 2m                | 5,000     | 5,000   | ---        | 38,19 | 190,95 | 190,95   |          |            |          |              |
|                         | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |            |       |        |          | 7'829,39 | 7'017,96   |          |              |

| Num. Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTITA' |          | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | VARIAZ.<br>% |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progetto  | Variante |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |        |          |          | 7.829,39   | 7.017,96 |              |
| 50<br>L.01.70.50.a   | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... elettrico ed il successivo collaudo. n. poli "p"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP+N; In=6,32 A; 4m<br>Sommano                | 1,000     | 1,000    | 48,66  | 48,66    | 48,66    |            |          |              |
| 51<br>L.01.70.70.g   | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... ti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6,32 A; 4m; AC<br>Sommano               | 5,000     | 5,000    | 88,84  | 444,20   | 444,20   |            |          |              |
| 52<br>L.01.70.70.h   | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... i nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40,63 A; 4m; AC<br>Sommano               | 1,000     | 1,000    | 102,81 | 102,81   | 102,81   |            |          |              |
| 53<br>L.01.80.60.c   | Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: ... co ed il successivo collaudo n. poli "p"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP+N + 2x2P; In=6,32 A; 8m<br>Sommano               | 2,000     | 2,000    | 134,43 | 268,86   | 268,86   |            |          |              |
| 54<br>L.01.90.10.c   | Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d/Earne; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettriciCentralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32<br>Sommano              | 1,000     | 1,000    | 32,32  | 32,32    | 32,32    |            |          |              |
| 55<br>L.01.90.90.b   | Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... atura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439Quadri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90<br>Sommano              | 1,000     | 1,000    | 88,94  | 88,94    | 88,94    |            |          |              |
| 56<br>L.02.10.10.e   | Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad un ... zione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati UnipolareSezione 6 mm <sup>2</sup><br>Sommano m | 10,000    | 10,000   | 1,30   | 13,00    | 13,00    |            |          |              |
| 57<br>L.02.10.130.c  | Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ga ... 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.                                                       |           |          |        |          |          | 7.829,39   | 7.017,96 |              |
|                      | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |          |          |            |          |              |

| Num.Ord.<br>TARIFICA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITA'  |          |            | PREZZO | IMPORTI   |           | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | variazioni |          |            |        | Progetto  | Variante  | IN PIU'    | IN MENO  |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Progetto   | Variante | variazioni |        |           |           |            |          |              |
|                      | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |            |        |           |           | 7'829,39   | 7'017,96 |              |
| 58<br>L.02.10.140.d  | PluripolareSezione 12x1,5 mm;<br><br>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... I 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.<br><br>UnipolareSezione 1x6 mm;<br><br>Sommano m | 70,000     | 70,000   | --         | 7,11   | 497,70    | 497,70    |            |          |              |
| 59<br>L.02.10.150.d  | Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... EI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.<br><br>BipolareSezione 2x6 mm;<br><br>Sommano m                                      | 45,000     | 45,000   | --         | 1,72   | 77,40     | 77,40     |            |          |              |
| 60<br>L.02.40.10.d   | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira-filo, giunz ... lotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 32<br><br>Sommano m                                            | 70,000     | 70,000   | --         | 2,93   | 205,10    | 205,10    |            |          |              |
| 61<br>L.03.130.10.a  | Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W<br><br>Sommano                                                                                                                                                                                                  | 50,000     | 50,000   | --         | 3,64   | 182,00    | 182,00    |            |          |              |
| 62<br>L.03.130.20.a  | Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 40 W<br><br>Sommano                                                                                                                                                                                                                    | 6,000      | 6,000    | --         | 53,77  | 322,62    | 322,62    |            |          |              |
| 63<br>L.05.40.30.b   | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corren ... i protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz<br><br>Sommano                                                | 4,000      | 4,000    | --         | 92,06  | 368,24    | 368,24    |            |          |              |
| 64<br>L.20.10.10.g   | Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta t ... collegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp= Watts di picco) Pmin (W= Watts minimo)Wp 150 , Pmin non inferiore a W 141,5<br><br>Sommano                                               | 4,000      | 4,000    | --         | 114,29 | 457,16    | 457,16    |            |          |              |
| 65<br>L.20.10.20.f   | Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici. Tensione di ingresso 119,750 V rete in uscita 198,251 V, in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn= potenza nominale ACWn 300 - Wn 2600<br><br>Sommano                                                          | 20,000     | 20,000   | --         | 669,52 | 13'390,40 | 13'390,40 |            |          |              |
|                      | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |            |        |           |           | 7'829,39   | 7'017,96 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITA' |         | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>p.m. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  | Variane |          | Progetto | Variane  | IN PIU'    | IN MENO   |                 |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |          |          |          | 7.829,39   | 7.017,96  |                 |
| 66                  | Sommario                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000     | 1,000   | 2.700,79 | 5.401,58 | 2.700,79 |            | 2.700,79  | -50,000         |
| L.NP.01             | Impianto fotovoltaico                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,000     | 3,000   | 600,00   | 1.800,00 | 1.800,00 |            |           |                 |
| 67                  | Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unit  esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte per potenza di raffreddamento da 2,31 fino a 3,40 kW  | 2,000     | 2,000   | 1.852,22 | 3.704,44 | 3.704,44 |            |           |                 |
|                     | Sommario                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 68                  | Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservitaPer il 1/mese o frazione                                                    | 864,950   | 864,950 | 9,27     | 8.018,09 | 8.018,09 |            |           |                 |
| P.03.10.130.a       | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 69                  | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservitaPer il 1/mese o frazione                                                                                                                                                             | 48,000    | 48,000  | 2,87     | 137,76   | 137,76   |            |           |                 |
| P.03.10.30.a        | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 70                  | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di te ... so l'Onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta di superficie oltre i 5 m | 18,000    | 18,000  | 4,87     | 87,66    | 87,66    |            |           |                 |
| R.02.110.50.c       | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 71                  | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'Onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici spicconatura di intonaco a vivo di muro                                                                                                                      | 75,500    | 75,500  | 4,33     | 326,92   | 326,92   |            |           |                 |
| R.02.50.10.a        | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 72                  | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ne. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm | 133,358   | 133,358 | 13,46    | 1.795,00 | 1.795,00 |            |           |                 |
| R.02.60.130.b       | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 73                  | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica                                                                                                                                            | 133,358   | ---     | 7,14     | 952,18   | ---      |            | 952,18    | -100,000        |
| R.02.60.40.a        | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
| 74                  | Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernia del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, con tegole marsigliesi o in cemento                                                                                                       | 564,050   | 564,050 | 5,37     | 3.028,95 | 3.028,95 |            |           |                 |
| R.02.90.30.b        | Sommario m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |          |          |            |           |                 |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |          |          |          | 7.829,39   | 10.670,93 |                 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' |         | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |           | variaz.<br>% |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progetto  | Variane |        | Progetto | Variane  | IN PIU'    | IN MENO   |              |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |        |          |          | 7.829,39   | 10.670,93 |              |
| 75<br>R.02.90.60.a  | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calco in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc                                                                                    | 104,400   | 104,400 | 4,87   | 508,43   | 508,43   |            |           |              |
| 76<br>R.05.40.30.a  | Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscearifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con ca ... e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti | 9,930     | 27,360  | 26,99  | 268,01   | 738,45   | 470,44     |           | 175,531      |
| 77<br>R.05.40.40.a  | Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti  | 9,930     | 27,360  | 8,03   | 79,74    | 219,70   | 139,96     |           | 175,520      |
| 78<br>R.05.40.50.a  | Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano                                                                              | 9,930     | 27,360  | 21,21  | 210,62   | 580,31   | 369,69     |           | 175,525      |
| 79<br>R.05.40.60.1  | Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore = 200 kg/cm², a 3 gg = 400 kg/cm². Per spessore medio mm 30Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato                   | 9,930     | 27,360  | 86,78  | 861,73   | 2.374,30 | 1.512,57   |           | 175,527      |
| 80<br>U.02.40.120.a | Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interne di acque civili e industriali, giunto a banchiere con goni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidit  anulare SN 2 kN/m²DN 160          | 50,000    | 50,000  | 9,80   | 490,00   | 490,00   |            |           |              |
| 81<br>U.02.40.150.a | Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente ... oni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidit  anulare SN 4 kN/m²DN 200  | 50,000    | 50,000  | 14,09  | 704,50   | 704,50   |            |           |              |
| 82<br>U.04.20.10.b  | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'Immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm    | 10,000    | 10,000  | 31,23  | 312,30   | 312,30   |            |           |              |
|                     | Sommario                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |        |          |          | 10.322,05  | 10.670,93 |              |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |          |          |            |           |              |

COMMITTENTE: COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA



