

Comune di Campora
Provincia di Salerno

P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 – MISURA 313



COMUNE DI CAMPORA	
Ricevuto il 05/04/2013	N° 426
Risposto il	N°
Cat.	Classe Fasc.

Progetto esecutivo
per la realizzazione di percorsi turistici
e di attività divulgativo-promozionali del territorio comunale
Via dei Piccoli Campi ed Ecomuseo Virtuale

PERIZIA DI VARIANTE n.2
senza variazione degli importi contrattuali

- RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
- LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SU BASE CTR
- LOCALIZZAZIONE DELLE VARIAZIONI SU BASE CTR
- COMPUTO METRICO
- QUADRO DI RAFFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI


marzo 2013
progettisti: arch. Giuseppe Anzani, arch. Marco Raiola.



N	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Variante 1			Variante 2			DISCOSTAMENTI			VAR IN PERC %
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
		a1 - sistemazione sentiero											
1	E 01 030 020 a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, (come all'art. E 01 030 020) per profondità fino a 2 m	Mc	356.25	48.68	17 342.25	331.95	48.68	16 159.33	-24.30		-1 182.92	-6.82
2	E 01 050 050 a	Scarriatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, (come all'art. E 01 050 050) Scarriatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m	Mc	356.25	38.08	13 566.00	331.95	38.08	12 640.66	-24.30		-925.34	-6.82
3	E 22 010 125 a	Pavimento formato da frammenti di lastre di pietra di Roccadaside (come all'art. E 22 010 125) a opera incerta spessore cm 4.50-5.50	Mq				100.30	52.30	5 245.42	100.30	5 245.42		--
4	Pf007	Selciato posato a secco con uso di elementi lapidei e terreno raccolti sul posto	Mq	1700.85	23.86	40 582.28	1579.35	23.86	37 683.29	-121.50		-2 898.99	-7.14
5	Pf011	Messa in quota di chiusini e pozzetti	N	5.00	60.43	302.32	8.00	60.43	483.44	3.00	181.12		60.00
6	R 02 060 050 a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. compreso (come all'art. R 02 060 050) Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.	Mq	40.00	8.93	357.20				-40.00		-357.20	--
7	R 02 060 130 a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta (come all'art. R 02 060 130) Non armati di altezza fino a 10 cm	Mq	56.80	9.75	553.80				-56.80		-553.80	
8	R 02 140 020 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di (come all'art. R 02 140 020) Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	Mc	9.68	24.65	238.61				-9.68		-238.61	

QUADRO DI RAFFRONTO


[Firma]



N	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Variante 1			Variante 2			DISCOSTAMENTI			VAR IN PERC "
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
											In più	In meno	
9	U a	Fornitura e posa in opera di chiusini caditoie e griglie in ghisa (come all'art U 04 020 250) Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	Kg	340 00	3 58	1.217,20	544 00	3 58	1.947,52	204 00	730 32	60 00	
10	U b	Staccatura realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno (come all'art U 07 010 570) oltre 100 m	Mq	730 00	12 82	9.358,60	730 00	12 82	9.358,60				
11	U a	in roccia alterata condizioni operative buone	Mc	33 29	127 84	4.255,79	33 29	127 84	4.255,79				
		TOTALI				87.774,05			87.774,05				
12	E a	a2- aree di sosta e belvedere Scavo a sezione obbligatoria in terreni qualsiasi natura e compattezza. (come all'art E 01 030 020) per profondità fino a 2 m	Mc	15 53	48 68	756,00	15 53	48 68	756,00				
13	E a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 03 010 010 (come all'art E 03 010 010) Rck 5	Mc	1 15	83 09	95,55	1 15	83 09	95,55				
14	Pft001	Selciato posato a secco con uso di elementi lapidei raccolti sui bordi o nelle immediate vicinanze del sentiero	Mq	171 60	24 63	4.226,51	171 60	24 63	4.226,51				
15	Pft004	Fornitura e montaggio in opera di struttura in legno di castagno trattato	Ml	90 00	24 92	2.242,80	90 00	24 92	2.242,80				
16	Pft005	Fornitura e montaggio in opera di tavolame in legno di castagno trattato	Mq	24 75	37 28	922,68	24 75	37 28	922,68				
17	Pft006	Muratura a secco realizzata con pietrame raccolto sul posto	Mc	13 20	35 83	472,96	13 20	35 83	472,96				
18	Pft007	Selciato posato a secco con uso di elementi lapidei e terreno raccolti sul posto	Mq	0 00	23 86		0 00	23 86					

QUADRO DI RAFFRONTO


[Firma]



N	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Variante 1			Variante 2			DISCOSTAMENTI			VAR IN PERC "
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI In più	IMPORTI In meno	
19	U	Tavolo interamente in pino massiccio trattato struttura e piano in (come all'art. U 06.010.010) Tavolo interamente in pino massiccio trattato	N	4.00	301.03	1.204,12	4.00	301.03	1.204,12				
20	U	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con (come all'art. U 06.010.050) Panchina interamente in pino massiccio trattato	N	6.00	273.02	1.638,12	6.00	273.02	1.638,12				
21	U	Cestino portafiumi tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, b (come all'art. U 06.020.010) con coperchio	N	6.00	73.70	442,20	6.00	73.70	442,20				
22	U	In roccia alterata condizioni operative buone	Mc	17.20	127.84	2.198,85	17.20	127.84	2.198,85				
		TOTALI				14.199,79			14.199,79				
23	P4002	CARTELLO ESPLICATIVO PER SENTIERI (60x80 cm) in forex, e pannello con caratteri a rilievo (Braille)	N	8.00	923.00	7.384,00	8.00	923.00	7.384,00				
24	P4003	CARTELLO ESPLICATIVO DI PICCOLE DIMENSIONI PER SENTIERI (24*16 o 18*16cm) in forex e pannello con caratteri a rilievo (Braille)	N	30.00	133.04	3.991,20	30.00	133.04	3.991,20				
		TOTALI				11.375,20			11.375,20				
		b1- ecomuseo-centro visita (allestimenti interni)											
25	E	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a resistenza posto in opera con idoneo collante superficie grezza ad alta Battiscopa da 24.5x4.3x4.3	Ml	19.47	9.58	186,52	19.47	9.58	186,52				


QUADRO DI RAFFRONTO

[Firma]



Pezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Variante 1			Variante 2			DISCOSTAMENTI		
			Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI	
										In più	In meno
E	Pareti divisorie in lastre di cartongesso 1200x2400 dello spessore di 12,5 mm (come all'art. E 17.050.010) con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	Mq	61,33	26,84	1.646,10	61,33	26,84	1.646,10			
E	Struttura metallica di sostegno 700 x 2400 mm per porte scorrevoli (come all'art. E 13.020.050)	N	1,00	187,84	187,84	1,00	187,84	187,84			
E	Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro	N	1,00	187,84	187,84	1,00	187,84	187,84			
E	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi (come all'art. E 13.020.060). Laccata bianca	N	1,00	345,26	345,26	1,00	345,26	345,26			
E	Profili normali in ferro tondo piatto quadrato od angolare con (come all'art. E 19.010.070) Cancellate acunati semplici	Kg	174,00	4,61	802,14	174,00	4,61	802,14			
E	Preparazione di superficie murarie con stuccatura e rasatura	Mq	212,70	1,69	359,46	212,70	1,69	359,46			
E	Preparazione di superficie murarie con carteggiatura e abrasatura per uniformare i fondi	Mq	212,70	1,16	246,73	212,70	1,16	246,73			
E	Tinteggiatura con idropittura di superficie a tre mani a coprire (come all'art. E 21.020.040) con idropittura traspirante e idrorepellente	Mq	309,09	5,21	1.610,36	309,09	5,21	1.610,36			
F	Verniciatura in colori decorati chiari a due mani a coprire (come all'art. E 21.040.110) smalto oleosinetrato opaco	Mq	6,96	9,52	66,26	6,96	9,52	66,26			


[Firma]



N	Codice Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Variante 1			Variante 2			DISCOSTAMENTI			VAR IN PERC "
				Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF Quantità	IMPORTI In più	In meno	
34	Ph003	Fornitura e installazione di tendaggio oscurante in doppio raso di poliestere omologato antifiama Classe 1 con schermatura della luce maggiore di o uguale al 90%	Mq	49.52	45.36	2.246,23	49.52	45.36	2.246,23				
35	Ph010	Modifica e adeguamento del controsoffitto esistente	Mq	89.84	7.78	698,96	89.84	7.78	698,96				
		TOTALI				8.395,86			8.395,86				
		oneri sicurezza											
36	S 01 010 010 c	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m. (come all'art. S 01 010 010) Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	Mq	40.00	12.05	482,00	40.00	12.05	482,00				
37	S 01 010 010 d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m. (come all'art. S 01 010 010) Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	Mq/mes	100.00	1.00	100,00	100.00	1.00	100,00				
38	S 01 020 010 a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste .. (come all'art. S 01 020 010) Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	Ml	10.00	8.50	85,00	10.00	8.50	85,00				
39	S 01 020 010 b	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste .. (come all'art. S 01 020 010) Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°	Ml/mes	40.00	1.35	54,00	40.00	1.35	54,00				
40	S 02 020 030 a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico .. (come all'art. S 02 020 030) Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	N	1.00	96.37	96,37	1.00	96.37	96,37				

QUADRO DI RAFFRONTO

[Firma]



Codice Pezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Variante 1			Variante 2			DISCOSTAMENTI			VAR IN PERC 0,0
			Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	Quantità	Prezzi Unitari	IMPORTI	DIFF. Quantità	IMPORTI		
										In più	In meno	
4	S	Box bagno costituito da struttura in materiale plastico (come allart S 02 020 040) Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	N/mes	4,00	60,45	241,80	4,00	60,45	241,80			
4	a	Cartelli di ovietto conformi ai DLgs 493/96 attuazione della (come allart S 04 010 010, Sfondo bianco	N	4,00	4,55	18,20	4,00	4,55	18,20			
4	S	Cartelli di obbligo conformi ai DLgs 493/96 attuazione della (come allart S 04 010 030) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	N	2,00	4,55	9,10	2,00	4,55	9,10			
4	a	Cartello di forma triangolare fondo giallo in lamiera di acciaio (come allart S 04 020 010) Di lato 60 cm. allargenza classe I	N	2,00	2,89	5,78	2,00	2,89	5,78			
	TOTALI				1.092,25			1.092,25				
	SOMMARIO Positivi / Negativi											
	TOTALI COMPLESSIVI				122.837,15			122.837,15				

Spazio



QUADRO DI RAFFRONTO