

Comune di Castellabate - Capofila Ambito S7
Provincia di SALERNO

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO


OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI RIATTAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
-COMUNE DI TORCHIARA- DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PUBBLICO
COMPENSORIALE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLABATE - Capofila Ambito S7

Data, _____

I TECNICI

Ing. Carmine Del Verme - Arch. Benito Ruggiero



P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	LAVORI A MISURA							
1	Tariffa: AP.01.001 Rivestimento in muratura di pietra locale squadrata, sistemata in modo regolare a corsi orizzontali, con spessori minimi 8/10 per pavimentazione e spessori minimi 10/15 per rivestim ... eni ogni metro lineare di altezza e secondo le disposizioni della Direzione Lavori, il tutto realizzato a regola d'arte (euro 80,00) in Perizia n.1 m2 in Perizia n.2 m2	101,43 ---	8'114,40 ---	1,858 ---	-101,43 ---		8'114,40	-100,000
2	Tariffa: AP.01.001.ter Rivestimento in lastre di pietra Santa Fiora, sistemata in modo regolare ed irregolare, di qualsiasi spessore, assestata a mano, poste in opera con malta bastarda, compresa la stila ... ieni ogni metro lineare di altezza e secondo le disposizioni della Direzione Lavori, il tutto realizzato a regola d'arte in Perizia n.1 m2 (euro 190,000) in Perizia n.2 m2	65,752 ---	12'492,88 ---	2,861 ---	65,752 ---	12'492,88		
3	Tariffa: AP.01.002 Colonnine in cemento con proprietà impermeabili realizzate fuori opera con inerti di opportuna granulometria, con base 33 cm x 33 cm, avente altezza 100 cm; il montaggio in opera con aggiunta di ferri per armatura. (euro 95,82) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	15,00 ---	1'437,30 ---	0,329 ---	-15,00 ---		1'437,30	-100,000
4	Tariffa: AP.01.002 Colonnine in cemento con proprietà impermeabili realizzate fuori opera con inerti di opportuna granulometria, con base 33 cm x 33 cm, avente altezza 100 cm; il montaggio in opera con aggiunta di ferri per armatura in Perizia n.1 cadauno (euro 95,820) in Perizia n.2 cadauno	13,000 ---	1'245,66 ---	0,285 ---	13,000 ---	1'245,66		
5	Tariffa: AP.01.003 Colonne in cemento con proprietà impermeabili realizzate fuori opera con inerti di opportuna granulometria, con base 31 cm x 31 cm, avente altezza 230 cm e peso kg 123; il monta ... in opera con aggiunta di ferri per armatura, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 249,38) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	20,00 ---	4'987,60 ---	1,142 ---	-20,00 ---		4'987,60	-100,000
6	Tariffa: AP.01.004 Fornitura arredamento e attrezzature varie per attività di asilo nido (euro 35'000,00) in Perizia n.1 a corpo in Perizia n.2 a corpo	1,00 ---	35'000,00 ---	8,015 ---	-1,00 ---		35'000,00	-100,000
7	Tariffa: AP.01.004 Fornitura arredamento e attrezzature varie per attività di asilo nido in Perizia n.1 a corpo (euro 35'000,000) in Perizia n.2 a corpo	1,000 ---	35'000,00 ---	8,015 ---	1,000 ---	35'000,00		
8	Tariffa: AP.01.005 Plafone elettronico / lampada parete cornice in acciaio spazzolato, struttura lettrificata in metallo verniciato bianco. CON LAMPADA DEMERGENZA, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 832,02) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	3,00 ---	2'496,06 ---	0,572 ---	-3,00 ---		2'496,06	-100,000
9	Tariffa: AP.01.005 Apparecchio per lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico. Con schermo in policarbonato. Colore bianco, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 791,34) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	7,00 ---	5'539,38 ---	1,269 ---	-7,00 ---		5'539,38	-100,000
10	Tariffa: AP.01.007							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	Impianto solare solo acqua calda con pannelli solari , ad alto rendimento avente superficie di 2.53 m x 2.20 m a pannello, di un bollitore in acciaio al carbonio con trattamento co ... lvola di sicurezza e rubinetti caricamento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 8'000,00) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	1,00	8'000,00	1,832				
		---	---	---	-1,00		8'000,00	-100,000
11	Tariffa: AP.01.008 Plafone elettronico / lampada parete cornice in acciaio spazzolato, struttura lettrificata in metallo verniciato bianco. SENZA LAMPADA D'EMERGENZA, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 626,31) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	4,00	2'505,24	0,574				
		---	---	---	-4,00		2'505,24	-100,000
12	Tariffa: AP.01.009 Apparecchio illuminante di forma circolare con corpo in alluminio pressofuso con cornice in alluminio. Diffusore in vetro temperato trasparente, resistente agli shock termici, agli ... getico FLC26T o a scarica in colore 4000 K, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 372,94) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	4,00	1'491,76	0,342				
		---	---	---	-4,00		1'491,76	-100,000
13	Tariffa: AP.01.010 Apparecchio illuminante ad incasso con corpo in nylon senza vetro infrangibile stabilizzato ai raggi UV, con cornice in alluminio pressofuso, diffusore in plexiglas opale, vernicia ... abile, avente dimensioni 223 x 114 x 89 mm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 70,30) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	30,00	2'109,00	0,483				
		---	---	---	-30,00		2'109,00	-100,000
14	Tariffa: AP.01.011 Apparecchio illuminante con corpo in alluminio estruso, di sezione rettangolare, con riflettore parabolico in alluminio lucido con recuperatore di flusso. Portalamada in policarbo ... fone o a sospensione con gruppo d'emergenza, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (euro 240,36) in Perizia n.1 cadauno in Perizia n.2 cadauno	4,00	961,44	0,220				
		---	---	---	-4,00		961,44	-100,000
15	Tariffa: AP.01.012 Cornice di mattoni costituita da doppio filare di mattoni, con sovrapposizione incrociata, di spessore pari a 5 cm per ogni filare, assestata a mano, poste in opera con malta bastar ... e grappe e fornitura di materiale, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, il tutto realizzato a regola d'arte. in Perizia n.1 m (euro 29,000) in Perizia n.2 m	209,600	6'078,40	1,392	209,600	6'078,40		
16	Tariffa: AP.01.013 Lavorazione arco in mattoni, con demolizione e ricostruzione delle aperture in pietra locale a faccia vista, compreso la centina, il materiale ed ogni lavorazione necessaria per dare il tutto a regola d'arte in Perizia n.1 cad (euro 730,000) in Perizia n.2 cad	10,000	7'300,00	1,672	10,000	7'300,00		
17	Tariffa: C.01.010.050.b Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densit� 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da num 12x1,0 in Perizia n.1 m (euro 4,070) in Perizia n.2 m	105,000	427,35	0,098	105,000	427,35		
18	Tariffa: C.01.010.050.c Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densit� 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0							

P R O G	TARIFFA c/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
19	in Perizia n.1 m (euro 5,050) in Perizia n.2 m	30,000	151,50	0,035	30,000	151,50		
	Tariffa: C.01.010.050.d Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0							
20	in Perizia n.1 m (euro 5,580) in Perizia n.2 m	60,000	334,80	0,077	60,000	334,80		
	Tariffa: C.01.010.050.e Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0							
21	in Perizia n.1 m (euro 6,970) in Perizia n.2 m	80,000	557,60	0,128	80,000	557,60		
	Tariffa: C.01.010.050.f Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente ... dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0							
22	in Perizia n.1 m (euro 9,090) in Perizia n.2 m	10,000	90,90	0,021	10,000	90,90		
	Tariffa: C.01.020.010.a Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'Acqua prodotti in conformit ... ecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm							
23	in Perizia n.1 m (euro 5,760) in Perizia n.2 m	33,000	190,08	0,044	33,000	190,08		
	Tariffa: C.03.020.020.d Collettore per impianti di riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta ... tiva eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"							
24	in Perizia n.1 cad (euro 177,210) in Perizia n.2 cad	1,000	177,21	0,041	1,000	177,21		
	Tariffa: C.03.020.030.d Collettore per impianti di riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e 1/4 e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cas ... a eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"1/4							
25	in Perizia n.1 cad (euro 193,080) in Perizia n.2 cad	2,000	386,16	0,088	2,000	386,16		
	Tariffa: C.09.010.080.e Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC							
26	in Perizia n.1 cad (euro 37,500) in Perizia n.2 cad	2,000	75,00	0,017	2,000	75,00		
	Tariffa: C.09.010.080.g Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC							
	(euro 74,28) in Perizia n.1 cad	5,00	371,40	0,085				
	in Perizia n.2 cad				-5,00		371,40	-100,000

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE				Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
		Quantità	IMPORTI					
27	Tariffa: E.01.010.010.a Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico (euro 0,79) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	800,00 ---	632,00 ---	0,145 ---	-800,00 ---		632,00 -	-100,000
28	Tariffa: E.01.010.010.a Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico in Perizia n.1 m³ (euro 0,790) in Perizia n.2 m³	---	---	---	---	---	---	---
28	Tariffa: E.01.010.010.a Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico in Perizia n.1 m³ (euro 0,790) in Perizia n.2 m³	815,240 ---	644,04 ---	0,147 ---	815,240 ---	644,04 ---		
29	Tariffa: E.01.010.030.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) in Perizia n.1 m³ (euro 2,620) in Perizia n.2 m³	---	---	---	---	---		
29	Tariffa: E.01.010.030.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) in Perizia n.1 m³ (euro 2,620) in Perizia n.2 m³	75,230 ---	197,10 ---	0,045 ---	75,230 ---	197,10 ---		
30	Tariffa: E.01.020.010.c Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con buona da roccia (euro 9,86) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	58,00 ---	571,88 ---	0,131 ---	-58,00 ---		571,88 -	-100,000
31	Tariffa: E.01.050.010.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km (euro 6,04) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	85,20 ---	514,61 ---	0,118 ---	-85,20 ---		514,61 -	-100,000
32	Tariffa: E.01.050.010.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km in Perizia n.1 m³ (euro 6,040) in Perizia n.2 m³	---	---	---	---	---		
32	Tariffa: E.01.050.010.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km in Perizia n.1 m³ (euro 6,040) in Perizia n.2 m³	225,390 ---	1'361,36 ---	0,312 ---	225,390 ---	1'361,36 ---		
33	Tariffa: E.01.050.040.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta in Perizia n.1 m³ (euro 5,370) in Perizia n.2 m³	---	---	---	---	---		
33	Tariffa: E.01.050.040.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta in Perizia n.1 m³ (euro 5,370) in Perizia n.2 m³	332,290 ---	1'784,40 ---	0,409 ---	332,290 ---	1'784,40 ---		
34	Tariffa: E.03.010.010.b Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... retta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10 (euro 84,56) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	23,71 ---	2'004,92 ---	0,459 ---	-23,71 ---		2'004,92 -	-100,000
35	Tariffa: E.03.010.010.d							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCONTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... rifetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 in Perizia n.1 m³ (euro 89,950) in Perizia n.2 m³	94,738	8'521,68	1,951	94,738	8'521,68		
36	Tariffa: E.03.010.020.a Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 in Perizia n.1 m³ (euro 92,170) in Perizia n.2 m³	141,961	13'084,54	2,996	141,961	13'084,54		
37	Tariffa: E.03.010.020.b Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 (euro 96,36) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	188,78	18'190,84	4,166	-188,78		18'190,84	
38	Tariffa: E.03.010.030.a Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 in Perizia n.1 m³ (euro 101,770) in Perizia n.2 m³	167,355	17'031,71	3,900	167,355	17'031,71		
39	Tariffa: E.03.010.030.b Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 (euro 105,95) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	66,97	7'095,47	1,625	-66,97		7'095,47	
40	Tariffa: E.03.030.010.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione (euro 18,76) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	680,59	12'767,87	2,924	-680,59		12'767,87	
41	Tariffa: E.03.030.010.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione in Perizia n.1 m³ (euro 18,760) in Perizia n.2 m³	50,410	945,69	0,217	50,410	945,69		
42	Tariffa: E.03.030.010.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	elevazione (euro 24,90) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	1'069,74 ---	26'636,53 ---	6,100 ---	-1'069,74		26'636,53	-100,000
43	Tariffa: E.03.030.010.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione in Perizia n.1 m² (euro 24,900) in Perizia n.2 m²	---	---	---	---	---	---	---
		610,577	15'203,37	3,482	610,577	15'203,37		
44	Tariffa: E.03.030.070.h Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi ... i, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm in Perizia n.1 m² (euro 41,220) in Perizia n.2 m²	---	---	---	---	---	---	---
		68,000	2'802,96	0,642	68,000	2'802,96		
45	Tariffa: E.03.040.010.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature (euro 0,98) in Perizia n.1 kg in Perizia n.2 kg	32'708,02 ---	32'053,86 ---	7,340 ---	-32'708,02		32'053,86	-100,000
46	Tariffa: E.03.040.010.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature in Perizia n.1 kg (euro 0,980) in Perizia n.2 kg	---	---	---	---	---	---	---
		22'246,538	21'801,61	4,993	22'246,538	21'801,61		
47	Tariffa: E.03.040.020.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata (euro 0,94) in Perizia n.1 kg in Perizia n.2 kg	695,20 ---	653,49 ---	0,150 ---	-695,20		653,49	-100,000
48	Tariffa: E.03.040.020.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata in Perizia n.1 kg (euro 0,940) in Perizia n.2 kg	---	---	---	---	---	---	---
		724,000	680,56	0,156	724,000	680,56		
49	Tariffa: E.04.010.010.e Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatelli interposti fra nervature par ... da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm; per altezza totale di 24 cm (euro 51,12) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	430,00 ---	21'981,60 ---	5,034 ---	-430,00		21'981,60	-100,000
50	Tariffa: E.04.010.010.f Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatelli interposti fra nervature par ... da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm; per altezza totale di 26 cm in Perizia n.1 m²	---	---	---	---	---	---	---

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
51	(euro 55,090) in Perizia n.2 m³	105,200	5'795,47	1,327	105,200	5'795,47		
	Tariffa: E.04.010.010.g Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature par... da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 30 cm							
52	in Perizia n.1 m³ (euro 54,430) in Perizia n.2 m³	220,000	11'974,60	2,742	220,000	11'974,60		
	Tariffa: E.07.010.010.c Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici inclinate							
53	(euro 13,31) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	464,00	6'175,84	1,414	-464,00		6'175,84	-100,000
	Tariffa: E.07.010.010.c Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici inclinate							
54	in Perizia n.1 m² (euro 13,310) in Perizia n.2 m²							
	Tariffa: E.07.020.010.a Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: spessore non inferiore a 4 cm							
55	(euro 12,55) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	918,50	11'527,18	2,640	-918,50		11'527,18	-100,000
	Tariffa: E.07.020.010.a Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: spessore non inferiore a 4 cm							
56	in Perizia n.1 m² (euro 12,550) in Perizia n.2 m²	306,850	3'850,97	0,882	306,850	3'850,97		
	Tariffa: E.07.020.010.b Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
57	in Perizia n.1 m² (euro 0,980) in Perizia n.2 m²	2'761,650	2'706,42	0,620	2'761,650	2'706,42		
	Tariffa: E.07.020.040.a Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti							
58	in Perizia n.1 m² (euro 4,150) in Perizia n.2 m²	255,260	1'059,33	0,243	255,260	1'059,33		
	Tariffa: E.07.030.020.f Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 25 su vespaio: spessore cm 10							
59	in Perizia n.1 m² (euro 27,200) in Perizia n.2 m²	444,598	12'093,07	2,769	444,598	12'093,07		
	Tariffa: E.07.030.030.e Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 250 kg di cemento per m³ 1 di vermiculite (euro 209,17) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	25,00 ---	5'229,25 ---	1,198 ---	-25,00 ---		5'229,25	-100,000
60	Tariffa: E.07.040.040.a Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm (euro 32,21) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	28,50 ---	917,99 ---	0,210 ---	-28,50 ---		917,99	-100,000
61	Tariffa: E.07.090.050.b Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo (euro 24,53) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	50,00 ---	1'226,50 ---	0,281 ---	-50,00 ---		1'226,50	-100,000
62	Tariffa: E.07.10.10.b Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali in Perizia n.1 m³ (euro 9,460) in Perizia n.2 m³	723,520 ---	6'844,50 ---	1,567 ---	723,520 ---	6'844,50		
63	Tariffa: E.07.20.20.a Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm in Perizia n.1 m³ (euro 13,090) in Perizia n.2 m³	42,400 ---	555,02 ---	0,127 ---	42,400 ---	555,02		
64	Tariffa: E.08.010.110.d Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura oltre 40 cm in Perizia n.1 m³ (euro 139,140) in Perizia n.2 m³	8,000 ---	1'113,12 ---	0,255 ---	8,000 ---	1'113,12		
65	Tariffa: E.08.020.090.a Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica (euro 21,24) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	87,60 ---	1'860,62 ---	0,426 ---	-87,60 ---		1'860,62	-100,000
66	Tariffa: E.08.020.090.a Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica in Perizia n.1 m³ (euro 21,240) in Perizia n.2 m³	116,874 ---	2'482,40 ---	0,568 ---	116,874 ---	2'482,40		
67	Tariffa: E.08.020.120.d Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-7 ... voto compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisorii spessore 30 cm							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	(euro 35,84) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	214,81	7'698,79	1,763				
		---	---	---	-214,81		7'698,79	-100,000
68	Tariffa: E.08.020.120.d Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-7 ... vero compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm in Perizia n.1 m² (euro 35,840) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		37,700	1'351,17	0,309	37,700	1'351,17		
69	Tariffa: E.08.050.010.e Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm in Perizia n.1 m² (euro 30,110) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		31,849	958,98	0,220	31,849	958,98		
70	Tariffa: E.10.060.030.b Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione ... inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante in Perizia n.1 m² (euro 7,900) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		20,200	159,58	0,037	20,200	159,58		
71	Tariffa: E.11.010.010.a Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni) (euro 923,56) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	3,49	3'223,22	0,738				
		---	---	---	-3,49		3'223,22	-100,000
72	Tariffa: E.11.010.010.a Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni) in Perizia n.1 m² (euro 923,560) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		---	---	---				
73	Tariffa: E.11.010.040.a Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete (euro 912,18) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	0,10	91,22	0,021				
		---	---	---	-0,10		91,22	-100,000
74	Tariffa: E.11.010.060.a Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda Listello in legno di castagno o larice in Perizia n.1 m (euro 3,360) in Perizia n.2 m	---	---	---				
		226,800	762,05	0,175	226,800	762,05		
75	Tariffa: E.11.040.020.a Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto (euro 24,76) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	15,25	377,59	0,086				
		---	---	---	-15,25		377,59	-100,000
76	Tariffa: E.11.040.020.a Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura Tavolato in legno di							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	abete a vista per falde di tetto in Perizia n.1 m; (euro 24,760) in Perizia n.2 m;	75,600	1'871,86	0,429	75,600	1'871,86		
77	Tariffa: E.11.050.010.a Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo (euro 31,79) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	15,25	484,80	0,111	-15,25		484,80	-100,000
78	Tariffa: E.11.050.010.a Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo in Perizia n.1 m; (euro 31,790) in Perizia n.2 m;	75,600	2'403,32	0,550	75,600	2'403,32		
79	Tariffa: E.11.070.040.g Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 (euro 22,97) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	36,00	826,92	0,189	-36,00		826,92	-100,000
80	Tariffa: E.11.070.040.g Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 in Perizia n.1 m (euro 22,970) in Perizia n.2 m	41,500	953,26	0,218	41,500	953,26		
81	Tariffa: E.11.070.120.g Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 (euro 19,70) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	50,00	985,00	0,226	-50,00		985,00	-100,000
82	Tariffa: E.12.010.040.b Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo cont ... estate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg in Perizia n.1 m; (euro 10,380) in Perizia n.2 m;	558,163	5'793,73	1,327	558,163	5'793,73		
83	Tariffa: E.12.010.110.a Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, app ... gitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica (euro 9,30) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	330,00	3'069,00	0,703	-330,00		3'069,00	-100,000
84	Tariffa: E.12.010.110.a Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, app ... gitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica in Perizia n.1 m; (euro 9,300) in Perizia n.2 m;	109,350	1'016,96	0,233	109,350	1'016,96		
85	Tariffa: E.12.020.010.b Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... ne dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	mm (euro 15,60) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	579,83 ---	9'045,35 ---	2,071 ---	 -579,83	 	 9'045,35	 -100,000
86	Tariffa: E.12.030.010.a Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 200 g/m² in Perizia n.1 m² (euro 2,200) in Perizia n.2 m²	487,215 ---	1'071,87 ---	0,245 ---	487,215 	1'071,87 		
87	Tariffa: E.12.030.030.a Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura mecc ... d alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture interrato (euro 6,39) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	105,00 ---	670,95 ---	0,154 ---	 -105,00		670,95	-100,000
88	Tariffa: E.12.050.030.c Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero in Perizia n.1 m² (euro 3,610) in Perizia n.2 m²	451,598 ---	1'630,27 ---	0,373 ---	451,598 	1'630,27 		
89	Tariffa: E.12.060.060.b Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali in Perizia n.1 m² (euro 8,250) in Perizia n.2 m²	392,150 ---	3'235,24 ---	0,741 ---	392,150 	3'235,24 		
90	Tariffa: E.13.020.050.a Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato (euro 92,03) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	275,66 ---	25'368,99 ---	5,810 ---	 -275,66		25'368,99	-100,000
91	Tariffa: E.13.030.020.c Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ª scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco ... li, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm tinta unita levigata (euro 118,06) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	230,00 ---	27'153,80 ---	6,218 ---	 -230,00		27'153,80	-100,000
92	Tariffa: E.13.030.030.c Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ª scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco ... agli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata (euro 74,44) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	306,00 ---	22'778,64 ---	5,216 ---	 -306,00		22'778,64	-100,000
93	Tariffa: E.13.030.050.a Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ª scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco ... ridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca in Perizia n.1 m² (euro 37,040) in Perizia n.2 m²	36,550 ---	1'353,81 ---	0,310 ---	36,550 	1'353,81 		
94	Tariffa: E.13.070.010.a Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa li ... finale, il							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,0 mm in Perizia n.1 mq (euro 44,240) in Perizia n.2 mq	257,146	11'376,14	2,605	257,146	11'376,14		
95	Tariffa: E.14.010.010.g Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Travertino (euro 22,74) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	21,00 ---	477,54 ---	0,109 ---	-21,00		477,54	-100,000
96	Tariffa: E.14.010.030.g Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate po ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino (euro 107,15) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	66,00 ---	7'071,90 ---	1,619 ---	-66,00		7'071,90	-100,000
97	Tariffa: E.14.010.050.g Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lungh ... uccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Travertino in Perizia n.1 m (euro 113,280) in Perizia n.2 m	18,275 ---	2'070,19 ---	0,474 ---	18,275	2'070,19		
98	Tariffa: E.15.020.010.a Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta in Perizia n.1 m (euro 33,310) in Perizia n.2 m	99,894 ---	3'327,47 ---	0,762 ---	99,894	3'327,47		
99	Tariffa: E.15.020.060.c Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in o ... la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 24,5x24,5 cm (euro 40,29) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	120,00 ---	4'834,80 ---	1,107 ---	-120,00		4'834,80	-100,000
100	Tariffa: E.15.080.050.c Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato (euro 12,57) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	130,00 ---	1'634,10 ---	0,374 ---	-130,00		1'634,10	-100,000
101	Tariffa: E.15.80.50.c Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato in Perizia n.1 m (euro 12,570) in Perizia n.2 m	234,260 ---	2'944,65 ---	0,674 ---	234,260	2'944,65		
102	Tariffa: E.16.020.050.b Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... tazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di sabbia (euro 14,49) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	474,50 ---	6'875,51 ---	1,575 ---	-474,50		6'875,51	-100,000
103	Tariffa: E.16.020.050.d Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... on fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda in Perizia n.1 m² (euro 14,180) in Perizia n.2 m²	698,003	9'897,68	2,267	698,003	9'897,68		
104	Tariffa: E.16.020.060.d Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda in Perizia n.1 m² (euro 15,260) in Perizia n.2 m²	74,312	1'134,00	0,260	74,312	1'134,00		
105	Tariffa: E.16.020.070.b Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di sabbia (euro 17,71) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	305,00	5'401,55	1,237	-305,00		5'401,55	-100,000
106	Tariffa: E.16.020.070.d Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta bastarda in Perizia n.1 m² (euro 17,400) in Perizia n.2 m²	72,851	1'267,61	0,290	72,851	1'267,61		
107	Tariffa: E.18.010.110.a Porta interna di legno di abete tanburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 e ... trali nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo (euro 147,63) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	17,82	2'630,77	0,602	-17,82		2'630,77	-100,000
108	Tariffa: E.18.010.110.a Porta interna di legno di abete tanburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 e ... trali nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo in Perizia n.1 m² (euro 147,630) in Perizia n.2 m²	32,100	4'738,92	1,085	32,100	4'738,92		
109	Tariffa: E.18.010.120.b Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; ba ... a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno di abete (euro 149,37) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	23,52	3'513,18	0,805	-23,52		3'513,18	-100,000
110	Tariffa: E.18.010.120.c Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; ba ... saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno pich-pine o douglas (euro 158,53) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	13,50	2'140,16	0,490	-13,50		2'140,16	-100,000
111	Tariffa: E.18.010.130.b Scureto di legno con intelaatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3+3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	opera completo di ferramenta: in legno di douglas (euro 130,90) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	9,00	1'178,10	0,270			1'178,10	-100,000
112	Tariffa: E.18.020.050.a Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... omitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro in Perizia n.1 cad (euro 184,270) in Perizia n.2 cad	2,000	368,54	0,084	2,000	368,54		
113	Tariffa: E.18.020.060.a Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tangeruka in Perizia n.1 cad (euro 303,500) in Perizia n.2 cad	2,000	607,00	0,139	2,000	607,00		
114	Tariffa: E.18.070.010.b Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... predisposto per l'Applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5 in Perizia n.1 m² (euro 219,340) in Perizia n.2 m²	5,280	1'158,12	0,265	5,280	1'158,12		
115	Tariffa: E.18.130.010.d Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 (euro 13,17) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	115,30	1'518,50	0,348	-115,30		1'518,50	-100,000
116	Tariffa: E.18.130.10.b Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 in Perizia n.1 m (euro 12,000) in Perizia n.2 m	165,950	1'991,40	0,456	165,950	1'991,40		
117	Tariffa: E.18.160.030.n Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm (euro 699,83) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	4,00	2'799,32	0,641	-4,00		2'799,32	-100,000
118	Tariffa: E.18.160.130.c Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura (euro 175,65) in Perizia n.1 cad (euro 175,65) in Perizia n.2 cad	20,00 8,00	3'513,00 1'405,20	0,804 0,322	-12,00		2'107,80	-60,000
119	Tariffa: E.19.010.070.c Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee dritte (euro 4,66) in Perizia n.1 kg in Perizia n.2 kg	1'825,00	8'504,50	1,948	-1'825,00		8'504,50	-100,000
120	Tariffa: E.19.010.070.c Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie,							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCONTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie Ringhiere in profilati normali e a linee diritte in Perizia n.1 kg (euro 4,660) in Perizia n.2 kg	3'294,253	15'351,22	3,515	3'294,253	15'351,22		
121	Tariffa: E.19.040.030.d Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... dotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... in Perizia n.1 kg (euro 0,730) in Perizia n.2 kg	2'676,780	1'954,05	0,447	2'676,780	1'954,05		
122	Tariffa: E.21.010.020.a Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio (euro 2,08) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	779,50	1'621,36	0,371	-779,50		1'621,36	-100,000
123	Tariffa: E.21.010.020.a Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio in Perizia n.1 m² (euro 2,080) in Perizia n.2 m²	1'084,705	2'256,19	0,517	1'084,705	2'256,19		
124	Tariffa: E.21.020.040.a Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante (euro 4,57) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	779,50	3'562,32	0,816	-779,50		3'562,32	-100,000
125	Tariffa: E.21.020.040.a Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante in Perizia n.1 m² (euro 4,570) in Perizia n.2 m²	1'084,705	4'957,10	1,135	1'084,705	4'957,10		
126	Tariffa: E.21.020.050.a Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante (euro 5,93) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	88,00	521,84	0,120	-88,00		521,84	-100,000
127	Tariffa: E.21.30.30.b Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm in Perizia n.1 mq (euro 9,860) in Perizia n.2 mq	78,657	775,56	0,178	78,657	775,56		
128	Tariffa: E.22.040.020.a Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm², durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... connessi a cemento bianco o colorato compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), delle seguenti dimensioni: 33x33 cm in Perizia n.1 m² (euro 40,870) in Perizia n.2 m²	462,760	18'913,00	4,331	462,760	18'913,00		
129	Tariffa: I.01.010.010.c Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi (euro 37,25) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	11,00	409,75	0,094	-11,00		409,75	-100,000
130	Tariffa: I.01.010.010.c Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi in Perizia n.1 cad (euro 37,250) in Perizia n.2 cad	15,000	558,75	0,128	15,000	558,75		
131	Tariffa: I.01.010.020.a Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi (euro 41,06) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	4,00	164,24	0,038	-4,00		164,24	-100,000
132	Tariffa: I.01.010.020.a Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi in Perizia n.1 cad (euro 41,060) in Perizia n.2 cad	11,000	451,66	0,103	11,000	451,66		
133	Tariffa: I.01.020.020.a Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a pater, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete (euro 229,11) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	6,00	1'374,66	0,315	-6,00		1'374,66	-100,000
134	Tariffa: I.01.020.020.a Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a pater, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete in Perizia n.1 cad (euro 229,110) in Perizia n.2 cad	3,000	687,33	0,157	3,000	687,33		
135	Tariffa: I.01.020.060.c Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori (euro 210,82) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	3,00	632,46	0,145	-3,00		632,46	-100,000
136	Tariffa: I.01.020.060.c Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori in Perizia n.1 cad (euro 210,820) in Perizia n.2 cad	6,000	1'264,92	0,290	6,000	1'264,92		
137	Tariffa: I.01.030.010.a Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreous - china) in ... era muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte Vaso igienico - bidet per disabili							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCONTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	(euro 943,36) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00 ---	943,36 ---	0,216 ---	-1,00		943,36	-100,000
138	Tariffa: I.01.030.010.a Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in ... era muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili in Perizia n.1 cad (euro 943,360) in Perizia n.2 cad	---	---	---				
		1,000	943,36	0,216	1,000	943,36		
139	Tariffa: I.01.030.020.a Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arroton ... per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili (euro 513,81) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00 ---	513,81 ---	0,118 ---	-1,00		513,81	-100,000
140	Tariffa: I.01.030.020.a Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arroton ... per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in Perizia n.1 cad (euro 513,810) in Perizia n.2 cad	---	---	---				
		1,000	513,81	0,118	1,000	513,81		
141	Tariffa: I.03.010.010.d Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 100 (euro 14,28) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	50,00 ---	714,00 ---	0,164 ---	-50,00		714,00	-100,000
142	Tariffa: I.03.010.010.d Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 100 in Perizia n.1 m (euro 14,280) in Perizia n.2 m	---	---	---				
		50,000	714,00	0,164	50,000	714,00		
143	Tariffa: L.01.010.010.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero in Perizia n.1 cad (euro 27,420) in Perizia n.2 cad	---	---	---				
		19,000	520,98	0,119	19,000	520,98		
144	Tariffa: L.01.010.040.b Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante (euro 35,65) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	50,00 ---	1'782,50 ---	0,408 ---	-50,00		1'782,50	-100,000
145	Tariffa: L.01.010.110.a Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero in Perizia n.1 cad (euro 44,210) in Perizia n.2 cad	---	---	---				
		8,000	353,68	0,081	8,000	353,68		

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCONTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
146	Tariffa: L.01.010.170.f Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A funzionale a tenuta (euro 49,39) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	3,00 ---	148,17 ---	0,034 ---	-3,00 ---		148,17 ---	-100,000 ---
147	Tariffa: L.01.010.170.g Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T (euro 42,13) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	18,00 ---	758,34 ---	0,174 ---	-18,00 ---		758,34 ---	-100,000 ---
148	Tariffa: L.01.010.180.a Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... egola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione con corrugato leggero in Perizia n.1 cad (euro 24,460) in Perizia n.2 cad	34,000 ---	831,64 ---	0,190 ---	34,000 ---	831,64		
149	Tariffa: L.01.010.210.a Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... reso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero in Perizia n.1 cad (euro 32,520) in Perizia n.2 cad	3,000 ---	97,56 ---	0,022 ---	3,000 ---	97,56		
150	Tariffa: L.01.010.290.b Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... a 2P+ T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato pesante (euro 66,97) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	11,00 ---	736,67 ---	0,169 ---	-11,00 ---		736,67 ---	-100,000 ---
151	Tariffa: L.01.010.310.b Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in corrugato pesante (euro 108,10) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	4,00 ---	432,40 ---	0,099 ---	-4,00 ---		432,40 ---	-100,000 ---
152	Tariffa: L.01.010.330.a Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... a compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato leggero in Perizia n.1 cad (euro 24,850) in Perizia n.2 cad	1,000 ---	24,85 ---	0,006 ---	1,000 ---	24,85		
153	Tariffa: L.01.010.330.b Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... a compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante (euro 28,01) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	3,00 ---	84,03 ---	0,019 ---	-3,00 ---		84,03 ---	-100,000 ---
154	Tariffa: L.01.010.350.b Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); - cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di r ... per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante (euro 22,80) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	5,00 ---	114,00 ---	0,026 ---	-5,00 ---		114,00	-100,000
155	Tariffa: L.01.010.370.a Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... er dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di regolatore di tensione ad effetto dimmer (euro 48,83) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	2,00 ---	97,66 ---	0,022 ---	-2,00 ---		97,66	-100,000
156	Tariffa: L.01.020.010.a Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC in Perizia n.1 m (euro 6,710) in Perizia n.2 m	260,000 ---	1'744,60 ---	0,400 ---	260,000 ---	1'744,60		
157	Tariffa: L.01.020.010.b Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC in Perizia n.1 m (euro 6,960) in Perizia n.2 m	300,000 ---	2'088,00 ---	0,478 ---	300,000 ---	2'088,00		
158	Tariffa: L.01.020.010.c Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC (euro 8,45) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	100,00 ---	845,00 ---	0,194 ---	-100,00 ---		845,00	-100,000
159	Tariffa: L.01.020.010.c Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC in Perizia n.1 m (euro 8,450) in Perizia n.2 m	110,000 ---	929,50 ---	0,213 ---	110,000 ---	929,50		
160	Tariffa: L.01.020.010.d Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC in Perizia n.1 m (euro 8,800) in Perizia n.2 m	30,000 ---	264,00 ---	0,060 ---	30,000 ---	264,00		
161	Tariffa: L.01.070.010.c Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione n ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C), n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m (euro 17,93) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	10,00 ---	179,30 ---	0,041 ---	-10,00 ---		179,30	-100,000
162	Tariffa: L.01.070.010.e							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione n...to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6,32 A; 2m in Perizia n.1 cad (euro 23,160) in Perizia n.2 cad	27,000	625,32	0,143	27,000	625,32		
163	Tariffa: L.01.070.050.b Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione ...nto elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6,32A; 4m in Perizia n.1 cad (euro 55,540) in Perizia n.2 cad	1,000	55,54	0,013	1,000	55,54		
164	Tariffa: L.01.080.060.b Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: ...rico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1 P+N; In=6+32A; 6m (euro 125,82) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	3,00	377,46	0,086	-3,00		377,46	-100,000
165	Tariffa: L.01.090.060.d Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132 in Perizia n.1 cad (euro 49,780) in Perizia n.2 cad	3,000	149,34	0,034	3,000	149,34		
166	Tariffa: L.01.090.090.e Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ...ura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115 in Perizia n.1 cad (euro 235,530) in Perizia n.2 cad	1,000	235,53	0,054	1,000	235,53		
167	Tariffa: L.01.090.090.f Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ...ura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115 (euro 276,33) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00	276,33	0,063	-1,00		276,33	-100,000
168	Tariffa: L.01.090.100.a Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ...tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90 (euro 68,09) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00	68,09	0,016	-1,00		68,09	-100,000
169	Tariffa: L.01.090.100.b Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ...tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90 (euro 92,58) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00	92,58	0,021	-1,00		92,58	-100,000

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
170	Tariffa: L.02.010.010.g Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... one CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm² in Perizia n.1 m (euro 2,040) in Perizia n.2 m	30,000	61,20	0,014	30,000	61,20		
171	Tariffa: L.02.040.130.a Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 in Perizia n.1 m (euro 2,710) in Perizia n.2 m	60,000	162,60	0,037	60,000	162,60		
172	Tariffa: L.02.040.130.c Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 in Perizia n.1 m (euro 3,400) in Perizia n.2 m	30,000	102,00	0,023	30,000	102,00		
173	Tariffa: L.02.110.340.a Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche di intervento differenziale "A" o "AC"; Corrente nominale differenziale I _n x A 2P; In=0<32A; 2m; A; 0,03 in Perizia n.1 cad (euro 75,020) in Perizia n.2 cad	6,000	450,12	0,103	6,000	450,12		
174	Tariffa: L.02.110.340.d Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche di intervento differenziale "A" o "AC"; - Corrente nominale differenziale I _n x A 2P; In=0< 32A; 2m; AC; 0,3 in Perizia n.1 cad (euro 50,020) in Perizia n.2 cad	1,000	50,02	0,011	1,000	50,02		
175	Tariffa: L.03.040.050.b Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40 100 W, lumen 10.000 (euro 6,08) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	12,00	72,96	0,017	-12,00		72,96	-100,000
176	Tariffa: L.04.050.020.b Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W (euro 239,72) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	12,00	2'876,64	0,659	-12,00		2'876,64	-100,000
177	Tariffa: L.04.050.080.c Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m con tre bracci, sporgenza 60 cm (euro 2'746,49) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	4,00	10'985,96	2,516	-4,00		10'985,96	-100,000
178	Tariffa: L.05.010.010.e Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 50 mm² (euro 7,61) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	50,00	380,50	0,087	-50,00		380,50	-100,000
179	Tariffa: L.05.020.010.a							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m (euro 84,45) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	4,00 ---	337,80 ---	0,077 ---	 -4,00	 	337,80 -	-100,000
180	Tariffa: L.05.020.040.a Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm (euro 20,01) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	4,00 ---	80,04 ---	0,018 ---	 -4,00	 	80,04 -	-100,000
181	Tariffa: L.07.010.030.a Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico in Perizia n.1 cad (euro 114,200) in Perizia n.2 cad	1,000 ---	114,20 ---	0,026 ---	1,000	114,20		
182	Tariffa: L.07.010.040.a Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile in Perizia n.1 cad (euro 46,010) in Perizia n.2 cad	1,000 ---	46,01 ---	0,011 ---	1,000	46,01		
183	Tariffa: L.07.080.010.a Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente circuito fonico in Perizia n.1 cad (euro 155,250) in Perizia n.2 cad	1,000 ---	155,25 ---	0,036 ---	1,000	155,25		
184	Tariffa: L.08.010.010.a Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita in Perizia n.1 m (euro 0,940) in Perizia n.2 m	10,000 ---	9,40 ---	0,002 ---	10,000	9,40		
185	Tariffa: L.09.010.010.a Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea in Perizia n.1 cad (euro 72,580) in Perizia n.2 cad	1,000 ---	72,58 ---	0,017 ---	1,000	72,58		
186	Tariffa: L.09.010.020.a Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 (euro 19,11) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	7,00 ---	133,77 ---	0,031 ---	-7,00		133,77 -	-100,000
187	Tariffa: L.14.010.010.b Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in frequen (euro 165,87) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	2,00 ---	331,74 ---	0,076 ---	-2,00		331,74 -	-100,000
188	Tariffa: L.14.020.010.a Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ec ... 220V- 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm, risp (euro 734,79) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	2,00 ---	1'469,58 ---	0,337 ---	-2,00		1'469,58 -	-100,000
189	Tariffa: L.14.030.010.e							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti a parete potenza non inferiore a 30 w (euro 117,98) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	12,00 ---	1'415,76 ---	0,324 ---	 -12,00	 <		

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE				Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
		Quantità	IMPORTI					
	regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW (euro 725,30) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	3,00	2'175,90	0,498				
198	Tariffa: NP1 Valvola termostatica a bassa inerzia termica per gruppi scaldanti in Perizia n.1 m (euro 85,000) in Perizia n.2 m	10,000	850,00	0,195	10,000	850,00		
199	Tariffa: NP2 Tubo in rame preisolato del diametro di 28 mm in Perizia n.1 m (euro 16,000) in Perizia n.2 m	65,000	1'040,00	0,238	65,000	1'040,00		
200	Tariffa: NPV_01 Livellamento del piano di posa, con sabbia dim 2/8 mm, sopra le fondazioni già realizzate, per consentire la posa in opera del successivo telo impermeabilizzante. in Perizia n.1 mc (euro 40,400) in Perizia n.2 mc	15,079	609,19	0,140	15,079	609,19		
201	Tariffa: NPV_02 PARETE KNAUF W112 AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO RIVESTIMENTO ù E.I. 120 in Perizia n.1 m; (euro 61,820) in Perizia n.2 m;	12,475	771,20	0,177	12,475	771,20		
202	Tariffa: NPV_04 Fornitura e posa in opera di infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con pro ... mico serramenti nudi 2,9 W/m ² K, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. in Perizia n.1 m2 (euro 465,000) in Perizia n.2 m2	50,300	23'389,50	5,356	50,300	23'389,50		
203	Tariffa: NPV_05 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'iniezione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... uso il rifianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 120x120x120 cm in Perizia n.1 cad (euro 350,000) in Perizia n.2 cad	2,000	700,00	0,160	2,000	700,00		
204	Tariffa: NPV_07 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) in Perizia n.1 m; (euro 1'022,090) in Perizia n.2 m;	8,507	8'694,92	1,991	8,507	8'694,92		
205	Tariffa: NPV_08 Preparazione e trattamento con fondo antiruggine o aggrappaggio (in caso di finiture zincate a caldo) e successiva finitura con smalto micaceo su superfici in ferro a due riprese, comprese le opere provvisorie ed assistenze murarie: - smalto micaceo color ferro battuto anticato. in Perizia n.1 m; (euro 11,230) in Perizia n.2 m;							
206	Tariffa: NPV_09 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate: - antiparassitario e impregnante colorato all'acqua per esterno uniformante indicato per conifere e latifoglie in Perizia n.1 m2 (euro 3,400) in Perizia n.2 m2							
207	Tariffa: NPV_10 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate: - con finitura trasparente all'acqua tixotropica per esterno ad elevato effetto idrorepellente superficiale							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	in Perizia n.1 m2 (euro 4,450) in Perizia n.2 m2	---	---	---	---	---	---	
208	Tariffa: NPV_11 Sopraluce fisso composto da telaio e vetro (trasparente con spessore minimo 4mm) avente stessa finitura, colore, larghezza e profilo delle porte sottostanti: in legno di abete in Perizia n.1 mq (euro 200,000) in Perizia n.2 mq	5,000	1'000,00	0,229	5,000	1'000,00		
209	Tariffa: NPV_12 LAVORAZIONE TRAVI LAMELLARI: decori in Perizia n.1 a corpo (euro 1'000,000) in Perizia n.2 a corpo	1,000	1'000,00	0,229	1,000	1'000,00		
210	Tariffa: NPV_13 MONTAGGIO FARETTI in Perizia n.1 a corpo (euro 650,000) in Perizia n.2 a corpo	1,000	650,00	0,149	1,000	650,00		
211	Tariffa: NPV_14 Applicazione a pennello di convertitore di ruggine sulle parti in metallo allo stato grezzo: pantoni e varie in Perizia n.1 a corpo (euro 285,000) in Perizia n.2 a corpo	1,000	285,00	0,065	1,000	285,00		
212	Tariffa: NPV_15 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm in Perizia n.1 m2 (euro 23,900) in Perizia n.2 m2	264,231	6'315,12	1,446	264,231	6'315,12		
213	Tariffa: NPV_16 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete in Perizia n.1 m2 (euro 26,760) in Perizia n.2 m2	73,002	1'953,53	0,447	73,002	1'953,53		
214	Tariffa: NPV_17 Muratura in pietra locale, sistemata in modo regolare ed irregolare, di qualsiasi spessore, assestata a mano, poste in opera con malta bastarda, compresa la stilatura e suggellatur ... eni ogni metro lineare di altezza e secondo le disposizioni della Direzione Lavori, il tutto realizzato a regola d'arte. in Perizia n.1 m2 (euro 148,000) in Perizia n.2 m2	52,624	7'788,35	1,784	52,624	7'788,35		
215	Tariffa: NPV_18 Lampada 42w840 Gx24 in Perizia n.1 cadauno (euro 29,660) in Perizia n.2 cadauno	26,000	771,16	0,177	26,000	771,16		
216	Tariffa: NPV_19 lampade 2x42 w Flux compr. Reattore elettr. in Perizia n.1 cadauno (euro 172,900) in Perizia n.2 cadauno	13,000	2'247,70	0,515	13,000	2'247,70		
217	Tariffa: NPV_20 Lampada LED 4x2w230/BC in Perizia n.1 cadauno (euro 38,750) in Perizia n.2 cadauno	3,000	116,25	0,027	3,000	116,25		
218	Tariffa: NPV_21 Apparecchio illuminante 2x26w Flux in Perizia n.1 cadauno (euro 99,750) in Perizia n.2 cadauno	6,000	598,50	0,137	6,000	598,50		
219	Tariffa: NPV_22 Apparecchio illuminante DIANA GUI0 Par16							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	in Perizia n.1 cadauno (euro 110,390) in Perizia n.2 cadauno	---	---	---				
220	Tariffa: NPV_23 Impianto solare solo acqua calda con pannelli solari con sistema a circolazione forzata con accumulo da 150lt (a una serpentina) e pannelli piani completo di stazione solare, vaso ... lvola di sicurezza e rubinetti caricamento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	3,000	331,17	0,076	3,000	331,17		
	in Perizia n.1 cadauno (euro 2'810,710) in Perizia n.2 cadauno	---	---	---				
		1,000	2'810,71	0,644	1,000	2'810,71		
221	Tariffa: P.01.010.010.a Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminescenti diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno							
	(euro 16,51) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	136,00	2'245,36	0,514			2'245,36	-100,000
		---	---	---	-136,00			
222	Tariffa: P.01.010.010.a Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminescenti diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno							
	in Perizia n.1 m² (euro 16,510) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		136,000	2'245,36	0,514	136,000	2'245,36		
223	Tariffa: P.03.010.030.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione							
	(euro 2,78) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	240,00	667,20	0,153			667,20	-100,000
		---	---	---	-240,00			
224	Tariffa: P.03.010.030.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione							
	in Perizia n.1 m² (euro 2,780) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		499,207	1'387,80	0,318	499,207	1'387,80		
225	Tariffa: P.03.010.080.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
	(euro 6,73) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	240,00	1'615,20	0,370			1'615,20	-100,000
		---	---	---	-240,00			
226	Tariffa: P.03.010.080.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
	in Perizia n.1 m² (euro 6,730) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		203,040	1'366,46	0,313	203,040	1'366,46		
227	Tariffa: P.03.010.110.a Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche : l ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
	(euro 7,16) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	4,00	28,64	0,007			28,64	-100,000
		---	---	---	-4,00			
228	Tariffa: P.03.010.110.a Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche : l ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	in Perizia n.1 m (euro 7,160) in Perizia n.2 m	4,000	28,64	0,007	4,000	28,64		
229	Tariffa: R.01.020.040.b Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risultato in cumulo di fianco allo scavo in terreno con presenza di muratura o roccia tenera (euro 15,29) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	85,20 --	1'302,71 --	0,298 --	-- -85,20		1'302,71	-100,000
230	Tariffa: R.01.020.040.b Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risultato in cumulo di fianco allo scavo in terreno con presenza di muratura o roccia tenera in Perizia n.1 m³ (euro 15,290) in Perizia n.2 m³	-- 210,750	-- 3'222,36	-- 0,738	-- 210,750			
231	Tariffa: R.01.030.040.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta in Perizia n.1 m³ (euro 5,370) in Perizia n.2 m³	-- 278,503	-- 1'495,56	-- 0,342	-- 278,503		1'495,56	
232	Tariffa: R.02.010.010.b Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o ... i discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno (euro 13,76) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	166,54 --	2'291,59 --	0,525 --	-- -166,54		2'291,59	-100,000
233	Tariffa: R.02.010.060.c Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso o/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 151 mm a 200 mm in Perizia n.1 m (euro 28,820) in Perizia n.2 m	-- 94,800	-- 2'732,14	-- 0,626	-- 94,800		2'732,14	
234	Tariffa: R.02.010.070.d Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm in Perizia n.1 m (euro 42,590) in Perizia n.2 m	-- 8,000	-- 340,72	-- 0,078	-- 8,000		340,72	
235	Tariffa: R.02.020.010.b Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cementa ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame (euro 111,24) in Perizia n.1 m³ in Perizia n.2 m³	9,00 --	1'001,16 --	0,229 --	-- -9,00		1'001,16	-100,000
236	Tariffa: R.02.020.010.b Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cementa ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame in Perizia n.1 m³ (euro 111,240) in Perizia n.2 m³	-- 53,603	-- 5'962,80	-- 1,365	-- 53,603		5'962,80	
237	Tariffa: R.02.020.020.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cementa ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	(euro 7,23) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	148,00 ---	1'070,04 ---	0,245 ---	-148,00		1'070,04	-100,000
238	Tariffa: R.02.020.030.b Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm in Perizia n.1 m² (euro 5,820) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		171,280	996,85	0,228	171,280	996,85		
239	Tariffa: R.02.020.050.d Demolizione di pareti o muri in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre a cm 10 in Perizia n.1 m² (euro 215,270) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		41,068	8'840,71	2,025	41,068	8'840,71		
240	Tariffa: R.02.040.010.b Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame (euro 207,96) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	4,80 ---	998,21 ---	0,229 ---	-4,80		998,21	-100,000
241	Tariffa: R.02.050.010.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro (euro 4,06) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	370,00 ---	1'502,20 ---	0,344 ---	-370,00		1'502,20	-100,000
242	Tariffa: R.02.050.010.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro in Perizia n.1 m² (euro 4,060) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		414,810	1'684,13	0,386	414,810	1'684,13		
243	Tariffa: R.02.060.040.a Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica in Perizia n.1 m² (euro 6,680) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		300,000	2'004,00	0,459	300,000	2'004,00		
244	Tariffa: R.02.070.010.c Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ..., in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana (euro 16,69) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	355,00 ---	5'924,95 ---	1,357 ---	-355,00		5'924,95	-100,000
245	Tariffa: R.02.070.010.d Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ..., in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana in Perizia n.1 m² (euro 20,020) in Perizia n.2 m²	---	---	---				
		277,125	5'548,04	1,271	277,125	5'548,04		
246	Tariffa: R.02.110.010.a Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² (euro 7,25) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	49,20 ---	356,70 ---	0,082 ---	-49,20		356,70	-100,000

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCONTAMENTI			Var. in perc %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
247	Tariffa: R.02.110.010.a Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² in Perizia n.1 m² (euro 7,250) in Perizia n.2 m²	49,200	356,70	0,082	49,200	356,70		
248	Tariffa: R.02.110.060.a Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gra ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² (euro 6,58) in Perizia n.1 m² in Perizia n.2 m²	5,90	38,82	0,009	-5,90		38,82 -100,000	
249	Tariffa: R.02.110.060.a Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gra ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² in Perizia n.1 m² (euro 6,580) in Perizia n.2 m²	14,400	94,75	0,022	14,400	94,75		
250	Tariffa: R.02.120.010.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari (euro 5,57) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	9,00	50,13	0,011	-9,00		50,13 -100,000	
251	Tariffa: R.02.120.010.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari in Perizia n.1 cad (euro 5,570) in Perizia n.2 cad	9,000	50,13	0,011	9,000	50,13		
252	Tariffa: R.02.120.020.a Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile (euro 3,34) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	30,00	100,20	0,023	-30,00		100,20 -100,000	
253	Tariffa: R.02.120.020.a Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile in Perizia n.1 m (euro 3,340) in Perizia n.2 m	30,000	100,20	0,023	30,000	100,20		
254	Tariffa: R.05.030.180.b Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di pietra in Perizia n.1 m² (euro 18,760) in Perizia n.2 m²	271,503	5'093,40	1,166	271,503	5'093,40		
255	Tariffa: S.01.020.010.a Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiè. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione (euro 8,23) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	60,00	493,80	0,113	-60,00		493,80 -100,000	
256	Tariffa: S.01.020.010.a							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		unc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione in Perizia n.1 m (euro 8,230) in Perizia n.2 m	32,000	263,36	0,060	32,000	263,36		
257	Tariffa: S.02.020.050.b Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... lida acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette (euro 241,30) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	1,00	241,30	0,055	-1,00		241,30	-100,000
258	Tariffa: S.02.020.050.b Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... lida acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette in Perizia n.1 cad (euro 241,300) in Perizia n.2 cad	1,000	241,30	0,055	1,000	241,30		
259	Tariffa: S.02.020.060.b Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette (euro 120,71) in Perizia n.1 cad/30gg in Perizia n.2 cad/30gg	12,00	1'448,52	0,332	-12,00		1'448,52	-100,000
260	Tariffa: S.02.020.060.b Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette in Perizia n.1 cad/30gg (euro 120,710) in Perizia n.2 cad/30gg	10,000	1'207,10	0,276	10,000	1'207,10		
261	Tariffa: U.02.040.120.b Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 200 (euro 12,60) in Perizia n.1 m in Perizia n.2 m	105,00	1'323,00	0,303	-105,00		1'323,00	-100,000
262	Tariffa: U.04.020.010.c Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm in Perizia n.1 cad (euro 38,480) in Perizia n.2 cad	6,000	230,88	0,053	6,000	230,88		
263	Tariffa: U.04.020.010.d Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm (euro 43,11) in Perizia n.1 cad in Perizia n.2 cad	6,00	258,66	0,059	-6,00		258,66	-100,000
264	Tariffa: U.04.020.010.d Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA PRIMA		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	RIEPILOGO							
1	Perizia n.1 Importo Totale euro			436'676,40				
2	Perizia n.2 Importo Totale euro			436'676,40				
	variazione con Perizia n.1 euro			0,00				
	Totale variazione euro			0,00				
	Data, _____							
	I Tecnici Ing Carmine Del Verme - Arch. Benito Ruggiero 							
	SI APPROVA PER L'IMPORTO DI € 436.676,40, DI CUI: ① - IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA → € 394.836 ② - ONERI x LA SICUREZZA → € 6.740,02 ③ TOTALE LAVORI → € 401.676,40 ④ FORNITURA ARREDI → € 35.000,00 ⑤ TOTALE GENERALE → € 436.676,40 