



## Indice

CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI	15
CAM25_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI	15
CAM25_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	18
CAM25_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO	24
CAM25_A00.040 - ANALISI CHIMICHE	62
CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE	66
CAM25_A01.010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA	66
CAM25_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI	66
CAM25_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI	70
CAM25_A01.040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE	73
CAM25_A01.050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE	73
CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI	74
CAM25_A02.000 - DEMOLIZIONI	74
CAM25_A02.010 - TAGLI	77
CAM25_A02.020 - RIMOZIONI	83
CAM25_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI	88
CAM25_A02.040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI	93
CAM25_A02.050 - SMONTAGGIO SOLAI	94
CAM25_A02.060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI	95
CAM25_A02.070 - SMONTAGGIO INFISSI	95
CAM25_A02.080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE	96
CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE	97
CAM25_A03.010 - MALTE PER RESTAURO	97
CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI	103
CAM25_A04.010 - CONGLOMERATI	103
CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE	108
CAM25_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI	108
CAM25_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE	113
CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI	117
CAM25_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI	117
CAM25_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI	119
CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI	133
CAM25_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE	133
CAM25_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA	145
CAM25_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA	145
CAM25_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI	147
CAM25_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI	147
CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE	151
CAM25_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE	151
CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI	164
CAM25_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI	164
CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO	238
CAM25_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO	238



CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE	267
CAM25_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE	267
CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA	345
CAM25_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA	345
CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO	373
CAM25_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO	373
CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE	378
CAM25_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE	378
CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI	418
CAM25_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI	418
CAM25_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA	442
CAM25_A18.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA	442
CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE	443
CAM25_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE	443
CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO	457
CAM25_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO	457
CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI	474
CAM25_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI	474
CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI	530
CAM25_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI	530
CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO	621
CAM25_A23.010 - RESTAURO DI CUOIO	621
CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA	638
CAM25_C01.010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE	638
CAM25_C01.020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI	671
CAM25_C01.030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE	701
CAM25_C01.040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI	705
CAM25_C01.050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE	710
CAM25_C01.060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI	717
CAM25_C01.070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE	725
CAM25_C01.080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI	785
CAM25_C01.090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE	820
CAM25_C01.095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI	903
CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS	922
CAM25_C02.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	922
CAM25_C02.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	954
CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI	981
CAM25_C03.010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI	981
CAM25_C03.020 - COLLETTORI DI TUBAZIONI IN ACCIAIO	1.015
CAM25_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE	1.016
CAM25_C04.010 - ORGANI DI MANOVRA	1.016
CAM25_C04.015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER	1.160
CAM25_C04.020 - ELETTROPOMPE	1.228
CAM25_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI	1.334



CAM25_C05.010 - ISOLAMENTI	1.334
CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREA	1.401
CAM25_C06.010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE	1.401
CAM25_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA	1.416
CAM25_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI	1.740
CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO	1.754
CAM25_C07.010 - AUTOCLAVI	1.754
CAM25_C07.020 - SERBATOI	1.769
CAM25_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO	1.809
CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA	1.814
CAM25_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA	1.814
CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO	1.832
CAM25_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI	1.832
CAM25_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI	1.858
CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	1.875
CAM25_E00.010 - PREPARAZIONE DELLE AREE	1.875
CAM25_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA	1.876
CAM25_E00.030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI	1.877
CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI	1.878
CAM25_E01.000 - SCOTICO	1.878
CAM25_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO	1.879
CAM25_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	1.881
CAM25_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO	1.883
CAM25_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI	1.885
CAM25_E01.035 - ESAURIMENTI	1.888
CAM25_E01.040 - RINTERRI	1.889
CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE	1.892
CAM25_E02.010 - DIAFRAMMI	1.892
CAM25_E02.020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI	1.897
CAM25_E02.030 - PALI TRIVELLATI	1.898
CAM25_E02.040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO	1.918
CAM25_E02.050 - MICROPALI	1.919
CAM25_E02.060 - TIRANTI	1.939
CAM25_E02.070 - TRATTAMENTI COLONNARI	1.965
CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.	1.967
CAM25_E03.010 - CALCESTRUZZI	1.967
CAM25_E03.020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI	2.021
CAM25_E03.030 - CASSEFORME	2.024
CAM25_E03.040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	2.037
CAM25_E03.050 - GIUNTI	2.040
CAM25_E03.060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA	2.047
CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI	2.080
CAM25_E04.010 - SOLAI GETTATI IN OPERA	2.080
CAM25_E04.015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO	2.085
CAM25_E04.020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO	2.091
CAM25_E04.025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.	2.095
CAM25_E04.030 - SOLAI COLLABORANTI	2.099
CAM25_E04.040 - SOLAI IN TAVELLONI	2.101
CAM25_E04.050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI	2.102



CAM25_E04.060 - SOLAI IN LEGNO	2.110
CAM25_E04.070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI	2.113
CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO	2.118
CAM25_E05.010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO	2.118
CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO	2.124
CAM25_E06.010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI	2.124
CAM25_E06.020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE	2.129
CAM25_E06.030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO	2.131
CAM25_E06.040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO	2.171
CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE	2.173
CAM25_E07.000 - MALTE	2.173
CAM25_E07.005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI	2.178
CAM25_E07.010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI	2.181
CAM25_E07.020 - MASSETTI DI PENDENZA	2.190
CAM25_E07.030 - VESPAI	2.199
CAM25_E07.040 - RETE PER MASSI	2.206
CAM25_E07.050 - DRENAGGI	2.207
CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE	2.209
CAM25_E08.010 - MURATURE IN TUFO	2.209
CAM25_E08.020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO	2.228
CAM25_E08.025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO	2.236
CAM25_E08.030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO	2.238
CAM25_E08.040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO	2.241
CAM25_E08.045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	2.244
CAM25_E08.050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA	2.252
CAM25_E08.060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO	2.259
CAM25_E08.070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO	2.263
CAM25_E08.080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE	2.267
CAM25_E08.090 - MURATURE A CASSA VUOTA	2.271
CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI	2.277
CAM25_E09.010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE	2.277
CAM25_E09.020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI	2.304
CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI	2.307
CAM25_E10.010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI	2.307
CAM25_E10.020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE	2.332
CAM25_E10.030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO	2.349
CAM25_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO	2.357
CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE	2.393
CAM25_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA	2.393
CAM25_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE	2.399
CAM25_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI	2.403
CAM25_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE	2.423
CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI	2.448
CAM25_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE	2.448
CAM25_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	2.452
CAM25_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	2.468
CAM25_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE	2.473
CAM25_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)	2.489
CAM25_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE	2.492
CAM25_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO	2.496



CAM25_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI	2.504
CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI	2.509
CAM25_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI	2.509
CAM25_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO	2.514
CAM25_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO	2.554
CAM25_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO	2.556
CAM25_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES	2.579
CAM25_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA	2.596
CAM25_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO	2.612
CAM25_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER	2.619
CAM25_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM	2.631
CAM25_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI	2.639
CAM25_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI	2.643
CAM25_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO	2.648
CAM25_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI	2.659
CAM25_E13.110 - PERCORSI LOGES	2.663
CAM25_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI	2.681
CAM25_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI	2.687
CAM25_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO	2.690
CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE	2.693
CAM25_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI	2.693
CAM25_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA	2.721
CAM25_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI	2.723
CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI	2.743
CAM25_E15.010 - POSA DI RIVESTIMENTI	2.743
CAM25_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER	2.744
CAM25_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI	2.758
CAM25_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO	2.763
CAM25_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA	2.772
CAM25_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO	2.779
CAM25_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO	2.781
CAM25_E15.075 - RIVESTIMENTI METALLICI	2.783
CAM25_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE	2.783
CAM25_E15.090 - PROFILI ANGOLARI	2.798
CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI	2.803
CAM25_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI	2.803
CAM25_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI	2.805
CAM25_E16.030 - INTONACI PREMISCELATI	2.817
CAM25_E16.040 - INTONACI SPECIALI	2.817
CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI	2.832
CAM25_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO	2.832
CAM25_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE	2.843
CAM25_E17.030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC	2.853
CAM25_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI	2.854
CAM25_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO	2.862
CAM25_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO	2.870
CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO	2.878
CAM25_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA	2.878
CAM25_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI	2.902
CAM25_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA	2.910
CAM25_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO	2.926
CAM25_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO	2.932



CAM25_E18.035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO	2.947
CAM25_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO	2.948
CAM25_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO	2.954
CAM25_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO	2.968
CAM25_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO	2.975
CAM25_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO	2.980
CAM25_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO	3.008
CAM25_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO	3.011
CAM25_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO	3.053
CAM25_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI	3.067
CAM25_E18.079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO	3.074
CAM25_E18.080 - INFISSI IN ALLUMINIO	3.103
CAM25_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC	3.148
CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE	3.194
CAM25_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO	3.194
CAM25_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX	3.229
CAM25_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI	3.233
CAM25_E19.040 - ZINCATURA A CALDO	3.236
CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO	3.237
CAM25_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI	3.237
CAM25_E20.020 - VETRATE ISOLANTI	3.261
CAM25_E20.025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI	3.270
CAM25_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI	3.271
CAM25_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO	3.272
CAM25_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE	3.275
CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE	3.280
CAM25_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO	3.280
CAM25_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI	3.281
CAM25_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI	3.291
CAM25_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO	3.299
CAM25_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI	3.303
CAM25_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI	3.311
CAM25_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO	3.316
CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO	3.319
CAM25_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO	3.319
CAM25_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO	3.331
CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI	3.334
CAM25_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI	3.334
CAM25_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI	3.356
CAM25_E23.030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI	3.366
CAM25_E23.040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI	3.373
CAM25_E23.050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO	3.385
CAM25_H01 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI	3.402
CAM25_H01.010 - PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO	3.402
CAM25_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI	3.404
CAM25_H02.010 - RIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICO	3.404
CAM25_H02.020 - PARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICO	3.405
CAM25_H03 - EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI	3.407
CAM25_H03.010 - CORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSO	3.407
CAM25_H03.020 - CORRIMANI IN LEGNO	3.408



CAM25_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI	3.409
CAM25_H04.010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO	3.409
CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX	3.411
CAM25_H05.010 - LASTRE SCHERMANTI RX	3.411
CAM25_H05.020 - PORTE ANTI RX	3.413
CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI	3.416
CAM25_I01.010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO	3.416
CAM25_I01.020 - SANITARI	3.427
CAM25_I01.030 - SANITARI PER DISABILI	3.447
CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA	3.454
CAM25_I02.010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI	3.454
CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO	3.530
CAM25_I03.010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO	3.530
CAM25_I03.020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA	3.554
CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	3.559
CAM25_L01.010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE	3.559
CAM25_L01.020 - DORSALI E MONTANTI	3.715
CAM25_L01.030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE	3.760
CAM25_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI	3.814
CAM25_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI	3.841
CAM25_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI	3.856
CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI	3.882
CAM25_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE	3.882
CAM25_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE	4.064
CAM25_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI	4.079
CAM25_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI	4.196
CAM25_L02.040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI	4.319
CAM25_L02.050 - CANALI IN PVC	4.325
CAM25_L02.060 - RELE' E CONTATTORI	4.353
CAM25_L02.070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE	4.368
CAM25_L02.080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI	4.376
CAM25_L02.090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI	4.448
CAM25_L02.100 - SOFT STARTER	4.452
CAM25_L02.110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS	4.522
CAM25_L02.120 - CASSETTE E SCATOLE	4.577
CAM25_L02.130 - FUSIBILI	4.625
CAM25_L02.140 - SISTEMI A SBARRE	4.635
CAM25_L02.150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI	4.679
CAM25_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA	4.725
CAM25_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI	4.734
CAM25_L02.180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI	4.822
CAM25_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI	4.869
CAM25_L02.200 - SPINE CEE	4.874
CAM25_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMONIBILI	4.905
CAM25_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI	4.916
CAM25_L02.230 - ASPIRATORI	4.919
CAM25_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO	4.930
CAM25_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA	4.936
CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE	4.942
CAM25_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI	4.942



CAM25_L03.020 - LAMPADE A SCARICA	4.960
CAM25_L03.030 - LAMPADE ALOGENE	4.975
CAM25_L03.040 - LAMPADE A LED	4.982
CAM25_L03.050 - PLAFONIERE	5.009
CAM25_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI	5.025
CAM25_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI	5.043
CAM25_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI	5.052
CAM25_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI	5.058
CAM25_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED	5.063
CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO	5.088
CAM25_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI	5.088
CAM25_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI	5.094
CAM25_L04.030 - PROIETTORI	5.109
CAM25_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED	5.113
CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA	5.132
CAM25_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA	5.132
CAM25_L05.020 - DISPERSORI	5.141
CAM25_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	5.144
CAM25_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-	5.153
CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE	5.166
CAM25_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI	5.166
CAM25_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI	5.203
CAM25_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI	5.216
CAM25_L06.040 - PRESE ATEX	5.224
CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI	5.261
CAM25_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI	5.261
CAM25_L07.020 - INTECOMUNICANTI	5.264
CAM25_L07.030 - ALIMENTATORI	5.266
CAM25_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA	5.267
CAM25_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI	5.270
CAM25_L07.060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI	5.271
CAM25_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI	5.272
CAM25_L07.080 - CIRCUITI E CAVI	5.276
CAM25_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS	5.284
CAM25_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS	5.290
CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI	5.291
CAM25_L08.010 - CAVI	5.291
CAM25_L08.020 - ANTENNE	5.292
CAM25_L08.030 - PALI PER ANTENNE	5.300
CAM25_L08.040 - ACCESSORI	5.303
CAM25_L08.050 - PARABOLICHE	5.310
CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO	5.316
CAM25_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI	5.316
CAM25_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO	5.320
CAM25_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO	5.327
CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC	5.462
CAM25_L10.010 - IMPIANTI TVCC	5.462
CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	5.477
CAM25_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI	5.477
CAM25_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE	5.487



CAM25_L11.030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI	5.488
CAM25_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE	5.489
CAM25_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI	5.492
CAM25_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI	5.497
CAM25_L11.070 - FOTOCELLULE	5.502
CAM25_L11.080 - AVVISATORI	5.503
CAM25_L11.090 - COSTE SENSIBILI	5.506
CAM25_L11.100 - RILEVATORI DI VEICOLI	5.509
CAM25_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI	5.510
CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE	5.563
CAM25_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO	5.563
CAM25_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE	5.571
CAM25_L12.030 - CAVI	5.574
CAM25_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI	5.584
CAM25_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI	5.592
CAM25_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO	5.595
CAM25_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE	5.600
CAM25_L12.080 - INSERTORI	5.602
CAM25_L12.090 - AVVISATORI	5.603
CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI	5.606
CAM25_L13.010 - OROLOGI SEGNALATORI	5.606
CAM25_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI	5.607
CAM25_L13.030 - OROLOGI DIGITALI	5.610
CAM25_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI	5.613
CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA	5.614
CAM25_L14.010 - MICROFONI	5.614
CAM25_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE	5.617
CAM25_L14.030 - DIFFUSORI	5.619
CAM25_L14.040 - ACCESSORI	5.628
CAM25_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE	5.632
CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA	5.634
CAM25_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI	5.634
CAM25_L15.020 - ILLUMINAZIONE A LED	5.663
CAM25_L15.030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA	5.690
CAM25_L15.040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO	5.696
CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI	5.702
CAM25_L16.010 - IMPIANTI A ZONE	5.702
CAM25_L16.020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE	5.716
CAM25_L16.030 - SEGNALE AUTOMATICA PER IMPIANTI	5.723
CAM25_L16.040 - ACCESSORI	5.724
CAM25_L16.050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI	5.733
CAM25_L16.060 - ALIMENTATORI A BASSISSIMA POTENZA	5.735
CAM25_L16.070 - MODULI DI ISOLAMENTO	5.738
CAM25_L16.080 - CAVI FG4OHM1	5.740
CAM25_L16.090 - CAVI FTG10(O)M1	5.743
CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE	5.763
CAM25_L17.010 - CABINE PER IMPIANTI MT	5.763
CAM25_L17.020 - TRAFORMATORI A OLIO	5.766
CAM25_L17.030 - TRAFORMATORI A SECCO	5.775
CAM25_L17.040 - TRASFORMATORI IN RESINA	5.801
CAM25_L17.050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI	5.827



CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT	5.835
CAM25_L18.010 - CONDENSATORI	5.835
CAM25_L18.020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI	5.850
CAM25_L18.030 - ACCESSORI	5.876
CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA	5.878
CAM25_L19.010 - GRUPPI ELETTROGENI	5.878
CAM25_L19.020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI	5.918
CAM25_L19.030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI	5.935
CAM25_L19.040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)	5.951
CAM25_L19.050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS)	5.963
CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI	5.970
CAM25_L20.010 - PANNELLI	5.970
CAM25_L20.020 - CAVI	5.980
CAM25_L20.030 - INVERTER	5.985
CAM25_L20.040 - ACCESSORI	6.005
CAM25_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI	6.009
CAM25_L21.010 - IMPIANTI ELEVATORI	6.009
CAM25_L21.020 - MONTACARROZZELLE	6.016
CAM25_L21.030 - MONTACARICHI	6.019
CAM25_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI	6.021
CAM25_M01.010 - GRUPPI TERMICI A GAS	6.021
CAM25_M02 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI	6.044
CAM25_M02.010 - GENERATORI DI CALORE	6.044
CAM25_M02.020 - GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE	6.072
CAM25_M03 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI	6.085
CAM25_M03.010 - BRUCIATORI DI GASOLIO	6.085
CAM25_M03.020 - BRUCIATORI DI OLIO	6.096
CAM25_M03.030 - BRUCIATORI DI GAS	6.109
CAM25_M04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO	6.131
CAM25_M04.010 - SCAMBIATORI DI CALORE	6.131
CAM25_M05 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI	6.141
CAM25_M05.010 - ACCESSORI PER CENTRALI	6.141
CAM25_M06 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI	6.183
CAM25_M06.010 - CAMINI	6.183
CAM25_M06.020 - CONDOTTI	6.212
CAM25_M06.030 - ACCESSORI	6.221
CAM25_M07 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI	6.225
CAM25_M07.010 - CORPI SCALDANTI	6.225
CAM25_M07.020 - PANNELLI RADIANTI	6.240
CAM25_M07.030 - ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI	6.244
CAM25_M08 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - TERMOCONVETTORI	6.247
CAM25_M08.010 - CORPI SCALDANTI A TERMOCONVEZIONE	6.247
CAM25_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE	6.358
CAM25_M09.010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE	6.358
CAM25_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO	6.429
CAM25_M10.010 - UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA	6.429



CAM25_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA	6.442
CAM25_M11.010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI	6.442
CAM25_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI	6.475
CAM25_M12.010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI	6.475
CAM25_M12.020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE	6.480
CAM25_M12.030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	6.500
CAM25_M12.040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO	6.502
CAM25_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE	6.526
CAM25_M13.010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA	6.526
CAM25_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP	6.534
CAM25_M14.010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA	6.534
CAM25_M14.020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA	6.564
CAM25_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI	6.576
CAM25_P01.010 - RECINZIONI	6.576
CAM25_P01.020 - TETTOIE E PASSERELLE	6.605
CAM25_P01.030 - SISTEMI ANTICADUTA	6.612
CAM25_P01.040 - PREVENZIONE INCENDI	6.625
CAM25_P01.050 - CONTAINER AD USO CANTIERE	6.651
CAM25_P01.060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE	6.669
CAM25_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI	6.691
CAM25_P02.010 - PUNTELLATURE	6.691
CAM25_P02.020 - SBADACCHIATURE	6.712
CAM25_P02.030 - CENTINE	6.719
CAM25_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATELLI, PONTEGGI	6.730
CAM25_P03.010 - CAVALLETTI, TRABATELLI, PONTEGGI	6.730
CAM25_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO	6.751
CAM25_R01.010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	6.751
CAM25_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI	6.761
CAM25_R02.000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE	6.761
CAM25_R02.010 - CAROTAGGI, TAGLI	6.767
CAM25_R02.015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE	6.792
CAM25_R02.020 - DEMOLIZIONI	6.800
CAM25_R02.025 - RIMOZIONE DI INFISSI	6.821
CAM25_R02.030 - TRACCE	6.828
CAM25_R02.035 - RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO	6.832
CAM25_R02.040 - SPICCONATURA DI INTONACI	6.832
CAM25_R02.050 - RIMOZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE	6.833
CAM25_R02.060 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	6.842
CAM25_R02.070 - DEMOLIZIONE DI SOLAI	6.859
CAM25_R02.080 - RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI	6.862
CAM25_R02.090 - DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI	6.865
CAM25_R02.100 - RIMOZIONE DI IMPIANTI	6.872
CAM25_R03 - RECUPERO - OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO	6.878
CAM25_R03.010 - PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE	6.878
CAM25_R03.020 - TIRANTI, FERRI, PROFILATI, CATENE ED INEZIONI	6.885
CAM25_R03.030 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE	6.891
CAM25_R03.040 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO	6.917
CAM25_R03.050 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU SOLAI E VOLTE	6.925



CAM25_R03.060 - INTERVENTI SU INTONACI	6.937
CAM25_R03.070 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI	6.946
CAM25_R03.080 - CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI	6.956
CAM25_R04 - RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSI	6.981
CAM25_R04.010 - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO	6.981
CAM25_R04.020 - RIPARAZIONE DI INFISSI METALLICI	6.995
CAM25_S01 - SONDAGGI E PROVE - SONDAGGI	6.998
CAM25_S01.010 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE	6.998
CAM25_S01.011 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	6.999
CAM25_S01.012 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	7.006
CAM25_S01.020 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE	7.011
CAM25_S01.021 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	7.013
CAM25_S01.022 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	7.017
CAM25_S01.030 - SONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURA	7.023
CAM25_S01.031 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	7.025
CAM25_S01.032 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	7.028
CAM25_S01.040 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO	7.031
CAM25_S01.050 - PROVE PENETROMETRICHE	7.045
CAM25_S01.060 - SONDAGGI - VOCI GENERALI	7.053
CAM25_S02 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI	7.056
CAM25_S02.010 - VOCI GENERALI	7.056
CAM25_S02.020 - ANALISI	7.058
CAM25_S02.030 - PROVE FISICHE E MECCANICHE	7.065
CAM25_S02.040 - PROVE IN SITO	7.073
CAM25_S02.050 - PROVE SU ROCCIA	7.077
CAM25_S02.060 - CARATTERISTICHE MECCANICHE	7.084
CAM25_S03 - SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHE	7.088
CAM25_S03.010 - SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI	7.088
CAM25_S03.020 - PROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORO	7.100
CAM25_S03.030 - INDAGINI GEORADAR	7.112
CAM25_S03.040 - LOGS GEOFISICI IN POZZO	7.115
CAM25_S03.050 - PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO	7.119
CAM25_S04 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI	7.119
CAM25_S04.010 - PROVE SULLE MALTE	7.119
CAM25_S04.020 - PROVE SU CALCESTRUZZO FRESCO	7.126
CAM25_S04.030 - PROVE SU CALCESTRUZZO INDURITO	7.133
CAM25_S04.040 - PROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.P	7.137
CAM25_S04.050 - PROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)	7.142
CAM25_S04.060 - PROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIO	7.147
CAM25_S05 - SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPO	7.148
CAM25_S05.000 - TRASPORTO ATTREZZATURE	7.148
CAM25_S05.010 - SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI	7.149
CAM25_S05.020 - PROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURE	7.153
CAM25_S05.030 - PROVE SUGLI ACCIAI	7.158
CAM25_S05.040 - PROVE SULLE MURATURE	7.159
CAM25_S05.050 - PROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNO	7.164
CAM25_S05.060 - PROVE DI CARICO	7.171
CAM25_S05.070 - ANALISI DINAMICHE	7.180
CAM25_S05.080 - PROVE VARIE	7.183
CAM25_T01 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	7.185
CAM25_T01.010 - TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA	7.185



CAM25_T01.020 - TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE	7.187
CAM25_T01.030 - MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE	7.189
CAM25_U01 - URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE	7.192
CAM25_U01.010 - TUBAZIONI IN GHISA	7.192
CAM25_U01.020 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	7.201
CAM25_U01.030 - CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE	7.253
CAM25_U01.040 - CONDOTTE IN VETRORESINA	7.421
CAM25_U01.050 - ORGANI DI MANOVRA	7.552
CAM25_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI	7.627
CAM25_U02.010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	7.627
CAM25_U02.020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO	7.712
CAM25_U02.030 - CONDOTTE IN GHISA	7.726
CAM25_U02.040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	7.735
CAM25_U02.050 - CONDOTTE IN VETRORESINA	7.913
CAM25_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI	8.004
CAM25_U03.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	8.004
CAM25_U03.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	8.037
CAM25_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI	8.073
CAM25_U04.010 - OPERE COMPLEMENTARI	8.073
CAM25_U04.020 - POZZETTI E VASCHE	8.074
CAM25_U04.030 - PROTEZIONE ELETTRICHE	8.215
CAM25_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA	8.219
CAM25_U05.010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI	8.219
CAM25_U05.020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI	8.250
CAM25_U05.025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI	8.298
CAM25_U05.030 - OPERE COMPLEMENTARI	8.311
CAM25_U05.040 - BARRIERE STRADALI	8.333
CAM25_U05.050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	8.340
CAM25_U05.060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE	8.437
CAM25_U05.070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI	8.470
CAM25_U05.080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI	8.489
CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.492
CAM25_U06.010 - LAMPADIE, REATTORI, ALIMENTATORI	8.492
CAM25_U06.020 - CORPI ILLUMINANTI	8.504
CAM25_U06.030 - PALI IN ACCIAIO	8.511
CAM25_U06.040 - SBRACCI	8.562
CAM25_U06.050 - TORRI PORTAFARI	8.583
CAM25_U06.060 - CORPI ILLUMINANTI A LED	8.597
CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME	8.610
CAM25_U07.010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI	8.610
CAM25_U07.020 - SALPAMENTI	8.615
CAM25_U07.030 - DEMOLIZIONI	8.616
CAM25_U07.040 - SCANNI	8.632
CAM25_U07.050 - SCOGLIERE, BANCHINE	8.634
CAM25_U07.060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI	8.642
CAM25_U07.080 - ARREDI PORTUALI E VARIE	8.646
CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO	8.654
CAM25_V01.010 - TAVOLI E PANCHINE	8.654
CAM25_V01.020 - CESTINI DEI RIFIUTI	8.670
CAM25_V01.030 - FIORIERE	8.682



CAM25_V01.040 - DISSUASORI	8.691
CAM25_V01.050 - FONTANELLE	8.693
CAM25_V01.060 - PORTABICICLETTE	8.695
CAM25_V01.070 - PENSILINE DI ATTESA	8.702
CAM25_V01.080 - GIOCHI	8.710
CAM25_V01.090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA	8.725
CAM25_V01.100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE	8.728
CAM25_V01.110 - RECINZIONI	8.729
CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE	8.731
CAM25_V02.010 - CENSIMENTI ED INDAGINI	8.731
CAM25_V02.020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI	8.739
CAM25_V02.030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI	8.797
CAM25_V02.040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA	8.825
CAM25_V02.050 - TETTI VERDI	8.878
CAM25_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE	8.890
CAM25_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO	8.965
CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	8.969
CAM25_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI	8.969
CAM25_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI	8.973
CAM25_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	8.980
CAM25_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI	8.982
CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI	9.027
CAM25_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI	9.027
CAM25_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI	9.052
CAM25_V04.030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE	9.057
CAM25_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI	9.058
CAM25_V04.050 - INFRASTRUTTURE	9.065
CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	9.077
CAM25_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI	9.077
CAM25_V05.020 - SUINI	9.093
CAM25_V05.030 - API	9.127
CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO	9.136
CAM25_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA	9.136
CAM25_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO	9.159
CAM25_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE	9.192
CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI	9.200
CAM25_V07.010 - LAVORI FORESTALI	9.200
CAM25_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI	9.265
CAM25_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)	9.270
CAM25_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO	9.274
CAM25_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA	9.277
CAM25_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE	9.280
CAM25_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA	9.284
CAM25_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO	9.286
CAM25_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO	9.289
CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE	9.291
CAM25_V08.010 - TAPPETI ERBOSI	9.291
CAM25_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	9.292
CAM25_V08.030 - Aree a verde - opere stradali	9.297



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.010.100.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI</p> <p>010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI</p> <p>100 - Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature</p> <p>A - Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con microcarotiere a secco (diam. 20 mm) a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	15,09572 cp	€ 1,00000 0%	€ 15,09572
				<b>€ 15,09572</b>
				€ 154,03443
				<b>€ 154,03443</b>
				<b>€ 169,13015</b> 0%
				€ 28,75213
				€ 19,78823
				<b>€ 217,67</b> 0%
				€ 154,03443
				€ 0,28752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.010.101.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI</p> <p>010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI</p> <p>101 - Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte</p> <p>A - Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con trapano a bassa velocità di rotazione con punta inferiore a 8 mm a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p><b>Totale RU</b></p>	15,09572 cp	€ 1,00000 0%	€ 15,09572
				<b>€ 15,09572</b>
				€ 154,03443
				<b>€ 154,03443</b>



	<p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>		<p style="text-align: right;"><b>€ 169,13015</b> 0%</p> <p style="text-align: right;">€ 28,75213</p> <p style="text-align: right;">€ 19,78823</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>€ 217,67</b> 0%</p> <p style="text-align: right;">€ 154,03443</p> <p style="text-align: right;">€ 0,28752</p>
--	---	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.010.102.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI</p> <p>010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI</p> <p>102 - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua</p> <p>A - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12651 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>6,64211 cp</p> <p>67,77515 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 6,64211</p> <p>€ 67,77515</p> <p>€ 74,41726 0%</p> <p>€ 12,65093</p> <p>€ 8,70682</p> <p>€ 95,78 0%</p> <p>€ 67,77515</p> <p>€ 0,12651</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.010.103.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI</p> <p>010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI</p> <p>103 - Assorbimento d'acqua a bassa pressione</p> <p>A - Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi</p>	<p>22,34167 cp</p>	<p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 22,34167</p>



	elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,34167</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	227,97095 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,97095
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 227,97095</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 250,31262</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12766 = 5% * B)			€ 42,55315
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 29,28658
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 322,15</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 227,97095
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,12766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.010.104.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 104 - Tassello stratigrafico A - Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	12,07658 cp	€ 1,00000 0%	€ 12,07658
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,07658</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	123,22754 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 123,22754
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 123,22754</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 135,30412</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15009 = 5% * B)			€ 23,00170
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 15,83058
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 174,14</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 123,22754
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,15009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.010.105.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI			



105 - Colorimetria a riflettanza A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,03829</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,61377</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 67,65206</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)				€ 11,50085
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 7,91529
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 87,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 61,61377
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.200.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 200 - Carotaggio e lettura della carota A - Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	27,77614 cp	€ 1,00000 0%	€ 27,77614
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,77614</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 283,42335
<b>Totale RU</b>				<b>€ 283,42335</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 311,19949</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)				€ 52,90391
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 36,41034



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 400,51</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 283,42335
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.200.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 200 - Carotaggio e lettura della carota B - Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi oltre un 1 metro			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,51104</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 178,67994</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 196,19098</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 22,95435
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 252,50</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 178,67994
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.201.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 201 - Esame endoscopico A - Esame endoscopico mediante boroscopio rigido eseguiti in fori di D max=3,5 cm e L max=100 cm per la valutazione della muratura retrostante, della presenza di fessurazioni rilevanti e per la verifica degli spessori. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	41,06038 cp	€ 1,00000 0%	€ 41,06038
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,06038</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 -	418,97364 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 418,97364



	Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 418,97364</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 460,03402</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91029 = 5% * B)			€ 78,20578
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 53,82398
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 592,06</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 418,97364
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,91029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.202.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 202 - Esame videoscopico A - Esame videoendoscopico all'interno del foro per ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fonte di luce remota e fibre ottiche; le riprese vengono registrate su nastro magnetica VHS. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica (scelta con immagini significative delle riprese), la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	54,94844 cp	€ 1,00000 0%	€ 54,94844
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 54,94844</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	560,68531 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 560,68531
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 560,68531</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 615,63375</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,23289 = 5% * B)			€ 104,65774
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 72,02915
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 792,32</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 560,68531
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,23289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.202.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 202 - Esame videoscopico B - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita			
	<b>MT</b>			



CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,88806</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,71167</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 155,59973</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)				€ 26,45195
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 18,20517
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 200,26</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 141,71167
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.203.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 203 - Prova del martinetto piatto singolo A - Verifica dello stato tensionale mediante martinetto piatto singolo: esecuzione di verifiche dello stato tensionale mediante martinetto piatto quadrato da inserirsi in taglio orizzontale praticato nella muratura. Le prove permettono di conoscere l'effettivo stato tensionale presente al centro ed ai lati della muratura. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	123,78495 cp	€ 1,00000 0%	€ 123,78495
<b>Totale MT</b>				<b>€ 123,78495</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.263,08230 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.263,08230
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.263,08230</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.386,86725</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78837 = 5% * B)				€ 235,76743
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 162,26347
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.784,90</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 1.263,08230
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 11,78837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A00.020.204.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 204 - Prova dei martinetti piatti doppi A - Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante martinetti piatti quadrati doppi per la valutazione del modulo elastico e della resistenza massima a rottura della muratura: tali valori verranno confrontati con quelli ottenuti dalle misurazioni dello stato tensionale nel caso siano eseguiti nello stesso punto. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,66645 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>206,50952 cp</p> <p>2.107,19096 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 206,50952</p> <p><b>€ 206,50952</b></p> <p>€ 2.107,19096</p> <p><b>€ 2.107,19096</b></p> <p><b>€ 2.313,70048</b> 0%</p> <p>€ 393,32908</p> <p>€ 270,70296</p> <p><b>€ 2.977,73</b> 0%</p> <p>€ 2.107,19096</p> <p>€ 19,66645</p>
---------------------	--	--	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.205.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 205 - Riverifica con martinetto piatto singolo A - Verifica dello stato tensionale con martinetto singolo nella zone in cui è stata eseguita la prova di compressione mediante martinetti piatti doppi</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55549 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p>	<p>68,83651 cp</p> <p>702,39699 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 68,83651</p> <p><b>€ 68,83651</b></p> <p>€ 702,39699</p> <p><b>€ 702,39699</b></p> <p><b>€ 771,23350</b> 0%</p> <p>€ 131,10970</p> <p>€ 90,23432</p>



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 992,58</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 702,39699
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,55549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.207.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 207 - Prova di permeabilità A - Esecuzione della prova di permeabilità in sito su una parte di muratura consistente nella immissione di acqua a pressione atmosferica in caduta da una quota prestabilita mediante un tubo inserito a metà dello spessore della parete. Vengono quindi registrati i tempi e le modalità di propagazione del liquido nell'ambito della parete nonché il quantitativo di acqua immesso nella parete in funzione del tempo trascorso dall'inizio della prova. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'interpretazione di risultati ed eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98044 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	62,79822 cp	€ 1,00000 0%	€ 62,79822
				<b>€ 62,79822</b>
		640,78322 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 640,78322
				<b>€ 640,78322</b>
				<b>€ 703,58144</b> 0%
				€ 119,60884
				€ 82,31903
				<b>€ 905,51</b> 0%
				€ 640,78322
				€ 5,98044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.020.210.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 210 - Indagine magnetometrica A - Indagine magnetometrica mediante pacometro in grado di identificare la presenza di elementi metallici al di sotto delle superfici intonacate o lapidee. L'indagine comprende la documentazione fotografica della zona indagata con rappresentazione schematica dei punti di misura e localizzazione degli elementi eventualmente individuati</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle</p>	3,01915 cp	€ 1,00000 0%	€ 3,01915
				<b>€ 3,01915</b>
		30,80689	€ 1,00000	€ 30,80689



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,80689</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 33,82604</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 5% * B)			€ 5,75043
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 3,95765
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 43,53</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 30,80689
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.300.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 300 - Descrizione macroscopica A - Esecuzione di una descrizione macroscopica per evidenziare le caratteristiche macroscopiche composizionali, cromatiche, di coesione e di adesione delle malte (Racc. NorMaL 10/82).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 12X)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	7,24595 cp	€ 1,00000 0%	€ 7,24595
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,24595</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	73,93652 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,93652
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 73,93652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 81,18247</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69005 = 5% * B)			€ 13,80102
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 9,49835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 104,48</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 73,93652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.301.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 301 - Sezione lucida trasversale A - Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806



	elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,71167</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 155,59973</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 200,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 141,71167
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.302.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 302 - Sezione sottile A - Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86). Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	27,77614 cp	€ 1,00000 0%	€ 27,77614
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,77614</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 283,42335
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 283,42335</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 311,19949</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 36,41034
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 400,51</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 283,42335
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.303.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 303 - Difrattometria A - Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa			



e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi-quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,51104</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
<b>Totale RU</b>				<b>€ 178,67994</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 196,19098</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)				€ 33,35247
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 22,95435
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 252,50</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 178,67994
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.304.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 304 - Cromatografia ionica A - Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali-quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	8,45360 cp	€ 1,00000 0%	€ 8,45360
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,45360</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	86,25928 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 86,25928
<b>Totale RU</b>				<b>€ 86,25928</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 94,71288</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80506 = 5% * B)				€ 16,10119
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 11,08141
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 121,90</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 86,25928



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,80506
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.304.B	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 304 - Cromatografia ionica B - Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (fluoruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi per cento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni e dei cationi</p> <p><b>MT</b> CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 70,76% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
				<b>€ 13,88806</b>
				€ 141,71167
				<b>€ 141,71167</b>
				<b>€ 155,59973</b> 0%
				€ 26,45195
				€ 18,20517
				<b>€ 200,26</b> 0%
				€ 141,71167
				€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.305.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 305 - Dosaggio dei Sali solubili A - Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa</p> <p><b>MT</b> CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p>	2,41531 cp	€ 1,00000 0%	€ 2,41531
				<b>€ 2,41531</b>
				€ 24,64551
				<b>€ 24,64551</b>



				<b>€ 27,06082</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 5% * B)			€ 4,60034
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 3,16612
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 34,83</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 24,64551
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.305.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 305 - Dosaggio dei Sali solubili B - Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa campione solido			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,03829</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 61,61377</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 67,65206</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 7,91529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 87,07</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 61,61377
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.306.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 306 - Analisi calcimetrica A - Esecuzione di analisi calcimetrica con misurazione dell'insoluto in HCl per la valutazione del contenuto di carbonato di calcio e della componente non solubile in HCl all'interno del materiale analizzato (malta o materiale lapideo naturale) (Raccomandazioni NorMaL 32/89); permette una valutazione del rapporto in peso tra aggregato e legante nel caso di assenza di calcare nell'aggregato stesso e che il legante sia totalmente a calce. Deve essere fornita l'interpretazione dei risultati			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,26509</b>



				<b>€ 10,26509</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 104,74341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 115,00850</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 13,45600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 148,02</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 104,74341
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.307.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico A - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; analisi morfologica ed elementare			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	44,68335 cp	€ 1,00000 0%	€ 44,68335
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 44,68335</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	455,94190 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 455,94190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 455,94190</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 500,62525</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25531 = 5% * B)			€ 85,10629
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 58,57315
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 644,30</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 455,94190
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,25531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.307.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico B - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; solo spettro elementare			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,15317</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,45508</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 270,60825</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)				€ 46,00340
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 31,66117
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 348,27</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 246,45508
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.307.C	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico C - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; ulteriori zone			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	1,81149 cp	€ 1,00000 0%	€ 1,81149
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,81149</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,48413 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,48413
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,48413</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 20,29562</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)				€ 3,45026
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 2,37459
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 26,12</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 18,48413
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.307.D	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			



DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico D - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; mappatura RX				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,15317</b>	
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,45508</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 270,60825</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 31,66117	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 348,27</b> 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.307.E	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico E - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX ; ulteriori mappature			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	1,81149 cp	€ 1,00000 0%	€ 1,81149	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,81149</b>	
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,48413 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,48413	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 18,48413</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 20,29562</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 2,37459	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 26,12</b> 0%	



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>		€ 18,48413
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.308.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 308 - Analisi termica differenziale e analisi termogravimetria A - Esecuzione di un'analisi termica differenziale (DTA) ed analisi termogravimetria (GTA) per lo studio dei materiali organici (leganti, adesivi, vernici, stucchi, ecc.) e la caratterizzazione dei minerali. E' inoltre particolarmente utile per l'analisi di minerali argillosi. Deve essere fornita interpretazione dei dati, relativo grafico e tabella dei risultati ottenuti			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 270,60825</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 348,27</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.309.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 309 - Porosimetria a mercurio A - Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	40,45654 cp	€ 1,00000 0%	€ 40,45654
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40,45654</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	412,81226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 412,81226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 412,81226</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 453,26880</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85279 = 5% * B)	€ 77,05570
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)	€ 53,03245
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 583,36</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 412,81226
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,85279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.310.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 310 - Anali microchimica A - Analisi microchimica dei leganti organici: esecuzione di saggi microchimici per l'individuazione qualitativa delle principali classi di riferimento dei leganti organici: poliammidici (es. proteine quali colle animali, uova, latte, ecc), polisaccaridi (es. zuccheri, miele, farina, ecc), resine naturali (es. dammar, sandracca, ecc) e saponificabili (es. olii e cere, ecc). Deve essere fornita relativa tabella ed interpretazione dei risultati ottenuti			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,26509</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 104,74341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 115,00850</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 13,45600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 148,02</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 104,74341
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.311.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 311 - Spettrofotometria FT/IR A - Spettrofotometria FT/IR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	18,11488 cp	€ 1,00000 0%	€ 18,11488
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 18,11488</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 184,84131
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 184,84131</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 202,95619</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 23,74587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 261,20</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 184,84131
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.312.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 312 - Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr A - Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione già fornita			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 270,60825</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 348,27</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.312.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 312 - Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr B - Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione non fornita			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	30,19145 cp	€ 1,00000 0%	€ 30,19145
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,19145</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	308,06885 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 308,06885
<b>Totale RU</b>				<b>€ 308,06885</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 338,26030</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87521 = 5% * B)				€ 57,50425
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 39,57646
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 435,34</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 308,06885
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,87521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.313.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 313 - Riconoscimento dei pigmenti A - Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,15317</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,45508</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 270,60825</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)				€ 46,00340
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 31,66117
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 348,27</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 246,45508
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.314.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			



DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 314 - Analisi microbiologica A - Esecuzione di un'analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,26509</b>	
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 104,74341</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 115,00850</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 13,45600	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 148,02</b> 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 104,74341	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97757	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.315.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 315 - Identificazione dell'essenza lignea A - Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un'analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,51104</b>	
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 178,67994</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 196,19098</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 22,95435	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 252,50</b> 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 178,67994	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66762	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.316.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 316 - Determinazione dendrocronologica A - Determinazione dendrocronologica: esecuzione di un'analisi dendrocronologia mediante prelievo con "Succhiello di Pressler" da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	42,26803 cp	€ 1,00000 0%	€ 42,26803
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,26803</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	431,29640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 431,29640
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 431,29640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 473,56443</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02530 = 5% * B)			€ 80,50595
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 55,40704
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 609,48</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 431,29640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,02530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.317.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 317 - Analisi polliniche A - Esecuzione di analisi polliniche, da parte di biologo esperto di paleobotanica e palinologia, mediante trattamento opportuno. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	50,72164 cp	€ 1,00000 0%	€ 50,72164
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,72164</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	517,55567 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 517,55567
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 517,55567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 568,27731</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83036 = 5% * B)			€ 96,60714
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 66,48845



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 731,37</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 517,55567
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,83036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.318.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 318 - Radiodatazione al radiocarbonio standard A - Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C standard. Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	78,49777 cp	€ 1,00000 0%	€ 78,49777
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 78,49777</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	800,97902 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 800,97902
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 800,97902</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 879,47679</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47555 = 5% * B)			€ 149,51105
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 102,89878
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.131,89</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 800,97902
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,47555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.319.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 319 - Radiodatazione al radiocarbonio di precisione A - Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C di precisione (quantità da utilizzare circa 5 gr) o con spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS) (quantità da utilizzare circa 50 mg). Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	96,61264 cp	€ 1,00000 0%	€ 96,61264
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 96,61264</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	985,82033 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 985,82033
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 985,82033</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 1.082,43297</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,20068 = 5% * B)			€ 184,01360
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 126,64466
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.393,09</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 985,82033
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,20068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.320.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 320 - Disgregazione delle malte aeree A - Esecuzione di una disgregazione di malte aeree mediante differenti tecniche da definire ad hoc (es. shock termico in azoto liquido, acido cloridrico diluito, EDTA a caldo, ecc) con recupero dell'isoluto mediante filtraggio con carta Whatman 41 e verifica della buona riuscita della disgregazione stessa mediante controllo macroscopico allo stereomicroscopio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica  <b>MT</b> CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"  <b>Totale MT</b>	20,53019 cp	€ 1,00000 0%	€ 20,53019  <b>€ 20,53019</b>
	<b>RU</b> CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006  <b>Totale RU</b>	209,48682 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 209,48682  <b>€ 209,48682</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 230,01701</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 26,91199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 296,03</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 209,48682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.321.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 321 - Analisi granulometrica A - Analisi granulometrica per via secca: esecuzione di un curva granulometrica mediante setacciatura per via secca; tale analisi si può applicare anche al materiale sciolto ricavato dalla disgregazione di malte. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti con rispettivi valori statistici e grafici di frequenza e della curva cumulativa  <b>MT</b> CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"  <b>Totale MT</b>	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509



				<b>€ 10,26509</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 104,74341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 115,00850</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 13,45600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 148,02</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 104,74341
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.322.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 322 - Colorimetria a riflettanza A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,03829</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 61,61377</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 67,65206</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 7,91529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 87,07</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 61,61377
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.323.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 323 - Ricostruzione dell'intonaco originale A - Ricostruzione dell'intonaco originale, comprensivo del rinzafo e della tinta superficiale, da parte di restauratore specializzato sulla base delle indicazioni ricavate dalle indagini di laboratorio su mattonella o tavoletta-campione. Deve essere fornito il tassello campione (dim. min. 25X25), relativa composizione dettagliata e documentazione fotografica			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	68,83651 cp	€ 1,00000 0%	€ 68,83651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 68,83651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	702,39699 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 702,39699
<b>Totale RU</b>				<b>€ 702,39699</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 771,23350</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55549 = 5% * B)				€ 131,10970
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 90,23432
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 992,58</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 702,39699
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,55549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.324.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 324 - Prova di compressione uniassiale semplice A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,88806</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,71167</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 155,59973</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)				€ 26,45195
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 18,20517
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 200,26</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 141,71167
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.325.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO			



325 - Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	36,22974 cp	€ 1,00000 0%	€ 36,22974
<b>Totale MT</b>				<b>€ 36,22974</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	369,68262 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 369,68262
<b>Totale RU</b>				<b>€ 369,68262</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 405,91236</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45026 = 5% * B)				€ 69,00510
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 47,49175
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 522,41</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 369,68262
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,45026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.326.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 326 - Prova di trazione A - Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,15317</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,45508</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 270,60825</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)				€ 46,00340
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 31,66117
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 348,27</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 246,45508
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,30017
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_A00.030.400.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 400 - Approntamento di 90 provini A - Approntamento di n. 90 provini per le prove con trattamenti protettivi; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei parametri devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 120-130 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47555 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	78,49777 cp	€ 1,00000 0%	€ 78,49777
				<b>€ 78,49777</b>
		800,97902 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 800,97902
				<b>€ 800,97902</b>
				<b>€ 879,47679</b> 0%
				€ 149,51105
				€ 102,89878
				<b>€ 1.131,89</b> 0%
				€ 800,97902
				€ 7,47555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.401.A	<p>CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 401 - Individuazione del tempo di trattamento A - Individuazione del tempo di durata del trattamento (norma UNI 10921) mediante il calcolo del coefficiente di protezione (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione di prodotti protettivi dei provini di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p>	205,30187 cp	€ 1,00000 0%	€ 205,30187
				<b>€ 205,30187</b>
		2.094,86821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.094,86821
				<b>€ 2.094,86821</b>



				<b>€ 2.300,17008</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,55145 = 5% * B)			€ 391,02891
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 269,11990
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.960,32</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 2.094,86821
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,55145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.402.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 402 - Approntamento di 24 provini A - Approntamento di n. 24 provini per le prove con trattamenti consolidanti su provini di cava; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 30-40 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	33,81443 cp	€ 1,00000 0%	€ 33,81443
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,81443</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	345,03712 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 345,03712
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 345,03712</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 378,85155</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22024 = 5% * B)			€ 64,40476
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 44,32563
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 487,58</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 345,03712
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,22024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.403.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 403 - Valutazione del tempo di trattamento A - Valutazione del tempo di trattamento (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione (non esistendo una norma si esegue sulla falsa riga della UNI 10921) ed applicazione di prodotti consolidanti dei provini di cava di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza	120,76580 cp	€ 1,00000 0%	€ 120,76580



	percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 120,76580</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.232,27542 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.232,27542
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.232,27542</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.353,04122</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50085 = 5% * B)			€ 230,01701
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 158,30582
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.741,36</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.232,27542
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,50085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.404.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 404 - Approntamento di 18 provini A - Approntamento di n. 18 provini (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 40- 50 provini) ed applicazione dei prodotti consolidanti su provini di "sabbia consolidata" per la successiva esecuzione delle prove. Si tratta di confezionare, in appositi contenitori di forma e dimensioni standard, delle "sabbie da consolidare" rappresentative del litotipo; tale fase si esegue previa analisi modale in sezione sottile della granulometria del materiale lapideo naturale, successiva frantumazione e macinazione e ricostruzione della curva granulometrica in laboratorio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica, tabelle e grafici che attestino le suddette fasi			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	181,14871 cp	€ 1,00000 0%	€ 181,14871
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 181,14871</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.848,41312 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.848,41312
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.848,41312</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.029,56183</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,25128 = 5% * B)			€ 345,02551
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 237,45873
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.612,05</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.848,41312
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,25128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.405.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI			



030 - ANALISI IN LABORATORIO 405 - Misura del guadagno di massa A - Misura del guadagno di massa (eseguita su n. 3 provini) per la valutazione della quantità di prodotto assorbito				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	36,22974 cp	€ 1,00000 0%	€ 36,22974
<b>Totale MT</b>				<b>€ 36,22974</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	369,68262 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 369,68262
<b>Totale RU</b>				<b>€ 369,68262</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 405,91236</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45026 = 5% * B)				€ 69,00510
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 47,49175
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 522,41</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 369,68262
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,45026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.406.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 406 - Colorimetria a riflettanza A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,03829</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,61377</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 67,65206</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)				€ 11,50085
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 7,91529
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 87,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 61,61377
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57504



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.407.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 407 - Misura dell'assorbimento di acqua per capillarità A - Esecuzione della misura dell'assorbimento d'acqua per capillarità su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 11/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	19,32253 cp	€ 1,00000 0%	€ 19,32253
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,32253</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	197,16407 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 197,16407
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 197,16407</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 216,48660</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84014 = 5% * B)			€ 36,80272
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 25,32893
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 278,62</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 197,16407
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,84014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.408.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 408 - Misura dell'assorbimento di acqua per immersione A - Esecuzione di una misura dell'assorbimento d'acqua per immersione totale su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 7/81) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	18,11488 cp	€ 1,00000 0%	€ 18,11488
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,11488</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 184,84131
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 184,84131</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 202,95619</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)		€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)		€ 23,74587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 261,20</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>		€ 184,84131
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,72513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.409.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 409 - Misura dell'indice di asciugamento A - Esecuzione di un misura dell'indice di asciugamento (drying index) su provini trattati e non per la valutazione della capacità di evapotraspirazione del materiale (Raccomandazioni NorMaL 29/88) partendo da una completa imbibizione (assorbimento d'acqua per immersione totale). Deve essere fornita di relativa tabella dei dati ottenuti e relativo grafico con eventuale interpretazione dei risultati			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	20,53019 cp	€ 1,00000 0%	€ 20,53019
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20,53019</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,48682 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 209,48682
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 209,48682</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 230,01701</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 26,91199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 296,03</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 209,48682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.410.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 410 - Misura della permeabilità al vapor acqueo A - Esecuzione di una misura della permeabilità al vapor d'acqua su provini trattati e non (Raccomandazioni NorMaL 21/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita tabella riassuntiva dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	20,53019 cp	€ 1,00000 0%	€ 20,53019
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20,53019</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	209,48682	€ 1,00000	€ 209,48682



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 209,48682</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 230,01701</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 26,91199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 296,03</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 209,48682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.411.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 411 - Misura dell'angolo di contatto A - Misura dell'angolo di contatto: esecuzione della misura del grado di idrorepellenza superficiale mediante calcolo dell'angolo di contatto su provini trattati e non con cinque misure per ogni provino (Raccomandazioni NorMaL 33/89). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	7,24595 cp	€ 1,00000 0%	€ 7,24595
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,24595</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	73,93652 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,93652
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 73,93652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 81,18247</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69005 = 5% * B)			€ 13,80102
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 9,49835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 104,48</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 73,93652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.412.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 412 - Assorbimento dell'acqua a bassa pressione A - Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	<b>MT</b>			



CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,15317</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,45508</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 270,60825</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)				€ 46,00340
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 31,66117
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 348,27</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 246,45508
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.413.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 413 - Porosimetria a mercurio A - Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	40,45654 cp	€ 1,00000 0%	€ 40,45654
<b>Totale MT</b>				<b>€ 40,45654</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	412,81226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 412,81226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 412,81226</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,26880</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85279 = 5% * B)				€ 77,05570
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 53,03245
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 583,36</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 412,81226
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,85279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.414.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			



DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 414 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (mediante cicli di cristallizzazione dei Sali) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di cristallizzazione dei sali (max 20 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche durante ed al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	175,11042 cp	€ 1,00000 0%	€ 175,11042
<b>Totale MT</b>				<b>€ 175,11042</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.786,79935
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.786,79935</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.961,90977</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)				€ 333,52466
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 229,54344
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 2.524,98</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 1.786,79935
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 16,67623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.415.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 415 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (areosol marino) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale con areosol marino e/o atmosfera a composizione controllata (es. inquinata acida) in camera climatica al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	241,53161 cp	€ 1,00000 0%	€ 241,53161
<b>Totale MT</b>				<b>€ 241,53161</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.464,55083 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.464,55083
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2.464,55083</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 2.706,08244</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,00170 = 5% * B)				€ 460,03401
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 316,61165



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 3.482,73</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 2.464,55083
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 23,00170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.416.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 416 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (per irraggiamento con luce solare) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale per irraggiamento con luce solare (lampada allo xeno secondo norma UNI 10925) con spettro di emissione controllato per valutare l'eventuale variazione cromatica degli elementi lapidei (naturali o artificiali) e dei diversi polimeri (trattamenti) utilizzati; la valutazione viene eseguita mediante colorimetrie a riflettanza elencate a parte			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	175,11042 cp	€ 1,00000 0%	€ 175,11042
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 175,11042</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.786,79935
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.786,79935</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.961,90977</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 229,54344
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.524,98</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.786,79935
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,67623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.417.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 417 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (cicli di gelo e disgelo) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di gelo-disgelo in camera climatica (max 90 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	175,11042 cp	€ 1,00000 0%	€ 175,11042
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 175,11042</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.786,79935



	voci ex Prezzario 2006			
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.786,79935</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.961,90977</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 229,54344
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.524,98</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.786,79935
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,67623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.418.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 418 - Prova di compressione uniassiale semplice A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,71167</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 155,59973</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 200,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 141,71167
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.420.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 420 - Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317



			<b>Totale MT</b>		<b>€ 24,15317</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508	
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 246,45508</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 270,60825</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)				€ 46,00340	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 31,66117	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 348,27</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 246,45508	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,30017	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.421.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 421 - Prova di trazione A - Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 17,51104</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 178,67994</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 196,19098</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)				€ 33,35247
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 22,95435
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 252,50</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 178,67994
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.600.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 600 - Ripresa macro ed in luce radente A - Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523



	elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,23990</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 80,10</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 56,68467
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.600.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 600 - Ripresa macro ed in luce radente B - Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,23990</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 80,10</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 56,68467
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.601.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 601 - Ripresa micrografica A - Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	<b>MT</b>			



CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	8,81590 cp	€ 1,00000 0%	€ 8,81590
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,81590</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	89,95611 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,95611
<b>Totale RU</b>				<b>€ 89,95611</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 98,77201</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83956 = 5% * B)				€ 16,79124
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 11,55633
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 127,12</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 89,95611
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,83956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.601.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 601 - Ripresa micrografica B - Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	8,81590 cp	€ 1,00000 0%	€ 8,81590
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,81590</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	89,95611 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,95611
<b>Totale RU</b>				<b>€ 89,95611</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 98,77201</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83956 = 5% * B)				€ 16,79124
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 11,55633
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 127,12</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 89,95611
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,83956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.602.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 602 - Ripresa della fluorescenza A - Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con			



stampa 20x25 o 20x30 Singola				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,40500 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,40500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,40500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	136,78257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,78257
<b>Totale RU</b>				<b>€ 136,78257</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 150,18757</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27659 = 5% * B)				€ 25,53189
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 17,57195
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 193,29</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 136,78257
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,27659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.602.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 602 - Ripresa della fluorescenza B - Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,40500 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,40500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,40500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	136,78257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,78257
<b>Totale RU</b>				<b>€ 136,78257</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 150,18757</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27659 = 5% * B)				€ 25,53189
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 17,57195
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 193,29</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 136,78257
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,27659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.603.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			



DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 603 - Ripresa all'infrarosso in BN A - Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Singola				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	11,83505 cp	€ 1,00000 0%	€ 11,83505	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,83505</b>	
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	120,76299 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,76299	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 120,76299</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,59804</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12708 = 5% * B)			€ 22,54167	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 15,51397	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,65</b> 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 120,76299	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12708	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.603.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 603 - Ripresa all'infrarosso in BN B - Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Multipla			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,62739 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,62739	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,62739</b>	
<b>RU</b>				
CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	108,44024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,44024	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 108,44024</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 119,06763</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01208 = 5% * B)			€ 20,24150	
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 13,93091	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 153,24</b> 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 108,44024	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01208	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.604.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 604 - Ripresa all'infrarosso a colori A - Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	9,41973 cp	€ 1,00000 0%	€ 9,41973
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,41973</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	96,11748 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 96,11748
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 96,11748</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 105,53721</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89707 = 5% * B)			€ 17,94133
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 12,34785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 135,83</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 96,11748
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89707

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.604.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 604 - Ripresa all'infrarosso a colori B - Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	9,41973 cp	€ 1,00000 0%	€ 9,41973
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,41973</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	96,11748 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 96,11748
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 96,11748</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 105,53721</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89707 = 5% * B)			€ 17,94133
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 12,34785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 135,83</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 96,11748



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,89707
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.605.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 605 - Riflettografia IR A - Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale. Il prezzo comprende l'installazione dell'apparecchiatura e la rilevazione per il primo mq o sua frazione.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	144,91896 cp	€ 1,00000 0%	€ 144,91896
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 144,91896</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.478,73050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.478,73050
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.478,73050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.623,64946</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76020 = 1% * B)			€ 276,02041
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 189,96699
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.089,64</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 1.478,73050
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,76020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.605.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 605 - Riflettografia IR B - Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale. Per ogni mq successivo al primo.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	35,00000 cp	€ 1,00000 0%	€ 35,00000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,00000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	350,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 350,00000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 350,00000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 385,00000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65450 = 1% * B)			€ 65,45000
	Utili di impresa (C) = 70,64% * (A + B)			€ 45,04500



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 495,50</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,64%</i>	€ 350,00000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,65450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.606.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 606 - Ripresa radiografica A - Ripresa radiografica su lastra 30x40 prima ripresa			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 270,60825</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 348,27</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.606.B	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 606 - Ripresa radiografica B - Ripresa radiografica su lastra 30x40 riprese successive			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,86893 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,86893
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,86893</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	110,90479 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 110,90479
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 110,90479</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 121,77372</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03508 = 5% * B)			€ 20,70153



	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)	€ 14,24753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 156,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%	€ 110,90479
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,03508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.030.607.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 607 - Indagine della fluorescenza A - Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (min 10 punti)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,23990</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 80,10</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 56,68467
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.700.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 700 - Analisi stratigrafica su sezione lucida A - Analisi stratigrafica su sezione lucida, con fornitura di documentazione fotografica in luce alogena e luce UV			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	15,45802 cp	€ 1,00000 0%	€ 15,45802
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,45802</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	157,73125 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 157,73125
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 157,73125</b>
	<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 173,18927</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47211 = 5% * B)			€ 29,44218
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 20,26315
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 222,89</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 157,73125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,47211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.701.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 701 - Mircrofluorescenza dei raggi x A - Microfluorescenza dei raggi X su sezione stratigrafica			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,23990</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 80,10</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 56,68467
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.702.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 702 - Analisi dei Sali solubili A - Analisi dei sali solubili mediante cromatografia ionica			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	18,11488 cp	€ 1,00000 0%	€ 18,11488
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,11488</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 184,84131
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 184,84131</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 202,95619</b> 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)	€ 34,50255
			Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)	€ 23,74587
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 261,20</b> 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 70,76%	€ 184,84131
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,72513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.703.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 703 - Analisi petrografica A - Analisi petrografica su sezione sottile			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	27,77614 cp	€ 1,00000 0%	€ 27,77614
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,77614</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 283,42335
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 283,42335</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 311,19949</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 36,41034
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 400,51</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			€ 283,42335
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.704.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 704 - Spettrofotometria A - Spettrofotometria infrarossa (FT-IR)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167



	voci ex Prezzario 2006			
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,71167</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 155,59973</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 200,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 141,71167
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.705.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 705 - Diffrazione ai raggi A - Diffrazione ai raggi X (XRD)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	12,68041 cp	€ 1,00000 0%	€ 12,68041
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,68041</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	129,38892 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 129,38892
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 129,38892</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 142,06933</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20759 = 5% * B)			€ 24,15179
	Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)			€ 16,62211
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 182,84</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 129,38892
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,20759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A00.040.706.A	CAM25_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 706 - Osservazione con microscopio elettronico A - Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,75699 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,75699
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,75699</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	252,61646 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 252,61646
<b>Totale RU</b>				<b>€ 252,61646</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 277,37345</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35767 = 5% * B)				€ 47,15349
Utili di impresa (C) = 70,76% * (A + B)				€ 32,45269
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 356,98</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,76%				€ 252,61646
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,35767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.010.000.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA 000 - Scavo di splateamento di terreno o ripulitura A - Scavo di splateamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,50000 mq	€ 3,96139 0%	€ 9,90348
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,90348</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 33,86400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,26748</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37627 = 5% * B)				€ 7,52547
Utili di impresa (C) = 59,44% * (A + B)				€ 5,17930
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,97</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 59,44%				€ 33,86400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.020.200.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 200 - Scavo manuale in terreno archeologico A - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di			



scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
<b>Totale AT</b>				<b>€ 13,77801</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.04.006	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Casette in PP sovrapponibile Norma europea	1,00000 cad	€ 4,50000 0%	€ 4,50000
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
CAM25_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
CAM25_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,20000 mq	€ 3,96139 0%	€ 8,71506
CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
<b>Totale MT</b>				<b>€ 45,00880</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 85,86000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 162,90000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 221,68681</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88434 = 5% * B)				€ 37,68676
Utili di impresa (C) = 57,1% * (A + B)				€ 25,93736
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 285,31</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 57,1%				€ 162,90000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,88434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.020.200.B	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 200 - Scavo manuale in terreno archeologico B - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i			



mt 2,00 e sino a mt 5,00				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,70000 h	€ 63,89005 0%	€ 44,72304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 45,72304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.04.006	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Casette in PP sovrapponibile Norma europea	1,00000 cad	€ 4,50000 0%	€ 4,50000
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
CAM25_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
CAM25_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,20000 mq	€ 3,96139 0%	€ 8,71506
CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
<b>Totale MT</b>				<b>€ 45,00880</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 141,24000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 148,82400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 290,06400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 380,79584</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23676 = 5% * B)				€ 64,73529
Utili di impresa (C) = 59,19% * (A + B)				€ 44,55311
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 490,08</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 59,19%				€ 290,06400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,23676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.020.200.C	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 200 - Scavo manuale in terreno archeologico C - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 5,00 e sino a mt 8,00			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000	€ 1,00000	€ 1,00000



	comune	a corpo	0%	
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,00000 h	€ 63,89005 0%	€ 63,89005
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 64,89005</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.04.006	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette in PP sovrapponibile Norma europea	1,00000 cad	€ 4,50000 0%	€ 4,50000
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
CAM25_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
CAM25_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,50000 mq	€ 3,96139 0%	€ 9,90348
CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,19722</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	7,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 195,16800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 157,41000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 352,57800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 463,66527</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94116 = 5% * B)			€ 78,82310
	Utili di impresa (C) = 59,08% * (A + B)			€ 54,24884
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 596,74</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,08%</i>			€ 352,57800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,94116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.020.210.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 210 - Scavo archeologico a sezione obbligata A - Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.04.004	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiale vario per reperti ( sacchetti, contenitori cartellini in plastica)	1,00000 a corpo	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.04.005	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette contenitori per reperti archeologici	1,00000 cad	€ 30,00000 0%	€ 30,00000
CAM25_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	3,00000 mq	€ 3,96139 0%	€ 11,88417
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,88417</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	7,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 179,76000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 215,67000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 395,43000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 447,31417</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80217 = 5% * B)	€ 76,04341
	Utili di impresa (C) = 68,69% * (A + B)	€ 52,33576
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 575,69</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,69%</i>	€ 395,43000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,80217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.020.220.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 220 - Setacciatura di terre A - Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Compresa inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,50000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 79,60800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 104,25600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 104,75600</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89043 = 5% * B)			€ 17,80852
	Utili di impresa (C) = 77,33% * (A + B)			€ 12,25645
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 134,82</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,33%</i>			€ 104,25600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.030.300.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico A - Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadratura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadratura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto			
	<b>AT</b>			



CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
CAM25_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,00000 h	€ 68,40445 0%	€ 68,40445
<b>Totale AT</b>				<b>€ 103,46441</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.04.004	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiale vario per reperti ( sacchetti, contenitori cartellini in plastica)	1,00000 a corpo	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.04.005	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette contenitori per reperti archeologici	1,00000 cad	€ 30,00000 0%	€ 30,00000
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
CAM25_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
CAM25_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,50000 mq	€ 3,96139 0%	€ 9,90348
CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
<b>Totale MT</b>				<b>€ 89,80867</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	9,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 292,41000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 205,44000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 497,85000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 691,12308</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87455 = 5% * B)				€ 117,49092
Utili di impresa (C) = 55,97% * (A + B)				€ 80,86140
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 889,48</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 55,97%				€ 497,85000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,87455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.030.300.B	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico B - Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale. Restano incluse la raccolta dei reperti rinvenuti, la pulizia sommaria con eventuale lavaggio, la sistemazione in apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>RU</b>				



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 34,66800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 50,07300</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 50,57300</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42987 = 5% * B)				€ 8,59741
Utili di impresa (C) = 76,93% * (A + B)				€ 5,91704
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 65,09</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 76,93%				€ 50,07300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.030.300.C	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico C - Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale, per livellamento dei piani tra i vari strati, compreso l'eventuale appiombatura delle sezioni verticali, per una prima raccolta dei reperti rinvenuti, per la pulizia e l'eventuale lavaggio e sistemazione in apposite cassette ed accantonamento a deposito nell'ambito del cantiere per la cernita del materiale rimosso, con appositi vagli a maglia calibrata, recupero e pulizia sommaria di eventuali reperti anche di esigue dimensioni, sistemazione in apposite cassette, pulizia sommaria delle strutture murarie o pavimentazione o stucchi rimesse in luce			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 97,58400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 122,23200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 122,73200</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04322 = 5% * B)				€ 20,86444
Utili di impresa (C) = 77,38% * (A + B)				€ 14,35964
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 157,96</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,38%				€ 122,23200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.030.300.D	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico D - Incremento allo scavo archeologico in presenza di strutture antiche per il recupero di lapillo rimosso e l'accantonamento al sito di deposito			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	2,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,50000</b>
<b>RU</b>				



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 34,34400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 94,43100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 96,93100</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82391 = 5% * B)				€ 16,47827
Utili di impresa (C) = 75,7% * (A + B)				€ 11,34093
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 124,75</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 75,7%				€ 94,43100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.040.400.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE 400 - Rinterro di terreno A - Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,17003</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,98800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 16,15803</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13734 = 5% * B)				€ 2,74687
Utili di impresa (C) = 43,22% * (A + B)				€ 1,89049
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 20,80</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 43,22%				€ 8,98800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13734

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A01.050.500.A	CAM25_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE 500 - Protezione degli scavi A - Protezione degli scavi dalla pressione delle terre: rimozione della terra fino alla linea di taglio; sistemazione e protezione dello scavo con fascinate di contenimento di giunco fermate da passoni in castagno diam. 10 e cumuli vegetali; manto di protezione con apparato radicale costituito da "agrotis stolonifera - artemisia arborescens - genista cilentin; - predisposizione di canaletta di sgrondo per smaltimento delle acque meteoriche			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
<b>Totale AT</b>				<b>€ 9,89337</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.V.30.023	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Terreno vegetale	0,30000 mc	€ 18,86814 0%	€ 5,66044
CAM25_MT.V.30.024	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,30000 kg	€ 12,31200 0%	€ 3,69360
CAM25_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	10,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 22,57200
CAM25_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 36,03004</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 28,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 54,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 100,22341</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85190 = 5% * B)				€ 17,03798
Utili di impresa (C) = 42,1% * (A + B)				€ 11,72614
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 128,99</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 42,1%				€ 54,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.000.001.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 001 - Demolizione totale per fasi di murature esterne A - Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature non aventi funzione statica portante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	1,00000 h	€ 49,42139 0%	€ 49,42139
<b>Totale AT</b>				<b>€ 85,83135</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
CAM25_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,04000 mc	€ 262,62962 0%	€ 10,50518
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,61663</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 71,90400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	1,50000	€ 30,81000	€ 46,21500



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 118,11900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 222,56698</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89182 = 5% * B)			€ 37,83639
	Utili di impresa (C) = 41,24% * (A + B)			€ 26,04034
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 286,44</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,24%</i>			€ 118,11900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,89182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.000.001.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 001 - Demolizione totale per fasi di murature esterne B - Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature aventi funzione statica portante			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	1,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 59,30567
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 95,71563</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM25_MT.E.06.003A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,06000 mc	€ 262,62962 0%	€ 15,75778
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,86923</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 102,72000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 113,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 216,71700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 336,30186</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85857 = 5% * B)			€ 57,17132
	Utili di impresa (C) = 50,07% * (A + B)			€ 39,34732
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 432,82</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,07%</i>			€ 216,71700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,85857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A02.000.010.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione per fasi di tramezzi A - Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfascimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,61217</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 14,31000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,15000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 39,76217</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33798 = 5% * B)			€ 6,75957
		Utili di impresa (C) = 53,05% * (A + B)			€ 4,65217
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 51,17</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,05%			€ 27,15000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A02.000.010.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione per fasi di tramezzi B - Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfascimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi con struttura in legno ed intonaco su supporto di cannuce o listelli				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,55431</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,58000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 50,13431</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42614 = 5% * B)		€ 8,52283
	Utili di impresa (C) = 50,49% * (A + B)		€ 5,86571
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 64,52</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,49%</i>		€ 32,58000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,42614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.100.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 100 - Aperture a sezione obbligata A - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di tufo di qualunque spessore			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.E.03.006 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	1,75000 h	€ 46,20000 0%	€ 80,85000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 117,25996</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM25_MT.E.06.003A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,01000 mc	€ 262,62962 0%	€ 2,62630
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,73775</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	5,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 136,10400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 85,86000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 252,77400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 380,77171</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23656 = 5% * B)			€ 64,73119
	Utili di impresa (C) = 51,58% * (A + B)			€ 44,55029
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 490,05</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,58%</i>			€ 252,77400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,23656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.100.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 100 - Aperture a sezione obbligata B - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le			



<p>necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
CAM25_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	1,75000 h	€ 46,20000 0%	€ 80,85000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 123,59695</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
CAM25_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,01000 mc	€ 262,62962 0%	€ 2,62630
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,73775</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 133,53600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 100,17000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 264,51600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 398,85070</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39023 = 5% * B)				€ 67,80462
Utili di impresa (C) = 51,53% * (A + B)				€ 46,66553
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 513,32</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 51,53%				€ 264,51600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,39023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.100.C	<p>CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI</p> <p>100 - Aperture a sezione obbligatoria</p> <p>C - Aperture a sezione obbligatoria eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di pietrame di qualunque spessore</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
CAM25_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	1,75000 h	€ 46,20000 0%	€ 80,85000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 123,59695</b>
<b>MT</b>				



CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
CAM25_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,01000 mc	€ 262,62962 0%	€ 2,62630
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,73775</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 148,94400
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 100,17000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 295,32900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 429,66370</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,65214 = 5% * B)				€ 73,04283
Utili di impresa (C) = 53,41% * (A + B)				€ 50,27065
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 552,98</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 53,41%				€ 295,32900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,65214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.110.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine A - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di tufo			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,25000 h	€ 46,20000 0%	€ 11,55000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,22500</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
CAM25_MT.P.01.034	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	7,00000 kg	€ 2,13305 0%	€ 14,93135
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,98708</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 76,40408</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64943 = 5% * B)				€ 12,98869
Utili di impresa (C) = 45,96% * (A + B)				€ 8,93928
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 98,33</b> 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,96%</i>		€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,64943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.110.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine B - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di mattoni			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.E.03.006 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,25000 h	€ 46,20000 0%	€ 11,55000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,22500</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM25_MT.P.01.034 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	7,00000 kg	€ 2,13305 0%	€ 14,93135
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,98708</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 0%	€ 23,11200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 47,76000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 78,97208</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67126 = 5% * B)			€ 13,42525
	Utili di impresa (C) = 46,99% * (A + B)			€ 9,23973
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 101,64</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,99%</i>			€ 47,76000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.110.C	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine C - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di pietrame			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.E.03.006 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,25000 h	€ 46,20000 0%	€ 11,55000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,22500</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari	0,01000	€ 405,57257	€ 4,05573



	per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	mc	0%	
CAM25_MT.P.01.034	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	7,00000 kg	€ 2,13305	€ 14,93135
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,98708</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000	€ 25,68000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000	€ 30,81000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,49000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 87,70208</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74547 = 5% * B)			€ 14,90935
	Utili di impresa (C) = 50,05% * (A + B)			€ 10,26114
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 112,87</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,05%</i>			€ 56,49000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.120.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 120 - Formazione di traccia nella murature A - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di tufo			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005	€ 12,77801
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,15000 h	€ 6,25000	€ 0,93750
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000	€ 0,93500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,32551</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 26,62351</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22630 = 5% * B)			€ 4,52600
	Utili di impresa (C) = 32,97% * (A + B)			€ 3,11495
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 34,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,97%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.120.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI			



010 - TAGLI 120 - Formazione di traccia nella murature B - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di mattoni pieni				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,15000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,93750
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,32551</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,43400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 31,75951</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26996 = 5% * B)				€ 5,39912
Utili di impresa (C) = 40,21% * (A + B)				€ 3,71586
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 40,87</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40,21%				€ 16,43400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.010.120.C	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 010 - TAGLI 120 - Formazione di traccia nella murature C - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di pietrame			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,15000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,93750
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,32551</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,00200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 34,32751</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29178 = 5% * B)		€ 5,83568
	Utili di impresa (C) = 43,01% * (A + B)		€ 4,01632
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>		<b>€ 44,18</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,01%</i>		€ 19,00200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,29178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.200.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 200 - Eliminazione dello strato esterno A - Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare fino a cm 5			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,20000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,87000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,54500</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,75800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 31,30300</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26608 = 5% * B)			€ 5,32151
	Utili di impresa (C) = 71,38% * (A + B)			€ 3,66245
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 40,29</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,38%</i>			€ 28,75800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.200.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 200 - Eliminazione dello strato esterno B - Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare da cm 5,1 a cm 15			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,30000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,80500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,48000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 27,72900
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,27300</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 51,75300</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43990 = 5% * B)	€ 8,79801
	Utili di impresa (C) = 72,48% * (A + B)	€ 6,05510
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / q</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 66,61</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,48%</i>	€ 48,27300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,43990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.210.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 210 - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato A - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000 0%	€ 2,50000
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,30000 h	€ 44,46684 0%	€ 13,34005
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 16,51505</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,80000 h	€ 28,62000 0%	€ 22,89600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,58800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,10305</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47688 = 5% * B)			€ 9,53752
	Utili di impresa (C) = 54,83% * (A + B)			€ 6,56406
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 72,20</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,83%</i>			€ 39,58800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47688

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.210.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 210 - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato B - Maggiorazione alle scomposizioni del vecchio piano di posa dei tratti di basolato smontati, eseguiti a mano a piccoli tratti ed in particolari condizioni di disagio, per la presenza di sottoservizi			
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,26000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,44120
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 14,11800</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12000 = 5% * B)			€ 2,40006
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,65181



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 18,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 14,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.220.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 220 - Allontanamento e accantonamento dei basoli A - Allontanamento e accantonamento dei basoli, provenienti dallo smontaggio dei tratti di pavimentazione avvallata e/o sconnessa nell'area di cantiere destinata allo stoccaggio eseguito con l'ausilio di sollevatore meccanico, se posti a distanza superiore a mt 50 dal punto di rimozione			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,67003</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,97600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 24,64603</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20949 = 5% * B)			€ 4,18983
	Utili di impresa (C) = 56,67% * (A + B)			€ 2,88359
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 31,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,67%</i>			€ 17,97600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.230.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 230 - Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra A - Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici modeste (max 5,00 mq)			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000 0%	€ 2,50000
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,55904</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,81000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,80080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,81000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,95610
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,75690</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 61,31594</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52119 = 5% * B)			€ 10,42371
	Utili di impresa (C) = 57,98% * (A + B)			€ 7,17397



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 78,91</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,98%</i>		€ 45,75690
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,52119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.230.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 230 - Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra B - Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq)			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000 0%	€ 2,50000
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,55904</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,73000 h	€ 25,68000 0%	€ 18,74640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73000 h	€ 30,81000 0%	€ 22,49130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 41,23770</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,79674</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48277 = 5% * B)			€ 9,65545
	Utili di impresa (C) = 56,41% * (A + B)			€ 6,64522
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 73,10</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,41%</i>			€ 41,23770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.240.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 240 - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione A - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere in marmo o altra pietra similare; compreso la sottostante malta di allettamento			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,05000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,92991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,60491</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,65000 h	€ 28,62000 0%	€ 18,60300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 46,85100</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 49,45591</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42038 = 5% * B)	€ 8,40750
	Utili di impresa (C) = 73,61% * (A + B)	€ 5,78634
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 63,65</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,61%</i>	€ 46,85100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.240.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 240 - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione B - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere a getto; compreso il sottostante masso in conglomerato cementizio			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
	CAM25_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,15000 h	€ 38,59812 0%	€ 5,78972
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,48972</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 32,10000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 0%	€ 51,51600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 38,51250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 122,12850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 130,61822</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11026 = 5% * B)			€ 22,20510
	Utili di impresa (C) = 72,65% * (A + B)			€ 15,28233
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 168,11</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,65%</i>			€ 122,12850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,11026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.250.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 250 - Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto A - Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in cotto			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000 0%	€ 2,50000
	CAM25_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,10000 h	€ 38,59812 0%	€ 3,85981
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,03481</b>



<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,43000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,04240
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,43000 h	€ 28,62000 0%	€ 12,30660
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,43000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,24830
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,59730</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 43,63211</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37087 = 5% * B)				€ 7,41746
Utili di impresa (C) = 65,17% * (A + B)				€ 5,10496
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,15</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 65,17%				€ 36,59730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.020.250.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 250 - Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto B - Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in graniglia			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.A.01.007	- Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000 0%	€ 2,50000
CAM25_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,10000 h	€ 38,59812 0%	€ 3,85981
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,03481</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,45000 h	€ 28,62000 0%	€ 12,87900
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,29950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 45,33431</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38534 = 5% * B)				€ 7,70683
Utili di impresa (C) = 65,64% * (A + B)				€ 5,30411
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 58,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 65,64%				€ 38,29950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.300.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 300 - Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco A - Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un'analisi visiva, di auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore specializzato. Il restauratore individua le parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle superfici per accertare assenza di zone in			



fase di distacco. La scelta delle parti che non è necessario e opportuno conservare sarà fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilità dei materiali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.007	- Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000 0%	€ 2,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,50000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,35000 h	€ 35,26000 0%	€ 12,34100
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,32900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 23,82900</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20255 = 5% * B)				€ 4,05093
Utili di impresa (C) = 69,55% * (A + B)				€ 2,78799
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 30,67</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 69,55%				€ 21,32900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.310.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 310 - Rimozione di depositi su intonaci A - Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi incoerenti			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,05573</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,30000 h	€ 32,49000 0%	€ 9,74700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 14,80273</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12582 = 5% * B)				€ 2,51646
Utili di impresa (C) = 51,16% * (A + B)				€ 1,73192
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 19,05</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 51,16%				€ 9,74700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.310.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI			



030 - OPERE COMPLEMENTARI 310 - Rimozione di depositi su intonaci B - Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi semicoerenti				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,16718</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000 0%	€ 19,49400
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,03800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 53,20518</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45224 = 5% * B)				€ 9,04488
Utili di impresa (C) = 58,47% * (A + B)				€ 6,22501
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 68,48</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,47%</i>				€ 40,03800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,45224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.320.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 320 - Velinatura protettiva di intonaci distaccati A - Velinatura protettiva di intonaci distaccati con velatino di garza e resina acrilica o collante naturale per evitarne il pericolo di caduta durante le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi; compreso la rimozione delle colature di collante in eccesso			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,70000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000 0%	€ 5,40000
CAM25_MT.A.10.008	- A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,25000 kg	€ 14,80000 0%	€ 3,70000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,10000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000 0%	€ 25,99200
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000 0%	€ 24,68200
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 71,21800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 83,01800</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70565 = 5% * B)		€ 14,11306
	Utili di impresa (C) = 66,66% * (A + B)		€ 9,71311
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 106,84</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,66%</i>		€ 71,21800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,70565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.330.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 330 - Rimozione di velinatura protettiva su intonaci A - Rimozione di velinatura protettiva su intonaci mediante l'uso di solvente per resina acrilica o collante naturale; compreso la rimozione dei residui di collanti dalla superficie			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.011 - A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,60000 lt	€ 8,00000 0%	€ 4,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,80000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,75000 h	€ 32,49000 0%	€ 24,36750
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,75000 h	€ 35,26000 0%	€ 26,44500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,81250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,96250</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48418 = 5% * B)			€ 9,68363
	Utili di impresa (C) = 69,31% * (A + B)			€ 6,66461
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 73,31</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,31%</i>			€ 50,81250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.340.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 340 - Puntellatura provvisoria di intonaci A - Puntellatura provvisoria di intonaci sia su pareti verticali che orizzontali o di volte, distaccati dal supporto murario ed in pericolo di caduta; misurazione da effettuarsi per ogni mq di superficie puntellata, le frazioni singole isolate inferiori saranno valutate 1 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.005 - A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000 0%	€ 5,40000
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,16718</b>



				<b>€ 17,56718</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,85000 h	€ 32,49000 0%	€ 27,61650
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,85000 h	€ 35,26000 0%	€ 29,97100
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 83,26750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 102,18468</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86857 = 5% * B)			€ 17,37140
	Utili di impresa (C) = 63,32% * (A + B)			€ 11,95561
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 131,51</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,32%</i>			€ 83,26750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.030.350.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 350 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte A - Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con piccoli contenitori.			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
CAM25_AT.U.07.032	- Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	0,50000 h	€ 8,25000 0%	€ 4,12500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,12500</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,16718</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000 0%	€ 25,99200
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 34,34400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 111,69600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 128,98818</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09640 = 5% * B)			€ 21,92799
	Utili di impresa (C) = 67,28% * (A + B)			€ 15,09162
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 166,01</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,28%</i>			€ 111,69600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,09640
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_A02.030.360.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 360 - Protezione di pavimento. A - Protezione di pavimento costituita da feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq e tavolame di abete di spessore 3 cm.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.06.008 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,03000 mc	€ 536,36286 0%	€ 16,09089
	CAM25_MT.E.20.019 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	1,20000 mq	€ 2,54243 0%	€ 3,05092
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,14181</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,40800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 34,54981</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05873 = 1% * B)			€ 5,87347
	Utili di impresa (C) = 34,65% * (A + B)			€ 4,04233
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 44,47</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,65%</i>			€ 15,40800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,05873

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.040.400.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI 400 - Rimozione di paramento murario A - Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato cementizio leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in ferro tondo, da eseguire con l'impiego di attrezzature manuali ed elettromeccaniche e comunque con ogni cautela per la salvaguardia degli elementi architettonici presenti e della struttura murario d'impianto, inclinata a scarpa, compreso il calo in basso dei materiali di risulta e l'avvicinamento al sito di carico per il trasporto a discarica autorizzata			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	CAM25_AT.E.01.037 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trapano elettrico a rotazione	0,50000 h	€ 8,84822 0%	€ 4,42411
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,42411</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,47100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 11,89511</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10111 = 5% * B)			€ 2,02217
	Utili di impresa (C) = 42,27% * (A + B)			€ 1,39173
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 15,31</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,27%</i>			€ 6,47100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A02.040.410.A	<p>CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI 410 - Spicconatura accurata d'intonaci A - Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune 1,00000 a corpo € 1,00000 0% € 1,00000</p> <p>CAM25_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica 0,50000 a corpo € 2,50000 0% € 1,25000</p> <p>CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione 0,01000 h € 49,42139 0% € 0,49421</p> <p>CAM25_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.) 0,02000 h € 8,25000 0% € 0,16500</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,90921</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro 0,18000 h € 35,26000 0% € 6,34680</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p><b>Totale RU</b> € 20,46930</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 23,37851 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19872 = 5% * B) € 3,97435</p> <p>Utili di impresa (C) = 68,03% * (A + B) € 2,73529</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 30,09 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 68,03% € 20,46930 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,19872</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.050.510.A	<p>CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 050 - SMONTAGGIO SOLAI 510 - Rimozione di travatura in legno di solaio A - Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad un'altezza di mt 4 e opere provvisoriale, il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune 1,00000 a corpo € 1,35000 0% € 1,35000</p> <p>CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc 0,50000 h € 63,89005 0% € 31,94503</p> <p>CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione 0,80000 h € 49,42139 0% € 39,53711</p> <p>CAM25_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.) 0,20000 h € 8,25000 0% € 1,65000</p> <p><b>Totale AT</b> € 74,48214</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 3,00000 h € 25,68000 0% € 77,04000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 3,00000 h € 30,81000 € 92,43000</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 169,47000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 243,95214</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07359 = 5% * B)			€ 41,47186
	Utili di impresa (C) = 53,98% * (A + B)			€ 28,54240
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 313,97</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,98%</i>			€ 169,47000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,07359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.060.600.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI 600 - Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco A - Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso smuratura e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di mt 4 le opere provvisorie, il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisorie di sostegno e protezione, la movimentazione delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,03000 h	€ 49,42139 0%	€ 1,48264
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,54665</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 19,51500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 28,06165</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23852 = 5% * B)			€ 4,77048
	Utili di impresa (C) = 54,04% * (A + B)			€ 3,28321
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 36,12</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,04%</i>			€ 19,51500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.070.800.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 070 - SMONTAGGIO INFISSI 800 - Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta e serramenta d'epoca A - Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta d'epoca da infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500



CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,06401</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,40500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 22,46901</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19099 = 5% * B)				€ 3,81973
Utili di impresa (C) = 53,27% * (A + B)				€ 2,62887
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 28,92</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 53,27%				€ 15,40500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.070.810.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 070 - SMONTAGGIO INFISSI 810 - Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno A - Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succioli lavorati, compreso la sgaraciatura delle staffe metalliche di ancoraggio, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati:			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,15000 h	€ 63,89005 0%	€ 9,58351
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,93351</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,65100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 35,58451</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30247 = 5% * B)				€ 6,04937
Utili di impresa (C) = 53,83% * (A + B)				€ 4,16339
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 45,80</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 53,83%				€ 24,65100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.080.900.A	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE 900 - Rimozione di opere in ferro A - Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite da profilati di qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di architravi, mensole, catene, cordoli ecc, a qualsiasi altezza o profondità, rette od inclinate; compreso l'onere della scaricatura manuale o con piccoli mezzi meccanici, eventuali puntellature a sostegno delle murature esistenti, l'onere dei ponteggi se interni fino ad un'altezza di mt 4 trasporto anche a mano nell'ambito del cantiere del materiale di risulta fino al sito di carico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a			



perfetta regola d'arte				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,05573</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,54050</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 6,94623</b>
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05904 = 5% * B)				€ 1,18086
Utili di impresa (C) = 17,23% * (A + B)				€ 0,81271
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 8,94</b>
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 17,23%				€ 1,54050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A02.080.900.B	CAM25_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI 080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE 900 - Rimozione di opere in ferro B - Rimozione e ricollocazione in opera a lavorazione ultimata delle grate in ferro, compreso le opere murarie necessarie per la rimozione e il successivo nuovo fissaggio, il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,70000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,05000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,40478
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,40478</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 27,72900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 68,81700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 78,92178</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13417 = 1% * B)				€ 13,41670
Utili di impresa (C) = 67,75% * (A + B)				€ 9,23385
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 101,57</b>
Incidenza Manodopera sul totale 67,75%				€ 68,81700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13417

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.001.A	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE			



010 - MALTE PER RESTAURO				
001 - Malta di calce in pasta e sabbia				
A - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e due (2) di sabbia - Tipo A				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,50000 h	€ 61,55384 0%	€ 30,77692
<b>Totale AT</b>				<b>€ 51,81290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.017	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	2,11200 Q.li	€ 131,58000 0%	€ 277,89696
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,88000 mc	€ 34,83224 0%	€ 30,65237
<b>Totale MT</b>				<b>€ 308,54933</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,81600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 391,17823</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32502 = 5% * B)				€ 66,50030
Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)				€ 45,76785
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 503,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,12%				€ 30,81600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,32502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.001.B	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia B - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e tre (3) di sabbia - Tipo B			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,60000 h	€ 61,55384 0%	€ 36,93230
<b>Totale AT</b>				<b>€ 57,96828</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.017	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	1,77600 Q.li	€ 131,58000 0%	€ 233,68608
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,92000 mc	€ 34,83224 0%	€ 32,04566
<b>Totale MT</b>				<b>€ 265,73174</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,81600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 354,51602</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01339 = 5% * B)		€ 60,26772
	Utili di impresa (C) = 6,75% * (A + B)		€ 41,47837
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 456,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,75%</i>		€ 30,81600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,01339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.001.C	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia C - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e cinque(5)di sabbia - Tipo C			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,70000 h	€ 61,55384 0%	€ 43,08769
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 64,12367</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.017 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	1,58400 Q.li	€ 131,58000 0%	€ 208,42272
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 243,25496</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,81600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 338,19463</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87465 = 5% * B)			€ 57,49309
	Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 39,56877
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 435,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,08%</i>			€ 30,81600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,87465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.001.D	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia D - Malta di calce in pasta e sabbia Malta comune od idraulica di pozzolana, malta grossa di pozzolana - Tipo D			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 35,13953</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,10000 mc	€ 30,38985 0%	€ 33,42884



CAM25_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	1,05600 ql	€ 14,21697 0%	€ 15,01312
<b>Totale MT</b>				<b>€ 48,44196</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,27200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 93,85349</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79775 = 5% * B)				€ 15,95509
Utili di impresa (C) = 8,5% * (A + B)				€ 10,98086
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 120,79</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,5%</i>				€ 10,27200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,79775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.001.E	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia E - Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta mezzana di pozzolana - Tipo E			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,13953</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,07000 mc	€ 30,38985 0%	€ 32,51714
CAM25_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	1,20000 ql	€ 14,21697 0%	€ 17,06036
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,57750</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,55600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 96,27303</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81832 = 5% * B)				€ 16,36642
Utili di impresa (C) = 9,33% * (A + B)				€ 11,26395
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 123,90</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,33%</i>				€ 11,55600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,81832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.001.F	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia F - Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta fine di pozzolana - Tipo F			
<b>AT</b>				



CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
<b>Totale AT</b>				<b>€ 31,63353</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,05000 mc	€ 30,38985 0%	€ 31,90934
CAM25_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	1,34400 ql	€ 14,21697 0%	€ 19,10761
<b>Totale MT</b>				<b>€ 51,01695</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,55600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 94,20648</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80076 = 5% * B)				€ 16,01510
Utili di impresa (C) = 9,53% * (A + B)				€ 11,02216
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 121,24</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,53%				€ 11,55600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.002.A	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie A - Malta bastarda, costituita da kg 168 di calce idrata, kg 100 di cemento a lenta presa e 0,9 mc di sabbia - Tipo L			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,13953</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,90000 mc	€ 34,83224 0%	€ 31,34902
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	1,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 14,11702
CAM25_MT.E.10.033	- Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	1,68000 ql	€ 8,28300 0%	€ 13,91544
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59,38148</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,70400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 102,22501</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86891 = 5% * B)				€ 17,37825
Utili di impresa (C) = 5,86% * (A + B)				€ 11,96033



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 131,56</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,86%</i>	€ 7,70400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,86891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.002.B	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie B - Malta di gesso, costituita da kg 100 di gesso da presa, kg 211 di calce idrata e 0,9 mc di sabbia - Tipo M			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 38,64552</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.014 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Gesso comune	1,00000 Q.li	€ 21,00000 0%	€ 21,00000
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,77000 mc	€ 34,83224 0%	€ 26,82082
	CAM25_MT.E.10.033 - Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	2,11000 ql	€ 8,28300 0%	€ 17,47713
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 65,29795</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,70400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 111,64747</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94900 = 5% * B)			€ 18,98007
	Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 13,06275
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 143,69</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,36%</i>			€ 7,70400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.002.C	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie C - Malta di calce idraulica - Tipo O			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 35,13953</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	CAM25_MT.E.10.033 - Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	3,00000 ql	€ 8,28300 0%	€ 24,84900



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 59,68124</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 6,42000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 101,24077</b>
		Scostamento % su anno 2024		0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86055 = 5% * B)			€ 17,21093
	Utili di impresa (C) = 4,93% * (A + B)			€ 11,84517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 130,30</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,93%</i>			€ 6,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A03.010.002.D	CAM25_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie D - Malta di calce in grassello, pozzolana - Tipo P			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 38,64552</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.017	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	0,02000 Q.li	€ 131,58000 0%	€ 2,63160
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,90000 mc	€ 34,83224 0%	€ 31,34902
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,68000 mc	€ 30,38985 0%	€ 51,05495
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 85,03557</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,42000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 130,10109</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10586 = 5% * B)			€ 22,11719
	Utili di impresa (C) = 3,83% * (A + B)			€ 15,22183
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 167,44</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>			€ 6,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10586

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.001.A	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 001 - Conglomerato (0,45 mc malta di calce idraulica + 0,9 mc pietrisco) A - Conglomerato composto da 0,45 mc di malta di calce idraulica e mc 0,9 di pietrisco			
	<b>AT</b>			



CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,33475</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.016	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,90000 mc	€ 59,27300 0%	€ 53,34570
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,49500 mc	€ 30,38985 0%	€ 15,04298
CAM25_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	0,48000 ql	€ 14,21697 0%	€ 6,82415
<b>Totale MT</b>				<b>€ 75,21283</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,74000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,00320
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,00320</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 120,55078</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02468 = 5% * B)				€ 20,49363
Utili di impresa (C) = 12,25% * (A + B)				€ 14,10444
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 155,15</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,25%				€ 19,00320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02468

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.002.B	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) B - Conglomerato composto da mc 0,45 di malta idraulica di pozzolana e mc 0,9 di lapillo - Tipo B			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
<b>Totale AT</b>				<b>€ 19,32276</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.026	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Lapillo bianco	0,90000 mc	€ 48,00000 0%	€ 43,20000
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,49500 mc	€ 30,38985 0%	€ 15,04298
CAM25_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	0,47500 ql	€ 14,21697 0%	€ 6,75306
<b>Totale MT</b>				<b>€ 64,99604</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,74000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,00320
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,00320</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 103,32200</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87824 = 5% * B)		€ 17,56474
	Utili di impresa (C) = 14,29% * (A + B)		€ 12,08867
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,98</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,29%</i>		€ 19,00320
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,87824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.002.C	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) C - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo C			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 33,34675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.016 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,80000 mc	€ 59,27300 0%	€ 47,41840
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 28,23404
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 89,58534</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,40800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 138,34009</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17589 = 5% * B)			€ 23,51782
	Utili di impresa (C) = 8,65% * (A + B)			€ 16,18579
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 178,04</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,65%</i>			€ 15,40800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,17589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.002.D	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) D - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo D			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 22,82876</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.026	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Lapillo bianco	0,80000 mc	€ 48,00000 0%	€ 38,40000
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 28,23404
<b>Totale MT</b>				<b>€ 80,56694</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,40800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 118,80370</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00983 = 5% * B)				€ 20,19663
Utili di impresa (C) = 10,08% * (A + B)				€ 13,90003
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 152,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,08%</i>				€ 15,40800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,00983

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.002.E	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) E - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo E			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
<b>Totale AT</b>				<b>€ 33,34675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.016	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,80000 mc	€ 59,27300 0%	€ 47,41840
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,50000 ql	€ 14,11702 0%	€ 35,29255
<b>Totale MT</b>				<b>€ 96,64385</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,40800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 145,39860</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23589 = 5% * B)				€ 24,71776
Utili di impresa (C) = 8,23% * (A + B)				€ 17,01164
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 187,13</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,23%</i>				€ 15,40800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,23589



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.002.F	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) F - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo F			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 22,82876</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.016	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,80000 mc	€ 59,27300 0%	€ 47,41840
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,50000 ql	€ 14,11702 0%	€ 35,29255
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 96,64385</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,40800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 134,88061</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14649 = 5% * B)			€ 22,92970
	Utili di impresa (C) = 8,88% * (A + B)			€ 15,78103
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 173,59</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,88%</i>			€ 15,40800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,14649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A04.010.002.G	CAM25_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) G - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 - Tipo G			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,33000 h	€ 70,11992 0%	€ 23,13957
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 35,45034</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.015	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	0,80000 mc	€ 32,17500 0%	€ 25,74000
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	3,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 42,35106
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 82,02396</b>



<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,40800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,88230</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12950 = 5% * B)				€ 22,58999
Utili di impresa (C) = 9,01% * (A + B)				€ 15,54723
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 171,02</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,01%				€ 15,40800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.010.001.A	CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 001 - Restauro di solaio in legno A - Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee, fornitura e posa in opera di staffe sagomate (cravatte) in acciaio corten, verifica del masso soprastante, rimozione delle zone decoese e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.037	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trapano elettrico a rotazione	1,00000 h	€ 8,84822 0%	€ 8,84822
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,19822</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,30000 mc	€ 93,61748 0%	€ 28,08524
CAM25_MT.A.05.001	- MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE - Staffe sagomate in acciaio corten	2,00000 cad	€ 30,00000 0%	€ 60,00000
CAM25_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,50000 lt	€ 16,20000 0%	€ 8,10000
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,30000 mc	€ 405,57257 0%	€ 121,67177
CAM25_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	0,50000 l	€ 7,99049 0%	€ 3,99525
<b>Totale MT</b>				<b>€ 221,85226</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 139,41000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 371,46048</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15741 = 5% * B)				€ 63,14828
Utili di impresa (C) = 29,16% * (A + B)				€ 43,46088
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 478,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,16%				€ 139,41000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,15741
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.010.010.B	<p>CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 010 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno B - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di piano intermedi</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune 1,00000 a corpo € 1,35000 0% € 1,35000</p> <p>CAM25_AT.R.01.007 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico 0,10000 h € 1,58005 0% € 0,15801</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,50801</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.04.016 - Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 5,50000 kg € 6,72400 0% € 36,98200</p> <p>CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure 0,03000 mc € 405,57257 0% € 12,16718</p> <p>CAM25_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente 0,05000 kg € 3,54791 0% € 0,17740</p> <p>CAM25_MT.R.04.052 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml 2,00000 cad € 13,75866 0% € 27,51732</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 76,84390</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,00000 h € 25,68000 0% € 25,68000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 50,32800</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 128,67991</b> Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09378 = 5% * B) € 21,87558</p> <p>Utili di impresa (C) = 30,39% * (A + B) € 15,05555</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 165,61</b> Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 30,39% € 50,32800</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,09378</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.010.010.C	<p>CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 010 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno C - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la</p>			



<p>successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in particolare disagio per la movimentazione delle maestranze in presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di impianti vari, e per la mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,30000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,47402
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,82402</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	5,50000 kg	€ 6,72400 0%	€ 36,98200
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
CAM25_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	0,05000 kg	€ 3,54791 0%	€ 0,17740
CAM25_MT.R.04.052	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	2,00000 cad	€ 13,75866 0%	€ 27,51732
<b>Totale MT</b>				<b>€ 76,84390</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 38,51250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 77,03250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 155,70042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32345 = 5% * B)				€ 26,46907
Utili di impresa (C) = 38,44% * (A + B)				€ 18,21695
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 200,39</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,44%				€ 77,03250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,32345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.010.020.A	<p>CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE</p> <p>010 - RESTAURO DI SOLAI</p> <p>020 - Restauro del tavolato</p> <p>A - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di piano</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM25_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,10000 h	€ 38,69969 0%	€ 3,86997
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,16211</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.008	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,01250 mc	€ 536,36286 0%	€ 6,70454
CAM25_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50	0,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,41532



	mm				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,11986</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%		€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%		€ 20,02650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 40,57050</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 57,85247</b>
		Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49175 = 5% * B)				€ 9,83492
	Utili di impresa (C) = 54,49% * (A + B)				€ 6,76874
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 74,46</b>
		Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,49%</i>				€ 40,57050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,49175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.010.020.B	CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 020 - Restauro del tavolato B - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Persolai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
CAM25_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 7,73994
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 18,97422</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.06.008	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,01250 mc	€ 536,36286 0%	€ 6,70454
CAM25_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,41532
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,11986</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 52,89600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 78,99008</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67142 = 5% * B)			€ 13,42831
	Utili di impresa (C) = 52,03% * (A + B)			€ 9,24184
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 101,66</b>
		Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,03%</i>			€ 52,89600



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,67142
--	---	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.010.030.A	<p>CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE            010 - RESTAURO DI SOLAI            030 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato            A - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diametro 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel nuceo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di piano intermedio</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune 1,00000 a corpo € 1,35000 0% € 1,35000</p> <p>CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru 0,02000 h € 70,11992 0% € 1,40240</p> <p>CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione 0,10000 h € 49,42139 0% € 4,94214</p> <p>CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) 0,20000 h € 61,55384 0% € 12,31077</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 20,00531</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.03.015 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25 0,80000 mc € 32,17500 0% € 25,74000</p> <p>CAM25_MT.A.03.020 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Sabbia di fiume 0,40000 mc € 30,00000 0% € 12,00000</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,35000 ql € 14,11702 0% € 4,94096</p> <p>CAM25_MT.E.03.037 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Fluidificante 0,25000 kg € 1,54000 0% € 0,38500</p> <p>CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C 1,23400 kg € 0,85164 0% € 1,05092</p> <p>CAM25_MT.E.04.004A - Acciaio per c.a. - Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 2,50000 kg € 0,96752 0% € 2,41880</p> <p>CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure 0,01000 mc € 405,57257 0% € 4,05573</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 50,59141</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,20000 h € 25,68000 0% € 30,81600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 55,46400</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 126,06072</b> Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07152 = 5% * B) € 21,43032</p> <p>Utili di impresa (C) = 34,19% * (A + B) € 14,74910</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 162,24</b> Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 34,19% € 55,46400</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,07152</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A05.010.030.B	<p>CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 030 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato B - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diametro 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel nudo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto</p>			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 20,00531</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.015	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10+25	0,80000 mc	€ 32,17500 0%	€ 25,74000
CAM25_MT.A.03.020	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Sabbia di fiume	0,40000 mc	€ 30,00000 0%	€ 12,00000
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,35000 ql	€ 14,11702 0%	€ 4,94096
CAM25_MT.E.03.037	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Fluidificante	0,25000 kg	€ 1,54000 0%	€ 0,38500
CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,23000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,04752
CAM25_MT.E.04.004A	- Acciaio per c.a. - Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	2,50000 kg	€ 0,96752 0%	€ 2,41880
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,58801</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,22400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 83,19600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 153,78932</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30721 = 5% * B)			€ 26,14418
	Utili di impresa (C) = 42,03% * (A + B)			€ 17,99335
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 197,93</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,03%			€ 83,19600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,30721

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.020.100.A	CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 100 - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo			



<p>A - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazioni di stucchi all'intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con le seguenti lavorazioni e magisteri: esecuzione a piccoli tratti (non superiori ad 1 mt e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a misura con malta di calce idraulica e pozzolana; esecuzione di protezione ed impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento dell'intervento; compresi e compensati gli oneri per il fermo di qualsiasi lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,50000 h	€ 6,25000 0%	€ 3,12500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 9,41714</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.005	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta mezzana di pozzolana tipo E	0,10000 mc	€ 96,00753 0%	€ 9,60075
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	5,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,10400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,70475</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 48,73500
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 89,88000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 85,86000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 224,47500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 247,59689</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10457 = 5% * B)				€ 42,09147
Utili di impresa (C) = 70,44% * (A + B)				€ 28,96884
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 318,66</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,44%				€ 224,47500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,10457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.020.110.B	<p>CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 110 - Consolidamento di volte in conci di tufo B - Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradosso, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradosso sia intradosso, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfidri, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o</p>	1,00000	€ 1,35000	€ 1,35000



	elettrici di uso comune	a corpo	0%	
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,50000 h	€ 6,25000 0%	€ 3,12500
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	1,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 1,58005
<b>Totale AT</b>				<b>€ 24,38747</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,20000 mc	€ 101,09326 0%	€ 20,21865
CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08000 mc	€ 107,31719 0%	€ 8,58538
CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	4,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,40656
CAM25_MT.E.04.004A	- Acciaio per c.a. - Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	4,44000 kg	€ 0,96752 0%	€ 4,29579
CAM25_MT.R.04.052	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	2,50000 cad	€ 13,75866 0%	€ 34,39665
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,90303</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 16,24500
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 28,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 83,38500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 178,67550</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51874 = 5% * B)				€ 30,37484
Utili di impresa (C) = 36,26% * (A + B)				€ 20,90503
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 229,96</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,26%				€ 83,38500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,51874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.020.120.A	CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 120 - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio A - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi semplici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi all'estradosso delle volte, con fasce di larghezza non inferiore a cm 20, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,60000 %	€ 1,76304 0%	€ 4,58390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,58390</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	2,60000 %	€ 7,05217 0%	€ 18,33564



	20% sul costo della manodopera			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,33564</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 91,67600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 91,67600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 114,59554</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97406 = 5% * B)			€ 19,48124
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 13,40768
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 147,48</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 91,67600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.020.120.B	CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 120 - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio B - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi semplici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,80000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,46259
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,46259</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,80000 %	€ 7,05217 0%	€ 33,85042
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,85042</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,80000 h	€ 35,26000 0%	€ 169,24800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 169,24800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 211,56101</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79827 = 5% * B)			€ 35,96537
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 24,75264
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 272,28</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 169,24800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,79827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A05.020.130.A	CAM25_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE			



020 - RESTAURO DI VOLTE				
130 - Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato				
A - Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato con asportazione dei prodotti di corrosione dai tondini di ferro avendo cura di non diffonderli nelle zone circostanti (mettendo in atto protezione temporanee) mediante abrasione con spazzolini manuali o spazzole meccaniche; trattamento stabilizzante con inibitore di corrosione secondo il sistema indicato nelle schede tecniche del prodotto, avendo cura di non macchiare le zone circostanti, protezione mediante applicazione di una mano di soluzione acrilica in solvente al 10% e si avrà cura di pulire e rimuovere i detriti all'estradosso, trasportarli a rifiuto. Ripristinare con guaina mm 4 previo ripristino del copriferro con malta antiritiro e desalinizzata in modo da offrire una superficie adeguata alla impermeabilizzazione, e porre uno strato di pietrisco in graniglia di cm 4 a protezione, copertura con malta bastarda o cemento esente da sali. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,18841</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.007	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,20000 mc	€ 102,04800 0%	€ 20,40960
CAM25_MT.A.05.003	- MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE - Soluzione acrilica	0,50000 kg	€ 6,00000 0%	€ 3,00000
CAM25_MT.E.01.009	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	0,05000 mc	€ 22,66595 0%	€ 1,13330
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
CAM25_MT.E.10.045	- Malte e collanti - Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	0,10000 kg	€ 118,63659 0%	€ 11,86366
CAM25_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metallocceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
CAM25_MT.R.04.043	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	0,50000 kg	€ 9,49563 0%	€ 4,74782
<b>Totale MT</b>				<b>€ 57,12971</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,94900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 116,26712</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98827 = 5% * B)				€ 19,76541
Utili di impresa (C) = 24,02% * (A + B)				€ 13,60325
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 149,64</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,02%				€ 35,94900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,98827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.010.001.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 001 - Rimozione di muschi, licheni e strati alghali A - Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati alghali			



da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, funghicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.06.003	- A 06 MURATURE - Composto erbicida per impacchi	3,00000 lt	€ 7,50000 0%	€ 22,50000
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 5,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,50000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 14,31000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 60,53100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,53100</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75251 = 5% * B)				€ 15,05027
Utili di impresa (C) = 53,13% * (A + B)				€ 10,35813
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,94</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 53,13%				€ 60,53100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.010.010.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 010 - Trattamento biocida A - Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,60000 lt	€ 14,13000 0%	€ 8,47800
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,50000 kg	€ 5,00000 0%	€ 7,50000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,97800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,45000 h	€ 32,49000 0%	€ 47,11050
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	1,50000	€ 30,81000	€ 46,21500



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 134,41350</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 152,39150</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29533 = 5% * B)			€ 25,90656
	Utili di impresa (C) = 68,53% * (A + B)			€ 17,82981
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 196,13</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,53%</i>			€ 134,41350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,29533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.010.020.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 020 - Trattamento desalinizzante A - Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,10000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,10000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.06.005 - A 06 MURATURE - Estrattore di sali	4,00000 kg	€ 6,00000 0%	€ 24,00000
	CAM25_MT.A.10.021 - A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	2,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 2,00000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,00000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,42800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 39,52800</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33599 = 5% * B)			€ 6,71976
	Utili di impresa (C) = 26,4% * (A + B)			€ 4,62478
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 50,87</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,4%</i>			€ 13,42800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.100.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica A - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. vittata			
	<b>AT</b>			



CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,06528</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,22000 mc	€ 93,61748 0%	€ 20,59585
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	4,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 3,28320
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,87905</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 170,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 208,16433</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76940 = 5% * B)				€ 35,38794
Utili di impresa (C) = 63,54% * (A + B)				€ 24,35523
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 267,91</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 63,54%				€ 170,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,76940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.100.B	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica B - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
<b>Totale AT</b>				<b>€ 29,56670</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,15000 mc	€ 101,09326 0%	€ 15,16399
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	5,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,10400
CAM25_MT.E.11.002	- Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcareo o similare	0,20000 mc	€ 30,45737 0%	€ 6,09147
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 25,35946</b>
	<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000	
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 68,68800	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 73,94400	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 219,67200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 274,59816</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33408 = 5% * B)				€ 46,68169
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 32,12799
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 353,41</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 219,67200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,33408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.100.C	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica C - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus incertum con tufelli nuovi			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 28,89170</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,15000 mc	€ 101,09326 0%	€ 15,16399
CAM25_MT.A.03.027	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	15,00000 cad	€ 1,05637 0%	€ 15,84555
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,00954</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 68,68800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 73,94400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 219,67200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 279,57324</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37637 = 5% * B)			€ 47,52745
	Utili di impresa (C) = 61,05% * (A + B)			€ 32,71007



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 359,81</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,05%</i>		€ 219,67200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,37637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.100.D	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica D - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; in opera listata mista eseguita con due filari di tuffelli nuovi e una fila di mattoncini nuovi			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 29,56670</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.010 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,15000 mc	€ 101,09326 0%	€ 15,16399
	CAM25_MT.A.03.027 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tuffello da 10 a 12 cm	10,00000 cad	€ 1,05637 0%	€ 10,56370
	CAM25_MT.A.03.028 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Mattoni tipo antico	11,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 33,00000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 58,72769</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 79,60800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 65,82600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 70,86300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 216,29700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 304,59139</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58903 = 5% * B)			€ 51,78054
	Utili di impresa (C) = 55,18% * (A + B)			€ 35,63719
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 392,01</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,18%</i>			€ 216,29700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,58903

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.100.E	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica E - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con			



tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus latericium con mattoncini				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
<b>Totale AT</b>				<b>€ 33,07269</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,30000 mc	€ 101,09326 0%	€ 30,32798
CAM25_MT.A.03.028	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Mattoni tipo antico	30,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 90,00000
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	5,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,10400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 124,43198</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 89,88000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,45000 h	€ 28,62000 0%	€ 70,11900
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 75,48450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 235,48350</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 392,98817</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34040 = 5% * B)				€ 66,80799
Utili di impresa (C) = 46,56% * (A + B)				€ 45,97962
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 505,78</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 46,56%				€ 235,48350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,34040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.100.F	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica F - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus reticulatum con tuffelli nuovi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,14000 h	€ 70,11992 0%	€ 9,81679
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,55000 h	€ 49,42139 0%	€ 27,18176
<b>Totale AT</b>				<b>€ 38,34855</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,60000 mc	€ 101,09326 0%	€ 60,65596
CAM25_MT.A.03.027	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	35,00000 cad	€ 1,05637 0%	€ 36,97295
<b>Totale MT</b>				<b>€ 97,62891</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 143,80800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 151,68600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 132,48300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 427,97700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 563,95446</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79361 = 5% * B)				€ 95,87226
Utili di impresa (C) = 58,97% * (A + B)				€ 65,98267
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 725,81</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 58,97%				€ 427,97700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,79361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.110.B	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 110 - Restauro di colmi di murature B - Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici superiori a 50 cmq			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
<b>Totale AT</b>				<b>€ 33,07269</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098 0%	€ 46,97049
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	32,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 26,26560
<b>Totale MT</b>				<b>€ 73,23609</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 71,55000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 55,45800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 204,04800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 310,35678</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63803 = 5% * B)				€ 52,76065



	Utili di impresa (C) = 51,08% * (A + B)		€ 36,31174
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 399,43</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,08%		€ 204,04800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,63803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.120.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 120 - Consolidante per materiali lapidei di origine tufacea e di origine carbonatica. A - Ripristino di materiali lapidei di origine tufacea tendenti allo sfarinamento con consolidante protettivo naturale e inorganico a base di idrossido di calcio, proveniente dalla filtrazione dell'acqua utilizzata per la lavorazione del grassello di calce.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.018 - A10 INTONACI - Acqua di calce	3,00000 lt	€ 1,45000 0%	€ 4,35000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,35000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,51920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 8,86920</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01508 = 1% * B)			€ 1,50776
	Utili di impresa (C) = 39,59% * (A + B)			€ 1,03770
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 11,41</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 39,59%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.130.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 130 - Ricostruzione muratura antica A - Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la statura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 32,39769</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098 0%	€ 46,97049
	CAM25_MT.A.03.027 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	32,00000 cad	€ 1,05637 0%	€ 33,80384



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 80,77433</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 133,53600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 85,86000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 138,64500
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 358,04100</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 471,21302</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00531 = 5% * B)			€ 80,10621
		Utili di impresa (C) = 59,04% * (A + B)			€ 55,13192
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 606,45</b> 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,04%</i>			€ 358,04100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,00531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A06.020.140.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 140 - Chiusura dei fori di andito A - Chiusura dei fori d'andito. Pulitura: con particolare attenzione alla pulitura e disinfezione delle parti interne alla muratura. Lavaggio con acqua, applicata su spugne. Rimozioni con operazioni meccaniche delle tracce di sporco. Rilievo accurato del foro da integrare. Chiusura con le seguenti prescrizioni: i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,03000 mc	€ 93,61748 0%	€ 2,80852
	CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	1,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 0,82080
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 3,62932</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,12250</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 17,75182</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15089 = 5% * B)			€ 3,01781
		Utili di impresa (C) = 61,81% * (A + B)			€ 2,07696
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 22,85</b> 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,81%</i>			€ 14,12250
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15089

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.150.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI			



150 - Restauro di cornici in tufo A - Restauro di cornici in tufo. Pulitura accurata per l'eliminazione dei licheni di superficie, con operazioni meccaniche o con applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. Rimozione delle parti degradate di cornice, che non assicurano più protezione al paramento, ma si configurano quali elementi di degrado delle pietre inferiori consentendo il dilavamento delle acque meteoriche e reintegrazione con conci di tufo di dimensioni e forma analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento.								
<b>AT</b>								
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199				
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214				
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,10000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,62500				
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500				
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,18913</b>				
<b>MT</b>								
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,02000 mc	€ 93,61748 0%	€ 1,87235				
CAM25_MT.A.06.003	- A 06 MURATURE - Composto erbicida per impacchi	3,00000 lt	€ 7,50000 0%	€ 22,50000				
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 5,00000				
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	2,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 1,64160				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31,01395</b>				
<b>RU</b>								
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 28,62000				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 88,19400</b>				
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 133,39708</b>				
Scostamento % su anno 2024				0%				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13388 = 5% * B)				€ 22,67750				
Utili di impresa (C) = 51,37% * (A + B)				€ 15,60746				
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 171,68</b>				
Scostamento % su anno 2024				0%				
Incidenza Manodopera sul totale 51,37%				€ 88,19400				
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,13388				

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.160.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 160 - Reintegrazioni di lacuna A - Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo			



gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Con concii di tufo				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,10000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,62500
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 19,80627</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098 0%	€ 46,97049
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	6,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,92480
<b>Totale MT</b>				<b>€ 51,89529</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 35,77500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 74,29500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 145,99656</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24097 = 5% * B)				€ 24,81942
Utili di impresa (C) = 39,54% * (A + B)				€ 17,08160
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 187,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 39,54%				€ 74,29500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,24097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.160.B	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 160 - Reintegrazioni di lacuna B - Reintegrazione di lacune, i concii utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. In muratura in mattoni			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,30000 h	€ 6,25000 0%	€ 1,87500
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,30000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,80500



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 27,86841</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098 0%	€ 46,97049	
CAM25_MT.E.12.000	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni vecchi	80,00000 cad	€ 1,54310 0%	€ 123,44800	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 170,41849</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000	
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 134,28000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 332,56690</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82682 = 5% * B)					€ 56,53637
Utili di impresa (C) = 31,37% * (A + B)					€ 38,91033
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 428,01</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,37%					€ 134,28000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,82682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A06.020.170.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 170 - Consolidamento di murature A - Reintegrazione e restauro di piccole lacune di muratura mediante stuccature a base di malta speciale con granulometria inferiore. Si prevede un eventuale consolidamento delle murature (fessurazioni o giunti strutturali) in corrispondenza delle lacune, con malte di calce idraulica naturale aventi caratteristiche tecniche simili e compatibili con le malte esistenti. Talune operazioni di consolidamento possono essere effettuate con microemulsioni acriliche.				
<b>AT</b>					
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000	
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199	
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107	
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 10,83306</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,05000 mc	€ 101,09326 0%	€ 5,05466	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 5,05466</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,25000 h	€ 32,49000 0%	€ 40,61250	
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 53,92800	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 41,59350	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 136,13400</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 152,02172</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29218 = 5% * B)					€ 25,84369



	Utili di impresa (C) = 69,58% * (A + B)		€ 17,78654
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 195,65</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,58%		€ 136,13400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,29218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.180.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 180 - Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo A - Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con silicato di etile, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni.			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,00000
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
	CAM25_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 24,77341</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.06.006 - A 06 MURATURE - Consolidante materiali lapidei	0,33000 lt	€ 36,18000 0%	€ 11,93940
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,93940</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 81,22500
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 71,90400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 153,12900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 189,84181</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61366 = 5% * B)			€ 32,27311
	Utili di impresa (C) = 62,67% * (A + B)			€ 22,21149
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 244,33</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,67%			€ 153,12900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,61366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.190.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 190 - Consolidamento giunti A - Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
	<b>Totale AT</b>			



					<b>€ 1,61000</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,02000 mc	€ 93,94098 0%	€ 1,87882	
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,87882</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,15000 h	€ 32,49000 0%	€ 4,87350	
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,00950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 13,49832</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11474 = 5% * B)				€ 2,29471
	Utili di impresa (C) = 57,62% * (A + B)				€ 1,57930
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 17,37</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,62%</i>				€ 10,00950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.200.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 200 - Sostituzione di pietre A - Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di pietre di tufo			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,20000 h	€ 6,25000 0%	€ 7,50000
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	1,50000 h	€ 9,35000 0%	€ 14,02500
CAM25_AT.U.07.013	- Attrezzature per opere a verde - Carotatrice meccanica	1,00000 h	€ 36,11520 0%	€ 36,11520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 90,71289</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,80000 mc	€ 93,61748 0%	€ 74,89398
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	80,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 65,66400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 140,55798</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 316,00587</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68605 = 5% * B)				€ 53,72100
Utili di impresa (C) = 20,83% * (A + B)				€ 36,97269
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 406,70</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,83%				€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,68605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.200.B	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 200 - Sostituzione di pietre B - Sostituzione di pietre, questa operazione è prevista per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sborza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di mattoni pieni			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,20000 h	€ 6,25000 0%	€ 7,50000
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	1,00000 h	€ 9,35000 0%	€ 9,35000
CAM25_AT.U.07.013	- Attrezzature per opere a verde - Carotatrice meccanica	0,40000 h	€ 36,11520 0%	€ 14,44608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 64,36877</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,30000 mc	€ 93,61748 0%	€ 28,08524
CAM25_MT.E.12.000	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni vecchi	320,00000 cad	€ 1,54310 0%	€ 493,79200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 521,87724</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 670,98101</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70334 = 5% * B)				€ 114,06677
Utili di impresa (C) = 9,81% * (A + B)				€ 78,50478



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 863,55</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,81%</i>	€ 84,73500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,70334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A06.020.210.A	CAM25_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 210 - Restauro di cornicioni A - Restauro di cornicione di tipo romanella (con sbalzo fino a 25 cm e spessore fino a 30 cm), consistente nella revisione del supporto di mattoni pieni e dei filari di coppi, nell'integrazione degli elementi mancanti e nella sostituzione di quelli danneggiati (nella misura massima pari al 30%) con elementi di caratteristiche analoghe agli elementi esistenti con allettamenti di malta bastarda, revisione della tenuta degli elementi esistenti e pulitura degli stessi, compresa la chiusura degli spazi vuoti a vista e il tiro in alto dei materiali.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.007 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,30000 mc	€ 102,04800 0%	€ 30,61440
	CAM25_MT.A.08.01 - TEGOLE E COPPI - Tegole tipo antico	0,25000 mq	€ 80,00000 0%	€ 20,00000
	CAM25_MT.E.12.001 - Mattoni e laterizi - Mattone da cm 7,5x12x24	0,10000 mq	€ 26,05219 0%	€ 2,60522
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 53,21962</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 123,25500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 176,47462</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30001 = 1% * B)			€ 30,00069
	Utili di impresa (C) = 54,27% * (A + B)			€ 20,64753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 227,12</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,27%</i>			€ 123,25500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,30001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.001.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 001 - Risanamento strutturale delle murature A - Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante iniezioni lungo la direttrice delle lesioni eseguite a bassa pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e comprendente le sotto elencate operazioni, oneri, noli e magisteri: scarnificazione della lesione e rimozione degli elementi in fase di distacco; pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti d'acqua alternata con getti d'aria compressa fino a completa pulizia; perforazione con trapano a rotazione e non a percussione della struttura muraria per l'inserimento del tubetto di iniezione previo lavaggio del foro; sigillatura esterna, mediante l'impiego di malta di argilla e, ove occorre, di carpenteria e sbatacchiatura nei modi prescelti dalla D.L. delle lesioni e distacchi circostanti al fine di evitare fuoriuscite del materiale iniettato; iniezioni, anche a più riprese, con apparecchiature a pressione e dosaggio controllato nei nuclei murari adiacenti alle lesioni e alle fessurazioni medesime con la miscela di malta preconfezionata fino a completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti per ricostruire la monoliticità della struttura interessata. Le iniezioni saranno eseguite con l'applicazione di tubetti filettati con appositi rubinetti di tenuta all'estremità fino a saturazione dei vuoti da riempire. Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei materiali, collocazione del dispositivo iniettore e macchinari, la pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e tutto quanto altro si rende necessario nel corso dei lavori. Il prezzo calcolato s'intende per miscela secca da iniettare			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.01.037 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,20000	€ 8,84822	€ 1,76964



	demolizioni e trasporti - Trapano elettrico a rotazione	h		0%	
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,50000 h	€ 41,75820	0%	€ 20,87910
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000	0%	€ 0,93500
<b>Totale AT</b>					<b>€ 23,58374</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,10000 mc	€ 101,09326	0%	€ 10,10933
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257	0%	€ 12,16718
CAM25_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,14500 mc	€ 155,79410	0%	€ 22,59014
<b>Totale MT</b>					<b>€ 44,86665</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,00000 h	€ 32,49000	0%	€ 97,47000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000	0%	€ 89,88000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000	0%	€ 100,17000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 287,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 355,97039</b>
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60515 = 1% * B)					€ 60,51497
Utili di impresa (C) = 62,76% * (A + B)					€ 41,64854
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ql</b>					<b>€ 458,13</b>
Scostamento % su anno 2024					0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,76%					€ 287,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%					€ 0,60515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.010.A	<p>CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI</p> <p>010 - INTERVENTI SULLE MURATURE</p> <p>010 - Consolidamento strutturale delle murature</p> <p>A - Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodescritta. (A) Pulitura manuale e con getti d'aria compressa e d'acqua delle zone di frattura; (B) imbibizione dei lembi della lesione, sbruffatura di malta di composizione analoga a quello originale, fino alla completa sarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di laterizio della pezzatura opportuna, frammenti minuti di laterizio potranno essere mischiati alla malta per agevolare la fase di presa. Nell'esecuzione si avrà cura di conservare un modesto sottoquadro nella superficie posteriore; (C) puntellatura delle due superfici murarie previa protezione con materassino espanso e tavolato in legno; (D) Perforazione verticale della sommità con perforatrice meccanica del diametro di 40 mm con andamento a quinconce addensata nella fascia centrale posteriore della struttura, il passo sarà definito in sede di cantiere della D.L. ma non dovrà superare le 5 perforazioni a metro lineare. La profondità sarà quella necessaria a consentire l'ammorsatura delle barre nella parte non ribaltata della muratura e sarà definita dalla D.L., in corso d'esecuzione; (E) Le barre da inserire saranno d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro</p>			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992	€ 21,03598
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,70000 h	€ 49,42139	€ 34,59497
CAM25_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,20000	€ 62,44544	€ 12,48909



	demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	h	0%	
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,50000 h	€ 41,75820 0%	€ 20,87910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 90,34914</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,33000 mc	€ 101,09326 0%	€ 33,36078
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	2,00000 kg	€ 6,72400 0%	€ 13,44800
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
CAM25_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,01000 mc	€ 155,79410 0%	€ 1,55794
CAM25_MT.E.23.017	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 2 cm	1,00000 mq	€ 15,76962 0%	€ 15,76962
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 76,30352</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 85,86000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 224,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 391,17266</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32497 = 5% * B)			€ 66,49935
	Utili di impresa (C) = 44,6% * (A + B)			€ 45,76720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 503,44</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 44,6%			€ 224,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,32497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.020.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 020 - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo A - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	1,00000 h	€ 9,35000 0%	€ 9,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 38,02812</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,80000 mc	€ 93,94098 0%	€ 75,15278
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	80,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 65,66400



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 140,81678</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	5,10000 h	€ 32,49000 0%	€ 165,69900
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 88,15000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 166,92000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 157,13100
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 577,90000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 756,74490</b>
			Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43233 = 5% * B)				€ 128,64663
Utili di impresa (C) = 59,34% * (A + B)				€ 88,53915
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>	<b>€ 973,93</b>
			Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 59,34%				€ 577,90000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,43233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.030.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 030 - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo-con mattoni pieni A - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cucu, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; con mattoni pieni			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 14,96653</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,30000 mc	€ 93,94098 0%	€ 28,18229
CAM25_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	480,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 212,75040
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 240,93269</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	5,20000 h	€ 32,49000 0%	€ 168,94800
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 88,15000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 154,08000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 160,21200
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 571,39000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 827,28922</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,03196 = 5% * B)	€ 140,63917
	Utili di impresa (C) = 53,67% * (A + B)	€ 96,79284
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 1.064,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,67%</i>	€ 571,39000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,03196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.040.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 040 - Maggior compenso per il cuci e scuci A - Maggior compenso alla scucitura e ricucitura di lesioni in muratura con mattoni pieni per la sagomatura dei singoli mattoni tagliati a cuneo nella lunghezza con uso di malta di calce idraulica e pozzolana, compreso l'incidenza di sfrido nella misura massima del 20% dei mattoni non recuperabili.			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,18100</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,30000 mc	€ 93,94098 0%	€ 28,18229
	CAM25_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	50,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 22,16150
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,34379</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 28,62000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 54,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 108,82479</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92501 = 5% * B)			€ 18,50021
	Utili di impresa (C) = 38,77% * (A + B)			€ 12,73250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / %</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 140,06</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,77%</i>			€ 54,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,92501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.050.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 050 - Introduzioni in breccia di elementi tufacei A - Introduzione in breccia di elementi tufacei (diatoni), intervento di consolidamento di strutture murarie in tufo, composte di paramenti esterni ad opus reticulum ed a sacco all'interno, eseguito mediante introduzione per circa l'80% dello spessore della muratura, di un elemento tufaceo, non a vista di dimensioni pari a circa cm 16x20xL (compatibile con quanto rilevato in sito) all'interno di un'ideale sede preventivamente aperta in breccia mediante taglio a sezione obbligata praticato con idonee macchine (seghe a taglio) al fine di non danneggiare la muratura circostante e completato con cunei e doppi cunei in laterizio e conci di tufo squadrate nelle parti non a vista entrambi tagliati e posti a contrasto secondo esecutivi di progetto e occultato sulla superficie a vista con elementi in tufo, opportunamente			



<p>sagomati per ripristinare il paramento murario ad opus reticulatum con le cromie dell'esistente e conformemente alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori per lavoro eseguito a qualsiasi altezza o profondità. Nel lavoro sono compresi gli oneri derivanti dalla demolizione in breccia della muratura per la realizzazione della sede di posa con taglio a sezione obbligatoria, dall'accurata pulizia della superficie di posa, dalla posa in opera di un primo strato di legante idraulico, dalla collocazione dell'elemento lapideo, dallo smontaggio e dal rimontaggio dei singoli conci secondo l'apparecchi originario, dalla profilatura dei giunti con materiali omologhi all'esistente, dalle puntellature e dalla successiva rimozione delle stesse, dalla fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti, dal carico, dal trasporto e dallo scarico nei luoghi di cumulo del materiale di risulta per il successivo trasporto a rifiuto. Prezzo di applicazione ad elemento ogni 2,5 mq</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
CAM25_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,85000 h	€ 46,20000 0%	€ 39,27000
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,50000 h	€ 9,35000 0%	€ 4,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 58,64398</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,10000 mc	€ 93,61748 0%	€ 9,36175
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,10000 mc	€ 405,57257 0%	€ 40,55726
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	1,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 0,82080
CAM25_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	10,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 4,43230
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55,17211</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 95,01600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,70000 h	€ 28,62000 0%	€ 105,89400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 104,75400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 305,66400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 419,48009</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56558 = 5% * B)				€ 71,31162
Utili di impresa (C) = 56,62% * (A + B)				€ 49,07917
<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>				<b>€ 539,87</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 56,62%				€ 305,66400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,56558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.060.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 060 - Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno A - Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno: consolidamento della muratura sovrastante con iniezioni di malta; demolizione della trave in calcestruzzo armato frammentandola in parti con martello e scalpello; inserimento di una trave in legno di castagno trattata con biocida e appoggiata su lastre di piombo; sigillatura con malta antiritiro della faccia superiore			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,10000	€ 70,11992	€ 7,01199



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
CAM25_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,20000 h	€ 38,59812 0%	€ 7,71962
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,43161</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.06.007	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in travi a spigoli vivi	0,14000 mc	€ 628,85536 0%	€ 88,03975
CAM25_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,15000 mc	€ 110,49004 0%	€ 16,57351
CAM25_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,15000 mc	€ 155,79410 0%	€ 23,36912
CAM25_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	0,33000 l	€ 7,99049 0%	€ 2,63686
CAM25_MT.E.28.001	- Lattonomie, bocchettoni e pluviali - Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	3,60000 kg	€ 11,66357 0%	€ 41,98885
<b>Totale MT</b>				<b>€ 172,60809</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 128,40000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 143,10000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 434,45000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 624,48970</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30816 = 5% * B)				€ 106,16325
Utili di impresa (C) = 54,06% * (A + B)				€ 73,06530
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 803,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 54,06%				€ 434,45000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,30816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.070.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 070 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60 A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 6, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,70000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,08000 mc	€ 155,79410 0%	€ 12,46353



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 12,46353</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000	€ 28,62000	h	€ 100,17000
			0%		
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,00000	€ 25,68000	h	€ 154,08000
			0%		
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,20000	€ 35,26000	h	€ 77,57200
			0%		
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 331,82200</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	1,00000	€ 7,99049	l	€ 7,99049
			0%		
CAM25_MT.E.12.003E	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano	20,00000	€ 0,60739	a corpo	€ 12,14780
			0%		
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	30,00000	€ 0,82080	cad	€ 24,62400
			0%		
CAM25_MT.E.07.011	- Materiali per solai - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,60000	€ 8,80800	mq	€ 14,09280
			0%		
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 58,85509</b>
<b>AT</b>					
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000	€ 70,11992	h	€ 14,02398
			0%		
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 14,02398</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	20,10000	€ 6,72400	kg	€ 135,15240
			0%		
CAM25_MT.A.07.000	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Tavole di castagno stagionato spessore cm 6	0,09000	€ 1.500,00000	mc	€ 135,00000
			0%		
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,30000	€ 93,94098	mc	€ 28,18229
			0%		
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 298,33469</b>
<b>AT</b>					
CAM25_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000	€ 41,53248	h	€ 24,91949
			0%		
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,40000	€ 32,72940	h	€ 13,09176
			0%		
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000	€ 49,42139	h	€ 24,71070
			0%		
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 62,72195</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000	€ 30,81000	h	€ 246,48000
			0%		
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 246,48000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 1.027,40124</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,73291 = 5% * B)	€ 174,65821
				Utili di impresa (C) = 43,74% * (A + B)	€ 120,20595
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>	<b>€ 1.322,27</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
				Incidenza Manodopera sul totale 43,74%	€ 578,30200
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 8,73291



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.080.A	<p>CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 080 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80 A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 7, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80</p>			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,10000 mc	€ 155,79410 0%	€ 15,57941
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,57941</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 157,41000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 218,28000
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,40000 h	€ 35,26000 0%	€ 119,88400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 495,57400</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	1,20000 l	€ 7,99049 0%	€ 9,58859
CAM25_MT.E.12.003E	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano	35,00000 a corpo	€ 0,60739 0%	€ 21,25865
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	35,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 28,72800
CAM25_MT.E.07.011	- Materiali per solai - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,30000 mq	€ 8,80800 0%	€ 11,45040
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 71,02564</b>
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,02398</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	20,10000 kg	€ 6,72400 0%	€ 135,15240
CAM25_MT.A.07.000	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Tavole di castagno stagionato spessore cm 6	0,13000 mc	€ 1.500,00000 0%	€ 195,00000
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,45000 mc	€ 93,94098 0%	€ 42,27344
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 372,42584</b>
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello	0,50000 h	€ 32,72940 0%	€ 16,36470



	perforatore			
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
<b>Totale AT</b>				<b>€ 65,99489</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 308,10000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 308,10000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.344,07376</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,42463 = 5% * B)				€ 228,49254
Utili di impresa (C) = 46,46% * (A + B)				€ 157,25663
<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>				<b>€ 1.729,82</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,46%</i>				€ 803,67400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 11,42463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.090.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 090 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20 A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 8, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,10000 mc	€ 155,79410 0%	€ 15,57941
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,57941</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	6,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 171,72000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	9,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 246,52800
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,70000 h	€ 35,26000 0%	€ 130,46200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 548,71000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	1,50000 l	€ 7,99049 0%	€ 11,98574
CAM25_MT.E.12.003E	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano	35,00000 a corpo	€ 0,60739 0%	€ 21,25865
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	40,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 32,83200
CAM25_MT.E.07.011	- Materiali per solai - Tavelloni forati cm 6x25x100	2,16000 mq	€ 8,80800 0%	€ 19,02528
<b>Totale MT</b>				<b>€ 85,10167</b>



<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
<b>Totale AT</b>				<b>€ 21,03598</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	56,00000 kg	€ 6,72400 0%	€ 376,54400
CAM25_MT.A.07.000	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Tavole di castagno stagionato spessore cm 6	0,20000 mc	€ 1.500,00000 0%	€ 300,00000
CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	1,00000 mc	€ 93,94098 0%	€ 93,94098
<b>Totale MT</b>				<b>€ 770,48498</b>
<b>AT</b>				
CAM25_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,80000 h	€ 32,72940 0%	€ 26,18352
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
<b>Totale AT</b>				<b>€ 84,12020</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	12,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 369,72000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 369,72000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.896,10224</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,11687 = 5% * B)				€ 322,33738
Utili di impresa (C) = 37,64% * (A + B)				€ 221,84396
<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>				<b>€ 2.440,28</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,64%</i>				€ 918,43000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 16,11687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.200.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 200 - Placcaggio di piastre in acciaio A - Piastre in acciaio delle dimensioni di cm 30x30, spessore mm 20 con quattro coste ortogonali saldate alla piastra, della lunghezza ciascuna di cm 30, spessore mm 10 ed altezza cm 4,5 per fissaggio di catene, incassate nella muratura, da eseguirsi con le seguenti lavorazioni: sfettatura della muratura di tufo max per 8 cm di profondità; preciso taglio con smerigliatrice elettrica dell'alloggiamento delle coste di rinforzo; idrolavaggio delle superfici; inghisaggio con malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; applicazione delle piastre; applicazione della rete porta intonaco in fibra di vetro anti alcali del peso minimo di g/mq 90			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,75000 h	€ 6,25000 0%	€ 4,68750
CAM25_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
<b>Totale AT</b>				<b>€ 30,95699</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.018	- Profilati in acciaio - Lamiera nera fino a 15/10	24,00000 kg	€ 1,03062 0%	€ 24,73488
CAM25_MT.E.10.045	- Malte e collanti - Malta antiritiro dosata a	0,16000	€ 118,63659	€ 18,98185



	300 kg di cemento	kg	0%	
CAM25_MT.E.15.010	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,10000 mq	€ 2,80098 0%	€ 3,08108
CAM25_MT.R.04.041	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Adesivo epossido bicomponente per incollaggi strutturali	0,90000 kg	€ 8,84925 0%	€ 7,96433
<b>Totale MT</b>				<b>€ 54,76214</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 130,16700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 215,88613</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83503 = 5% * B)				€ 36,70064
Utili di impresa (C) = 46,85% * (A + B)				€ 25,25868
<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>				<b>€ 277,85</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 46,85%				€ 130,16700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,83503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A07.010.210.A	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 210 - Fornitura e posa in opera di capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro A - Capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro mm 30 e lunghezza cm 30 forgiati con occhiello, collegati alla catena mediante tenditore ed uniti tra loro ed il tenditore con vite di acciaio bullonata; mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di perforazioni nella muratura con angolazione di 30° sia sul piano orizzontale che in quello verticale; inghisaggio dei capochiave con iniezione di malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; esecuzione dei ripristini di ringrossi, intonaco e finitura d'intonaco			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,30000 h	€ 19,52478 0%	€ 5,85743
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,40000 h	€ 49,42139 0%	€ 19,76856
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,50000 h	€ 32,72940 0%	€ 16,36470
<b>Totale AT</b>				<b>€ 43,34069</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	5,54900 kg	€ 6,72400 0%	€ 37,31148
CAM25_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	13,00000 kg	€ 4,56416 0%	€ 59,33408
CAM25_MT.E.10.045	- Malte e collanti - Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	0,10000 kg	€ 118,63659 0%	€ 11,86366
CAM25_MT.E.15.015	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	1,00000 kg	€ 0,32011 0%	€ 0,32011
CAM25_MT.E.15.017	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Premiscelato per intonaco pronto fine	1,00000 kg	€ 0,29205 0%	€ 0,29205
CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,10000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,32401
<b>Totale MT</b>				<b>€ 111,44539</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000	€ 25,68000	€ 38,52000



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000	€ 30,81000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 69,33000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 224,11608</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90499 = 5% * B)			€ 38,09973
		Utili di impresa (C) = 24,04% * (A + B)			€ 26,22158
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 288,44</b> 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,04%</i>			€ 69,33000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,90499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A07.010.220.B	CAM25_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 220 - Restauro di catene antiche in ferro a vista B - Restauro di catene antiche in ferro a vista, si provvederà ad una pulizia mediante leggera carteggiatura abrasiva e consolidamento con convertitore di ruggine a base di tannino vegetale, come per tutti gli altri materiali ferrosi a vista				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139	€ 0,98843
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,33843</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,33000 lt	€ 24,94000	€ 8,23020
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,23020</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000	€ 8,01360
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,01360</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 18,58223</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15795 = 5% * B)			€ 3,15898
		Utili di impresa (C) = 33,51% * (A + B)			€ 2,17412
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 23,92</b> 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,51%</i>			€ 8,01360
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A08.010.001.A	CAM25_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 001 - Ricomposizione in situ di manto di tegole A - Ricomposizione in situ di manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione di tetti già esistenti con integrazione al 50% di tegole e coppi tipo Pompei				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992	€ 3,50600



CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
<b>Totale AT</b>				<b>€ 19,68242</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.08.01	- TEGOLE E COPPI - Tegole tipo antico	0,55000 mq	€ 80,00000 0%	€ 44,00000
CAM25_MT.A.08.02	- TEGOLE E COPPI - Coppi tipo antico	0,55000 mq	€ 80,00000 0%	€ 44,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 88,00000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,54300</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 147,22542</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25142 = 5% * B)				€ 25,02832
Utili di impresa (C) = 20,87% * (A + B)				€ 17,22537
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 189,48</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,87%				€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,25142

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A08.010.100.A	CAM25_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 100 - Trattamento protettivo della tegola e dei coppi A - Trattamento protettivo della tegola e dei coppi con applicazione di soluzioni incolore confezionata a base di un complesso organico a derivati di idrocarburi leggeri, esente da siliconi, irorepellente, di profonda penetrazione, da applicarsi in due mani			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.08.03	- TEGOLE E COPPI - Trattamento protettivo tegole/coppi	0,50000 lt	€ 32,95000 0%	€ 16,47500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,47500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 23,10900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,58400</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34496 = 5% * B)				€ 6,89928
Utili di impresa (C) = 44,24% * (A + B)				€ 4,74833
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,23</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 44,24%				€ 23,10900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_A08.010.200.A	<p>CAM25_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 200 - Copertura a tetto spiovente A - Copertura a tetto spiovente realizzata con l'impiego di travi in legno lamellare squadrate di altezza media fino a cm 38,5 e di lunghezza fino a mt 7,00 poste ad interasse di mt 16 e travicelli di sostegno in legno di abete di sez. 4x8 e lunghezza fino a mt 5,5 disposti ad interasse di 20 cm, tegolini di argilla di cm 49x65 di spess 2 cm con incastri e geometrie dei bordi identiche a quelle originali tali da garantire un perfetto incastro, compreso eventuali pezzi speciali, coppi di sugfellatura lungo le congiunture e lungo i diplivi o colmi, il riutilizzo delle tegole restaurate, formazione dei fori di alloggiamento nelle murature e loro sugellatura. Trattamento con mordente colorato a tinta scra, antiparassitaria e mineralizzante delle opere in legno. Armatura provvisoria di spstegno.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune 1,00000 a corpo € 1,35000 0% € 1,35000</p> <p>CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru 0,25000 h € 70,11992 0% € 17,52998</p> <p>CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione 1,00000 h € 49,42139 0% € 49,42139</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>€ 68,30137</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.03.004 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D 0,01000 mc € 93,61748 0% € 0,93617</p> <p>CAM25_MT.A.08.01 - TEGOLE E COPPI - Tegole tipo antico 0,55000 mq € 80,00000 0% € 44,00000</p> <p>CAM25_MT.A.08.02 - TEGOLE E COPPI - Coppi tipo antico 0,55000 mq € 80,00000 0% € 44,00000</p> <p>CAM25_MT.E.12.000 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni vecchi 10,00000 cad € 1,54310 0% € 15,43100</p> <p>CAM25_MT.E.27.001 - Legno lamellare e prodotti per legno - Travi in legno lamellare 0,09000 mc € 1.100,91749 0% € 99,08257</p> <p>CAM25_MT.E.27.006 - Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Mordente di noce 1,00000 l € 4,88684 0% € 4,88684</p> <p>CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m 0,01600 mc € 365,21100 0% € 5,84338</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 214,17996</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 3,00000 h € 25,68000 0% € 77,04000</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 1,80000 h € 28,62000 0% € 51,51600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 1,80000 h € 30,81000 0% € 55,45800</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 184,01400</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 466,49533</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96521 = 5% * B) € 79,30421</p> <p>Utili di impresa (C) = 30,65% * (A + B) € 54,57995</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 600,38</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 30,65% € 184,01400</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,96521</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A09.010.001.A	<p>CAM25_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 001 - Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi senza scuretti A - Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa</p>			



<p>natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi senza scuretti</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	1,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 1,58005
<b>Totale AT</b>				<b>€ 34,65274</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,20000 lt	€ 24,94000 0%	€ 4,98800
CAM25_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	1,00000 cp	€ 20,00000 0%	€ 20,00000
CAM25_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,10000 lt	€ 29,20000 0%	€ 2,92000
CAM25_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	0,50000 kg	€ 4,95000 0%	€ 2,47500
CAM25_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,30000 lt	€ 16,20000 0%	€ 4,86000
CAM25_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	1,00000 cp	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo fungicida	0,30000 l	€ 5,15770 0%	€ 1,54731
CAM25_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,50000 kg	€ 5,94911 0%	€ 2,97456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,76487</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 34,34400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 91,86000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,27761</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49836 = 5% * B)				€ 29,96719
Utili di impresa (C) = 40,49% * (A + B)				€ 20,62448
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,87</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 40,49%				€ 91,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A09.010.002.A	CAM25_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 002 - Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi con scuretti A - Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa			



<p>natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzuppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi con scuretti</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	1,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 1,58005
<b>Totale AT</b>				<b>€ 38,15874</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,25000 lt	€ 24,94000 0%	€ 6,23500
CAM25_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	1,20000 cp	€ 20,00000 0%	€ 24,00000
CAM25_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,10000 lt	€ 29,20000 0%	€ 2,92000
CAM25_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	1,20000 kg	€ 4,95000 0%	€ 5,94000
CAM25_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,70000 lt	€ 16,20000 0%	€ 11,34000
CAM25_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	1,50000 cp	€ 10,00000 0%	€ 15,00000
CAM25_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo fungicida	0,30000 l	€ 5,15770 0%	€ 1,54731
CAM25_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,50000 kg	€ 5,94911 0%	€ 2,97456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 69,95687</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 139,40400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 247,51961</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10392 = 5% * B)				€ 42,07833
Utili di impresa (C) = 43,76% * (A + B)				€ 28,95979
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 318,56</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 43,76%				€ 139,40400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,10392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A09.010.003.A	CAM25_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 003 - Recupero di portoni e portoncini in legno A - Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni in legno;			



stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	2,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 3,16010
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,02809</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,80000 lt	€ 24,94000 0%	€ 19,95200
CAM25_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	3,00000 cp	€ 20,00000 0%	€ 60,00000
CAM25_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,30000 lt	€ 29,20000 0%	€ 8,76000
CAM25_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	2,00000 kg	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
CAM25_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,80000 lt	€ 16,20000 0%	€ 12,96000
CAM25_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	1,50000 cp	€ 10,00000 0%	€ 15,00000
CAM25_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo fungicida	0,50000 l	€ 5,15770 0%	€ 2,57885
CAM25_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	1,20000 kg	€ 5,94911 0%	€ 7,13893
<b>Totale MT</b>				<b>€ 136,28978</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 152,24400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 303,56187</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58028 = 5% * B)				€ 51,60552
Utili di impresa (C) = 38,97% * (A + B)				€ 35,51674
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 390,68</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,97%				€ 152,24400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,58028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A09.010.003.B	CAM25_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 003 - Recupero di portoni e portoncini in legno B - Sovrapprezzo al recupero di portoni e portoncini in legno in caso di complessità di esecuzione della lavorazione dovuta anche alle sue dimensioni; complessità dovuta anche all'articolazione con doppio sistema di apertura o per la movimentazione. E' compresa la maggiore incidenza dei materiali necessari per il recupero delle parti lignee e della ferramenta.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	3,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 4,05000
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso	3,00000	€ 1,00000	€ 3,00000



	comune	a corpo	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,04000 lt	€ 24,94000 0%	€ 0,99760
CAM25_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	0,40000 cp	€ 20,00000 0%	€ 8,00000
CAM25_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,08000 lt	€ 29,20000 0%	€ 2,33600
CAM25_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	0,50000 kg	€ 4,95000 0%	€ 2,47500
CAM25_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,05000 lt	€ 16,20000 0%	€ 0,81000
CAM25_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	0,40000 cp	€ 10,00000 0%	€ 4,00000
CAM25_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo fungicida	0,20000 l	€ 5,15770 0%	€ 1,03154
CAM25_MT.E.27.006	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Mordente di noce	0,40000 l	€ 4,88684 0%	€ 1,95474
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,60488</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 82,17000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 110,82488</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18840 = 1% * B)			€ 18,84023
	Utili di impresa (C) = 57,61% * (A + B)			€ 12,96651
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 142,63</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 57,61%			€ 82,17000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,18840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.001.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 001 - Pulitura della superficie dell'intonaco A - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell'intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,00000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.001	- A10 INTONACI - Soluzione per intonaci pronta all'uso	3,00000 lt	€ 8,60000 0%	€ 25,80000
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 5,00000
CAM25_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	2,00000 cad	€ 1,80000 0%	€ 3,60000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,40000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 55,23300
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 56,41600



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 111,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 147,04900</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24992 = 5% * B)	€ 24,99833
	Utili di impresa (C) = 58,99% * (A + B)	€ 17,20473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 189,25</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,99%</i>	€ 111,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,24992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.010.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - Pulizia da radici e microrganismi A - Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.002 - A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000 0%	€ 3,75000
	CAM25_MT.A.10.003 - A10 INTONACI - Composto biocida per intonaci	0,33000 lt	€ 16,30000 0%	€ 5,37900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,12900</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,81300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 41,29200</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35098 = 5% * B)			€ 7,01964
	Utili di impresa (C) = 57,98% * (A + B)			€ 4,83116
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 53,14</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,98%</i>			€ 30,81300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.020.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 020 - Rimozione della velinatura A - Rimozione della velinatura ed eliminazione dell'accesso di prodotto dalle superfici. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.011 - A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,15000 lt	€ 8,00000 0%	€ 1,20000



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,20000</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,79000 h	€ 32,49000 0%		€ 25,66710
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,69000 h	€ 35,26000 0%		€ 24,32940
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 49,99650</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 52,54650</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44665 = 5% * B)				€ 8,93291
	Utili di impresa (C) = 73,93% * (A + B)				€ 6,14794
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 67,63</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,93%</i>				€ 49,99650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,44665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A10.010.030.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 030 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi				
<b>AT</b>					
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000	
				<b>Totale AT</b>	
				<b>€ 1,35000</b>	
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,78000 h	€ 28,62000 0%	€ 22,32360	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600	
				<b>Totale RU</b>	
				<b>€ 40,80960</b>	
				<b>Sommano euro (A)</b>	
				Scostamento % su anno 2024	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35836 = 5% * B)				€ 7,16713
	Utili di impresa (C) = 75,21% * (A + B)				€ 4,93267
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 54,26</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 75,21%</i>				€ 40,80960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.040.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 040 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto 1/2., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo dell'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
				<b>Totale AT</b>
				<b>€ 1,00000</b>



				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358 0%	€ 6,49768
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,49768</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,85000 h	€ 28,62000 0%	€ 24,32700
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,81300</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 50,31068</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42764 = 5% * B)				€ 8,55282
Utili di impresa (C) = 66,12% * (A + B)				€ 5,88635
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 64,75</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 66,12%				€ 42,81300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.050.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 050 - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi A - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67500</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.006	- A10 INTONACI - Consolidante intonaci	0,50000 lt	€ 31,00000 0%	€ 15,50000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,50000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 16,24500
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 33,87500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 50,05000</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42543 = 5% * B)				€ 8,50850
Utili di impresa (C) = 52,59% * (A + B)				€ 5,85585
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 64,41</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52,59%				€ 33,87500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42543



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.060.A	<p>CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 060 - Consolidamento corticale dell'intonaco A - Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.06.005 - A 06 MURATURE - Estrattore di sali</p> <p>CAM25_MT.A.10.004 - A10 INTONACI - Polpa di carta</p> <p>CAM25_MT.A.10.006 - A10 INTONACI - Consolidante intonaci</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali</p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78522 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 54,02% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 54,02%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,50000 a corpo</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p>0,33000 kg</p> <p>2,00000 kg</p> <p>0,50000 lt</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p>1,00000 h</p> <p>0,90000 h</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78522 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 54,02% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 54,02%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>€ 1,35000 0%</p> <p><b>€ 0,67500</b></p> <p>€ 6,00000 0%</p> <p>€ 5,00000 0%</p> <p>€ 31,00000 0%</p> <p><b>€ 27,48000</b></p> <p>€ 32,49000 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p> <p><b>€ 64,22400</b></p> <p><b>€ 92,37900</b> 0%</p> <p>€ 15,70443</p> <p>€ 10,80834</p> <p><b>€ 118,89</b> 0%</p> <p>€ 64,22400</p> <p>€ 0,78522</p>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.070.A	<p>CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 070 - Consolidamento di intonaci in profondità A - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco, compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro</p> <p>CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione</p> <p>CAM25_AT.R.01.007 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F</p>	<p>1,00000 a corpo</p> <p>1,50000 h</p> <p>0,50000 h</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p>0,20000 mc</p>	<p>€ 1,35000 0%</p> <p>€ 41,75820 0%</p> <p>€ 1,58005 0%</p> <p><b>€ 64,77733</b></p> <p>€ 93,94098 0%</p>	



CAM25_MT.E.10.048	- Malte e collanti - Boiaccia costituita da malta a base di calce e pozzolana	5,00000 kg	€ 0,88698 0%	€ 4,43490
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,22310</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 201,54000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 289,54043</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46109 = 5% * B)				€ 49,22187
Utili di impresa (C) = 54,08% * (A + B)				€ 33,87623
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 372,64</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 54,08%				€ 201,54000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,46109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.080.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 080 - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	1,00000 h	€ 41,75820 0%	€ 41,75820
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,50000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,79003
<b>Totale AT</b>				<b>€ 43,22323</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,01000 mc	€ 129,95358 0%	€ 1,29954
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000 0%	€ 6,95000
CAM25_MT.R.04.060	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Barre in vetroresina	1,00000 ml	€ 3,70899 0%	€ 3,70899
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,95853</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,45000 h	€ 35,26000 0%	€ 121,64700



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 64,20000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 106,29450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 292,14150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 347,32326</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95225 = 5% * B)				€ 59,04495
Utili di impresa (C) = 65,36% * (A + B)				€ 40,63682
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 447,01</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 65,36%				€ 292,14150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,95225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.090.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 090 - Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce idraulica A - Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,08000 mc	€ 129,95358 0%	€ 10,39629
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,39629</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 50,83650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 108,61650</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 120,36279</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02308 = 5% * B)				€ 20,46167
Utili di impresa (C) = 70,12% * (A + B)				€ 14,08245
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 154,91</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,12%				€ 108,61650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.095.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 095 - Intonaco deumidificante grassello di calce e pozzolana A - Intonaco deumidificante macroporoso, composto da grassello di calce stagionato almeno 12 mesi e pozzolana vagliata in sacchi, miscelato in opera e applicato a cazzuola o a macchina su supporto preventivamente bagnato a rifiuto.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.019	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 12 mesi	0,03500 Q.li	€ 32,96000 0%	€ 1,15360



CAM25_MT.A.03.031	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pozzolana vagliata in sacchi	0,14000 Q.li	€ 28,10000	€ 3,93400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,08760</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,86000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15,94760</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02711 = 1% * B)				€ 2,71109
Utili di impresa (C) = 52,91% * (A + B)				€ 1,86587
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm</b>				<b>€ 20,52</b>
Incidenza Manodopera sul totale 52,91%				€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.100.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 100 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica A - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,30000 lt	€ 13,90000 0%	€ 4,17000
CAM25_MT.A.10.016	- A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,30000 kg	€ 30,00000 0%	€ 9,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,17000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 48,73500
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,10000 h	€ 35,26000 0%	€ 38,78600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 87,52100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 102,04100</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86735 = 5% * B)				€ 17,34697
Utili di impresa (C) = 66,64% * (A + B)				€ 11,93880
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 131,33</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 66,64%				€ 87,52100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.110.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 110 - Regolarizzazione delle planarità A - Regolarizzazione delle planarità: Occorre provvedere ad una regolarizzazione della planarità sulle parti di intonaco non demolite, che si			



presentano leggermente in aggetto. esse si regolarizzano tramite leggera carteggiatura con mezzi meccanici e quelle sottolivello si regolarizzano con stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del restauratore				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,02000 mc	€ 101,09326 0%	€ 2,02187
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,02187</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,86600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 17,23787</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14652 = 5% * B)				€ 2,93044
Utili di impresa (C) = 62,5% * (A + B)				€ 2,01683
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 22,19</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,5%				€ 13,86600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.120.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 120 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione ad una profondità di circa 5/6 mm, previa stuccatura della superficie pittorica. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,70000 h	€ 41,75820 0%	€ 29,23074
<b>Totale AT</b>				<b>€ 30,58074</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,25000 lt	€ 13,90000 0%	€ 3,47500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,47500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000 0%	€ 19,49400
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 21,15600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,65000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 74,70574</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63500 = 5% * B)				€ 12,69998
Utili di impresa (C) = 42,28% * (A + B)				€ 8,74057



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 96,15</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,28%</i>	€ 40,65000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,63500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.130.A	<p>CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 130 - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune A - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali</p> <p>CAM25_MT.A.15.002 - PITTURE - Pittura minerale naturale a base di grassello di calce</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali</p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98800 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 74,45% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 74,45%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 a corpo</p> <p>0,10000 kg</p> <p>0,30000 lt</p> <p>1,80000 h</p> <p>1,50000 h</p>	<p>€ 1,35000 0%</p> <p>€ 12,00000 0%</p> <p>€ 7,71000 0%</p> <p>€ 32,49000 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 1,35000</p> <p><b>€ 1,35000</b></p> <p>€ 1,20000</p> <p>€ 2,31300</p> <p><b>€ 3,51300</b></p> <p>€ 58,48200</p> <p>€ 52,89000</p> <p><b>€ 111,37200</b></p> <p><b>€ 116,23500</b> 0%</p> <p>€ 19,75995</p> <p>€ 13,59950</p> <p><b>€ 149,59</b> 0%</p> <p>€ 111,37200</p> <p>€ 0,98800</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.135.A	<p>CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 135 - Finitura di intonaci A - Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, ad effetto rustico extra fine con granulometria fino a 0,35 mm o ad effetto rustico fine con granulometria fino a 0,55 mm, mediante rivestimento minerale in pasta colorata traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, colorato con terre naturali e ossidi. Da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.03.009 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)</p> <p>CAM25_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali</p> <p>CAM25_MT.A.15.006 - PITTURE - Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p>	<p>0,00600 mc</p> <p>0,35000 kg</p> <p>3,50000 kg</p>	<p>€ 1.334,61000 0%</p> <p>€ 12,00000 0%</p> <p>€ 1,86000 0%</p>	<p>€ 8,00766</p> <p>€ 4,20000</p> <p>€ 6,51000</p> <p><b>€ 18,71766</b></p>



					<b>€ 18,71766</b>
	<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,31200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,02966</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06805 = 1% * B)				€ 6,80504
	Utili di impresa (C) = 41,37% * (A + B)				€ 4,68347
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 51,52</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,37%</i>				€ 21,31200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,06805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.135.B	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 135 - Finitura di intonaci B - Ciclo di finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, mediante applicazione di pittura minerale traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, colorata con terre naturali ed ossidi e applicata in due strati con pennello o rullo. È compresa l'applicazione preventiva di strato di fondo a base di grassello di calce da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,40000 kg	€ 12,00000 0%	€ 4,80000
CAM25_MT.A.15.005	- PITTURE - Pittura naturale a base di grassello di calce	0,70000 lt	€ 16,65000 0%	€ 11,65500
CAM25_MT.A.15.006	- PITTURE - Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)	3,50000 kg	€ 1,86000 0%	€ 6,51000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,96500</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,94700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 39,91200</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06785 = 1% * B)			€ 6,78504
	Utili di impresa (C) = 32,99% * (A + B)			€ 4,66970
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 51,37</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,99%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.135.C	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 135 - Finitura di intonaci C - Ciclo di finitura effetto liscio di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, con granulometria inferiore a 0,20 mm, mediante applicazione di lisciatura colorata con terre ed ossidi, di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, per uno spessore complessivo di mm 1. È compresa la stesura preventiva di strato di fondo a base di grassello di calce, da applicare a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,25000	€ 12,00000	€ 3,00000



	CAM25_MT.A.15.006	- PITTURE - Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)	3,50000 kg	0% € 1,86000	€ 6,51000
	CAM25_MT.A.15.007	- PITTURE - Rasante minerale a base di grassello di calce	1,00000 kg	0% € 3,81000	€ 3,81000
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,32000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	0% € 25,68000	€ 17,97600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	0% € 30,81000	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 33,38100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 46,70100</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07939 = 1% * B)				€ 7,93917
	Utili di impresa (C) = 55,54% * (A + B)				€ 5,46402
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 60,10</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 55,54%				€ 33,38100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,07939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A10.010.135.D	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 135 - Finitura di intonaci D - Ciclo di finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, mediante applicazione di pittura minerale traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, colorata con terre naturali ed ossidi e applicata in due strati con pennello o rullo. È compresa l'applicazione preventiva di strato di fondo a base di grassello di calce da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita, e di un ulteriore strato rasante minerale steso in doppia mano per uno spessore complessivo di mm 1.				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,40000 kg	0% € 12,00000	€ 4,80000
	CAM25_MT.A.15.005	- PITTURE - Pittura naturale a base di grassello di calce	0,70000 lt	0% € 16,65000	€ 11,65500
	CAM25_MT.A.15.006	- PITTURE - Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)	3,50000 kg	0% € 1,86000	€ 6,51000
	CAM25_MT.A.15.007	- PITTURE - Rasante minerale a base di grassello di calce	1,00000 kg	0% € 3,81000	€ 3,81000
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,77500</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	0% € 25,68000	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	0% € 30,81000	€ 10,78350
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,05550</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 47,83050</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)				€ 8,13119
	Utili di impresa (C) = 34,2% * (A + B)				€ 5,59617
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 61,56</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 34,2%				€ 21,05550
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,08131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.135.E	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 135 - Finitura di intonaci E - Ciclo di finitura effetto liscio di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e			



<p>in malta bastarda, con granulometria inferiore a 0,20 mm, mediante applicazione di lisciatura colorata con terre ed ossidi, di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, per uno spessore complessivo di mm 1. È compresa l'applicazione preventiva di un rivestimento minerale in pasta colorata traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, e di uno strato di fondo a base di grassello di calce, da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.</p>				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.009	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	0,00400 mc	€ 1.334,61000 0%	€ 5,33844
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,35000 kg	€ 12,00000 0%	€ 4,20000
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,25000 kg	€ 12,00000 0%	€ 3,00000
CAM25_MT.A.15.006	- PITTURE - Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)	3,50000 kg	€ 1,86000 0%	€ 6,51000
CAM25_MT.A.15.007	- PITTURE - Rasante minerale a base di grassello di calce	1,00000 kg	€ 3,81000 0%	€ 3,81000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,85844</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 68,05044</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11569 = 1% * B)				€ 11,56857
Utili di impresa (C) = 51,6% * (A + B)				€ 7,96190
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 87,58</b>
Incidenza Manodopera sul totale 51,6%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,11569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.135.F	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 135 - Finitura di intonaci F - Sovrapprezzo alla finitura di intonaco per realizzazione di motivo a bugne.			
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 46,21500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 46,21500</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 1% * B)				€ 7,85655
Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)				€ 5,40716
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 59,48</b>
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 46,21500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,07857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A10.010.140.A	CAM25_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 140 - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse			



<p>concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi, documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di degrado</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,90000 h	€ 41,75820 0%	€ 37,58238
<b>Totale AT</b>				<b>€ 38,93238</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,01000 mc	€ 129,95358 0%	€ 1,29954
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000 0%	€ 6,95000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,24954</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 91,67600
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 80,10600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 223,14200</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 270,32392</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29775 = 5% * B)				€ 45,95507
Utili di impresa (C) = 64,14% * (A + B)				€ 31,62790
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 347,91</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,14%</i>				€ 223,14200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,29775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.001.A	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni</p> <p>A - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserimento di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:</p> <p>a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impermeature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi</p>			



<p>diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.001.B	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni</p> <p>B - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impermeature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 70,52000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 88,15042</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
				Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 10,31360
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 113,45</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
				Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	€ 70,52000
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A11.010.001.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni C - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128	
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000	



restauro			
<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 397,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 246,82000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.001.D	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni</p> <p>D - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impregnature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p>	<p>9,00000 %</p> <p>9,00000 %</p> <p>9,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 15,86736</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 15,86736</b></p> <p>€ 63,46953</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 63,46953</b></p> <p>€ 317,34000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 317,34000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 396,67689</b> 0%</p> <p>€ 67,43507</p> <p>€ 46,41120</p>



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 510,52</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 317,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.002.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 002 - Pulitura di marmi interni A - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.002.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 002 - Pulitura di marmi interni B - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434



	20% sul costo della manodopera				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h		€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.002.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 002 - Pulitura di marmi interni C - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.002.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



002 - Pulitura di marmi interni D - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.003.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni A - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 56,72</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.003.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni B - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 88,15042</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 113,45</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.003.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni C - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.003.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni D - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 141,04000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.004.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni A - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.004.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni B - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.004.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni C - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.004.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni D - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.005.A	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni</p> <p>A - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05216</p> <hr/> <p><b>€ 7,05216</b></p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 28,20868</p> <hr/> <p><b>€ 28,20868</b></p> <p>€ 35,26000 0%</p> <p>€ 141,04000</p> <hr/> <p><b>€ 141,04000</b></p> <hr/> <p><b>€ 176,30084</b> 0%</p> <p>€ 29,97114</p> <p>€ 20,62720</p> <hr/> <p><b>€ 226,90</b> 0%</p> <p>€ 141,04000</p> <p>€ 1,49856</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.005.B	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p>			



<p>005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni  B - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 220,37605</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 283,62</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.005.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni C - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette			



<p>a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,34128</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,36519</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 308,52647</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 397,07</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.005.D	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni</p> <p>D - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia</p>			



estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,86736</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,46953</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 317,34000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 396,67689</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 46,41120
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 510,52</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 317,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.006.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni A - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.006.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni B - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.006.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni C - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519



		20% sul costo della manodopera			
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h		€ 35,26000 0%	€ 246,82000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 397,07</b> 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.006.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni D - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 15,86736</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 63,46953</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 317,34000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 396,67689</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)		€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 46,41120
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 510,52</b> 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 317,34000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.007.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni A - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.007.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni B - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.007.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni C - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.007.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni D - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,36519</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 308,52647</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 397,07</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.008.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni A - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.008.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni B - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale,			



<p>eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.008.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni C - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.008.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni D - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.009.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne A - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia			



facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.009.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne B - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.009.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne C - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			



			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.009.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne D - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserimento di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 397,07</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.010.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne A - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.010.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne B - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utali di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.010.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne C - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utali di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.010.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne D - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.011.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne A - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,,a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.011.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne B - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,,a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.011.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne C - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,,a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.011.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne D - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.012.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne A - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217



	20% sul costo della manodopera				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h		€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.012.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne B - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.012.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne C - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile			
<b>AT</b>				



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.012.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne D - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A11.010.013.A	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI  010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI  013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne  A - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:  a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriorogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impregnature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera 3,00000 % € 1,76304 0% € 5,28912</p> <p><b>Totale AT</b> € 5,28912</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera 3,00000 % € 7,05217 0% € 21,15651</p> <p><b>Totale MT</b> € 21,15651</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro 3,00000 h € 35,26000 0% € 105,78000</p> <p><b>Totale RU</b> € 105,78000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 132,22563  Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B) € 22,47836</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B) € 15,47040</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 170,17  Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 62,16% € 105,78000  Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,12392</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.013.B	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI  010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI  013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne  B - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o</p>			



<p>distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterio gene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiori al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.013.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne C - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterio gene in			



<p>superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impelnature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utali di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.013.D	<p>CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne</p> <p>D - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:</p> <p>a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterio gene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impelnature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali:</p>			



<p>rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiori al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,60168</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 453,80</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.014.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne A - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>



<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.014.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne B - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.014.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne C - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi			



alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio), in fascia difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.014.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne D - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio), in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,60168</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 453,80</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.015.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne A - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.015.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne B - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.015.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne C - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 141,04000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.015.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne D - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per			



colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.016.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne A - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.016.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne B - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.016.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne C - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000



	restauro			
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.016.D	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne D - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.020.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 020 - Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata A - Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata, artigianale, come da indicazioni nei grafici di progetto, con malta di allestimento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura sempre con malta di calce e pozzolana			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600



	portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru			
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,10000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,62500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,10207</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.11.03	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pavimento graniglia artigianale opaca	1,10000 mq	€ 78,00000 0%	€ 85,80000
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	4,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 4,80000
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,60000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,59052
<b>Totale MT</b>				<b>€ 91,19052</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 120,88859</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02755 = 5% * B)				€ 20,55106
Utili di impresa (C) = 14,52% * (A + B)				€ 14,14397
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 155,58</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,52%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,02755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.030.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 030 - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano A - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano delle dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio, lo sfrido, la suggellatura dei giunti come indicato dalla D.L., il trattamento superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,20000 h	€ 6,25000 0%	€ 1,25000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,23906</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,05000 mc	€ 93,61748 0%	€ 4,68087
CAM25_MT.A.11.01	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pavimento in cotto artigianale	1,10000 mq	€ 92,00000 0%	€ 101,20000
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,60000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,59052
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 107,82879</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 39,54300</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 162,61085</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38219 = 5% * B)				€ 27,64384
Utili di impresa (C) = 18,89% * (A + B)				€ 19,02547
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 209,28</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,89%				€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,38219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.040.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 040 - Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5 A - Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,05000 h	€ 61,55384 0%	€ 3,07769
				<b>€ 3,07769</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.11.14	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Taglime di tufo giallo	0,03000 mc	€ 60,00000 0%	€ 1,80000
CAM25_MT.A.15.001	- PITTURE - Latte a base di grassello di calce	1,00000 lt	€ 4,50000 0%	€ 4,50000
				<b>€ 6,30000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
				<b>€ 8,21700</b>
				<b>€ 17,59469</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14956 = 5% * B)				€ 2,99110
Utili di impresa (C) = 36,29% * (A + B)				€ 2,05858
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 22,64</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,29%				€ 8,21700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.050.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 050 - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona A - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di			



Bellona lavorato come l'esistente, dello spessore cm. 3, per reintegro pavimentazione esistente o nuova pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura, lo sfrido, gli incastri a muro per una profondità minima di cm 5, il ripristino dell'intonaco sugli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta di calce colorata, il trattamento superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM25_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,00000 h	€ 6,25000 0%	€ 6,25000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,21612</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,03000 mc	€ 93,61748 0%	€ 2,80852
CAM25_MT.A.11.08	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pavimento in lastre di pietra lavica o bellona	1,10000 mc	€ 140,00000 0%	€ 154,00000
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,60000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,59052
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
<b>Totale MT</b>				<b>€ 157,70684</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,54300</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 223,46596</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89946 = 5% * B)				€ 37,98921
Utili di impresa (C) = 13,75% * (A + B)				€ 26,14552
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 287,60</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,75%				€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,89946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.060.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 060 - Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista A - Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,18841</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,03000 mc	€ 93,61748 0%	€ 2,80852
CAM25_MT.A.11.10	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	1,05000 mq	€ 140,00000 0%	€ 147,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 149,80852</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 201,24193</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71056 = 5% * B)				€ 34,21113
Utili di impresa (C) = 10,91% * (A + B)				€ 23,54531
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 259,00</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,91%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,71056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.080.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 080 - Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto A - Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
CAM25_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
<b>Totale AT</b>				<b>€ 13,30413</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,05000 mc	€ 93,61748 0%	€ 4,68087
CAM25_MT.A.11.12	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Copertina di piperno sagomata e bocciardata	1,00000 ml	€ 270,00000 0%	€ 270,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 274,68087</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 61,63200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 123,25200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 411,23700</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49551 = 5% * B)				€ 69,91029
Utili di impresa (C) = 23,29% * (A + B)				€ 48,11473



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 529,26</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,29%</i>	€ 123,25200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,49551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.090.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 090 - Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti A - Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni della D.L.			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM25_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,00000 h	€ 6,25000 0%	€ 6,25000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,61199</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.010 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,05000 mc	€ 101,09326 0%	€ 5,05466
	CAM25_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica	0,10000 lt	€ 13,90000 0%	€ 1,39000
	CAM25_MT.A.11.10 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	0,20000 mq	€ 140,00000 0%	€ 28,00000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,44466</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 80,89200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 81,64650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 162,53850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 211,59515</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79856 = 5% * B)			€ 35,97118
	Utili di impresa (C) = 59,69% * (A + B)			€ 24,75663
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 272,32</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,69%</i>			€ 162,53850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,79856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.100.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 100 - Restauro di balconi in pietra A - Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc.) in buono stato di conservazione saranno puliti con acqua a bassa pressione, brossature con spazzole di saggina con acqua e detergenti, per l'eliminazione delle croste nere e dei depositi superficiali. Eliminazione vegetazione infestante: In presenza di vegetazione infestante o di licheni, croste nere, occorre provvedere ad una rimozione manuale della vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali. Trattamento biocida: Si applicherà un trattamento biocida preventivo per arginare nuovi fenomeni di degrado. I tasselli da sostituire, perché in parti mancanti o in			



cattivo stato di conservazione saranno sostituiti con opportune precauzioni con conci di piperno fissati con perni in acciaio inox. Piccole integrazioni di lacune saranno necessarie con malte a base di idraulica naturale e leganti a base di inerti della stessa pietra. Occorre in ogni caso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,50000 h	€ 19,52478 0%	€ 9,76239
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,50000 h	€ 9,35000 0%	€ 4,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,78739</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,08000 mc	€ 129,95358 0%	€ 10,39629
CAM25_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,50000 lt	€ 14,13000 0%	€ 7,06500
CAM25_MT.A.11.10	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	0,55000 mq	€ 140,00000 0%	€ 77,00000
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	6,00000 kg	€ 6,72400 0%	€ 40,34400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 134,80529</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 143,80800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 166,37400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 310,18200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 460,77468</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91659 = 5% * B)				€ 78,33170
Utili di impresa (C) = 52,31% * (A + B)				€ 53,91064
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 593,02</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,31%</i>				€ 310,18200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,91659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.110.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 110 - Restauro e consolidamento di davanzali in pietra A - Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con acqua e detersivi, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,40000 h	€ 19,52478 0%	€ 7,80991
CAM25_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,30000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,80500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 11,96491</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,03000 mc	€ 129,95358 0%	€ 3,89861
CAM25_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,50000 lt	€ 14,13000 0%	€ 7,06500
CAM25_MT.A.11.10	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	0,05000 mq	€ 140,00000 0%	€ 7,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,96361</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 50,32800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 80,25652</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68218 = 5% * B)				€ 13,64361
Utili di impresa (C) = 48,72% * (A + B)				€ 9,39001
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 103,29</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 48,72%				€ 50,32800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.120.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 120 - Basamento in piperno A - Basamento in piperno. Collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si sostituiranno gli elementi in piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a non arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e documenteranno localizzandole su apposita cartografia e con opportuna documentazione fotografica e saranno sostituiti da pezzi di forma e dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione manuale ad opera d'arte. Si assicureranno le parti sostituite con perni di titanio e malte naturali			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,50000 h	€ 19,52478 0%	€ 9,76239
<b>Totale AT</b>				<b>€ 11,11239</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,10000 mc	€ 129,95358 0%	€ 12,99536
CAM25_MT.A.05.004	- MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE - Perni in titanio	2,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 24,00000
CAM25_MT.A.11.13	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Lastra di pietra di piperno scolpita a mano	1,00000 cad	€ 1.100,00000 0%	€ 1.100,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.136,99536</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	10,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 256,80000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 308,10000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 564,90000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 1.713,00775</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,56057 = 5% * B)	€ 291,21132
	Utili di impresa (C) = 25,62% * (A + B)	€ 200,42191
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 2.204,64</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,62%</i>	€ 564,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 14,56057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.130.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 130 - Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione A - Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato di etile con silossano idrorepellente dato a pennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,05000 mc	€ 93,94098 0%	€ 4,69705
	CAM25_MT.A.11.21 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Prodotto consolidante a base di silano - silossani	0,60000 lt	€ 47,40000 0%	€ 28,44000
	CAM25_MT.R.04.042 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante	0,15000 kg	€ 18,20637 0%	€ 2,73096
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,86801</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 102,72000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 95,51100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 198,23100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 235,44901</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00132 = 5% * B)			€ 40,02633
	Utili di impresa (C) = 65,42% * (A + B)			€ 27,54753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 303,02</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,42%</i>			€ 198,23100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,00132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.140.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 140 - Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) A - Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera			



spazzolatura, applicazione di biocida ad azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,60000 lt	€ 14,13000 0%	€ 8,47800
CAM25_MT.A.10.022	- A10 INTONACI - Acqua ossigenata	0,60000 lt	€ 2,95000 0%	€ 1,77000
CAM25_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,20000 kg	€ 5,94911 0%	€ 1,18982
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,43782</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 132,48300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 163,29900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 175,73682</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49376 = 5% * B)				€ 29,87526
Utili di impresa (C) = 72,2% * (A + B)				€ 20,56121
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 72,2%				€ 163,29900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.150.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 150 - Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei A - Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei, con perni acicolari del diam di 6 mm: perforazione eseguita con macchina perforatrice azionata da motori elettrici, con spurgo ad aria o ad acqua, con punta di metallo duro (tipo widia); pulizia dei fori e delle fessure mediante soffiatura o lavaggio con alcool; iniezioni a mezzo stringatura, previo l'inserimento dei perni di acciaio inossidabili, annegati in resina epossidica, stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata (compresi tutti i materiali incorporati)			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,10000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,13500
CAM25_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,20000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,31601
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,45101</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	0,18000 kg	€ 6,72400 0%	€ 1,21032
CAM25_MT.R.04.041	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Adesivo epossido bicomponente per incollaggi strutturali	0,01000 kg	€ 8,84925 0%	€ 0,08849
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,29881</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 2,25960</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 4,00942</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03408 = 5% * B)	€ 0,68160
	Utili di impresa (C) = 43,79% * (A + B)	€ 0,46910
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cm</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 5,16</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,79%</i>	€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.160.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 160 - Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate A - Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67500</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,03000 mc	€ 93,94098 0%	€ 2,81823
	CAM25_MT.A.03.011 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,03000 mc	€ 129,95358 0%	€ 3,89861
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,71684</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 146,34750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 179,73150</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 187,12334</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59055 = 5% * B)			€ 31,81097
	Utili di impresa (C) = 74,63% * (A + B)			€ 21,89343
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 240,83</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,63%</i>			€ 179,73150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,59055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.170.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 170 - Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate A - Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate, consistente nella impregnazione del materiale mediante applicazione a pennello di silicato di etile con silossano idrorepellente seguita in più fasi in modo da consentire la massima penetrazione del prodotto			
	<b>AT</b>			



CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.11.21	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Prodotto consolidante a base di silano - silossani	0,70000 lt	€ 47,40000 0%	€ 33,18000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,18000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 89,34900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 89,34900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 123,02900</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04575 = 5% * B)				€ 20,91493
Utili di impresa (C) = 56,43% * (A + B)				€ 14,39439
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 158,34</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,43%</i>				€ 89,34900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.180.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 180 - Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente A - Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67500</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.11.21	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Prodotto consolidante a base di silano - silossani	0,60000 lt	€ 47,40000 0%	€ 28,44000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,44000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 77,02500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 77,02500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 106,14000</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90219 = 5% * B)				€ 18,04380
Utili di impresa (C) = 56,39% * (A + B)				€ 12,41838
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 136,60</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,39%</i>				€ 77,02500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,90219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.190.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



<p>010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI  190 - Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici  A - Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,70000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 6,00000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,80000 lt	€ 8,60000 0%	€ 6,88000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,88000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,30000 h	€ 35,26000 0%	€ 45,83800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 85,89100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 111,47100</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94750 = 5% * B)				€ 18,95007
Utili di impresa (C) = 59,87% * (A + B)				€ 13,04211
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 143,46</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 59,87%				€ 85,89100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.200.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali A - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Colonne			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,70000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 6,00000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	1,00000 lt	€ 8,60000 0%	€ 8,60000
<b>Totale MT</b>				



				<b>€ 24,60000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 81,22500
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 91,67600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 172,90100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 200,20100</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70171 = 5% * B)			€ 34,03417
	Utili di impresa (C) = 67,1% * (A + B)			€ 23,42352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 257,66</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,1%</i>			€ 172,90100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,70171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.200.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali B - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Statue			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,70000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 6,00000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	1,00000 lt	€ 8,60000 0%	€ 8,60000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,60000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 81,22500
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,65000 h	€ 35,26000 0%	€ 93,43900
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 174,66400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 201,96400</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71669 = 5% * B)			€ 34,33388
	Utili di impresa (C) = 67,2% * (A + B)			€ 23,62979
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 259,93</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,2%</i>			€ 174,66400



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,71669
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.200.C	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali C - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Capitelli			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,70000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 10,00000
CAM25_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 6,00000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	1,00000 lt	€ 8,60000 0%	€ 8,60000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,60000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 120,21300
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,85000 h	€ 35,26000 0%	€ 135,75100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,96400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 283,26400</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40774 = 5% * B)			€ 48,15488
	Utili di impresa (C) = 70,21% * (A + B)			€ 33,14189
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 364,56</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,21%</i>			€ 255,96400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,40774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.210.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 210 - Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee A - Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee Trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,00000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,50000 lt	€ 14,13000 0%	€ 7,06500
CAM25_MT.A.11.22	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE	0,50000	€ 7,50000	€ 3,75000



	NATURALI E MOSAICI - Composto erbicida	lt	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,81500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,95000 h	€ 28,62000 0%	€ 27,18900
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,29650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,11150</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52795 = 5% * B)			€ 10,55896
	Utili di impresa (C) = 62,92% * (A + B)			€ 7,26705
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 79,94</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,92%</i>			€ 50,29650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.220.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 220 - Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo A - Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo. Eliminazione di patine biologiche necrotizzate con sistema riducente Idrazina e Cloridrato di idrossilammonio in sol.1a1 da usare ad impacchi o a impregnazione. Movimentazione delle opere a parte			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,00000</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 5,00000
CAM25_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	2,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 2,00000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	3,00000 lt	€ 8,60000 0%	€ 25,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32,80000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 55,23300
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,70000 h	€ 35,26000 0%	€ 59,94200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 115,17500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 148,97500</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26629 = 5% * B)			€ 25,32575
	Utili di impresa (C) = 60,07% * (A + B)			€ 17,43008
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 191,73</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,07%</i>			€ 115,17500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,26629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A11.010.230.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 230 - Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo A - Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo. Stuccatura delle lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.03.009	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	0,02000 mc	€ 1.334,61000 0%	€ 26,69220
	CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000 0%	€ 6,95000
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,64220</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 32,49000
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,75000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 102,74220</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87331 = 5% * B)				€ 17,46617
	Utili di impresa (C) = 51,24% * (A + B)				€ 12,02084
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,23</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,24%				€ 67,75000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87331

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A11.010.240.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 240 - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3% A - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.11.25	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Resina acrilica termoplastica in soluzione	0,30000 lt	€ 16,95000 0%	€ 5,08500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,08500</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 22,74300
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000 0%	€ 24,68200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 47,42500</b>	



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 53,86000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45781 = 5% * B)	€ 9,15620
	Utili di impresa (C) = 68,42% * (A + B)	€ 6,30162
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 69,32</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,42%</i>	€ 47,42500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,45781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.240.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 240 - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3% B - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per capitelli o statue			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.11.25 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Resina acrilica termoplastica in soluzione	0,40000 lt	€ 16,95000 0%	€ 6,78000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,78000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000 0%	€ 25,99200
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000 0%	€ 28,20800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 54,20000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,33000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52981 = 5% * B)			€ 10,59610
	Utili di impresa (C) = 67,57% * (A + B)			€ 7,29261
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 80,22</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,57%</i>			€ 54,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.250.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 250 - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax) A - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67500</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.016 - A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,60000 kg	€ 30,00000 0%	€ 18,00000



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 18,00000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,30000 h	€ 32,49000 0%	€ 42,23700
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,20000 h	€ 35,26000 0%	€ 42,31200
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 84,54900</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 103,22400</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87740 = 5% * B)			€ 17,54808
		Utili di impresa (C) = 63,64% * (A + B)			€ 12,07721
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 132,85</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,64%</i>			€ 84,54900
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,87740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A11.010.250.B	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 250 - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax) B - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per capitelli e statue				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,67500</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.10.016	- A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,70000 kg	€ 30,00000 0%	€ 21,00000
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 21,00000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 48,73500
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,20000 h	€ 35,26000 0%	€ 42,31200
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 91,04700</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 112,72200</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95814 = 5% * B)			€ 19,16274
		Utili di impresa (C) = 62,76% * (A + B)			€ 13,18847
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 145,07</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,76%</i>			€ 91,04700
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.260.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 260 - Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida)			



<p>A - Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto del pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67500</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000 0%	€ 3,75000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000 0%	€ 4,30000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,05000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,86000 h	€ 32,49000 0%	€ 27,94140
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000 0%	€ 28,20800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 56,14940</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 64,87440</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55143 = 5% * B)				€ 11,02865
Utili di impresa (C) = 67,25% * (A + B)				€ 7,59031
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 83,49</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 67,25%				€ 56,14940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,55143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.270.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 270 - Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere) A - Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere). La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.013	- A10 INTONACI - Resina acrilica additivata	0,30000 lt	€ 15,00000 0%	€ 4,50000
CAM25_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,08000 mc	€ 110,49004 0%	€ 8,83920
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,33920</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,10000 h	€ 32,49000 0%	€ 133,20900
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,10000 h	€ 35,26000 0%	€ 144,56600



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 277,77500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 292,46420</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48595 = 5% * B)	€ 49,71891
	Utili di impresa (C) = 73,8% * (A + B)	€ 34,21831
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 376,40</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,8%</i>	€ 277,77500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,48595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.280.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 280 - Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune) A - Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune). Stuccatura delle lacune con malta di calce (Sapone neutro con azione biocida) e pozzolana, le microstuccature con malta di grassello e polvere di marmo, rasature sottolivello a bisturi. La patinatura delle stuccature sarà eseguita con le polveri colorate attenendosi al cromatismo originale			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.009 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	0,03000 mc	€ 1.334,61000 0%	€ 40,03830
	CAM25_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,10000 kg	€ 12,00000 0%	€ 1,20000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,23830</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 48,73500
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 52,89000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 101,62500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 144,21330</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22581 = 5% * B)			€ 24,51626
	Utili di impresa (C) = 54,75% * (A + B)			€ 16,87296
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 185,60</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,75%</i>			€ 101,62500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,22581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.290.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 290 - Restauro Mosaici (Pulitura) A - Restauro Mosaici (Pulitura) Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato.			



Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,60000 lt	€ 7,50000 0%	€ 4,50000
CAM25_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 5,00000
CAM25_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	4,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 4,00000
CAM25_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000 0%	€ 4,30000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,80000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,10000 h	€ 32,49000 0%	€ 100,71900
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,10000 h	€ 35,26000 0%	€ 109,30600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 210,02500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 229,17500</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94799 = 5% * B)				€ 38,95975
Utili di impresa (C) = 71,21% * (A + B)				€ 26,81348
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 294,95</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,21%</i>				€ 210,02500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,94799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.300.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 300 - Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate) A - Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dal la malta di allettamento, mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67500</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000 0%	€ 6,95000
CAM25_MT.A.11.34	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di marmo fine	0,50000 kg	€ 12,97000 0%	€ 6,48500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,43500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	8,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 259,92000
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 89,88000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 631,88000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 645,99000</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49092 = 5% * B)				€ 109,81830
Utili di impresa (C) = 76% * (A + B)				€ 75,58083
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 831,39</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 76%				€ 631,88000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,49092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.310.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 310 - Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili) A - Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi delle Terme di Baia) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,06000 mc	€ 129,95358 0%	€ 7,79721
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000 0%	€ 6,95000
CAM25_MT.A.11.31	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Tessere per mosaico	1,00000 mq	€ 130,00000 0%	€ 130,00000
CAM25_MT.A.11.34	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di marmo fine	0,50000 kg	€ 12,97000 0%	€ 6,48500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 151,23221</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 129,96000
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 271,00000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 423,58221</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60045 = 5% * B)				€ 72,00898
Utili di impresa (C) = 49,71% * (A + B)				€ 49,55912
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 545,15</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 49,71%				€ 271,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,60045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A11.010.320.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 320 - Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato) A - Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato). Integrazione mediante l'utilizzo di malta, composta da granigliato, calce Sapone neutro con azione biocida 5%, resina acrilica 25% (il materiale da usare come granigliato è da definire in accordo con la D.L. e il Direttore Archeologo responsabile del sito) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.03.009	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	0,03000 mc	€ 1.334,61000 0%	€ 40,03830
	CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358 0%	€ 6,49768
	CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,90000 lt	€ 13,90000 0%	€ 12,51000
	CAM25_MT.E.01.002A	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,06000 mc	€ 58,45649 0%	€ 3,50739
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 62,55337</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 129,96000
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 271,00000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 334,90337</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84668 = 5% * B)			€ 56,93357
		Utili di impresa (C) = 62,87% * (A + B)			€ 39,18369
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 431,02</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,87%			€ 271,00000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,84668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A11.010.330.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 330 - Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee) A - Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo del mosaico				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 0,50000</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,06000 mc	€ 93,94098 0%	€ 5,63646
		<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 5,63646</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,30000 h	€ 32,49000 0%	€ 9,74700
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 43,64100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 49,77746</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42311 = 5% * B)			€ 8,46217
	Utili di impresa (C) = 68,12% * (A + B)			€ 5,82396
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 64,06</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,12%</i>			€ 43,64100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.340.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 340 - Restauro Mosaici (Protezione Finale) A - Restauro Mosaici (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67500</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.016	- A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,60000 kg	€ 30,00000 0%	€ 18,00000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,00000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,40000 h	€ 32,49000 0%	€ 45,48600
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,30000 h	€ 35,26000 0%	€ 45,83800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 91,32400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 109,99900</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93499 = 5% * B)			€ 18,69983
	Utili di impresa (C) = 64,51% * (A + B)			€ 12,86988
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 141,57</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,51%</i>			€ 91,32400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.350.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 350 - Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscanti)			



A - Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscanti). Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione A4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,40000 h	€ 32,49000 0%	€ 12,99600
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 88,48800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,98800</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75640 = 5% * B)				€ 15,12796
Utili di impresa (C) = 77,26% * (A + B)				€ 10,41160
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 114,53</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,26%				€ 88,48800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.360.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 360 - Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili) A - Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce grassa e polvere di mattone ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358 0%	€ 6,49768
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,20000 lt	€ 13,90000 0%	€ 2,78000
CAM25_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	0,50000 kg	€ 30,00000 0%	€ 15,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,27768</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	5,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 162,45000
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 197,45600
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 398,42600</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 423,70368</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60148 = 5% * B)	€ 72,02963
	Utili di impresa (C) = 73,06% * (A + B)	€ 49,57333
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 545,31</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,06%</i>	€ 398,42600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,60148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.370.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 370 - Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) A - Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida). Il restauro consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, liche, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dell'opera signina, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,00000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.002 - A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000 0%	€ 3,75000
	CAM25_MT.A.11.16 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000 0%	€ 4,30000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,05000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 22,74300
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,65000 h	€ 35,26000 0%	€ 22,91900
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 84,18200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 93,23200</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79247 = 5% * B)			€ 15,84944
	Utili di impresa (C) = 70,16% * (A + B)			€ 10,90814
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 119,99</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,16%</i>			€ 84,18200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,79247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.380.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 380 - Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione) A - Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione). La ricostruzione dell'adesione alla massicciata di sottofondo, sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.013	- A10 INTONACI - Resina acrilica additivata	0,25000 lt	€ 15,00000 0%	€ 3,75000
CAM25_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,05000 mc	€ 110,49004 0%	€ 5,52450
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,27450</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,30000 h	€ 32,49000 0%	€ 107,21700
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,30000 h	€ 35,26000 0%	€ 116,35800
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 262,09500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 272,36950</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31514 = 5% * B)				€ 46,30282
Utili di impresa (C) = 74,77% * (A + B)				€ 31,86723
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 350,54</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 74,77%				€ 262,09500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,31514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.390.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 390 - Restauro opera signina (Reintegrazioni di lacune) A - Restauro opera signina (Reintegrazioni di lacune). Da eseguirsi in sottotono con battitura dopo la stesura in modo da non lasciare anfrattuosità fra i vari frammenti, a finitura liscia, con malta invecchiata, polvere di mattone, scaglie a granulometria da definire in corso d'opera e/o pozzolane rosse ed eventualmente con l'aggiunta di terre colorate per il raggiungimento del colore desiderato			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,06000 mc	€ 129,95358 0%	€ 7,79721
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,50000 kg	€ 12,00000 0%	€ 6,00000
CAM25_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	1,50000 kg	€ 30,00000 0%	€ 45,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 58,79721</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 87,72300
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,80000 h	€ 35,26000 0%	€ 98,72800
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000	€ 25,68000	€ 38,52000



		h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 224,97100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 284,76821</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42053 = 5% * B)			€ 48,41060
	Utili di impresa (C) = 61,38% * (A + B)			€ 33,31788
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 366,50</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,38%</i>			€ 224,97100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,42053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.400.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 400 - Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti A - Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe,licheni e muschi devitalizzati, e delle incrostazioni presenti). Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3% successivi risciacqui con acqua bidistillata			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,00000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.004 - A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000 0%	€ 5,00000
	CAM25_MT.A.10.021 - A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	3,00000 lt	€ 1,00000 0%	€ 3,00000
	CAM25_MT.A.11.16 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000 0%	€ 4,30000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,30000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,80000 h	€ 32,49000 0%	€ 90,97200
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,80000 h	€ 35,26000 0%	€ 98,72800
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 228,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 241,52000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05292 = 5% * B)			€ 41,05840
	Utili di impresa (C) = 73,42% * (A + B)			€ 28,25784
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 310,84</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,42%</i>			€ 228,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,05292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.410.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



410 - Restauro opera signina (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate)				
A - Restauro opera signina, (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dalla malta di allettamento, mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000 0%	€ 6,95000
CAM25_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	0,50000 kg	€ 30,00000 0%	€ 15,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,95000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	8,60000 h	€ 32,49000 0%	€ 279,41400
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 267,97600
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 585,91000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 608,36000</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17106 = 5% * B)				€ 103,42120
Utili di impresa (C) = 74,83% * (A + B)				€ 71,17812
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 782,96</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 74,83%				€ 585,91000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,17106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.420.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 420 - Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee) A - Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, polvere di mattone e/o pozzolane rosse in rapporto 1/2., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo dell'opera			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.001	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo A	0,05000 mc	€ 390,47023 0%	€ 19,52351
CAM25_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	0,50000 kg	€ 30,00000 0%	€ 15,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 34,52351</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,10000 h	€ 35,26000 0%	€ 3,52600



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 23,04100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 58,06451</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49355 = 5% * B)				€ 9,87097
Utili di impresa (C) = 30,83% * (A + B)				€ 6,79355
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 74,73</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,83%				€ 23,04100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.430.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 430 - Restauro opera signina (Protezione Finale) A - Restauro opera signina (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,50000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.016	- A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,80000 kg	€ 30,00000 0%	€ 24,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,00000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,30000 h	€ 32,49000 0%	€ 42,23700
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,30000 h	€ 35,26000 0%	€ 45,83800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 88,07500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 112,57500</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95689 = 5% * B)				€ 19,13775
Utili di impresa (C) = 60,79% * (A + B)				€ 13,17128
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 144,88</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60,79%				€ 88,07500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.440.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 440 - Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni) A - Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni) stuccatura delle lesioni e micro lesioni con calce invecchiata, polvere di mattone nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,50000</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.03.017	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassetto di calce stagionato 36 mesi	0,08000 Q.li	€ 131,58000 0%	€ 10,52640
	CAM25_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,20000 lt	€ 13,90000 0%	€ 2,78000
	CAM25_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	1,00000 kg	€ 30,00000 0%	€ 30,00000
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 43,30640</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 32,49000
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 67,75000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 111,55640</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94823 = 5% * B)			€ 18,96459
		Utili di impresa (C) = 47,19% * (A + B)			€ 13,05210
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 143,57</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,19%			€ 67,75000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,94823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A11.010.450.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 450 - Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa A - Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50000
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,50000</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.03.007	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,08000 mc	€ 102,04800 0%	€ 8,16384
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 8,16384</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,40000 h	€ 32,49000 0%	€ 12,99600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 28,62000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 72,42600</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 81,08984</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68926 = 5% * B)			€ 13,78527
		Utili di impresa (C) = 69,4% * (A + B)			€ 9,48751



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 104,36</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,4%</i>	€ 72,42600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,68926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A11.010.460.A	CAM25_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 460 - Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa A - Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa, non più riutilizzabili e sostituzione con altri della stessa misura, costituenti il bordo delle gradinate lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, con fronte sagomato come gli esistenti in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,00000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.03.007 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,05000 mc	€ 102,04800 0%	€ 5,10240
	CAM25_MT.U.15.009 - Cordoni, canalette e simili - Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100	1,10000 ml	€ 20,77650 0%	€ 22,85415
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,95655</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,50000 h	€ 32,49000 0%	€ 16,24500
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 91,58400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 200,25900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 229,21555</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94833 = 5% * B)			€ 38,96664
	Utili di impresa (C) = 67,88% * (A + B)			€ 26,81822
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 295,00</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,88%</i>			€ 200,25900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,94833

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.001.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici A - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in			



considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.001.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici B - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.001.C	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici C - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b> CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>2,00000 %</p> <p>2,00000 %</p> <p>2,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 3,52608</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 3,52608</b></p> <p>€ 14,10434</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 14,10434</b></p> <p>€ 70,52000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 70,52000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 88,15042</b> 0%</p> <p>€ 14,98557</p> <p>€ 10,31360</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 113,45</b> 0%</p> <p>€ 70,52000</p> <p>€ 0,74928</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.001.D	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici</p>			



<p>D - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: In fascia estremamente difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.002.A	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica A - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 35,26000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 44,07521</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)					€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 5,15680
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>	<b>€ 56,72</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%					€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A12.010.002.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica B - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 70,52000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 88,15042</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)					€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 10,31360



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.002.C	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica C - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>
		2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
				<b>€ 14,10434</b>
		2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
				<b>€ 70,52000</b>
				<b>€ 88,15042</b> 0%
				€ 14,98557
				€ 10,31360
				<b>€ 113,45</b> 0%
				€ 70,52000
				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.002.D	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica D - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere</p>			



<p>assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.003.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici A - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>		<b>€ 56,72</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.003.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici B - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 44,07521</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 56,72</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.003.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici C - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da	2,00000	€ 1,76304	€ 3,52608



	Restauo valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauo - Materiali da Restauo valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauo di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauo	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utli di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.003.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici D - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauo delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauo valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauo - Materiali da Restauo valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauo di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauo	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utli di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12392
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.004.A	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici A - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 %</p> <p>1,00000 %</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 1,76304</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,76304</b></p> <p>€ 7,05217</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,05217</b></p> <p>€ 35,26000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 35,26000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 44,07521</b> 0%</p> <p>€ 7,49279</p> <p>€ 5,15680</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 56,72</b> 0%</p> <p>€ 35,26000</p> <p>€ 0,37464</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.004.B	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici B - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p>	<p>2,00000 %</p> <p>2,00000 %</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p>	<p>€ 3,52608</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 3,52608</b></p> <p>€ 14,10434</p>



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 70,52000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.004.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici C - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.004.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici			



<p>D - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.005.A	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici A - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.005.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici B - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.005.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici C - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile			



a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.005.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici D - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)		€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>		<b>€ 340,35</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.006.A	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO</p> <p>010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO</p> <p>006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici</p> <p>A - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommario euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 %</p> <p>1,00000 %</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 1,76304</p> <hr/> <p><b>€ 1,76304</b></p> <p>€ 7,05217</p> <hr/> <p><b>€ 7,05217</b></p> <p>€ 35,26000</p> <hr/> <p><b>€ 35,26000</b></p> <p><b>€ 44,07521</b> 0%</p> <p>€ 7,49279</p> <p>€ 5,15680</p> <hr/> <p><b>€ 56,72</b> 0%</p> <p>€ 35,26000</p> <p>€ 0,37464</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.006.B	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO</p> <p>010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO</p> <p>006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici</p> <p>B - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p>			



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.006.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici C - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				
Scostamento % su anno 2024				



			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.006.D	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici D - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
				<b>€ 7,05216</b>
				€ 28,20868
				<b>€ 28,20868</b>
				€ 141,04000
				<b>€ 141,04000</b>
				<b>€ 176,30084</b> 0%
				€ 29,97114
				€ 20,62720
				<b>€ 226,90</b> 0%
				€ 141,04000
				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.007.A	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio A - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p>	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>
				€ 14,10434



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.007.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio B - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.007.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio C - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912



		<p>sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>€ 5,28912</b></p>		
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
				<b>€ 21,15651</b>
<b>Totale MT</b>				
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
				<b>€ 105,78000</b>
<b>Totale RU</b>				
				<b>€ 132,22563</b> 0%
				€ 22,47836
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 15,47040
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			<b>€ 170,17</b> 0%
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			
				€ 105,78000
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 1,12392
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.007.D	<p>CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO</p> <p>010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO</p> <p>007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio</p> <p>D - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>€ 5,28912</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 21,15651</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 105,78000</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>€ 132,22563 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)</p> <p>€ 22,47836</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p>€ 15,47040</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><b>€ 170,17</b> 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p>€ 105,78000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p>€ 1,12392</p>	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
				<b>€ 5,28912</b>
				€ 21,15651
				<b>€ 21,15651</b>
				€ 105,78000
				<b>€ 105,78000</b>
				<b>€ 132,22563</b> 0%
				€ 22,47836
				€ 15,47040
				<b>€ 170,17</b> 0%
				€ 105,78000
				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.008.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO			



010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.008.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.008.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.008.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90518</b> 0%



				<b>€ 226,90</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.009.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.009.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.009.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.009.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	6,00000	€ 35,26000	€ 211,56000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.010.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.010.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali	1,00000	€ 7,05217	€ 7,05217



	da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.010.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.010.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	4,00000	€ 1,76304	€ 7,05216



	Restauo valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauo - Materiali da Restauo valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.011.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauo valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauo - Materiali da Restauo valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_A12.010.011.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A12.010.011.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950	
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024				



				<b>€ 397,07</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 246,82000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.011.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,52170</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 352,60000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 440,75210</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 567,25</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.012.A	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>



				<b>€ 35,26000</b>
				<b>€ 44,07521</b> 0%
				€ 7,49279
				€ 5,15680
				<b>€ 56,72</b> 0%
				€ 35,26000
				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.012.B	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.012.C	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 141,04000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A12.010.012.D	CAM25_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.001.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili A - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 70,52000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 88,15042</b> 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
			Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 10,31360
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	€ 70,52000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.001.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili B - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 141,04000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 176,30084</b> 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
			Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 20,62720
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 226,90</b> 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	€ 141,04000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.001.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili C - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia difficile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.001.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili D - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,60168</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 453,80</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_A13.010.002.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili A - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.002.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili B - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,87320
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.002.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili C - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 397,07</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 246,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.002.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili D - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,86736</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,46953</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 317,34000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 396,67689</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507



	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 46,41120
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 510,52</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 317,34000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.003.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili A - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.003.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili B - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>



	<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)	€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.003.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili C - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
	<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 397,07</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.003.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili D - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,86736</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,46953</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 317,34000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 396,67689</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 46,41120
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 510,52</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 317,34000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.004.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essiccazione di argenti misurabili A - Essiccazione di argenti misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.004.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essiccazione di argenti misurabili B - Essiccazione di argenti misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434



	20% sul costo della manodopera				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h		€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.004.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essiccazione di argenti misurabili C - Essiccazione di argenti misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.004.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essiccazione di argenti misurabili D - Essiccazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%		€ 28,20868
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%		€ 141,04000
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 141,04000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.005.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili A - Integrazione di argenti misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
				<b>Totale AT</b>
				<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
				<b>Totale MT</b>
				<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
				<b>Totale RU</b>
				<b>€ 35,26000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024
				<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.005.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili B - Integrazione di argenti misurabili: in fascia media			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.005.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili C - Integrazione di argenti misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A13.010.005.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili D - Integrazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.006.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili A - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.006.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili B - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.006.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili C - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.006.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili D - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.007.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili A - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.007.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili B - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.007.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili C - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000



restauro				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.007.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili D - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.008.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili A - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.008.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili B - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.008.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili C - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 440,75210</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 567,25</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.008.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili D - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 31,73472
<b>Totale AT</b>				<b>€ 31,73472</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 126,93906
<b>Totale MT</b>				<b>€ 126,93906</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 634,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 634,68000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 793,35378</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)				€ 134,87014
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 92,82239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.021,05</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 634,68000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.009.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili A - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 113,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.009.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili B - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.009.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			



010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili C - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 352,60168</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,80</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.009.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili D - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,63040</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 440,75210</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 567,25</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.010.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili A - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.010.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili B - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 176,30000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.010.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili C - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 211,56000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.010.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili D - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,03000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,39417
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,39417</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,03000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,57676
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,57676</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,03000 h	€ 35,26000 0%	€ 247,87780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 247,87780</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 309,84873</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63371 = 5% * B)			€ 52,67428



	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 36,25230
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 398,78</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 247,87780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,63371

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.011.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili A - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.011.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili B - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.011.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili C - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.011.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili D - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,52170</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000



restauro				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 440,75210</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 567,25</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.012.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili A - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 88,15042</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 113,45</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.012.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili B - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 70,52000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.012.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili C - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 141,04000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.012.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili D - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 14,10432</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 352,60168</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,80</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.013.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili A - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.013.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili B - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia media			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.013.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili C - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.013.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili D - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.014.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili A - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.014.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili B - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.014.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili C - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.014.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili D - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.015.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili A - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.015.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili B - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.015.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili C - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.015.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili D - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.016.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili A - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.016.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili B - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A13.010.016.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili C - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.016.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili D - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.017.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili A - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.017.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili B - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279



	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.017.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili C - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.017.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili D - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.018.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili A - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.018.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili B - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000



restauro				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.018.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili C - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.018.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili D - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000	h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 70,52000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.019.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili A - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000	h € 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.019.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili B - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	2,00000	€ 1,76304 0%	€ 3,52608



	sul costo della manodopera				
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%		€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%		€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.019.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili C - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.019.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			



010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili D - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 220,37605</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 283,62</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.020.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili A - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.020.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili B - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.020.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili C - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.020.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili D - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.021.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili A - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.021.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili B - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.021.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili C - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.021.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili D - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.022.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili A - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.022.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili B - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.022.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili C - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia			



difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.022.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili D - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,60168</b>
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 453,80</b>
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_A13.010.023.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili A - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.023.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili B - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 170,17</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.023.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili C - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.023.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili D - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)	€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.024.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili A - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.024.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili B - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.024.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili C - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.024.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili D - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.025.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili A - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.025.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili B - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608



		sul costo della manodopera			
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%		€ 14,10434
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%		€ 70,52000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.025.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili C - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)		€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 15,47040
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 170,17</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 105,78000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.025.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili			



D - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.026.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili A - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_A13.010.026.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili B - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.026.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili C - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,74928
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.026.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili D - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.027.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili A - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)		€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.027.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili B - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.027.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili C - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	4,00000	€ 35,26000	€ 141,04000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.027.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili D - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.028.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili A - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.028.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili B - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.028.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili C - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.028.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili D - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.029.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili A - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.029.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili B - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.029.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili C - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.029.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili D - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.030.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili A - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.030.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili B - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.030.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili C - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.030.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili D - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				<i>€ 141,04000</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				<i>€ 1,49856</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.031.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili A - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				<i>€ 35,26000</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				<i>€ 0,37464</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.031.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili B - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304



		sul costo della manodopera			
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%		€ 7,05217
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%		€ 35,26000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.031.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili C - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 70,52000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 88,15042</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)		€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 10,31360
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 113,45</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 70,52000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.031.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili			



D - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.032.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza A - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 220,37605</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 283,62</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.032.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza B - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 453,80</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 282,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.032.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza C - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 24,68256</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 98,73038</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 493,64000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 617,05294</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 794,15</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.032.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza D - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	27,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 47,60208
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 47,60208</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	27,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 190,40859
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 190,40859</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	27,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 952,02000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 952,02000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.190,03067</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,11526 = 5% * B)			€ 202,30521
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 139,23359
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.531,57</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 952,02000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,11526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.033.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza A - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.033.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza B - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.033.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza C - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 19,39344</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,57387</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000



restauro				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 387,86000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 484,82731</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 56,72480
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 623,97</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 387,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.033.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza D - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,44560</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 105,78255</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 528,90000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 661,12815</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 850,87</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 528,90000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.034.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza A - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651



		<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h		€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.034.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza B - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,70000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,04933
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,04933</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,70000 %	€ 7,05217 0%	€ 40,19737
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40,19737</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,70000 h	€ 35,26000 0%	€ 200,98200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 200,98200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 251,22870</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13544 = 5% * B)			€ 42,70888
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 29,39376
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 323,33</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 200,98200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,13544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.034.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza C - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.034.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza D - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,44560</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
<b>Totale MT</b>				<b>€ 105,78255</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 528,90000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 661,12815</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)				€ 112,39179
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 77,35199
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 850,87</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 528,90000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.035.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza A - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
<b>AT</b>				



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.035.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza B - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.035.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			



010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza C - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 352,60168</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,80</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.035.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza D - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,44560</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
<b>Totale MT</b>				<b>€ 105,78255</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 528,90000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 661,12815</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)				€ 112,39179
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 77,35199
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 850,87</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 528,90000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,61959



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.036.A	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza A - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.036.B	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza B - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.036.C	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza C - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A13.010.036.D	CAM25_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza D - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 21,15648</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 84,62604</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 423,12000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 528,90252</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)	€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 61,88160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 680,70</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.001.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili A - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.001.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili B - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>



<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 352,60168</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,80</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.001.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili C - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,63040</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 440,75210</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 567,25</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.001.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili D - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 22,91952
<b>Totale AT</b>				



				<b>€ 22,91952</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 91,67821
<b>Totale MT</b>				<b>€ 91,67821</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 458,38000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 458,38000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 572,97773</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)				€ 97,40621
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 67,03839
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 737,42</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 458,38000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,87031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.002.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili A - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.002.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili B - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.002.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili C - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,60168</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 453,80</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A14.010.002.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili D - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,52170</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 352,60000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 440,75210</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 567,25</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 352,60000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.003.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili A - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 176,30000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,87320
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.003.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili B - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 453,80</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 282,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.003.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili C - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,86736</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,46953</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 317,34000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 396,67689</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 510,52</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 317,34000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.003.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili D - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 21,15648</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 84,62604</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 423,12000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 528,90252</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 680,70</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.004.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili A - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.004.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili B - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.004.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili C - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000



restauro				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 308,52647</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 397,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 246,82000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.004.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili D - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 19,39344</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,57387</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 387,86000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 484,82731</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 623,97</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 387,86000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.005.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili A - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.005.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili B - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.005.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili C - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.005.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili D - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.006.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.006.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.006.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.006.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.007.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.007.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>



				<b>€ 35,26000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
			Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.007.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.007.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 70,52000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.008.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.008.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304



		<p>sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>€ 1,76304</b></p>		
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
				<b>€ 7,05217</b>
<b>Totale MT</b>				
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
				<b>€ 35,26000</b>
<b>Totale RU</b>				
				<b>€ 44,07521</b>
				0%
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,49279
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 5,15680
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			<b>€ 56,72</b>
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.008.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>
<b>Totale AT</b>				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
				<b>€ 14,10434</b>
<b>Totale MT</b>				
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
				<b>€ 70,52000</b>
<b>Totale RU</b>				
				<b>€ 88,15042</b>
				0%
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,98557
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 10,31360
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			<b>€ 113,45</b>
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.008.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA			



010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.009.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.009.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.009.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.009.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.010.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - RimontPulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.010.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.010.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>



<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)					€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A14.010.010.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>					<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>					<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)					€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A14.010.011.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile				
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>					<b>€ 1,76304</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.011.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.011.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.011.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.012.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.012.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.012.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.012.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.013.A	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.013.B	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.013.C	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A14.010.013.D	CAM25_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.001.A	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 001 - Opere di preparazione per pitture A - Smerigliatura accurata del film pittorico esistente, che non trova alcuna conferma in fonti filologiche, né può considerarsi valido ai fini di una progettazione critica dei toni della facciata			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 0,67500
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,74880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,42380</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03760 = 5% * B)				€ 0,75205
Utili di impresa (C) = 65,84% * (A + B)				€ 0,51759
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5,69</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 65,84%				€ 3,74880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.001.B	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 001 - Opere di preparazione per pitture B - Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza interessare gli strati più superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>



				<b>€ 1,35000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,80000 h	€ 32,49000 0%	€ 58,48200
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 71,32200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 72,67200</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61771 = 5% * B)			€ 12,35424
	Utili di impresa (C) = 76,26% * (A + B)			€ 8,50262
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 93,53</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 76,26%			€ 71,32200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61771

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.010.A	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preparazione con fondo A - Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,20000 kg	€ 12,00000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.A.15.001	- PITTURE - Latte a base di grassello di calce	0,30000 lt	€ 4,50000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,75000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 9,39900</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)			€ 1,59783
	Utili di impresa (C) = 46,7% * (A + B)			€ 1,09968
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 12,10</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,7%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.010.B	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preparazione con fondo B - Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,00000



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,00000</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.15.004	- PITTURE - Fissativo naturale	0,15000 lt	€ 21,11000 0%		€ 3,16650
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 3,16650</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%		€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%		€ 3,08100
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 5,94300</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 10,10950</b>
				Scostamento % su anno 2024	0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08593 = 5% * B)				€ 1,71862
	Utili di impresa (C) = 45,68% * (A + B)				€ 1,18281
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 13,01</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,68%</i>				€ 5,94300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A15.010.010.C	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preparazione con fondo C - Strato di fondo omogeneizzante delle superfici di intonaco con rasante minerale a granulometria inferiore a 0,20 mm di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi steso in doppia mano per uno spessore complessivo di mm 1.				
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.15.007	- PITTURE - Rasante minerale a base di grassello di calce	1,00000 kg	€ 3,81000 0%	€ 3,81000	
				<b>Totale MT</b>	
				<b>€ 3,81000</b>	
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150	
				<b>Totale RU</b>	
				<b>€ 11,04150</b>	
				<b>Sommano euro (A)</b>	
				<b>€ 14,85150</b>	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02525 = 1% * B)				€ 2,52476
	Utili di impresa (C) = 57,77% * (A + B)				€ 1,73763
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 19,11</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,77%</i>				€ 11,04150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.010.D	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preparazione con fondo D - Strato di fondo con effetto fine o extrafine omogeneizzante delle superfici di intonaco, a base di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi steso in doppia mano.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.15.006	- PITTURE - Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)	3,50000 kg	€ 1,86000 0%	€ 6,51000



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 6,51000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 10,27050</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 16,78050</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02853 = 1% * B)			€ 2,85269
		Utili di impresa (C) = 47,56% * (A + B)			€ 1,96332
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 21,60</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,56%</i>			€ 10,27050
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,02853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A15.010.010.E	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preparazione con fondo E - Strato di fondo minerale di colore bianco a base di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi rifinito a frattazzo di acciaio in due mani.				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.15.014	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	3,50000 mq	€ 3,20112 0%	€ 11,20392
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 11,20392</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 9,75750</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 20,96142</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03563 = 1% * B)			€ 3,56344
		Utili di impresa (C) = 36,17% * (A + B)			€ 2,45249
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 26,98</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,17%</i>			€ 9,75750
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,03563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A15.010.020.A	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 020 - Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce A - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,50000 kg	€ 12,00000 0%	€ 6,00000
	CAM25_MT.A.10.018	- A10 INTONACI - Acqua di calce	0,50000 lt	€ 1,45000 0%	€ 0,72500
	CAM25_MT.A.15.005	- PITTURE - Pittura naturale a base di grassello di calce	0,70000 lt	€ 16,65000 0%	€ 11,65500



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 18,38000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,01700
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 13,86900</b>
			<b>Sommario euro (A)</b>	<b>€ 32,24900</b>
			Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27412 = 5% * B)				€ 5,48233
Utili di impresa (C) = 33,42% * (A + B)				€ 3,77313
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 41,50</b>
			Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,42%				€ 13,86900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.020.B	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 020 - Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce B - Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all'esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,20000
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,20000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.15.005	- PITTURE - Pittura naturale a base di grassello di calce	0,80000 lt	€ 16,65000 0%	€ 13,32000
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 13,32000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 7,54920</b>
			<b>Sommario euro (A)</b>	<b>€ 21,06920</b>
			Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17909 = 5% * B)				€ 3,58176
Utili di impresa (C) = 27,84% * (A + B)				€ 2,46510
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 27,12</b>
			Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,84%				€ 7,54920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A15.010.100.A	CAM25_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 100 - Maggior compenso alle tinteggiature per differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce A - Maggior compenso alle tinteggiature per l'onere derivante dalla differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce, ecc. (percentuale del 30%)			



<b>RU</b>	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 30,81000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 30,81000</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26189 = 5% * B)					€ 5,23770
Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)					€ 3,60477
<b>TOTALE (A + B + C) euro / %</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 39,65</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%					€ 30,81000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,26189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A16.010.001.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche A - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>					<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>					<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)					€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%					€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,12392



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.001.B	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>B - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>4,00000 %</p> <p>4,00000 %</p> <p>4,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 7,05216</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,05216</b></p> <p>€ 28,20868</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 28,20868</b></p> <p>€ 141,04000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 141,04000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 176,30084</b> 0%</p> <p>€ 29,97114</p> <p>€ 20,62720</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 226,90</b> 0%</p> <p>€ 141,04000</p> <p>€ 1,49856</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.001.C	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>C - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di</p>			



<p>difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.001.D	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>D - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>



<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 352,60168</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,80</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.002.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche A - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.002.B	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>B - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>3,00000 %</p> <p>3,00000 %</p> <p>3,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 5,28912</p> <p><b>€ 5,28912</b></p> <p>€ 21,15651</p> <p><b>€ 21,15651</b></p> <p>€ 105,78000</p> <p><b>€ 105,78000</b></p> <p><b>€ 132,22563</b> 0%</p> <p>€ 22,47836</p> <p>€ 15,47040</p> <p><b>€ 170,17</b> 0%</p> <p>€ 105,78000</p> <p>€ 1,12392</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.002.C	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>C - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p>			



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 220,37605</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 283,62</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.002.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche D - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,34128</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,36519</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 308,52647</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)		€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 36,09760
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 397,07</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.003.A	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>A - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrapposte ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
		3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
		3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.003.B	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p>			



<p>B - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrapposte ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 220,37605</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 283,62</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.003.C	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>C - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrapposte ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore</p>			



<p>al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,86736</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,46953</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 317,34000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 396,67689</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 46,41120
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 510,52</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 317,34000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.003.D	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>D - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrapposte ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
<b>Totale AT</b>				<b>€ 24,68256</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 98,73038</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 493,64000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 617,05294</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 794,15</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.004.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche A - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A16.010.004.B	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>B - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,45</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A16.010.004.C	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>C - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.004.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche D - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 211,56000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A16.010.005.A	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>A - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 220,37605</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 283,62</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A16.010.005.B	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>B - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 211,56000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 211,56000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.005.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche C - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 453,80</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.005.D	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>D - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
				<b>€ 28,20864</b>
				<b>€ 112,83472</b>
				<b>€ 564,16000</b>
				<b>€ 705,20336</b> 0%
				€ 119,88457
				€ 82,50879
				<b>€ 907,60</b> 0%
				€ 564,16000
				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.006.A	<p>CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>A - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p>	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.006.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche B - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.006.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche C - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia difficile			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.006.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche D - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,30084</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 226,90</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.007.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi A - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.007.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi B - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.007.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi C - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.007.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi D - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)	€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.008.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% A - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.008.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% B - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.008.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% C - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.008.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI			



PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% D - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 220,37605</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 283,62</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.009.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi A - Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.009.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi B - Integrazione plastica di stucchi: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.009.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi C - Integrazione plastica di stucchi: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.009.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi D - Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.010.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi A - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.010.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi B - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.010.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi C - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.010.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi D - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.011.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
<b>AT</b>				



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.011.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 220,37605</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 283,62</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A16.010.011.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 211,56000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.011.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 407,07357</b> 0%



				<b>€ 397,07</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 246,82000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.012.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.012.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.012.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.012.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>



<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 308,52647</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 397,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 246,82000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.013.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.013.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>



					<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)					€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 170,17</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A16.010.013.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile				
<b>AT</b>					
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216	
<b>Totale AT</b>					<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)					€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 226,90</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.013.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE			



013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 220,37605</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 283,62</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.014.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,37464
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.014.B	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.014.C	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)		€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 113,45</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.014.D	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 132,22563</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 170,17</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.020.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 020 - Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della morfologia di degrado			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,45126</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 340,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.030.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 030 - Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% A - Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. I voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 6,17064
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,17064</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 24,68260
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,68260</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 123,41000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 123,41000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 154,26324</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31124 = 5% * B)				€ 26,22475
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 18,04880
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 198,54</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 123,41000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,31124
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.040.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 040 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica A - Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 132,22563</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 170,17</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.050.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 050 - Protezione preliminare degli stucchi A - Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di consolidamento			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.005 - A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000 0%	€ 5,40000
	CAM25_MT.A.10.008 - A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,25000 kg	€ 14,80000 0%	€ 3,70000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,10000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000 0%	€ 19,49400
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,60000 h	€ 35,26000 0%	€ 21,15600



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 40,65000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 51,10000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43435 = 5% * B)	€ 8,68700
	Utili di impresa (C) = 61,81% * (A + B)	€ 5,97870
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 65,77</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,81%</i>	€ 40,65000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,43435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.060.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 060 - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici A - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.10.011 - A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,20000 lt	€ 8,00000 0%	€ 1,60000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,60000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000 0%	€ 22,74300
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000 0%	€ 24,68200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 47,42500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 50,37500</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42819 = 5% * B)			€ 8,56375
	Utili di impresa (C) = 73,15% * (A + B)			€ 5,89388
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 64,83</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,15%</i>			€ 47,42500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.070.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 070 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione S4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti agli stucchi			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35000</b>
	<b>RU</b>			



CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,65000 h	€ 32,49000 0%	€ 21,11850
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,55000 h	€ 35,26000 0%	€ 19,39300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,51150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 41,86150</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35582 = 5% * B)				€ 7,11646
Utili di impresa (C) = 75,19% * (A + B)				€ 4,89780
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 53,88</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 75,19%				€ 40,51150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.080.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 080 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto 1/2., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo degli stucchi			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358 0%	€ 6,49768
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,49768</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,75000 h	€ 32,49000 0%	€ 24,36750
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,99750</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 49,84518</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42368 = 5% * B)				€ 8,47368
Utili di impresa (C) = 65,47% * (A + B)				€ 5,83189
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 64,15</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 65,47%				€ 41,99750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.090.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 090 - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) A - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di			



muffe,alghe,licheni ecc. al trattamento biocida si aggiungerà eventualmente il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e la superficie degli stucchi. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.001	- A10 INTONACI - Soluzione per intonaci pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000 0%	€ 4,30000
CAM25_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000 0%	€ 3,75000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,05000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000 0%	€ 25,99200
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000 0%	€ 28,20800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 54,20000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 63,60000</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54060 = 5% * B)				€ 10,81200
Utili di impresa (C) = 66,22% * (A + B)				€ 7,44120
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 81,85</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 66,22%				€ 54,20000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A16.010.100.A	CAM25_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 100 - Restauro di lambris, cornici porte A - Restauro di lambris, cornici porte, e tracce significative in ambienti aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc. di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35000</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,35000 kg	€ 12,00000 0%	€ 4,20000
CAM25_MT.E.10.048	- Malte e collanti - Boiaccia costituita da malta a base di calce e pozzolana	10,00000 kg	€ 0,88698 0%	€ 8,86980
CAM25_MT.E.45.001	- Intonaci speciali - Intonaco a spessore a base di calce e pozzolana	3,00000 mq/cm	€ 14,08493 0%	€ 42,25479
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55,32459</b>
<b>RU</b>				



CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	10,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 324,90000
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 677,50000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 734,17459</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24048 = 5% * B)				€ 124,80968
Utili di impresa (C) = 71,7% * (A + B)				€ 85,89843
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 944,88</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 71,7%				€ 677,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,24048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.001.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro A - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12392
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.001.B	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro B - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>4,00000 %</p> <p>4,00000 %</p> <p>4,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 7,05216</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,05216</b></p> <p>€ 28,20868</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 28,20868</b></p> <p>€ 141,04000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 141,04000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 176,30084</b> 0%</p> <p>€ 29,97114</p> <p>€ 20,62720</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 226,90</b> 0%</p> <p>€ 141,04000</p> <p>€ 1,49856</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.001.C	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro C - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto</p>			



<p>pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,34128</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,36519</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 308,52647</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 397,07</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.001.D	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro            D - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				



				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 453,80</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.002.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro A - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_A17.010.002.B	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro B - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>3,00000 %</p> <p>3,00000 %</p> <p>3,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p> <p>€ 132,22563 0%</p> <p>€ 22,47836</p> <p>€ 15,47040</p> <p>€ 170,17 0%</p> <p>€ 105,78000</p> <p>€ 1,12392</p>	<p>€ 5,28912</p> <p><b>€ 5,28912</b></p> <p>€ 21,15651</p> <p><b>€ 21,15651</b></p> <p>€ 105,78000</p> <p><b>€ 105,78000</b></p> <p><b>€ 132,22563</b> 0%</p> <p>€ 22,47836</p> <p>€ 15,47040</p> <p><b>€ 170,17</b> 0%</p> <p>€ 105,78000</p> <p>€ 1,12392</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.002.C	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro C - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p>	<p>6,00000 %</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p><b>€ 10,57824</b></p>	<p>€ 10,57824</p> <p><b>€ 10,57824</b></p>



CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.002.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro D - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o polverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,10432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,41736</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 282,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 352,60168</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 41,25440
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 453,80</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.003.A	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro A - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampono con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>
				<b>€ 14,10434</b>
				<b>€ 70,52000</b>
				<b>€ 88,15042</b> 0%
				€ 14,98557
				€ 10,31360
				<b>€ 113,45</b> 0%
				€ 70,52000
				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.003.B	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro B - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampono con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in</p>			



sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 132,22563</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 170,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.003.C	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro C - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali -	6,00000	€ 35,26000	€ 211,56000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	0%
	<b>Totale RU</b>		<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)		€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 340,35</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.003.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro D - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 453,80</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,99711



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.004.A	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro A - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
				<b>€ 1,76304</b>
				€ 7,05217
				<b>€ 7,05217</b>
				€ 35,26000
				<b>€ 35,26000</b>
				<b>€ 44,07521</b> 0%
				€ 7,49279
				€ 5,15680
				<b>€ 56,72</b> 0%
				€ 35,26000
				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.004.B	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro B - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p>	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>
				€ 14,10434



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 70,52000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.004.C	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro C - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.004.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI			



010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro D - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile								
<b>AT</b>								
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000	%	€ 1,76304	0%	€ 7,05216		
<b>Totale AT</b>							<b>€ 7,05216</b>	
<b>MT</b>								
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000	%	€ 7,05217	0%	€ 28,20868		
<b>Totale MT</b>							<b>€ 28,20868</b>	
<b>RU</b>								
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000	h	€ 35,26000	0%	€ 141,04000		
<b>Totale RU</b>							<b>€ 141,04000</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>							<b>€ 176,30084</b>	
Scostamento % su anno 2024							0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)							€ 29,97114	
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)							€ 20,62720	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>							<b>€ 226,90</b>	
Scostamento % su anno 2024							0%	
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%							€ 141,04000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%							€ 1,49856	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE			
CAM25_A17.010.005.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro A - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile						
<b>AT</b>							
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000	%	€ 1,76304	0%	€ 5,28912	
<b>Totale AT</b>							<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>							
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000	%	€ 7,05217	0%	€ 21,15651	



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.005.B	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro B - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 8,81520</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 176,30000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.005.C	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro  C - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
				<b>€ 12,34128</b>
				€ 49,36519
				<b>€ 49,36519</b>
				€ 246,82000
				<b>€ 246,82000</b>
				<b>€ 308,52647</b> 0%
				€ 52,44950
				€ 36,09760
				<b>€ 397,07</b> 0%
				€ 246,82000
				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.005.D	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro  D - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p>	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128



				<b>€ 12,34128</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,36519</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 246,82000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 308,52647</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 36,09760
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 397,07</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 246,82000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.006.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro A - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,58180
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,58180</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217 0%	€ 2,32722
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,32722</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000 0%	€ 11,63580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,63580</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 14,54482</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)				€ 2,47262
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 1,70174
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 18,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 11,63580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.006.B	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro B - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,58180
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,58180</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217 0%	€ 2,32722
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,32722</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000 0%	€ 11,63580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,63580</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 14,54482</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)				€ 2,47262
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 1,70174
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 18,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 11,63580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.006.C	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro C - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,58180
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,58180</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217 0%	€ 2,32722
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,32722</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000 0%	€ 11,63580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,63580</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 14,54482</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)				€ 2,47262
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 1,70174
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 18,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 11,63580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_A17.010.006.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro D - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,88152
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,88152</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 3,52609
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,52609</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,63000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 22,03761</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 2,57840
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 28,36</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 17,63000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.007.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro A - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,88152
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,88152</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 3,52609
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,52609</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,63000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 22,03761</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 2,57840
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 28,36</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 17,63000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18732
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.007.B	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro B - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,88152
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,88152</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 3,52609
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,52609</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,63000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 22,03761</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 2,57840
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 28,36</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 17,63000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.007.C	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro C - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,88152
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,88152</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 3,52609
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,52609</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,63000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 22,03761</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 2,57840



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 28,36</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 17,63000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.007.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro D - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 0,88152
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,88152</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 3,52609
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,52609</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 17,63000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,63000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 22,03761</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 2,57840
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 28,36</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 17,63000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.008.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro A - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,76304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05217</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,26000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.008.B	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro B - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.008.C	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro C - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000



restauro				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.008.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro D - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.009.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro A - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.009.B	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro B - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.009.C	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro C - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>



<b>MT</b>	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
<b>Totale MT</b>					<b>€ 35,26085</b>
<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 176,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 220,37605</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)					€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 25,78400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 283,62</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A17.010.009.D	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro D - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>					<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>					<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)					€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 340,35</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.010.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 2,64456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,64456</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 10,57826
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,57826</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 52,89000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 52,89000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 66,11282</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56196 = 5% * B)				€ 11,23918
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 7,73520
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 85,09</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 52,89000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.020.A	CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 020 - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature A - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L.,esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 4,40760
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,40760</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 17,63043
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,63043</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 88,15000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 88,15000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 110,18803</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93660 = 5% * B)				€ 18,73197
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 12,89200
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 141,81</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 88,15000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93660



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A17.010.030.A	<p>CAM25_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI  030 - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni  A - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc.di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
				<b>€ 28,20864</b>
				<b>€ 112,83472</b>
				<b>€ 564,16000</b>
				<b>€ 705,20336</b> 0%
				€ 119,88457
				€ 82,50879
				<b>€ 907,60</b> 0%
				€ 564,16000
				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A18.010.001.A	<p>CAM25_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA  010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA  001 - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano  A - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.10.005 - A10 INTONACI - Carta giapponese</p> <p>CAM25_MT.A.10.008 - A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare</p> <p>CAM25_MT.A.15.010 - PITTURE - Soluzione per deacidificazione</p> <p>CAM25_MT.A.15.011 - PITTURE - Soluzione per lavaggio</p> <p>CAM25_MT.A.15.013 - PITTURE - Colori</p>	2,00000 a corpo	€ 1,35000 0%	€ 2,70000
				<b>€ 2,70000</b>
				€ 3,60000
				€ 6,66000
				€ 5,00000
				€ 5,00000
				€ 5,00000



		a corpo	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25,26000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,00000 h	€ 32,49000 0%	€ 129,96000
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 271,00000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 298,96000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54116 = 5% * B)			€ 50,82320
	Utili di impresa (C) = 70,43% * (A + B)			€ 34,97832
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 384,76</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,43%			€ 271,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,54116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.001.A	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela A - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,44560</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 105,78255</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 528,90000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 661,12815</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)		€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 77,35199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 850,87</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 528,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.001.B	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>001 - Foderatura di dipinti su tela</p> <p>B - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
				<b>€ 26,44560</b>
				€ 105,78255
				<b>€ 105,78255</b>
				€ 528,90000
				<b>€ 528,90000</b>
				<b>€ 661,12815</b>
				0%
				€ 112,39179
				€ 77,35199
				<b>€ 850,87</b>
				0%
				€ 528,90000
				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.001.C	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>001 - Foderatura di dipinti su tela</p> <p>C - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita</p>			



<p>con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
<b>Totale AT</b>				<b>€ 29,97168</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
<b>Totale MT</b>				<b>€ 119,88689</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 599,42000</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 749,27857</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 87,66559
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 964,32</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 599,42000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.001.D	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela D - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq,</p>			



potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
<b>Totale AT</b>				<b>€ 29,97168</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
<b>Totale MT</b>				<b>€ 119,88689</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 599,42000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 749,27857</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 87,66559
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 964,32</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 599,42000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.002.A	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela A - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 35,26000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 44,07521</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utali di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 5,15680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 56,72</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.002.B	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela B - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utali di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 %</p> <p>1,00000 %</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 1,76304</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,76304</b></p> <p>€ 7,05217</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,05217</b></p> <p>€ 35,26000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 35,26000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 44,07521</b> 0%</p> <p>€ 7,49279</p> <p>€ 5,15680</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 56,72</b> 0%</p> <p>€ 35,26000</p> <p>€ 0,37464</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.002.C	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela C - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso</p>			



<p>l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,07521</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 56,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.002.D	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela D - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali	2,00000	€ 7,05217	€ 14,10434



	da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.003.A	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela A - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrarmessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrarmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,57824</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,31302</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,56000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,45126</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 340,35</b> 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 211,56000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.003.B	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela B - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrapposti alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
				<b>€ 12,34128</b>
				<b>€ 49,36519</b>
				<b>€ 246,82000</b>
				<b>€ 308,52647</b> 0%
				€ 52,44950
				€ 36,09760
				<b>€ 397,07</b> 0%
				€ 246,82000
				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.003.C	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela C - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrapposti alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la</p>			



<p>misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
<b>Totale AT</b>				<b>€ 19,39344</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
<b>Totale MT</b>				<b>€ 77,57387</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 387,86000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 484,82731</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 56,72480
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 623,97</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 387,86000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.003.D	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela D - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,44560</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
<b>Totale MT</b>				<b>€ 105,78255</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000



restauero				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 528,90000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 661,12815</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)				€ 112,39179
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 77,35199
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 850,87</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 528,90000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.004.A	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela A - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.004.B	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela B - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della			



<p>superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 88,15042</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 113,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.004.C	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela C - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.004.D	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela D - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.005.A	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela A - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti			



parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,63040</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 440,75210</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 567,25</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A19.010.005.B	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela B - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 31,73472
<b>Totale AT</b>				<b>€ 31,73472</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 126,93906
<b>Totale MT</b>				<b>€ 126,93906</b>



<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 634,68000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 634,68000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 793,35378</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)					€ 134,87014
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 92,82239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 1.021,05</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%					€ 634,68000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A19.010.005.C	CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela C - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
<b>Totale AT</b>					<b>€ 35,26080</b>
<b>MT</b>	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
<b>Totale MT</b>					<b>€ 141,04340</b>
<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 705,20000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 881,50420</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)					€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 103,13599
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 1.134,50</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%					€ 705,20000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_A19.010.005.D	<p>CAM25_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela D - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	24,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 42,31296
				<b>€ 42,31296</b>
				<b>€ 169,25208</b>
				<b>€ 169,25208</b>
				<b>€ 846,24000</b>
				<b>€ 846,24000</b>
				<b>€ 1.057,80504</b> 0%
				€ 179,82686
				€ 123,76319
				<b>€ 1.361,40</b> 0%
				€ 846,24000
				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.001.A	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola A - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p>			



CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
<b>Totale AT</b>				<b>€ 24,68256</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,73038</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 493,64000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 617,05294</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 72,19519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 794,15</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 493,64000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.001.B	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola B - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
<b>Totale AT</b>				<b>€ 28,20864</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,83472</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 564,16000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 705,20336</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)	€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 82,50879
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 907,60</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 564,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.001.C	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola C - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
				<b>€ 28,20864</b>
				€ 112,83472
				<b>€ 112,83472</b>
		16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
				<b>€ 564,16000</b>
				<b>€ 705,20336</b> 0%
				€ 119,88457
				€ 82,50879
				<b>€ 907,60</b> 0%
				€ 564,16000
				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.001.D	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola D - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il</p>			



<p>trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,26080</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
<b>Totale MT</b>				<b>€ 141,04340</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 705,20000</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 881,50420</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 103,13599
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.134,50</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 705,20000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.002.A	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola A - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 105,78000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.002.B	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola B - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.002.C	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO			



<p>002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola  C - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>						
<b>AT</b>						
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824		
<b>Totale AT</b>					<b>€ 10,57824</b>	
<b>MT</b>						
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302		
<b>Totale MT</b>					<b>€ 42,31302</b>	
<b>RU</b>						
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000		
<b>Totale RU</b>					<b>€ 211,56000</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 264,45126</b>	
Scostamento % su anno 2024					0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)					€ 44,95671	
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)					€ 30,94080	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>					<b>€ 340,35</b>	
Scostamento % su anno 2024					0%	
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%					€ 211,56000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,24784	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.002.D	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola  D - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
<b>Totale AT</b>				<b>€ 21,15648</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
<b>Totale MT</b>				<b>€ 84,62604</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000



restauro			
<b>Totale RU</b>			<b>€ 423,12000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 528,90252</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 680,70</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 423,12000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.003.A	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola A - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
				<b>€ 14,10432</b>
		8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
				<b>€ 56,41736</b>
		8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
				<b>€ 282,08000</b>
				<b>€ 352,60168</b> 0%
				€ 59,94229
				€ 41,25440
				<b>€ 453,80</b> 0%
				€ 282,08000
				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.003.B	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO			



<p>003 - Pulitura di dipinti su tavola  B - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,63040</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 440,75210</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 567,25</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.003.C	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  003 - Pulitura di dipinti su tavola  C - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
<b>Totale AT</b>				<b>€ 19,39344</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
<b>Totale MT</b>				<b>€ 77,57387</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 387,86000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 484,82731</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 56,72480
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 623,97</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 387,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.003.D	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola D - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmessione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
<b>Totale AT</b>				<b>€ 24,68256</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,73038</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 493,64000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 617,05294</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 72,19519



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 794,15</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.004.A	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola A - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b> CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
				<b>€ 3,52608</b>
				€ 14,10434
				<b>€ 14,10434</b>
				€ 70,52000
				<b>€ 70,52000</b>
				<b>€ 88,15042</b> 0%
				€ 14,98557
				€ 10,31360
				<b>€ 113,45</b> 0%
				€ 70,52000
				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.004.B	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola B - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b> CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%</p>	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912



		<p>sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>€ 5,28912</b></p>		
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
				<b>€ 21,15651</b>
<b>Totale MT</b>				
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
				<b>€ 105,78000</b>
<b>Totale RU</b>				
				<b>€ 132,22563</b> 0%
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.004.C	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola C - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>€ 7,05216</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 28,20868</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 141,04000</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><b>€ 226,90</b> 0%</p>	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
				<b>€ 7,05216</b>
				€ 28,20868
				<b>€ 28,20868</b>
				€ 141,04000
				<b>€ 141,04000</b>
				<b>€ 176,30084</b> 0%
				€ 29,97114
				€ 20,62720
				<b>€ 226,90</b> 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.004.D	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola D - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
				<b>€ 8,81520</b>
				<b>€ 35,26085</b>
				<b>€ 176,30000</b>
				<b>€ 220,37605</b> 0%
				€ 37,46393
				€ 25,78400
				<b>€ 283,62</b> 0%
				€ 176,30000
				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.005.A	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola A - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p>	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256



				<b>€ 24,68256</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,73038</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 493,64000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 617,05294</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 72,19519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 794,15</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 493,64000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.005.B	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola B - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
<b>Totale AT</b>				<b>€ 28,20864</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,83472</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 564,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 705,20336</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)				€ 119,88457
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 82,50879
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 907,60</b> 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 564,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.005.C	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola C - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 62,16% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>20,00000 %</p> <p>20,00000 %</p> <p>20,00000 h</p>	<p>€ 1,76304 0%</p> <p>€ 7,05217 0%</p> <p>€ 35,26000 0%</p>	<p>€ 35,26080</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 35,26080</b></p> <p>€ 141,04340</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 141,04340</b></p> <p>€ 705,20000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 705,20000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 881,50420</b> 0%</p> <p>€ 149,85571</p> <p>€ 103,13599</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.134,50</b> 0%</p> <p>€ 705,20000</p> <p>€ 7,49279</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.005.D	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola D - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%</p>	<p>22,00000 %</p>	<p>€ 1,76304 0%</p>	<p>€ 38,78688</p>



		sul costo della manodopera			
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 38,78688</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 155,14774
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 155,14774</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	22,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 775,72000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 775,72000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 969,65462</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24206 = 5% * B)			€ 164,84129
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 113,44959
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.247,95</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 775,72000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,24206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_A20.010.006.A	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola A - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	-	Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,86736</b>
	<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,46953</b>
	<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 317,34000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 396,67689</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 510,52</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 317,34000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,37175
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.006.B	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola B - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
				<b>€ 19,39344</b>
				<b>€ 77,57387</b>
				<b>€ 387,86000</b>
				<b>€ 484,82731</b> 0%
				€ 82,42064
				€ 56,72480
				<b>€ 623,97</b> 0%
				€ 387,86000
				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.006.C	<p>CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola C - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p>	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
				<b>€ 24,68256</b>
				€ 98,73038



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 98,73038</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 493,64000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 617,05294</b> 0%
				€ 104,89900
				€ 72,19519
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 794,15</b> 0%
				€ 493,64000
				€ 5,24495
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.006.D	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola D - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 29,97168</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 119,88689</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 599,42000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 749,27857</b> 0%
				€ 127,37736
				€ 87,66559
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 964,32</b> 0%
				€ 599,42000
				€ 6,36887
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A20.010.007.A	CAM25_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 007 - Schermatura antipolvere			



A - Schermatura antipolvere costituita da doppio telo in polietilene di colore bianco, fissato tramite nastro bianco biadesivo ai bordi del supporto sul quale sono affisse le tavole votive. La misura minima computabile è 1 mq.				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.20.014	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	0,10000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,08618
CAM25_MT.P.01.040	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Schermatura antipolvere o antisabbia	2,00000 mq	€ 1,24146 0%	€ 2,48292
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,56910</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,84000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15,40910</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02620 = 1% * B)				€ 2,61955
Utili di impresa (C) = 64,75% * (A + B)				€ 1,80287
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 19,83</b>
Incidenza Manodopera sul totale 64,75%				€ 12,84000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.001.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture A - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
<b>Totale AT</b>				<b>€ 29,97168</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
<b>Totale MT</b>				<b>€ 119,88689</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 599,42000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 749,27857</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)	€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 87,66559
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 964,32</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 599,42000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.001.B	<p>CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture B - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticcche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
				<b>€ 35,26080</b>
				<b>€ 141,04340</b>
				<b>€ 705,20000</b>
				<b>€ 881,50420</b> 0%
				€ 149,85571
				€ 103,13599
				<b>€ 1.134,50</b> 0%
				€ 705,20000
				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.001.C	<p>CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture C - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e</p>			



<p>generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 42,31296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 42,31296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 169,25208
<b>Totale MT</b>				<b>€ 169,25208</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 846,24000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 846,24000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.057,80504</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)				€ 179,82686
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 123,76319
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.361,40</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 846,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.001.D	<p>CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture            D - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale            • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 49,36512
<b>Totale AT</b>				<b>€ 49,36512</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 197,46076
<b>Totale MT</b>				<b>€ 197,46076</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	28,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 987,28000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 987,28000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.234,10588</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48990 = 5% * B)				€ 209,79800
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 144,39039
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.588,29</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 987,28000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,48990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.002.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture A - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,63040</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 440,75210</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 567,25</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.002.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture B - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 21,15648</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 84,62604</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 423,12000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 528,90252</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 680,70</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.002.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture C - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono			



<p>difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
<b>Totale AT</b>				<b>€ 28,20864</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,83472</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 564,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 705,20336</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)				€ 119,88457
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 82,50879
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 907,60</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 564,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.002.D	<p>CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>002 - Pulitura di Sculture</p> <p>D - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,26080</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
<b>Totale MT</b>				<b>€ 141,04340</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali -	20,00000	€ 35,26000	€ 705,20000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 705,20000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 881,50420</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 103,13599
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.134,50</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 705,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.003.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture A - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 19,39344</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,57387</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 387,86000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 484,82731</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 623,97</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.003.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture B - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 21,15648</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 84,62604</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 423,12000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 528,90252</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 680,70</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.003.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture C - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 28,20864</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 112,83472</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 564,16000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 705,20336</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 82,50879
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 907,60</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 564,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.003.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI,			



BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture D - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 31,73472
<b>Totale AT</b>				<b>€ 31,73472</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 126,93906
<b>Totale MT</b>				<b>€ 126,93906</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 634,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 634,68000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 793,35378</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)				€ 134,87014
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 92,82239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.021,05</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 634,68000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.004.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale A - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,44959</b>



				<b>€ 113,45</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.004.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale B - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.004.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale C - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.004.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale D - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,81520</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,26085</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 176,30000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 220,37605</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 283,62</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.005.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 29,97168</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 119,88689</b>



<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 599,42000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 749,27857</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 87,66559
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 964,32</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 599,42000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.005.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,26080</b>
<b>MT</b>	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
<b>Totale MT</b>				<b>€ 141,04340</b>
<b>RU</b>	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 705,20000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 881,50420</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 103,13599
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.134,50</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 705,20000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.005.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
<b>AT</b>	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 42,31296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 42,31296</b>



				<b>€ 42,31296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 169,25208
<b>Totale MT</b>				<b>€ 169,25208</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 846,24000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 846,24000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.057,80504</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)				€ 179,82686
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 123,76319
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.361,40</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 846,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.005.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 49,36512
<b>Totale AT</b>				<b>€ 49,36512</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 197,46076
<b>Totale MT</b>				<b>€ 197,46076</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	28,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 987,28000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 987,28000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.234,10588</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48990 = 5% * B)				€ 209,79800
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 144,39039
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.588,29</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 987,28000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,48990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.006.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			



006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi A - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.006.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi B - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,57824</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,31302</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,56000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 264,45126</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 30,94080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 340,35</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,24784
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.006.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi C - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 453,80</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 282,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.006.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi D - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,52170</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 352,60000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 440,75210</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)		€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 51,56800
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 567,25</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.007.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi A - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,34128</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,36519</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 246,82000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 308,52647</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 397,07</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.007.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi B - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)	€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)	€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 453,80</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.007.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi C - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,86736</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,46953</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 317,34000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 396,67689</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 510,52</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 317,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.007.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi D - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 440,75210</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 567,25</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.008.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi A - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 105,78000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 132,22563</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.008.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi B - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 5,28912</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%		€ 21,15651
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 21,15651</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%		€ 105,78000
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 105,78000</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 15,47040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.008.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi C - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,05216</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,20868</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,04000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 176,30084</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,90</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.008.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi			



D - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,05216</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,20868</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 141,04000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 176,30084</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 20,62720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 226,90</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.009.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi A - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,63040</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,52170</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 352,60000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 440,75210</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 51,56800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 567,25</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_A21.010.009.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi B - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 19,39344</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,57387</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 387,86000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 484,82731</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 623,97</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.009.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi C - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 24,68256</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 98,73038</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 493,64000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 617,05294</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 794,15</b> 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 493,64000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.009.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi D - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 28,20864</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 112,83472</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 564,16000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 705,20336</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 82,50879
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 907,60</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 564,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.010.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,10432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 56,41736</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 282,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 352,60168</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)		€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 41,25440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 453,80</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.010.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,63040</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,52170</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 352,60000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 440,75210</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 567,25</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.010.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 21,15648</b>



<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
<b>Totale MT</b>				<b>€ 84,62604</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 423,12000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 528,90252</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)				€ 89,91343
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 61,88160
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 680,70</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 423,12000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.010.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia estremamente difficile			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
<b>Totale AT</b>				<b>€ 24,68256</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,73038</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 493,64000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 617,05294</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 72,19519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 794,15</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 493,64000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.011.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			



011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite A - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,76304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,05217</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,26000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 44,07521</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 5,15680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.011.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite B - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia media			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,52608</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,10434</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 70,52000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,15042</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)				€ 10,31360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 113,45</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.011.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite C - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.011.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite D - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,78000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 132,22563</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 170,17</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.012.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite A - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,52608</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,10434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,52000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 88,15042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 113,45</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.012.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite B - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia media			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,28912</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,15651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000